

西林县西平乡八桥村八表屯那歪坡沙糖桔产业基地道路硬化工
程预算书

(K0+000~K2+010)

第一册 共一册

编制:  潘永凤
复核:  潘永凤
( 袁静)
中物联规划设计研究院有限公司
有效期至: 2028年04月26日



二零二五年

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县西平乡八桥村八表屯那歪坡沙糖桔产业基地道路硬化工程
 编制范围：西林县西平乡八桥村八表屯那歪坡沙糖桔产业基地道路硬化工

分项目编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			975755.49		100.00	
100	清单 第100章 总则			14420.03		1.48	
102	工程管理			14420.03		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	14420.03	14420.03	1.48	
200	清单 第200章 路基			14382.85		1.47	
202	场地清理			1718.55		0.18	
202-1	清理与掘除			1718.55		0.18	
-a	整修路基	m2	9045	1718.55	0.19	0.18	
203	挖方路基			12457.18		1.28	
203-1	路基挖方			12457.18		1.28	
-a	挖土方(普通土)	m3	3979.93	12457.18	3.13	1.28	
204	填方路基			207.12		0.02	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			207.12		0.02	
-a	利用土方	m3	43.15	207.12	4.8	0.02	
300	清单 第300章 路面			883914.53		90.59	
306	级配碎(砾)石底基层、基层			160270.74		16.43	
306-1	碎石基层			160270.74		16.43	
-a	10厘米厚碎石垫层	m2	8589	160270.74	18.66	16.43	
312	水泥混凝土面板			706099.5		72.36	
312-1	水泥混凝土面板			706099.5		72.36	
-a	18厚C30混凝土路面	m2	7785	706099.5	90.7	72.36	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及嵌缝石			17544.29		1.80	
313-1	路肩培土	m3	462.3	17544.29	37.95	1.80	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			62338.08		6.39	

复核:

编制:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县西平乡八桥村八表屯那歪坡沙糖桔产业基地道路硬化工程
 编制范围：西林县西平乡八桥村八表屯那歪坡沙糖桔产业基地道路硬化工

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
419	圆管涵及倒虹吸管涵			62338.08		6.39	
419-1	1-φ0.8m 砼圆管涵	m	42 / 7	62338.08	1484.24 / 8905.44	6.39	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			700		0.07	
604	道路交通标志			700		0.07	
604-8	责任牌	个	1	700	700	0.07	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			975755.49		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不计日工总额)						
13	投标报价			975755.49		100.00	

复核:

编制:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县西平乡八桥村八表屯那至坡沙糖桔产业基地道路硬化工程
 编制范围：西林县西平乡八桥村八表屯那至坡沙糖桔产业基地道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗						
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	%	数量		
1001001	人工	工日	101.25	765.77	10.825	639.42	115.525										
1051001	机械工	工日	101.25	173.843	16.62	151.122	6.102										
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.36	2.146			2.146										
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	4135	0.008		0.008											
2003008	钢管(无缝钢管)	t	5276.18	0.014			0.014										
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	5384.62	0.012			0.012										
2009013	螺栓(混合规格)	kg	7.35	1.489			1.489										
2009028	铁件(铁件)	kg	5.62	0.877			0.877										
2009030	铁钉(混合规格)	kg	4.7	0.358			0.358										
3001001	石油沥青	t	4529.91	1.402		0.981	0.422										
3003002	汽油(92号)	kg	10.01	29.189			29.189										
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	8	2496.631	610.192	1795.243	91.197										
3005001	煤	t	561.95	0.202		0.202											
3005002	电	kWh	0.64	7985.477		7710.92	274.557										
3005004	水	m ³	3.84	365.777		313.263	52.514										
4003002	锯材(中板 δ=19~35mm,中方混 合规格)	m ³	1504.42	0.072			0.072										
5009012	油毛毡(400g,0.915m×21.95m)	m ²	3.42	34.804			34.804										
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆 方)	m ³	135	692.054		657.49	34.564										
5505005	卵石(码方)	m ³	105	98.13			98.13										
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m ³	135	1202.819		1200.634	2.185										
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m ³	110	1068.987		1068.987											
5509001	32.5级水泥	t	410	8.9			8.9										

编制:

复核: