

百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 3884127.84元

(大写): 叁佰捌拾捌万肆仟壹佰贰拾柒元捌角肆分

招 标 人: 百色市田阳区财政局

(单位盖章)

工程造价 百色市田阳区财政投资评
咨 询 人: 审中心

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师盖专用章)

编 制 时 间: 2025年4月15日

复 核 时 间:

建设项目招标控制价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目(B标)

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目 (B标)

[illegible]

表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计	km	1.46	820616.25	562065.93	100.00	
100	清单 第100章 总则	km	1.46	12568.42	8608.51	1.53	
101	通则	项	1	3269.39	3269.39	0.40	
101-1	保险费	项	1	3269.39	3269.39	0.40	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	3269.39	3269.39	0.40	
102	工程管理	项	1	9299.03	9299.03	1.13	
102-3	安全生产费	总额	1	9299.03	9299.03	1.13	
200	清单 第200章 路基	km	1.46	47221.2	32343.29	5.75	
203	挖方路基	m3	3946	14681.42	3.72	1.79	
203-1	路基挖方	m3	3946	14681.42	3.72	1.79	
-a	挖土方	m3	2363	8317.76	3.52	1.01	
-b	挖石方	m3	1583	6363.66	4.02	0.78	
204	填方路基	m3	121	563.86	4.66	0.07	
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	121	563.86	4.66	0.07	
-a	利用土方	m3	121	563.86	4.66	0.07	
209	挡土墙	m3/m	64.8/7	30886.27	476.64/4412.32	3.76	
209-3	砌体挡土墙	m3/m	64.8/7	30886.27	476.64/4412.32	3.76	
-a	浆砌片（块）石	m3/m	64.8/7	30886.27	476.64/4412.32	3.76	
215	机械整修路拱	m2	5735	1089.65	0.19	0.13	
300	清单 第300章 路面	km	1.46	731074.11	500735.69	89.09	
302	垫层	m2	5443	116153.62	21.34	14.15	
302-1	碎石垫层	m2	5443	116153.62	21.34	14.15	
-a	厚100mm	m2	5443	116153.62	21.34	14.15	
312	面层	km	1.46	606616.01	415490.42	73.92	
312-1	水泥混凝土面板	m2	5005	606616.01	121.2	73.92	

复核：

编制：

表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）	m ³	1001	606616.01	606.01	73.92	
313	路肩培土、土路肩加固及路缘石	km	1.46	8304.48	5688	1.01	
313-1	路肩培土	m ³	219	8304.48	37.92	1.01	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞	km	1.46	29752.52	20378.44	3.63	
419	圆管涵	m/道	28/3	29752.52	1062.59/9917.51	3.63	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m/道	28/3	29752.52	1062.59/9917.51	3.63	
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计	km	1.46	820616.25	562065.93	100.00	
13	工程总价	km	1.46	820616.25	562065.93	100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					清单第 200章 基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵洞				辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	101.25	1027.482	58.475	919.488	49.52					
1051001	机械工	工日	101.25	32.378	20.073	11.185	1.12					
888-1	外购混凝土圆管D0.6平口（Ⅱ级）	m	164.88	28			28					
2001001	HPB300钢筋	t	3719.12	0.02		0.02						
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.64	17.84	17.496		0.344					
2003004	型钢（工字钢、角钢）	t	4176.99	0.27		0.27						
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4500	0.002			0.002					
2009030	铁钉（混合规格）	kg	7.08	2.837	0.648		2.189					
3001001	石油沥青	t	4320	0.795		0.495	0.3					
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.49	1122.97	749.541	327.271	46.159					
3005001	煤	t	561.95	0.1		0.1						
3005004	水	m ³	3.84	214.473	49.28	145.145	20.048					
4003001	原木（混合规格）	m ³	1283.19	0.194	0.194							
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm，中方混合规格）	m ³	1504.42	0.555	0.13	0.35	0.075					
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	6.41	11.664	11.664							
5009012	油毛毡（400g，0.915m×21.95m）	m ²	4	29.084			29.084					
5501003	黏土（堆方）	m ³	11.65	1.166	1.166							
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m ³	208.01	544.871	25.543	490.09	15.949					2.5 13.29
5505005	片石（码方）	m ³	132.89	122.085	74.52		46.357					1 1.209
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m ³	139.91	0.783			0.776					1 0.008
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m ³	139.91	855.921		847.447						1 8.474
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m ³	139.91	0.72	0.713							1 0.007

编制： 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					清单第 200章路 基	清单第 300章路 面	清单第 400章桥 梁、涵洞				辅助生产 %	数量
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m ³	139.91	684.21		677.436						6.774
5509002	42.5级水泥	t	455.66	356	6.276	342.042	4.157					3.525
7801001	其他材料费	元	1	1433.88	22.68	1326.325	84.875					
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1188.7	8.416	8.416							
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1045.37	0.262			0.262					
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机 (ZL20)	台班	582.64	1.244	0.648		0.596					
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1182.78	2.138	0.668	1.47						
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y- 8/10)	台班	392.62	0.746	0.746							
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y- 12/15)	台班	584.06	1.252		1.252						
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y- 18/21)	台班	750.86	2.395		2.395						
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾 (YZS06B)	台班	159.74	4.599		4.599						
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班	896.58	0.255	0.255							
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫 5m×5m）	台班	141.94	12.362		12.362						
8003085	电动混凝土切割机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班	210.28	12.442		12.442						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机 (JD250)	台班	177.86	26.426		26.426						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	137.79	1.577	0.972		0.605					
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1104.87	6.259		6.259						
8099001	小型机具使用费	元	1	1257.696		1256.756	0.941					

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

第1页共2页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单第100章 总则	km	1.46													12568.42	8608.51
2	101	通则	项	1													3269.39	3269.39
3	101~1	保险费	项	1													3269.39	3269.39
4	~a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1													3269.39	3269.39
5	102	工程管理	项	1													9299.03	9299.03
6	102~3	安全生产费	总额	1													9299.03	9299.03
7	200	清单第200章 路基	km	1.46	28580.45		5920.56	19446.15	11828.09	37194.79		399.04	905.48	2664.25	2187.41	3865.14	47221.2	32343.29
8	203	挖方路基	m3	3946	11254.77		1286.64		9851.92	11138.56		158.75	311.37	993.26	869.99	1212.47	14681.42	3.72
9	203~1	路基挖方	m3	3946	11254.77		1286.64		9851.92	11138.56		158.75	311.37	993.26	869.99	1212.47	14681.42	3.72
10	~a	挖土方	m3	2363	6369.67		741.69		5561.62	6303.31		93	174.98	565.86	492.51	686.67	8317.76	3.52
11	~b	挖石方	m3	1583	4885.1		544.95		4290.3	4835.25		65.75	136.39	427.4	377.47	525.8	6363.66	4.02
12	204	填方路基	m3	121	434.18		25.73		404.57	430.3		6.34	11.93	35.38	33.57	46.58	563.86	4.66
13	204~1	路基填筑(包括填面压实)	m3	121	434.18		25.73		404.57	430.3		6.34	11.93	35.38	33.57	46.58	563.86	4.66
14	~a	利用土方	m3	121	434.18		25.73		404.57	430.3		6.34	11.93	35.38	33.57	46.58	563.86	4.66
15	209	挡土墙	m3/m	64.8	16050.5		4608.2	19446.15	736.22	24790.56		221.67	559.09	1579.21	1218.83	2516.79	30886.27	476.64
16	209~3	砌体挡土墙	m3/m	64.8	16050.5		4608.2	19446.15	736.22	24790.56		221.67	559.09	1579.21	1218.83	2516.79	30886.27	476.64
17	~a	浆砌片(块)石	m3/m	64.8	16050.5		4608.2	19446.15	736.22	24790.56		221.67	559.09	1579.21	1218.83	2516.79	30886.27	476.64
18	215	机械整修路拱	m2	5735	841				835.38	835.38		12.28	23.1	56.41	65.03	89.3	1089.65	0.19
19	300	清单第300章 路面	km	1.46	418632.61		93098.11	476955.47	22245.48	592299.05		4552.5	10160.21	31567.25	32154.22	60365.99	731074.11	500735.69
20	302	垫层	m2	5443	56598.27		275.55	94780.04	4989.31	100044.9		512.76	1373.64	315.7	4339.56	9592.79	116153.62	21.34
21	302~1	碎石垫层	m2	5443	56598.27		275.55	94780.04	4989.31	100044.9		512.76	1373.64	315.7	4339.56	9592.79	116153.62	21.34

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	~a	厚100mm	m ²	5443	56598.27		275.55	94780.04	4989.31	10004.9		512.76	1373.64	315.7	4339.56	9592.79	116153.62	21.34
23	312	面层	km	1.46	356505.85		88276.94	382175.43	16521.52	486973.89		3942.55	8652.4	29572.78	27387.28	50087.6	606616.01	415490.42
24	312~1	水泥混凝土面板	m ²	5005	356505.85		88276.94	382175.43	16521.52	486973.89		3942.55	8652.4	29572.78	27387.28	50087.6	606616.01	121.2
25	~a	厚200mm(混凝土弯拉强度≥4.0MPa)	m ³	1001	356505.85		88276.94	382175.43	16521.52	486973.89		3942.55	8652.4	29572.78	27387.28	50087.6	606616.01	606.01
26	313	路肩培土、土路肩加固及路缘石	km	1.46	5528.48		4545.62		734.64	5280.26		97.19	134.18	1678.78	427.38	685.6	8304.48	5688
27	313~1	路肩培土	m ³	219	5528.48		4545.62		734.64	5280.26		97.19	134.18	1678.78	427.38	685.6	8304.48	37.92
28	400	清单第400章桥梁、涵洞	km	1.46	17678.59		5014.3	17810.24	705.42	23529.96		197.11	488.36	1717.78	1362.61	2456.62	29752.52	20378.44
29	419	圆管涵	m/道	28	17678.59		5014.3	17810.24	705.42	23529.96		197.11	488.36	1717.78	1362.61	2456.62	29752.52	1062.59
30	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m/道	28	17678.59		5014.3	17810.24	705.42	23529.96		197.11	488.36	1717.78	1362.61	2456.62	29752.52	1062.59
合计					1.46	464891.64	104032.97	514211.86	34778.98	653023.81		5148.65	11554.05	35919.28	35704.25	66687.75	820616.25	562065.93

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
		费率										费率					费率					费率				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	海地施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率	综合费率				基本工资	副食运费补贴	职工探亲路费	职工误餐补贴	职工交通费	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747						2.747	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
02	石方		0.876						0.47		0.876	0.47	2.792						2.792	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374						1.374	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04	路面		0.94						0.818		0.94	0.818	2.427						2.427	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
05	隧道								1.195			1.195	3.569						3.569	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06	构造物 I		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587						3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06-1	构造物 I (绿化)		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587						3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
07	构造物 II		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726						4.726	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08	构造物 III (一般)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976						5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-1	构造物 III (室内)								2.729			2.729	5.976						5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976						5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729			2.729	5.976						5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143						4.143	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564			0.564	2.242						2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564			0.564	2.242						2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242						2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	

编制： 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费					
												综合费用													
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	I	II	主副食运费补贴	职工探亲路费	取暖补贴	财务费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	挖土方		59.81						33.19		59.81	33.19	174.98						174.98	270.26	8.45	126.69	16.89	143.58	565.86
2	挖石方		42.79						22.96		42.79	22.96	136.39						136.39	204.13	6.38	95.69	12.76	108.45	427.4
3	利用土方		4.08						2.26		4.08	2.26	11.93						11.93	16.9	0.53	7.92	1.06	8.98	35.38
4	浆砌片（块）石		35.49						186.19		35.49	186.19	559.09						559.09	754.25	23.57	353.55	47.14	400.69	1579.2
5	机械整修路拱		7.9						4.38		7.9	4.38	23.1						23.1	26.94	0.84	12.63	1.08	14.31	56.41
6	厚100mm		49.78						462.97		49.78	462.97	1373.64						1373.64	150.78	4.71	70.68	9.42	80.1	315.7
7	厚200mm（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）		1026.33						2916.22		1026.33	2916.22	8652.43						8652.43	14124.31	441.39	6620.77	882.77	7503.54	29572.78
8	路肩培土		51.97						45.22		51.97	45.22	134.18						134.18	801.8	25.06	375.85	50.11	425.96	1678.78
9	单孔钢筋混凝土圆管涵		33.6						163.51		33.6	163.51	488.36						488.36	820.43	25.64	384.58	51.28	435.86	1717.78
10	合计:		1311.74						3836.91		1311.74	3836.91	11554.05						11554.05	17169.81	536.56	8048.35	1073.11	9121.46	35949.28

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

序号			名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工			工日	1001001	101.25		19	卵石(4cm) 最大粒径4cm堆方	m ³	5505005	132.89	
2	机械工			工日	1051001	101.25		20	碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方	m ³	5505012	139.91	
3	外购混凝土圆管D0.6平口 (II级)			m	888-1	164.88		21	碎石(8cm) 最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	139.91	
4	HPB300钢筋			t	2001001	3719.12		22	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	139.91	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝			kg	2001021	6.64		24	42.5级水泥	t	5509002	455.66	
6	型钢工字钢、角钢			t	2003004	4176.99		25	其他材料费	元	7801001	1	
7	钢管无缝钢管			t	2003008	4500		26	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1188.7	
8	铁钉混合规格			kg	2009030	7.08		27	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1045.37	
9	石油沥青			t	3001001	4320		28	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	582.64	
10	柴油0号, -10号, -20号			kg	3003003	7.49		29	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1182.78	
11	煤			t	3005001	561.95		30	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	392.62	
12	水			m ³	3005004	3.84		31	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	584.06	
13	原木混合规格			m ³	4003001	1283.19		32	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	750.86	
14	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格			m ³	4003002	1504.42		33	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	159.74	
15	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm			m	5001013	6.41		34	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	896.58	
16	油毛毡400g, 0.915m×21.95m			m ²	5009012	4		35	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	141.94	
17	黏土堆方			m ³	5501003	11.65		36	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用))SLF	台班	8003085	210.28	
18	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方			m ³	5503005	208.01							

编制:

复核:

表A 0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.86	
38	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	137.79	
39	容量10000L以内洒水汽车 YCJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	
40	小型机具使用费	元	8099001	1	
41	定额基价	元	1999	1	

编制：

复核：

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那屯屯道路硬化建设K0+000-K1+460

序号		名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
1	人工		工日	1001001	106.28	101.25		19	卵石(4cm)	m ³	5505005	63.11	132.89	
2	机械工		工日	1051001	106.28	101.25		20	碎石(2cm)	m ³	5505012	88.35	139.91	
3	外购混凝土圆管D0.6平口(Ⅱ级)		m	888-1	145.04	164.88		21	碎石(4cm)	m ³	5505013	86.41	139.91	
4	HPB300钢筋		t	2001001	3333.33	3719.12		22	碎石(8cm)	m ³	5505015	82.52	139.91	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝		kg	2001021	4.36	6.64		23	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	75.73	139.91	
6	型钢工字钢、角钢		t	2003004	3504.27	4176.99		24	42.5级水泥	t	5509002	367.52	455.66	
7	钢管无缝钢管		t	2003008	4179.49	4500		25	其他材料费	元	7801001	1	1	
8	铁钉混合规格		kg	2009030	4.7	7.08		26	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1195.01	1188.7	
9	石油沥青		t	3001001	4529.91	4320		27	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1052.19	1045.37	
10	柴油0号,-10号,-20号		kg	3003003	7.44	7.49		28	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	585.22	582.64	
11	煤		t	3005001	561.95	561.95		29	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1188.74	1182.78	
12	水		m ³	3005004	2.72	3.84		30	机械自身质量8~10t光轮压路机 2Y-8/10	台班	8001079	396.49	392.62	
13	原木混合规格		m ³	4003001	1283.19	1283.19		31	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	587.09	584.06	
14	锯材中板δ=19~35mm,中方混 合规格		m ³	4003002	1504.42	1504.42		32	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	752.93	750.86	
15	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm		m	5001013	6.41	6.41		33	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085	164.61	159.74	
16	油毛毡400g,0.915m×21.95m		m ²	5009012	3.42	4		34	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	903.68	896.58	
17	黏土堆方		m ³	5501003	11.65	11.65		35	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	141.94	141.94	
18	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方		m ³	5503005	87.38	208.01		36	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	210.28	210.28	

编制:

复核:

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
37	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.86	177.86	
38	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	137.79	137.79	
39	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	1104.87	
40	小型机具使用费	元	8099001	1	1	
41	定额基价	元	1999		1	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

分项目编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项目价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项目算式
1	第100章至第700章合计	km	1.46	562065.93	820616.25		
100	清单第100章总则	km	1.46	8608.51	12568.42		
101	通则	项	1	3269.39	3269.39		
101-1	保险费	项	1	3269.39	3269.39		
101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	3269.39	3269.39		
102	工程管理	项	1	9299.03	9299.03		
102-3	安全生产费	总额	1	9299.03	9299.03		
200	清单第200章路基	km	1.46	32343.29	47221.2		
203	挖方路基	m3	3946	3.72	14681.41		
203-1	路基挖方	m3	3946	3.72	14681.41		
203-1-a	挖土方	m3	2363	3.52	8317.76		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	2.363	3519.39	8316.32	01.土方	
203-1-b	挖石方	m3	1583	4.02	6363.66		
1-1-9-10	斗容量1.0m3以内挖掘机装软石	1000m3天然 密实方	1.583	4022.79	6368.07	02.石方	
204	填方路基	m3	121	4.66	563.86		
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	121	4.66	563.86		
204-1-a	利用土方	m3	121	4.66	563.86		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内 振动压路机碾压土方	1000m3压实 方	0.121	4661.9	564.09	01.土方	
209	挡土墙	m3	64.8	476.64	30886.27		
209-3	砌体挡土墙	m3	64.8	476.64	30886.27		
209-3-a	浆砌片（块）石	m3	64.8	476.64	30886.27		
1-4-16-7换	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体	6.48	4599.32	29803.61	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
1-11-6-17换	水泥砂浆抹面（厚2cm）	100m2	0.042	1661.52	69.78	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];

编制： 复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

分项目编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项目价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
4-11-6-1换	平、立面水泥砂浆勾平凹缝(片石)	100m2	0.235	1187.2	278.99	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	0.0648	3519.38	228.06	01.土方	
1-1-18-11	三、四级公路填方路基, 自身质量10t以内 振动压路机碾压土方	1000m3压实 方	0.0216	4661.9	100.7	01.土方	
1	泄水管 Φ75	m	27	15	405	13.不计	
215	机械整修路拱	m2	5735	0.19	1089.65		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2	5.735	188.58	1081.5	01.土方	
300	清单第300章路面	km	1.46	500735.69	731074.11		
302	垫层	m2	5443	21.34	116153.62		
302-1	碎石垫层	m2	5443	21.34	116153.62		
302-1-a	厚100mm	m2	5443	21.34	116153.62		
2-1-1-15换	路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)	1000m2	5.443	21344.73	116179.35	04.路面	实际厚度(cm): 10cm;
312	面层	km	1.46	415490.42	606616.01		
312-1	水泥混凝土面板	m2	5005	121.2	606616.01		
312-1-a	厚200mm(混凝土弯拉强度≥4.0MPa)	m3	1001	606.01	606616.01		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路面	5.005	121202.1	606616.49	04.路面	增: 普C25-32.5-4; 删: 普C30-32.5-4; [1503033] 普C25-32.5-4 量 204.0; [5509001] 换 [5509002]; 实际厚度(cm): 20cm;
313	路肩培土、土路肩加固及路缘石	km	1.46	5688	8304.48		
313-1	路肩培土	m3	219	37.92	8304.48		
2-3-2-5	培路肩	100m3	2.19	3791.5	8303.39	04.路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞	km	1.46	20378.44	29752.52		
419	圆管涵	m	28	1062.59	29752.52		
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	28	1062.59	29752.52		
4-7-25-1换	预制桥涵缘(侧)石混凝土木模	10m3	0.096	10115.45	971.08	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];

编制：复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

校验码：第 3 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
4-7-26-1换	安装桥涵缘(帽)石	10m3构件	0.096	1314	126.14	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-1换	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	3.458	4365.54	15096.03	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-4换	浆砌片石实体式台、墙	10m3	0.573	4680.98	2682.2	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2	1.247	209.96	261.82	06.构造物 I	
4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2	1.322	510.22	674.52	06.构造物 I	
4-11-4-5	涂沥青(防水层)	10m2	5.281	307.27	1622.71	06.构造物 I	
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方	1000m3	0.0986	21556.63	2124.62	06.构造物 I	
3-1-19-4	明洞土石回填	10m3	3.27	254.39	831.86	05.隧道	
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程 暂估价合计	km	1.46	562065.93	820616.26		
13	工程总造价	km	1.46	562065.93	820616.26		

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
分项目编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m3数量：2363.0单价：3.52第1页共17页21-2表

代 号	工程 项目		挖掘机挖装土、石方										合 计				
	工程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土														
	定 额 单 位		1000m3天然密实方														
	工 程 数 量		2.363														
	定 额 表 号		1~1~9~5														
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
1001001	人 工	工日	101.25	3.1	7.33	741.69							7.33	741.69			
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘 机WY100液压	台班	1188.7	1.98	4.68	5561.62							4.68	5561.62			
9999001	定额基价	元	1	2696	6370	6370							6370	6370			
直接费		元				6303.31								6303.31			
措施费		I		6369.67	0.93%	59.81								59.81			
		II		6369.67	0.521%	33.19								33.19			
企业管理费		元		6369.67	2.747%	174.97								174.98			
规费		元		1689.13	33.5%	565.86								565.86			
利润		元		6637.64	7.42%	492.51								492.51			
税金		元		7629.64	9%	686.67								686.67			
金额合计		元				8316.32								8316.32			

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

分项目编号：-b 工程名称：挖石方 单位：m3 数量：1583.0 单价：4.02 第2页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		挖掘机挖装土、石方								合 计			
	工程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机装软石											
	定 额 单 位		1000m3天然密实方											
	工程 数 量		1.583											
	定 额 表 号		1~1~9~10											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.4	5.38	544.95							5.38	544.95
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘 机WY100液压	台班	1188.7	2.28	3.61	4290.3							3.61	4290.3
9999001	定额基价	元	1	3086	4885	4885							4885	4885
	直接费	元				4835.25								4835.25
	措施费	I		4885.1	0.876%	42.79								42.79
		II		4885.1	0.47%	22.96								22.96
	企业管理费	元		4885.1	2.792%	136.39								136.39
	规费	元		1275.82	33.5%	427.4								427.4
	利润	元		5087.24	7.42%	377.47								377.47
	税金	元		5842.27	9%	525.8								525.8
	金额合计	元				6368.07								6368.07

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

分项目编号：-a 工程名称：利用土方 单位：m³ 数量：121.0 单价：4.66 第3页共17页 21-2表

代 号	工程项目				填方路基								合计			
	工程细目				三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方											
	定额单位				100m ³ 压实方											
	工程数量				0.121											
	定额表号				1~1~18~11											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	2.1	0.25	25.73								0.25	25.73	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1182.78	1.47	0.18	210.38								0.18	210.38	
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	896.58	1.79	0.22	194.19								0.22	194.19	
9999001	定额基价	元	1	3588	434	434								434	434	
	直接费	元				430.3									430.3	
	措施费	I		434.17	0.939%	4.08									4.08	
		II		434.17	0.521%	2.26									2.26	
	企业管理费	元		434.18	2.747%	11.93									11.93	
	规费	元		105.61	33.5%	35.38									35.38	
	利润	元		452.44	7.42%	33.57									33.57	
	税金	元		517.51	9%	46.58									46.58	
	金额合计	元				564.09									564.09	

复核：

编制：

表A 0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
 分项编号: a 工程名称: 浆砌片(块)石

单位: m³/m 数量: 61.8 单价: 476.64 第4页共17页 21-2表

代 号	工程项目		石砌挡土墙			水泥砂浆抹面(厚2cm)			水泥砂浆勾缝及抹面			平、立面水泥砂浆勾缝(片石)			挖掘机挖装土、石方		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工口	101.25	6.8	44.06	4461.48	2.9	0.12	12.33	4.6	1.08	109.45	3.1	0.2	20.34		
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.64	2.7	17.5	116.17											
2009030	铁钉混合规格	kg	7.08	0.1	0.65	4.59											
3005004	水	m ³	3.84	7	45.36	174.18	15	0.63	2.42	14	3.29	12.63					
4003001	原木混合规格	m ³	1283.19	0.03	0.19	249.45											
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m ³	1504.42	0.02	0.13	194.97											
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	6.41	1.8	11.66	74.77											
5501003	黏土堆方	m ³	11.65	0.18	1.17	13.59											
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	208.01	3.89	25.21	5243.35	2.78	0.12	24.29	0.93	0.22	45.46					
5505005	片石码方	m ³	132.89	11.5	74.52	9902.96											
5505015	碎石(8cm) 最大粒径8cm堆方	m ³	139.91	0.11	0.71	99.73											
5509002	42.5级水泥	t	455.66	0.95	6.18	2813.9	0.84	0.04	16.02	0.28	0.07	29.98					
7801001	其他材料费	元	1	3.5	22.68	22.68											
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机机WY100液压	台班	1188.7										1.98	0.13	152.51		
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	582.64	0.1	0.65	377.55											
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.79	0.15	0.97	133.93											
9999001	定额基价	元	1	2344	15188	15188	900	38	38	711	167	167	2696	175	175		

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

分项编号：-a 工程名称：浆砌片（块）石 单位：m³/m 数量：61.8 单价：476.61 第5页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		石砌挡土墙		水泥砂浆勾缝及抹面		水泥砂浆勾缝及抹面		平、立面水泥砂浆勾缝及抹面		挖掘机挖装土、石方	
	工程 细 目		浆砌片石挡土墙墙身		水泥砂浆抹面 (厚2cm)		平、立面水泥砂浆勾缝及抹面		斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土			
	定 额 单 位		10m ³ 实体		100m ²		100m ²		1000m ³ 天然密实方			
	工 程 数 量		6.48		0.042		0.235		0.0648			
	定 额 表 号		1~4~16~7改		4~11~6~17改		4~11~6~1改		1~1~9~5			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				23883.31			55.06			172.85
	措施费	I		5196.28	0.622%	32.32	12.94	0.622%	0.08	114.89	0.622%	0.935%
		II		15188.42	1.201%	182.41	37.78	1.201%	0.45	167.12	1.201%	0.91
	企业管理费	元		15188.42	3.587%	544.81	37.78	3.587%	1.36	167.12	3.587%	4.8
	规费	元		4527.09	33.5%	1516.58	12.33	33.5%	4.13	109.45	33.5%	15.52
	利润	元		15947.96	7.42%	1183.34	39.68	7.42%	2.94	175.84	7.42%	13.51
	税金	元		27342.77	9%	2460.85	64.02	9%	5.76	255.96	9%	18.83
	金额合计	元				29803.61			69.78			228.06

复核：

编制：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
分项编号：-a 工程名称：浆砌片（块）石

单位：m³/m 数量：64.8 单价：476.64 第6页共17页 21-2表

代 号	工 程 项 目		填方路基				泄水管 φ75				合 计			
	工 程 细 目		三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方				泄水管 φ75							
	定 额 单 位		1000m3压实方				m							
	工 程 数 量		0.0216				27							
	定 额 表 号		1~1~18~11				1							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.1	0.05	4.59						45.51	4608.2	4608.2
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.64									17.5	116.17	116.17
2009030	铁钉混合格	kg	7.08									0.65	4.59	4.59
3005004	水	m3	3.84									49.28	189.24	189.24
4003001	原木混合格	m3	1283.19									0.19	249.45	249.45
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合格	m3	1504.42									0.13	194.97	194.97
5001013	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	6.41									11.66	74.77	74.77
5501003	黏土堆方	m3	11.65									1.17	13.59	13.59
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	208.01									25.51	5313.1	5313.1
5505005	片石码方	m3	132.89									74.52	9902.96	9902.96
5505015	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m3	139.91									0.71	99.73	99.73
5509002	42.5级水泥	t	455.66									6.28	2859.9	2859.9
7801001	其他材料费	元	1									22.68	22.68	22.68
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1188.7									0.13	152.51	152.51
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	582.64									0.65	377.55	377.55
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1182.78	1.47	0.03	37.56						0.03	37.56	37.56
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	896.58	1.79	0.04	34.67						0.04	34.67	34.67
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ1325	台班	137.79									0.97	133.93	133.93

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
 分项目编号：a
 工程名称：浆砌片（块）石
 单位：m³/m
 数量：64.8
 单价：476.64
 第7页共17页
 21-2表

代 号	工程 项 目		填方路基				泄水管 φ 75				合 计			
	工程 细 目		三、四级公路填方路基，自身质量 10t以内振动压路机碾压土方				泄水管 φ 75							
	定 额 单 位		1000m3压实方				m							
	工 程 数 量		0.0216				27							
	定 额 表 号		1~1~18~11				1							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额				
9999001	定额基价	元	1	3588	78	78	15	27	405	16051	16051	16051		
	直接费	元				76.81			405			24790.56		
	措施费	I		77.51	0.939%	0.73						35.49		
II			77.51	0.521%	0.4	405					186.19			
	企业管理费	元		77.51	2.747%	2.13	405					559.09		
	规费	元		18.85	33.5%	6.32						1579.21		
	利润	元		80.77	7.42%	5.99						1218.83		
	税金	元		92.38	9%	8.31						2516.79		
	金额合计	元				100.7			405			30886.14		

编制：_____
 复核：_____

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
分项目编号：215 工程名称：机械整修路拱

单位：m2 数量：5735.0 单价：0.19 第8页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		整修路基										合 计				
	工程 细 目		机械整修路拱														
	定 额 单 位		1000m2														
	工 程 数 量		5.735														
	定 额 表 号		1~1~20~1														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1182.78	0.08	0.46	542.66						0.46	542.66				
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	392.62	0.13	0.75	292.72						0.75	292.72				
9999001	定额基价	元	1	147	841	841						841	841				
直接费			元			835.38							835.38				
措施费			I	841	0.939%	7.9							7.9				
			II	841	0.521%	4.38							4.38				
企业管理费			元	841	2.747%	23.1							23.1				
规费			元	168.39	33.5%	56.41							56.41				
利润			元	876.37	7.42%	65.03							65.03				
税金			元	992.2	9%	89.3							89.3				
金额合计			元			1081.5							1081.5				

编制： 复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
分项目编号：-a 工程名称：厚100mm

单位：m2 数量：543.0 单价： 21.31 第9页共17页 21-2表

代 号	工程 项目			路面垫层			合 计					
	工程 细目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)								
	定 额 单 位			1000m2								
	工 程 数 量			5.443								
	定 额 表 号			2~1~1~15改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.5	2.72	275.55					2.72	275.55
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.91	124.46	677.44	94780.04					677.44	94780.04
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1182.78	0.27	1.47	1738.23					1.47	1738.23
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	584.06	0.23	1.25	731.18					1.25	731.18
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	750.86	0.44	2.39	1798.25					2.39	1798.25
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1104.87	0.12	0.65	721.66					0.65	721.66
9999001	定额基价	元	1	10398	56598	56598					56598	56598
	直接费	元				100044.9						100044.9
	措施费	I		5296.06	0.9%	49.78						49.78
		II		56598.27	0.818%	462.97						462.97
	企业管理费	元		56598.27	2.427%	1373.64						1373.64
	规费	元		942.39	33.5%	315.7						315.7
	利润	元		58484.68	7.42%	4339.56						4339.56
	税金	元		106586.57	9%	9592.79						9592.79
	金额合计	元				116179.35						116179.35

复核：

编制：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
分项目编号：A

工程名称：厚200mm（混凝土弯拉强度≥4.0MPa） 单位：m3 数量：1001.0 单价：606.01 第10页共17页 21-2表

代 号	工程项目		普通混凝土						合计					
	工程细目		人工铺装混凝土路面厚度20cm											
	定额单位		1000m2路面											
	工程数量		5.005											
	定额表号		2~2~17~1改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	174.2	871.87	88276.94							871.87	88276.94
2001001	HPB300钢筋	t	3719.12		0.02	74.46							0.02	74.46
2003004	型钢工字钢/角钢	t	4176.99	0.05	0.27	1128.92							0.27	1128.92
3001001	石油沥青	t	4320	0.1	0.5	2140.54							0.5	2140.54
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.1	56.25							0.1	56.25
3005004	水	m3	3.84	29	145.15	557.36							145.15	557.36
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42	0.07	0.35	527.07							0.35	527.07
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用	m3	208.01	97.92	490.09	101943.54							490.09	101943.54
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	139.91	169.32	847.45	118566.25							847.45	118566.25
5509002	42.5级水泥	t	455.66	68.34	342.04	155854.72							342.04	155854.72
7801001	其他材料费	元	1	265	1326.33	1326.33							1326.33	1326.33
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	141.94	2.47	12.36	1754.71							12.36	1754.71
8003085	电动混凝土切割机(含锯片摊销费用)SLF	台班	210.28	2.49	12.44	2616.39							12.44	2616.39
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	177.86	5.28	26.43	4700.2							26.43	4700.2
8007043	容量10000L以内洒水车YG15J170GSS-IN	台班	1104.87	1.12	5.61	6193.46							5.61	6193.46
8099001	小型机具使用费	元	1	251.1	1256.76	1256.76							1256.76	1256.76
9999001	定额基价	元	1	71230	356506	356506							356506	356506

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设KO+000-K1+460

分项目编号：a

工程名称：厚200mm（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）

单位：m3

数量：1001.0

单价：606.01

第 11 页共 17 页

21-2表

代 号	工程 项 目		普通混凝土												合 计	
	工程 细 目		人工铺装混凝土路面厚度20cm													
	定 额 单 位		1000m2路面													
	工 程 数 量		5.005													
	定 额 表 号		2~2~17~1改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
	直接费		元												486973.89	
		措施费	I	元		109183.97	0.9%			1026.33					1026.33	
	II		元		356505.85	0.818%			2916.22					2916.22		
	企业管理费		元		356505.85	2.427%			8652.4					8652.4		
	规费		元		88276.94	33.5%			29572.78					29572.78		
	利润		元		369100.8	7.42%			27387.28					27387.28		
	税金		元		556528.89	9%			50087.6					50087.6		
	金额合计		元						606616.49					606616.49		

复核：

编制：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
分项目编号：313-1 工程名称：路肩培土

单位：m3 数量：219.0 单价：37.92 第12页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽								合 计			
	工程 细 目		培路肩											
	定 额 单 位		100m3											
	工 程 数 量		2.19											
	定 额 表 号		2~3~2~5											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.5	44.9	4545.62							44.9	4545.62
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	159.74	2.1	4.6	734.64							4.6	734.64
9999001	定额基价	元	1	2524	5528	5528							5528	5528
	直接费	元				5280.26								5280.26
	措施费	I		5528.48	0.9%	51.97								51.97
		II		5528.48	0.818%	45.22								45.22
	企业管理费	元		5528.48	2.427%	134.18								134.18
	规费	元		5011.27	33.5%	1678.78								1678.78
	利润	元		5759.85	7.42%	427.38								427.38
	税金	元		7617.79	9%	685.6								685.6
	金额合计	元				8303.39								8303.39

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
 分项目编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵 单位：m/道 数量：28.0 单价：1062.59 第13页共17页 21-2表

代 号	工程 项目			预制小型构件			安装小型构件			浆砌片石			浆砌片石		
	工程 细 目			预制桥涵缘(帽)石混凝土木模			安装桥涵缘(帽)石			浆砌片石基础、护底、截水墙			浆砌片石实体式台、墙		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工口	101.25	24.2	2.32	235.22	6.7	0.64	65.12	6.6	22.82	2310.81	7.8	4.47	452.53
	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.64										0.6	0.34	2.28
	钢管无缝钢管	t	4500												10.31
	铁钉混合格	kg	7.08	22.2	2.13	15.09							0.1	0.06	0.41
	水	m3	3.84	16	1.54	5.9	1	0.1	0.37	4	13.83	53.11	8	4.58	17.6
	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合格	m3	1504.42	0.66	0.06	95.32							0.02	0.01	17.24
	5503005 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	208.01	4.85	0.47	96.85	0.59	0.06	11.78	3.82	13.21	2747.72	3.87	2.22	461.26
	5505005 片石码方	m3	132.89												875.68
	5505012 碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	139.91	8.08	0.78	108.53									
	5509002 42.5级水泥	t	455.66	3.97	0.38	173.66	0.14	0.01	6.3	0.93	3.22	1466.95	0.95	0.54	247.26
	7801001 其他材料费	元	1	25.2	2.42	2.42				1.2	4.15	4.15	2.7	1.55	1.55
	8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	582.64							0.08	0.28	161.18	0.1	0.06	33.39
	8005010 出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ1325	台班	137.79							0.15	0.52	71.47	0.15	0.09	11.84
	8099001 小型机具使用费	元	1	9.8	0.91	0.91									
	9999001 定额基价	元	1	6344	609	609	819	79	79	2183	7548	7548	2394	1372	1372

复核：

编制：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
分项编号：419-1

单位：m/道 数量：28.0 单价：1062.59 第14页共17页 21-2表

代

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
 分项目编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵
 单位：m/道 数量：28.0 单价：1062.59 第15页共17页 21-2表

代 号	工程 项目				防水层				防水层				机械挖基坑土、石方			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	斗容量1.0m3以内挖掘机械挖基坑 ≤1500m3土、方
1001001	人工	工日	101.25	0.2	0.25	25.25	0.8	1.06	107.08	0.6	3.17	320.82	110.2	10.86	1099.71	
3001001	石油沥青	t	4320	0.02	0.03	113.13	0.05	0.07	291.26	0.04	0.21	889.74				
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	4				22	29.08	116.34							
7801001	其他材料费	元	1	53.4	66.59	66.59	1.7	2.25	2.25	1.5	7.92	7.92				
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘 机WK100机械	台班	1045.37										2.66	0.26	274.06	
9999001	定额基价	元	1	170	212	212	393	520	520	242	1278	1278	14511	1430	1430	
	直接费	元				204.97			516.93			1218.49			1374.33	
	措施费	I		26.51	0.622%	0.16	112.4	0.622%	0.7	336.76	0.622%	2.09	1430.19	0.622%	8.9	
		II		211.72	1.201%	2.54	519.53	1.201%	6.21	1277.66	1.201%	15.34	1430.19	1.201%	17.18	
	企业管理费	元		211.72	3.587%	7.59	519.53	3.587%	18.64	1277.66	3.587%	45.83	1430.77	3.587%	51.32	
	规费	元		25.25	33.5%	8.46	107.08	33.5%	35.87	320.82	33.5%	107.48	1153.27	33.5%	386.34	
	利润	元		222.02	7.42%	16.47	545.11	7.42%	40.45	1340.93	7.42%	99.5	1508.18	7.42%	111.91	
	税金	元		240.2	9%	21.62	618.82	9%	55.69	1488.72	9%	133.99	1949.99	9%	175.5	
	金额合计	元				261.82			674.52			1622.71			2125.48	

复核：

编制：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵

单位：m/道 数量：28.0 单价：1062.59 第16页共17页 21-2表

代 号	工程项目		明洞回填				外购混凝土圆管D0.6平口（II级）				合计			
	工程细目		明洞土石回填				外购混凝土圆管D0.6平口（II级）							
	定额单位		10m3				m							
	工程数量		3.27				28							
	定额表号		3~1~19~4				888~1							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	1.2	3.92	397.31							49.52	5013.85
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.64										0.34	2.28
2003008	钢管无缝钢管	t	4500											10.31
2009030	铁钉混合规格	kg	7.08										2.19	15.49
3001001	石油沥青	t	4320										0.3	1294.13
3005004	水	m3	3.84										20.05	76.98
4003002	钢材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42										0.07	112.56
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	4										23.08	116.34
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用	m3	208.01										15.95	3317.62
5505005	片石码方	m3	132.89										46.36	6160.32
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	139.91										0.78	108.53
5509002	42.5级水泥	t	455.66										4.16	1894.17
7801001	其他材料费	元	1										84.87	84.87
888-1	外购混凝土圆管D0.6平口(II级)	m	161.88				1	28	4616.64				28	4616.64
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘	台班	1045.37										0.26	274.06
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	582.64	0.08	0.26	152.42							0.6	346.99
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	台班	137.79										0.6	83.31
8099001	小型机具使用费	元	1										0.94	0.94

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460
 分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵
 单位：m/道 数量：28.0 单价：1062.59 第 17 页共 17 页 21-2表

代 号	工程 项目			明洞回填			外购混凝土圆管D0.6平口（II级）			合 计					
	工程 细 目			明洞土石回填			外购混凝土圆管D0.6平口（II级）								
	定 额 单 位			10m3			m								
	工 程 数 量			3.27			28								
	定 额 表 号			3~1~19~4			888~1								
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
9999001	定额基价	元	1	174	570	570	145	28	4061			17678	17678		
	直接费	元			549.72				4616.64				23529.96		
	措施费	I		570.14									33.6		
		II		570.14	1.195%	6.81							163.51		
	企业管理费		元	570.14	3.569%	20.35							488.36		
	规费		元	423.79	33.5%	141.97							1717.78		
	利润		元	597.29	7.42%	44.32	4061.12	7.42%	301.34				1362.61		
	税金		元	763.18	9%	68.69	4917.98	9%	442.62				2456.62		
	金额合计		元		831.86				5360.59				29752.45		

编制： 复核：

表A.0.3-3材料预算单价计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

代号	规格名称	单位	原价 (元)	供应地点	运输方式、比重及运距 (KM)	毛质量系数 或单位毛质量	运杂费构成说明或计算式	单位运杂费 (元)	原价合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
										费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
888-1	外购混凝土圆管D0.6平口 (II级)	m	131.86	田阳区—工地	汽车、1.0、29.0	1	1.0*29.0*1*1	29	160.86			2.5	4.02	164.88
5503005	中(粗)砂	m ³	155.34	田阳区—工地	汽车、1.0、29.0	1.5	1.0*29.0*1*1.5	43.5	198.84	2.5	4.97	2.06	4.2	208.01
5505005	片石	m ³	82.52	田阳区—工地	汽车、1.0、29.0	1.6	1.0*29.0*1*1.6	46.4	128.92	1	1.29	2.06	2.68	132.89
5505012	碎石(2cm)	m ³	92.23	田阳区—工地	汽车、1.0、29.0	1.5	1.0*29.0*1*1.5	43.5	135.73	1	1.36	2.06	2.82	139.91
5505013	碎石(4cm)	m ³	92.23	田阳区—工地	汽车、1.0、29.0	1.5	1.0*29.0*1*1.5	43.5	135.73	1	1.36	2.06	2.82	139.91
5505015	碎石(8cm)	m ³	92.23	田阳区—工地	汽车、1.0、29.0	1.5	1.0*29.0*1*1.5	43.5	135.73	1	1.36	2.06	2.82	139.91
5505016	碎石	m ³	92.23	田阳区—工地	汽车、1.0、29.0	1.5	1.0*29.0*1*1.5	43.5	135.73	1	1.36	2.06	2.82	139.91
5509002	42.5级水泥	t	402.65	田阳区—工地	汽车、1.0、29.0	1.01	(1.0*29.0+10.0*1.0)*1*1.01	39.39	442.04	1	4.42	2.06	9.2	455.66

编制：

复核：

表A.0.3-6施工机械台班单价计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇玉凤村那么屯道路硬化建设K0+000-K1+460

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)														车船税	合计										
				调整系数: 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水				木柴									
				定额	调整值	101.25元/工日	费用	定额	费用	—元/kg	定额	费用	—元/kg	定额	费用	7.49元/kg	定额	费用	—元/元			定额	费用	—元/kw.h	定额	费用	—元/m3	定额	费用	—元/kg	费用
1	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1188.70	425.12	425.12	2	202.5																						763.576		
2	8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1045.37	358.34	358.34	2	202.5																							687.028	
3	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	582.64	114.16	114.16	1	101.25																							468.485	
4	8001058	功率120kW以内平地机	1182.78	365.13	365.13	2	202.5																							817.654	
5	8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机	392.62	117.6	117.6	1	101.25																							275.018	
6	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	584.06	183.21	183.21	1	101.25																							400.85	
7	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	750.86	206.2	206.2	1	101.25																							544.658	
8	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	159.74	34.52	34.52	1	101.25																							125.218	
9	8001088	机械自身质量10t以内振动压路机	896.58	250.67	250.67	2	202.5																							645.908	

编制：

复核：

表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计	km	3.08	1686672.5	547620.94	100.00	
100	清单 第100章 总则	km	3.08	27122.63	8806.05	1.61	
101	通则	项	1	6719.81	6719.81	0.40	
101-1	保险费	项	1	6719.81	6719.81	0.40	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	6719.81	6719.81	0.40	
102	工程管理	项	1	20402.82	20402.82	1.21	
102-3	安全生产费	总额	1	20402.82	20402.82	1.21	
200	清单 第200章 路基	km	3.08	28972.88	9406.78	1.72	
203	挖方路基	km	3.08	13841.42	4493.97	0.82	
203-1	路基挖方	m3	3721	13841.42	3.72	0.82	
-a	挖土方	m3	2234	7863.68	3.52	0.47	
-b	挖石方	m3	1487	5977.74	4.02	0.35	
204	填方路基	m3	398	1854.68	4.66	0.11	
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	398	1854.68	4.66	0.11	
-a	利用土方	m3	398	1854.68	4.66	0.11	
209	挡土墙	m3/km	24.3/6	10810.58	444.88/1801.76	0.64	
209-3	砌体挡土墙	m3/m	24.3/6	10810.58	444.88/1801.76	0.64	
-a	浆砌片（块）石	m3/m	24.3/6	10810.58	444.88/1801.76	0.64	
215	机械整修路拱	m2	12980	2466.2	0.19	0.15	
300	清单 第300章 路面	km	3.08	1546737.72	502187.57	91.70	
302	垫层	m2	12364	227621.24	18.41	13.50	
302-1	碎石垫层	m2	12364	227621.24	18.41	13.50	
-a	厚100mm	m2	12364	227621.24	18.41	13.50	
312	面层	m2	11440	1301597.44	113.78	77.17	
312-1	水泥混凝土面板	m2	11440	1301597.44	113.78	77.17	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
a	厚200mm（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）	m ³	2288	1301597.44	568.88	77.17	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	km	3.08	17519.04	5688	1.04	
313-1	路肩培土	m ³	462	17519.04	37.92	1.04	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞	km	3.08	83839.26	27220.54	4.97	
419	圆管涵	m/道	82/11	83839.26	1022.43 / 7621.75	4.97	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵D600平口（Ⅱ级）	m/道	82/11	83839.26	1022.43 / 7621.75	4.97	
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	km	3.08	1686672.5	547620.94	100.00	
13	工程总造价	km	3.08	1686672.5	547620.94	100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 200章路 基	清单第 300章路 面	清单第 400章桥 梁、涵洞					辅助生产 %	数量
1001001	人工	工日	101.25	2277.37	30.845	2093.74	152.785						
1051001	机械工	工日	101.25	50.495	22.326	24.662	3.507						
888-1_1	外购混凝土圆管D0.6平口（I1级）	m	150.53	82			82						
2001001	HPB300钢筋	t	3719.12	0.046		0.046							
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.64	7.822	6.561		1.261						
2003004	型钢（工字钢、角钢）	t	4176.99	0.618		0.618							
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4500	0.008			0.008						
2009030	铁钉（混合规格）	kg	7.08	8.268	0.243		8.025						
3001001	石油沥青	t	4320	2.015		1.133	0.883						
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.49	1702.845	815.499	741.026	146.321						
3005001	煤	t	561.95	0.229		0.229							
3005004	水	m3	3.84	415.03	20.378	331.76	62.892						
4003001	原木（混合规格）	m3	1283.19	0.073	0.073								
4003002	锯材（中板 δ = 19~35mm，中方混合规格）	m3	1504.42	1.124	0.049	0.801	0.274						
5009012	油毛毡（400g，0.915m×21.95m）	m2	4	85.184			85.184						
5501003	黏土（堆方）	m3	11.65	0.437	0.437								
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	186.04	1207.78	9.741	1120.205	48.376					2.5	29.458
5505005	片石（码方）	m3	109.8	169.068	27.945		139.449					1	1.674
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	118.26	2.944			2.915					1	0.029
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	118.26	1956.391		1937.021						1	19.37
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	118.26	0.27	0.267							1	0.003
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	118.26	1554.212		1538.823						1	15.388

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					清单第 200章路 基	清单第 300章路 面	清单第 400章桥 梁、涵洞				辅助生产 %	数量
5509002	42.5级水泥	t	441.08	804.763	2.402	781.81	12.583				1	7.968
7801001	其他材料费	元	1	3305.412	8.505	3031.6	265.307					
8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1188.7	7.862	7.862							
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1045.37	0.768			0.768					
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机 (ZL20)	台班	582.64	2.214	0.243		1.971					
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1182.78	4.962	1.623	3.338						
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y- 8/10)	台班	392.62	1.687	1.687							
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y- 12/15)	台班	584.06	2.844		2.844						
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y- 18/21)	台班	750.86	5.44		5.44						
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾 (YZ506B)	台班	159.74	9.702		9.702						
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班	896.58	0.712	0.712							
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m) (HW- 280)	台班	29.88	0.57	0.57							
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫 5m×5m)	台班	141.94	28.257		28.257						
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费用) (SLF)	台班	210.28	28.44		28.44						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机 (JD250)	台班	177.86	60.403		60.403						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	137.79	2.183	0.365		1.819					
8007043	容量10000L以内洒水车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1104.87	14.296		14.296						

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接 费(元)	定额设备 购置费 (元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润 (元)		税金 (元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使 用费	合计				费率(%) 7.42%	税金 (元)	税率(%) 9.0%	合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	100	清单第100章总则	km	3.08													27122.63	8806.05	
2	101	通则	项	1													6719.81	6719.81	
3	101~1	保险费	项	1													6719.81	6719.81	
4	~a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1													6719.81	6719.81	
5	102	工程管理	项	1													20402.82	20402.82	
6	102~3	安全生产费	总额	1													20402.82	20402.82	
7	200	清单第200章路基	km	3.08	20090.54		3123.08	6455.6	12775.61	22354.29	283.13	598.1	1803.49	1542.75	2376.16		28972.88	9406.78	
8	203	挖方路基	km	3.08	10610.79		1213.1		9288.12	10501.22	149.69	293.54	936.45	820.21	1143.1		13841.42	4493.97	
9	203~1	路基挖方	m3	3721	10610.79		1213.1		9288.12	10501.22	149.69	293.54	936.45	820.21	1143.1		13841.42	3.72	
10	~a	挖土方	m3	2234	6021.94		701.2		5258	5959.2	87.92	165.42	534.97	465.63	649.18		7863.68	3.52	
11	~b	挖石方	m3	1487	4588.85		511.9		4030.12	4542.02	61.77	128.12	401.48	354.58	493.92		5977.74	4.02	
12	204	填方路基	m3	398	1428.11		84.63		1330.74	1415.36	20.85	39.23	116.37	110.42	153.2		1854.68	4.66	
13	204~1	路基填筑(包括填前压实)	m3	398	1428.11		84.63		1330.74	1415.36	20.85	39.23	116.37	110.42	153.2		1854.68	4.66	
14	~a	利用土方	m3	398	1428.11		84.63		1330.74	1415.36	20.85	39.23	116.37	110.42	153.2		1854.68	4.66	
15	209	挡土墙	m3/km	24.3	6148.21		1825.36	6455.6	266.04	8547	84.8	213.03	623	464.94	877.75		10810.58	444.88	
16	209~3	砌体挡土墙	m3/m	24.3	6148.21		1825.36	6455.6	266.04	8547	84.8	213.03	623	464.94	877.75		10810.58	444.88	
17	~a	浆砌片(块)石	m3/m	24.3	6148.21		1825.36	6455.6	266.04	8547	84.8	213.03	623	464.94	877.75		10810.58	444.88	
18	215	机械整修路拱	m2	12980	1903.43				1890.71	1890.71	27.79	52.29	127.68	147.18	202.11		2466.2	0.19	
19	300	清单第300章路面	km	3.08	955098.66		211991.18	977578.92	50646.7	1240216.79	10381.32	23180.24	71853.56	73358.59	127709.15		1546737.72	502187.57	
20	302	垫层	m2	12364	128565.32		625.93	181981.26	11333.43	193940.61	1164.75	3120.28	717.13	9857.5	18792.02		227621.24	18.41	
21	302~1	碎石垫层	m2	12364	128565.32		625.93	181981.26	11333.43	193940.61	1164.75	3120.28	717.13	9857.5	18792.02		227621.24	18.41	

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇柳村柳下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率		
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747					2.747	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.876						0.47		0.876	0.47	2.792					2.792	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374					1.374	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.818		0.94	0.818	2.427					2.427	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195			1.195	3.569					3.569	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726					4.726	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.729			2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729			2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143					4.143	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

复核:

编制:

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

序号	工程名称	措施费										企业管理费										规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费				
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	挖土方		56.55						31.37		56.55	31.37	165.42					165.42	255.51	7.99	119.77	15.97	135.74	534.97		
2	挖石方		40.2						21.57		40.2	21.57	128.12					128.12	191.75	5.99	89.88	11.98	101.87	401.48		
3	利用土方		13.41						7.44		13.41	7.44	39.23					39.23	55.58	1.74	26.05	3.47	29.53	116.37		
4	浆砌片（块）石		13.97						70.83		13.97	70.83	213.03					213.03	297.55	9.3	139.48	18.6	158.08	623		
5	机械修路拱		17.87						9.92		17.87	9.92	52.29					52.29	60.98	1.91	28.58	3.81	32.4	127.68		
6	厚100mm		113.08						1051.6		113.08	1051.6	3120.2					3120.2	342.51	10.7	160.55	21.41	181.96	717.13		
7	厚200mm（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）		2345.9						6665.6		2345.9	6665.6	19776.4					19776.4	32284.8	1008.8	15133.6	2017.7	17150.6	67594.91		
8	路肩培土		109.63						95.4		109.63	95.4	283.06					283.06	1691.4	52.86	792.88	105.72	898.6	3541.53		
9	单孔钢筋混凝土圆管涵D600平口（II级）		101.77						499.25		101.77	499.25	1491.1					1491.1	2531.8	79.12	1186.8	158.24	1345.0	5301.0		
10	合计：		2812.39						8453.09		2812.39	8453.09	25269.45					25269.45	37711.34	1178.8	17677.19	2356.96	20034.6	78958.15		

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m ³	5505012	118.26	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	118.26	
3	外购混凝土圆管D0.6平口（II级）	m	888-L1	150.53		21	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	118.26	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3719.12		22	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	118.26	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	6.64		23	42.5级水泥	t	5509002	441.08	
6	型钢工字钢、角钢	t	2003004	4176.99		24	其他材料费	元	7801001	1	
7	钢管无缝钢管	t	2003008	4500		25	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1188.7	
8	铁钉混合格	kg	2009030	7.08		26	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1045.37	
9	石油沥青	t	3001001	4320		27	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	582.64	
10	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.49		28	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1182.78	
11	煤	t	3005001	561.95		29	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	332.62	
12	水	m ³	3005004	3.84		30	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	584.06	
13	原木混合格	m ³	4003001	1283.19		31	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	750.86	
14	锯材中板 δ = 19~35mm，中方混合格	m ³	4003002	1504.42		32	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZ506B	台班	8001085	151.74	
15	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m ²	5009012	4		33	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	886.58	
16	黏土堆方	m ³	5501003	11.65		34	蛙式夯土机（200~620N·m）HW-280	台班	8001095	29.88	
17	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	186.04		35	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	141.94	
18	片石码方	m ³	5505005	109.8		36	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用))SLF	台班	8003085	210.28	

编制:

复核:

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
37	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.86	177.86	
38	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	137.79	137.79	
39	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	1104.87	
40	小型机具使用费	元	8099001	1	1	
41	定额基价	元	1999		1	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇朗柳村下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

标准定额库版本号： 校验码： 第 1 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计	km	3.08	547620.94	1686672.5		
100	清单第100章总则	km	3.08	8806.05	27122.63		
101	通则	项	1	6719.81	6719.81		
101-1	保险费	项	1	6719.81	6719.81		
101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	6719.81	6719.81		
102	工程管理	项	1	20402.82	20402.82		
102-3	安全生产费	总额	1	20402.82	20402.82		
200	清单第200章路基	km	3.08	9406.78	28972.88		
203	挖方路基	km	3.08	4493.97	13841.42		
203-1	路基挖方	m3	3721	3.72	13841.41		
203-1-a	挖土方	m3	2234	3.52	7863.68		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	2.234	3519.39	7862.32	01.土方	
203-1-b	挖石方	m3	1487	4.02	5977.74		
1-1-9-10	斗容量1.0m3以内挖掘机装软石	1000m3天然 密实方	1.487	4022.79	5981.89	02.石方	
204	填方路基	m3	398	4.66	1854.68		
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	398	4.66	1854.68		
204-1-a	利用土方	m3	398	4.66	1854.68		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内 振动压路机碾压土方	1000m3压实 方	0.398	4661.9	1855.44	01.土方	
209	挡土墙	m3	21.3	444.88	10810.58		
209-3	砌体挡土墙	m3	24.3	444.88	10810.58		
209-3-a	浆砌片（块）石	m3	24.3	444.88	10810.58		
1-4-16-7换	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体	2.43	4184.84	10169.16	05.构造物 I	[5509001] 换 [5509002]；删 :[5001013]；
1-11-6-17换	水泥砂浆抹面（厚2cm）	100m2	0.036	1581.64	56.91	05.构造物 I	[5509001] 换 [5509002]；

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-
K3+080

校验码：

第 2 页

共 3 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
4-11-6-1换	平、立面水泥砂浆勾平凹缝(片石)	100m2		0.202	1160.49	234.42	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方		0.0243	3519.34	85.52	01.土方	
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实 方		0.0081	10432.22	84.5	01.土方	
1	泄水管Φ75	m		12	15	180	13.不计	
215	机械整修路拱	m2		12980	0.19	2466.2		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2		12.98	188.58	2447.74	01.土方	
300	清单第300章路面	km		3.08	502187.57	1546737.72		
302	垫层	m2		12364	18.41	227621.24		
302-1	碎石垫层	m2		12364	18.41	227621.24		
302-1-a	厚100mm	m2		12364	18.41	227621.24		
2-1-1-15换	路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)	1000m2		12.364	18407.66	227592.29	04.路面	实际厚度(cm):10cm;
312	面层	m2		11440	113.78	1301597.44		
312-1	水泥混凝土面板	m2		11440	113.78	1301597.44		
312-1-a	厚200mm(混凝土弯拉强度≥4.0MPa)	m3		2288	568.88	1301597.44		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路面		11.44	113775.4	1301590.63	04.路面	普C30-32.5-4换 普C25-32.5-4; [5509001] 换 [5509002]; 实际厚度(cm):20cm;
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	km		3.08	5688	17519.04		
313-1	路肩培土	m3		462	37.92	17519.04		
2-3-2-5	培路肩	100m3		4.62	3791.5	17516.73	04.路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞	km		3.08	27220.54	83839.26		
419	圆管涵	m	道	82	1022.43	83839.26		
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵D600平口(Ⅱ级)	m	道	82	1022.43	83839.26		
4-7-25-1换	预制桥涵缘(帽)石混凝土木模	10m3		0.352	9511.14	3347.92	06.构造物 I	普C25-32.5-2换 普C20-32.5-2; [5509001] 换 [5509002];

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
4-7-26-1换	安装桥涵缘(帽)石	10m3构件		0.352	1297.57	456.74	06 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-1换	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3		10.025	3969.83	39797.54	06 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-4换	浆砌片石实体式台、墙	10m3		2.101	4283.82	9000.31	06 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		3.913	209.96	821.58	06 构造物 I	
4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2		3.872	510.22	1975.59	06 构造物 I	
4-11-4-5	涂沥青(防水层)	10m2		15.465	307.27	4751.98	06 构造物 I	
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方	1000m3		0.2886	21556.63	6222.11	06 构造物 I	
3-1-19-4	明洞土石回填	10m3		11.99	254.39	3050.16	05 隧道	
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程 暂估价合计	km		3.08	547620.94	1686672.5		
13	工程总造价	km		3.08	547620.94	1686672.5		

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇柳村柳下屯道路硬化建设K0+000-K3+080
 分项编号：2a
 工程名称：利用土方
 单位：m3
 数量：398.0
 单价：4.66
 第3页共17页
 21-2表

代 号	工程 项目		填方路基								合 计			
	工 程 细 目	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.25	2.1	0.84	84.62				0.84	84.62		
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1182.78	1.47	0.59	692				0.59	692		
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B		台班	896.58	1.79	0.71	638.74				0.71	638.74		
9999001	定额基价		元	1	3588	1428	1428				1428	1428		
	直接费		元				1415.36							1415.36
	措施费	I	元		1428.11	0.939%	13.41							13.41
		II	元		1428.11	0.521%	7.44							7.44
	企业管理费		元		1428.11	2.747%	39.23							39.23
	规费		元		347.36	33.5%	116.37							116.37
	利润		元		1488.19	7.42%	110.42							110.42
	税金		元		1702.23	9%	153.2							153.2
	金额合计		元				1855.44							1855.44

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇柳村柳村下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

分项目编号：a 工程名称：浆砌片（块）石 单位：m³/m 数量：24.3 单价： 444.88 第4页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		石砌挡土墙			水泥砂浆抹面及抹面			水泥砂浆勾缝及抹面			挖掘机挖装土、石方		
	工程 细目	单位	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工口	101.25	6.8	1673.06	2.9	0.1	10.57	4.6	0.93	94.08	3.1	0.08	7.63
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.64	2.7	43.57									
2009030	铁钉混合规格	kg	7.08	0.1	1.72									
3005004	水	m ³	3.84	7	65.32	15	0.54	2.07	14	2.83	10.86			
4003001	原木混合规格	m ³	1283.19	0.03	93.54									
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m ³	1504.42	0.02	73.11									
5501003	黏土堆方	m ³	11.65	0.18	5.1									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	186.04	3.89	1758.58	2.78	0.1	18.62	0.93	0.19	34.95			
5505005	片石码方	m ³	109.8	11.5	3088.36									
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m ³	118.26	0.11	31.61									
5509002	42.5级水泥	t	441.08	0.95	1021.45	0.84	0.03	13.29	0.28	0.06	24.95			
7801001	其他材料费	元	1	3.5	8.51									
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1188.7									1.98	0.05	57.19
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	582.64	0.1	141.58									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.79	0.15	50.22									
9999001	定额基价	元	1	2332	5668	900	32	32	711	144	144	2696	66	66

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇柳村柳下屯道路硬化建设K0+000-K3+080
分项目编号：a

分项目编号：a			工程名称：浆砌片（块）石		单位：m ³ /m	数量：24.3	单价：444.88	第5页共17页		21-2表		
代 号	工程 项目		石砌挡土墙		水泥砂浆勾缝及抹面		水泥砂浆勾缝及抹面		挖掘机挖装土、石方			
	工程 细目		浆砌片石挡土墙墙身		水泥砂浆抹面(厚2cm)		平、立面水泥砂浆勾平凹缝(片石)		斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土			
	定额 单位		10m ³ 实体		100m ²		100m ²		1000m ³ 天然密实方			
	工程 数量		2.43		0.036		0.202		0.0243			
	定额 表号		1~4~16~7改		4~11~6~17改		4~11~6~1改		1~1~9~5			
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
				</								

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

分项目编号：-a 工程名称：浆砌片（块）石 单位：m³/m 数量：24.3 单价：444.88 第6页共17页 21-2表

代 号	工程 项目	夯实填土				泄水管 φ75				合 计				
	工程 细 目	夯土机夯实填土				泄水管 φ75								
	定 额 单 位	1000m3压实方				m								
	工 程 数 量	0.0081				12								
	定 额 表 号	1~1~7~2				1								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	48.8	0.4	40.02						18.03	1825.36	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.64									6.56	43.57	
2009030	铁钉混合规格	kg	7.08									0.24	1.72	
3005004	水	m3	3.84									20.38	78.25	
4003001	原木混合规格	m3	1283.19									0.07	93.54	
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42									0.05	73.11	
5501003	黏土堆方	m3	11.65									0.44	5.1	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	186.04									9.74	1812.15	
5505005	片石码方	m3	109.8									27.95	3068.36	
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	118.26									0.27	31.61	
5509002	42.5级水泥	t	441.08									2.4	1059.69	
7801001	其他材料费	元	1									8.51	8.51	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1188.7									0.05	57.19	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	582.61									0.24	141.58	
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	29.88	70.42	0.57	17.04						0.57	17.04	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ325	台班	137.79									0.36	50.22	
9999001	定额基价	元	1	7291	59	59	15	12	180			61.48	61.48	

编制： 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.86	
38	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	137.79	
39	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	
40	小型机具使用费	元	8099001	1	
41	定额基价	元	1999	1	

编制：

复核：

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	106.28	101.25		19	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	88.35	118.26	
2	机械工	工日	1051001	106.28	101.25		20	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	86.41	118.26	
3	外购混凝土:圆管D0.6平口（Ⅱ级）	m	888-1_1	145.04	150.53		21	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	82.52	118.26	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3333.33	3719.12		22	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	75.73	118.26	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36	6.64		23	42.5级水泥	t	5509002	367.52	441.08	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3504.27	4176.99		24	其他材料费	元	7801001	1	1	
7	钢管无缝钢管	t	2003008	4179.49	4500		25	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1195.01	1188.7	
8	铁钉混合规格	kg	2009030	4.7	7.08		26	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1052.19	1045.37	
9	石油沥青	t	3001001	4529.91	4320		27	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	585.22	582.64	
10	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.44	7.49		28	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1188.74	1182.78	
11	煤	t	3005001	561.95	561.95		29	机械自身质量8~10t光轮压路机 2Y-8/10	台班	8001079	396.49	392.62	
12	水	m3	3005004	2.72	3.84		30	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	587.09	584.06	
13	原木混合规格	m3	4003001	1283.19	1283.19		31	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	752.93	750.86	
14	锯材中板 δ=19~35mm,中方混 合规格	m3	4003002	1504.42	1504.42		32	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085	164.61	159.74	
15	油毛毡400g,0.915m×21.95m	m2	5009012	3.42	4		33	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	903.68	896.58	
16	黏土堆方	m3	5501003	11.65	11.65		34	蛙式夯土机(200~620N·m) HW- 280	台班	8001095	29.88	29.88	
17	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	87.38	186.04		35	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	141.94	141.94	
18	片石码方	m3	5505005	63.11	109.8		36	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用) SLF	台班	8003085	210.28	210.28	

编制:

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080
分项编号：-a 工程名称：浆砌片（块）石

单位：m³/m 数量：21.3 单价：441.88 第7页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		夯实填土				泄水管 φ 75				合 计			
	工程 细 目		夯土机夯实填土				泄水管 φ 75							
	定 额 单 位		1000m3压实方				m							
	工 程 数 量		0.0081				12							
	定 额 表 号		1~1~7~2				1							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量				
	直接费	元				57.07			180				8547	
	措施费	I	元	59.05	0.939%	0.55							13.97	
		II	元	59.05	0.521%	0.31	180						70.83	
	企业管理费	元		59.05	2.747%	1.62	180						213.03	
	规费	元		40.02	33.5%	13.41							623	
	利润	元		61.54	7.42%	4.57							464.94	
	税金	元		77.52	9%	6.98							877.75	
	金额合计	元				84.5			180				10810.53	

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080
分项目编号：215 工程名称：机械整修路拱

单位：m² 数量：12980.0 单价：0.19 第8页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		整修路基												合 计			
	工程 细 目		机械整修路拱															
	定 额 单 位		1000m2															
	工 程 数 量		12.98															
	定 额 表 号		1~1~20~1															
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1182.78	0.08	1.04	1228.2								1.04	1228.2			
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	392.62	0.13	1.69	662.51								1.69	662.51			
9999001	定额基价	元	1	147	1903	1903								1903	1903			
	直接费	元				1890.71									1890.71			
	措施费	I		1903.42	0.939%	17.87									17.87			
		II		1903.42	0.521%	9.92									9.92			
	企业管理费	元		1903.43	2.747%	52.29									52.29			
	规费	元		381.13	33.5%	127.68									127.68			
	利润	元		1983.5	7.42%	147.18									147.18			
	税金	元		2245.63	9%	202.11									202.11			
	金额合计	元				2447.74									2447.74			

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇柳村柳下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

分项编号：工程名称：厚100mm 单位：m2 数量：12364.0 单价：18.41 第9页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		路面垫层											
	工程 细 目		路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)											
	定 额 单 位		1000m2											
	工 程 数 量		12.364											
	定 额 表 号		2~1~1~15改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.5	6.18	625.93						6.18	625.93	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	118.26	124.46	1538.82	181981.26						1538.82	181981.26	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1182.78	0.27	3.34	3948.45						3.34	3948.45	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	584.06	0.23	2.84	1660.9						2.84	1660.9	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	750.86	0.44	5.44	4084.8						5.44	4084.8	
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1104.87	0.12	1.48	1639.27						1.48	1639.27	
9999001	NG15170GSSIN 定额基价	元	1	10398	128565	128565						128565	128565	
	直接费	元				193940.61							193940.61	
	措施费	I		12030.22	0.94%	113.08							113.08	
II			128565.32	0.818%	1051.66							1051.66		
	企业管理费	元		128565.32	2.427%	3120.28							3120.28	
	规费	元		2140.67	33.5%	717.13							717.13	
	利润	元		132850.35	7.42%	9857.5							9857.5	
	税金	元		208800.27	9%	18792.02							18792.02	
	金额合计	元				227592.29							227592.29	

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

分项编号：a 工程名称：厚200mm（混凝土弯拉强度≥4.0MPa） 单位：m3 数量：2288.0 单价：568.88 第10页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		普通混凝土										合 计									
	工程 细 目		人工铺筑混凝土路面厚度20cm																			
	定 额 单 位		1000m2路面																			
	工程 数量		11.41																			
	定 额 表 号		2~2~17~1改																			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)						
1001001	人工	工日	101.25	174.2	1992.85	201775.86							1992.85			201775.86						
2001001	HPB300钢筋	t	3719.12		0.05	170.19							0.05			170.19						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4176.99	0.05	0.62	2580.38							0.62			2580.38						
3001001	石油沥青	t	4320	0.1	1.13	4892.66							1.13			4892.66						
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.23	128.57							0.23			128.57						
3005004	水	m3	3.84	29	331.76	1273.96							331.76			1273.96						
4003002	器材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42	0.07	0.8	1204.74							0.8			1204.74						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	186.04	97.92	1120.2	208402.9							1120.2			208402.9						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	118.26	169.32	1937.02	229072.08							1937.02			229072.08						
5509002	42.5级水泥	t	441.08	68.34	781.81	344840.58							781.81			344840.58						
7801001	其他材料费	元	1	265	3031.6	3031.6							3031.6			3031.6						
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	141.94	2.47	28.26	4010.77							28.26			4010.77						
8003085	电动混凝土切割机(含锯片摊销费用)SLF	台班	210.28	2.49	28.44	5980.33							28.44			5980.33						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	177.86	5.28	60.4	10743.31							60.4			10743.31						
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSS IN	台班	1104.87	1.12	12.81	14156.48							12.81			14156.48						
8099001	小型机具使用费	元	1	251.1	2872.58	2872.58							2872.58			2872.58						
9999001	定额基价	元	1	71230	814871	814871							814871			814871						

编制:

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080
分项目编号：313-1

工程名称：路肩培土

单位：m3

数量：462.0

单价：37.92

第12页共17页

21-2表

代 号	工程 项目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽								合 计	
	工 程 细 目		培路肩									
号	定 额 单 位		100m3									
	工 程 数 量		4.62									
	定 额 表 号		2~3~2~5									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.5	94.71	9589.39					94.71	9589.39
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	159.74	2.1	9.7	1549.8					9.7	1549.8
9999001	定额基价	元	1	2524	11663	11663					11663	11663
	直接费	元				11139.19						11139.19
	措施费	I		11662.83	0.94%	109.63						109.63
		II		11662.83	0.818%	95.4						95.4
	企业管理费	元		11662.83	2.427%	283.06						283.06
	规费	元		10571.72	33.5%	3541.53						3541.53
	利润	元		12150.92	7.42%	901.6						901.6
	税金	元		16070.4	9%	1446.34						1446.34
	金额合计	元				17516.73						17516.73

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇柳村下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

分项目编号：419-1

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵D600平口（Ⅱ级）

单位：m/道

数量：82.0

单价：

1022.43

第 13 页 共 17 页

21-2表

代 号	工程 项目			预制小型构件			安装小型构件			浆砌片石			浆砌片石		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	24.2	8.52	862.49	6.7	2.36	238.79	6.6	66.17	6699.21	7.8	16.39	1659.26
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.64										0.6	1.26	8.37
2003008	钢管无缝钢管	t	4500											0.01	37.82
2009030	铁钉混合规格	kg	7.08	22.2	7.81	55.33							0.1	0.21	1.49
3005004	水	m ³	3.84	16	5.63	21.63	1	0.35	1.35	4	40.1	153.98	8	16.81	64.54
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m ³	1504.42	0.66	0.23	349.51							0.02	0.04	63.22
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	186.04	4.95	1.74	324.09	0.59	0.21	38.64	3.82	38.3	7124.49	3.87	8.13	1512.67
5505005	片石码方	m ³	109.8							11.5	115.29	12658.57	11.5	24.16	2652.93
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m ³	118.26	8.28	2.92	344.76									
5509002	42.5级水泥	t	441.08	3.44	1.21	533.32	0.14	0.05	22.36	0.93	9.33	4116.72	0.95	1.99	877.59
7801001	其他材料费	元	1	25.2	8.87	8.87				1.2	12.03	12.03	2.7	5.67	5.67
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	582.64							0.08	0.8	467.28	0.1	0.21	122.41
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机JH1325	台班	137.79							0.15	1.5	207.2	0.15	0.32	43.42
8099001	小型机具使用费	元	1	9.8	3.45	3.45									
9999001	定额基价	元	1	6174	2173	2173	819	288	288	2183	21882	21882	2394	5031	5031

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080
 分项目编号：419-1
 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵D600平口（Ⅱ级）
 单位：m/道
 数量：82.0
 单价：1022.43
 第14页共17页
 21-2表

代 号	工程 项目		预制小型构件				安装小型构件				浆砌片石		浆砌片石		
	工程 细 目		预制桥涵缘(帽)石混凝土木模				安装桥涵缘(帽)石				浆砌片石基础、护底、截水墙		浆砌片石实体式台、墙		
	定 额 单 位		10m3				10m3构件				10m3		10m3		
	工 程 数 量		0.352				0.352				10.025		2.101		
	定 额 表 号		4~7~25~1改				4~7~26~1改				4~5~2~1改				
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
		直接费	元			2503.44			301.13			31439.48			7049.4
		措施费	I	元		908.79	0.622%	5.65	250.65	0.622%	3.46	7708.56	0.622%	47.95	11.87
			II	元		2173.37	1.201%	26.1	288.38	1.201%	10.34	21881.89	1.201%	262.8	60.42
		企业管理费	元			2173.37	3.587%	77.96	288.38	3.587%	79.99	21881.89	3.587%	784.9	180.46
		规费	元			862.49	33.5%	288.93	238.79	33.5%	79.99	6780.41	33.5%	2271.44	562.98
		利润	元			2283.09	7.42%	169.41	303.75	7.42%	22.54	22977.53	7.42%	1704.93	392.04
		税金	元			3071.49	9%	276.43	419.03	9%	37.71	36511.5	9%	3286.04	743.15
		金额合计	元						3347.92					39797.54	9000.31

复核：

编制：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇柳村柳下屯道路硬化建设K0+000-K3+080
分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵D600平口（Ⅱ级） 单位：m/道 数量：82.0 单价：1022.43 第15页共17页 21-2表

代 号	工程项目		沥青麻絮沉降缝			防水层			防水层			机械挖基坑土、石方		
	工程细目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工口	101.25	0.2	0.78	79.24	0.8	3.1	313.63	0.6	9.28	939.5	110.2	31.81
3001001	石油沥青	t	4320	0.02	0.08	354.99	0.05	0.2	853.08	0.04	0.6	2605.54		
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m ²	4				22	85.18	340.74					
7801001	其他材料费	元	1	53.4	208.95	208.95	1.7	6.58	6.58	1.5	23.2	23.2		
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘 机WK100机械	台班	1045.37											
9999001	定额基价	元	1	170	664	664	393	1522	1522	242	3742	3742	14511	4188
	直接费	元				643.18			1514.03			3568.24		4022.63
	措施费	I		83.17	0.622%	0.52	329.21	0.622%	2.05	986.17	0.622%	6.13	4188.42	0.622%
		II		664.36	1.201%	7.98	1521.65	1.201%	18.28	3741.52	1.201%	44.94	4188.42	1.201%
	企业管理费	元		664.37	3.587%	23.83	1521.66	3.587%	54.58	3741.52	3.587%	134.21	4187.84	3.587%
	规费	元		79.24	33.5%	26.55	313.63	33.5%	105.07	939.5	33.5%	314.73	3375.58	33.5%
	利润	元		696.7	7.42%	51.7	1596.56	7.42%	118.47	3926.79	7.42%	4414.41	4414.41	7.42%
	税金	元		753.74	9%	67.84	1812.47	9%	163.12	4359.62	9%	5707.57	5707.57	9%
	金额合计	元				821.58			1975.59			4751.98		6221.24

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵D600平口（II级） 单位：m/道 数量：82.0 单价：1022.43 第16页共17页 21-2表

代 号	工程 项目		明洞回填				外购混凝土圆管D0.6平口（II级）				合 计			
	工程 细目		明洞土石回填				外购混凝土圆管D0.6平口（II级）							
	定 额 单 位		10m3				m							
	工 程 数 量		11.99				82							
	定 额 表 号		3~1~19~4				888~1_1							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	数量	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	1.2	14.39	1456.79					152.78	15469.47		
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.64								1.26	8.37		
2003008	钢管无缝钢管	t	4500								0.01	37.82		
2009030	铁钉混合规格	kg	7.08								8.02	56.81		
3001001	石油沥青	t	4320								0.88	3813.61		
3005004	水	m3	3.84								62.89	241.51		
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42								0.27	412.72		
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	4								85.18	340.74		
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用	m3	186.04								48.38	8999.89		
5505005	片石码方	m3	109.8								139.45	15311.5		
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	118.26								2.92	344.76		
5509002	42.5级水泥	t	441.08								12.58	5549.99		
7801001	其他材料费	元	1								265.31	265.31		
888-1_1	外购混凝土圆管D0.6平口（II级）	m	150.53				82	12343.46			82	12343.46		
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机械WK100机械	台班	1045.37								0.77	802.62		
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	582.64	0.08	0.96	558.87					1.97	1148.56		
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.79								1.82	250.63		
8099001	小型机具使用费	元	1								3.45	3.45		

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080
分项编号：419-1

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵D600平口（II级）

单位：m/道

数量：82.0

单价：1022.43

第 17 页 共 17 页

21-2表

代 号	工程 项 目			明洞回填				外购混凝土圆管D0.6平口（II级）				合 计			
	工 程 细 目			明洞土石回填				外购混凝土圆管D0.6平口（II级）							
	定 额 单 位			10m3				m							
	工 程 数 量			11.99				82							
	定 额 表 号			3~1~19~4				888~1_1							
工、料、机名称	单位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
9999001	定额基价	元	1	174	2090	2090	145	82	11893				53474	53474	
	直接费	元			2015.65				12343.46					65400.65	
	措施费	I		2090.5										101.77	
		II		2090.5	1.195%	24.98								499.25	
	企业管理费			2090.5	3.569%	74.61								1491.11	
	规费			1553.9	33.5%	520.56								5301.07	
	利润			2190.09	7.42%	162.51	11893.27	7.42%	882.48					4122.98	
	税金			2798.31	9%	251.85	13225.94	9%	1190.34					6922.52	
	金额合计					3050.16			14416.28					83839.35	

编制：

复核：

表A.0.3-3材料预算单价计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村期下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

22表

第1页 共1页

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费					原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及运 距 (KM)	毛质量系数 或单位毛质 量	运杂费构成说明或计算式	单位运费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
888-1_1	外购混凝土圆管D0.6平口 (I级)	m	131.86	田阳区—工地	汽车、1.0、15.0	1	1.0*15.0*1.5	15	146.86			2.5	3.67	150.53
5503005	中(粗)砂	m ³	155.34	田阳区—工地	汽车、1.0、15.0	1.5	1.0*15.0*1.5	22.5	177.84	2.5	4.45	2.06	3.76	186.04
5505005	片石	m ³	82.52	田阳区—工地	汽车、1.0、15.0	1.6	1.0*15.0*1.6	24	106.52	1	1.07	2.06	2.22	109.8
5505012	碎石(2cm)	m ³	92.23	田阳区—工地	汽车、1.0、15.0	1.5	1.0*15.0*1.5	22.5	114.73	1	1.15	2.06	2.39	118.26
5505013	碎石(4cm)	m ³	92.23	田阳区—工地	汽车、1.0、15.0	1.5	1.0*15.0*1.5	22.5	114.73	1	1.15	2.06	2.39	118.26
5505015	碎石(8cm)	m ³	92.23	田阳区—工地	汽车、1.0、15.0	1.5	1.0*15.0*1.5	22.5	114.73	1	1.15	2.06	2.39	118.26
5505016	碎石	m ³	92.23	田阳区—工地	汽车、1.0、15.0	1.5	1.0*15.0*1.5	22.5	114.73	1	1.15	2.06	2.39	118.26
5509002	42.5级水泥	t	402.65	田阳区—工地	汽车、1.0、15.0	1.01	(1.0*15.0+10.0*1.0)*1.01	25.25	427.9	1	4.28	2.06	8.9	441.08

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇朔柳村朔下屯道路硬化建设K0+000-K3+080

序 号	代 号	机 械 名 称	台 班 单 价 (元)	不变费用(元)		可变费用 (元)														车船税	合 计	
				调整系数:		机械工		重油 —元/kg	汽油 —元/kg		柴油 7.49元/kg		煤 —元/t		电 —元/kw.h		水 —元/m3		木柴 —元/kg			
				1.0	调整值	定额	费用		定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额			费用
1	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1188.70	425.12	425.12	2	202.5				74.91	561.076									763.576	
2	8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1045.37	358.34	358.34	2	202.5				64.69	484.528									687.028	
3	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	582.64	114.16	114.16	1	101.25				49.03	367.235									468.485	
4	8001058	功率120kW以内平地机	1182.78	365.13	365.13	2	202.5				82.13	615.154									817.654	
5	8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机	392.62	117.6	117.6	1	101.25				23.2	173.768									275.018	
6	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	584.06	183.21	183.21	1	101.25				40	299.6									400.85	
7	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	750.86	206.2	206.2	1	101.25				59.2	443.408									544.658	
8	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	159.74	34.52	34.52	1	101.25				3.2	23.968									125.218	
9	8001088	机械自身质量10t以内振动压路机	896.58	250.67	250.67	2	202.5				59.2	443.408									645.908	

编制: 复核:

表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计	km	2.11	1204316.77	570766.24	100.00	
100	清单 第100章 总则	km	2.11	18230.3	8639.95	1.51	
101	通则	项	1	4798.08	4798.08	0.40	
101-1	保险费	项	1	4798.08	4798.08	0.40	
a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	4798.08	4798.08	0.40	
102	工程管理	项	1	13432.23	13432.23	1.12	
102-3	安全生产费	总额	1	13432.23	13432.23	1.12	
200	清单 第200章 路基	km	2.11	10376.38	4917.72	0.86	
203	挖方路基	km	2.11	8153.46	3864.2	0.68	
203-1	路基挖方	m3	2223	8153.46	3.67	0.68	
a	挖土方	m3	1566	5512.32	3.52	0.46	
b	挖石方	m3	657	2641.14	4.02	0.22	
204	填方路基	m3	117	545.22	4.66	0.05	
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	117	545.22	4.66	0.05	
a	利用土方	m3	117	545.22	4.66	0.05	
215	机械整修路拱	m2	8830	1677.7	0.19	0.14	
300	清单 第300章 路面	km	2.11	1151448.79	545710.33	95.61	
302	垫层	m2	8408	184723.76	21.97	15.34	
302-1	碎石垫层	m2	8408	184723.76	21.97	15.34	
a	厚100mm	m2	8408	184723.76	21.97	15.34	
312	面层	km	2.11	954723.35	452475.52	79.28	
312-1	水泥混凝土面板	m2	7775	954723.35	122.79	79.28	
a	厚200mm（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）	m3	1555	954723.35	613.97	79.28	
313	路肩培土、土路肩加固及路缘石	km	2.11	12001.68	5688	1.00	
313-1	路肩培土	m3	316.5	12001.68	37.92	1.00	

编制：

复核：

表A.0.2-5总预算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
400	清单 第400章 桥梁、涵洞	km	2.11	24261.3	11498.25	2.01	
419	圆管涵	m/道	21/3	24261.3	1155.3/8087.1	2.01	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵D600（Ⅱ级）	m/道	21/3	24261.3	1155.3/8087.1	2.01	
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	km	2.11	1204316.77	570766.24	100.00	
13	工程总造价	km	2.11	1204316.77	570766.24	100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵洞					辅助生产 %	数量
1001001	人工	工日	101.25	1471.493	7.334	1423.492	40.668						
1051001	机械工	工日	101.25	30.269	12.521	16.82	0.928						
888-1	外购混凝土圆管D0.6平口（II级）	m	167.96	21			21						
2001001	HPB300钢筋	t	3719.12	0.031		0.031							
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.64	0.344			0.344						
2003004	型钢（工字钢、角钢）	t	4176.99	0.42		0.42							
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4500	0.002			0.002						
2009030	铁钉（混合格）	kg	7.08	2.189			2.189						
3001001	石油沥青	t	4320	0.996		0.77	0.227						
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.49	998.664	455.656	504.082	38.926						
3005001	煤	t	561.95	0.156		0.156							
3005004	水	m3	3.84	242.471		225.475	16.996						
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm，中方混合格）	m3	1504.42	0.619		0.544	0.075						
5009012	油毛毡（400g, 0.915m×21.95m）	m2	4	21.824			21.824						
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	212.72	793.731		761.328	13.044					2.5	19.359
5505005	片石（码方）	m3	137.84	37.958			37.582					1	0.376
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	144.55	0.803			0.795					1	0.008
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	144.55	1329.628		1316.463						1	13.165
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	144.55	1056.924		1046.46						1	10.465
5509002	42.5级水泥	t	458.78	540.086		531.344	3.395					1	5.347
7801001	其他材料费	元	1	2129.885		2060.375	69.51						
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1188.7	4.599	4.599								

编制：

复核：

表A.0.2-6人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					清单第 200章路 基	清单第 300章路 面	清单第 400章桥 梁、涵洞				辅助生产	% 数量
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1045.37	0.197			0.197					
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机 (ZL20)	台班	582.64	0.535			0.535					
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1182.78	3.149	0.878	2.27						
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y- 8/10)	台班	392.62	1.148	1.148							
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y- 12/15)	台班	584.06	1.934		1.934						
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y- 18/21)	台班	750.86	3.7		3.7						
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾 (YZS06B)	台班	159.74	6.647		6.647						
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班	896.58	0.209	0.209							
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫 5m×5m)	台班	141.94	19.204		19.204						
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费用) (SLF)	台班	210.28	19.329		19.329						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机 (JD250)	台班	177.86	41.052		41.052						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	137.79	0.49			0.49					
8007043	容量10000L以内洒水车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1104.87	9.717		9.717						
8099001	小型机具使用费	元	1	1953.243		1952.303	0.941					

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

第1页共2页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接 费(元)	定额设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)		税金 (元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使 用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	100	清单 第100章 总 则	km	2.11													18230.3	8639.95	
2	101	通则	项	1													4798.08	4798.08	
3	101~1	保险费	项	1													4798.08	4798.08	
4	~a	按合同条款规定 ，提供建筑工程 一切险	总额	1													4798.08	4798.08	
5	102	工程管理	项	1													4798.08	4798.08	
6	102~3	安全生产费	总额	1													13432.23	13432.23	
7	200	清单 第200章 基 础	km	2.11	7963.45		742.58		7143.8	7886.38		113.96	219.67	673.46	615.64	855.82	10376.38	4917.72	
8	203	挖方路基	km	2.11	6248.78		717.7		5466.4	6184.1		88.92	172.57	552.39	483.06	673.29	8153.46	3864.2	
9	203~1	路基挖方	m3	2223	6248.78		717.7		5466.4	6184.1		88.92	172.57	552.39	483.06	673.29	8153.46	3.67	
10	~a	挖土方	m3	1566	4221.29		491.53		3685.78	4177.31		61.63	115.96	375	326.4	455.07	5512.32	3.52	
11	~b	挖石方	m3	657	2027.49		226.17		1780.63	2006.8		27.29	56.61	177.39	156.67	218.23	2641.14	4.02	
12	204	填方路基	m3	117	419.82		24.88		391.2	416.07		6.13	11.53	34.21	32.46	45.04	545.22	4.66	
13	204~1	路基填筑(包括 填前压实)	m3	117	419.82		24.88		391.2	416.07		6.13	11.53	34.21	32.46	45.04	545.22	4.66	
14	~a	利用土方	m3	117	419.82		24.88		391.2	416.07		6.13	11.53	34.21	32.46	45.04	545.22	4.66	
15	215	机械修路拱	m2	8830	1294.86				1286.2	1286.2		18.91	35.57	86.86	100.12	137.49	1677.7	0.19	
16	300	清单 第300章 路 面	km	2.11	619231.99		144128.51	756306.89	34434.18	934869.58		7057.07	15756.86	48853.57	49865.81	95076.26	1151448.79	545710.33	
17	302	垫层	m2	8408	87429.41		425.66	151265.75	7707.17	159398.57		792.08	2121.91	487.67	6703.48	15255.33	184723.76	21.97	
18	302~1	碎石垫层	m2	8408	87429.41		425.66	151265.75	7707.17	159398.57		792.08	2121.91	487.67	6703.48	15255.33	184723.76	21.97	
19	~a	厚100mm	m2	8408	87429.41		425.66	151265.75	7707.17	159398.57		792.08	2121.91	487.67	6703.48	15255.33	184723.76	21.97	
20	312	面层	km	2.11	553812.78		137133.51	605041.14	25665.3	767839.94		6124.54	13441.04	45939.73	42544.67	78830.09	954723.35	452475.52	
21	312~1	水泥混凝土面板	m2	7775	553812.78		137133.51	605041.14	25665.3	767839.94		6124.54	13441.04	45939.73	42544.67	78830.09	954723.35	122.79	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税金(元)	费率(%)	税金(元)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19		
22	~a	厚200mm(混凝土弯拉强度≥4.0MPa)	m3	1555	553812.78		137133.51	605041.14	25665.3	767839.94	6124.54	13441.04	45939.73	42544.67	78830.09	954723.35	613.97		
23	313	路肩培土、土路肩加固及路缘石	km	2.11	7989.79		6569.35		1061.71	7631.07	140.46	193.91	2426.17	617.65	990.83	12001.68	5688		
24	313~1	路肩培土	m3	316.5	7989.79		6569.35		1061.71	7631.07	140.46	193.91	2426.17	617.65	990.83	12001.68	5688		
25	400	清单第400章桥	km	2.11	14136.23		4117.39	14496.35	585.4	19199.14	160.16	337.71	1410.79	1090.3	2003.23	24261.3	11498.25		
26	419	梁、涵洞	m/道	21	14136.23		4117.39	14496.35	585.4	19199.14	160.16	337.71	1410.79	1090.3	2003.23	24261.3	1155.3		
27	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m/道	21	14136.23		4117.39	14496.35	585.4	19199.14	160.16	337.71	1410.79	1090.3	2003.23	24261.3	1155.3		
		D600 (II级)																	
合计				2.11	671331.67		148988.48	770803.23	42163.39	961955.1	7331.18	16374.24	50937.82	51571.75	97935.31	1204316.77	570766.24		

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)								
		冬季施工增加费		雨季施工增加费		夜间施工增加费		高原地区施工增加费		风沙地区施工增加费		沿海地区施工增加费		行车干扰施工增加费		施工辅助费		转移费		综合费率		综合费率		综合费率		综合费率		综合费率		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1	2																													
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747				2.747	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
02	石方		0.876						0.47		0.876	0.47	2.792				2.792	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374				1.374	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
04	路面		0.94						0.818		0.94	0.818	2.427				2.427	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
05	隧道								1.195			1.195	3.569				3.569	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
06	构造物 I		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587				3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
06-1	构造物 I (绿化)		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587				3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
07	构造物 II		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726				4.726	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
08	构造物 III (一般)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976				5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
08-1	构造物 III (室内)								2.729		2.729	2.729	5.976				5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976				5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729		2.729	2.729	5.976				5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143				4.143	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564			0.564	2.242				2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564			0.564	2.242				2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242				2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5							

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	144.55	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	42.5级水泥	t	5509002	458.78	
3	外购混凝土圆管D0.6平口（II级）	m	888-1	167.96		21	其他材料费	元	7801001	1	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3719.12		22	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1188.7	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	6.64		23	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1045.37	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	4176.99		24	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	582.64	
7	钢管无缝钢管	t	2003008	4500		25	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1182.78	
8	铁钉混合规格	kg	2009030	7.08		26	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	392.62	
9	石油沥青	t	3001001	4320		27	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y- 12/15	台班	8001081	584.06	
10	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.49		28	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y- 18/21	台班	8001083	750.86	
11	煤	t	3005001	561.95		29	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	159.74	
12	水	m ³	3005004	3.84		30	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	896.58	
13	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m ³	4003002	1504.42		31	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	141.94	
14	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m ²	5009012	4		32	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	210.28	
15	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	212.72		33	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机JD250	台班	8005002	177.86	
16	片石码方	m ³	5505005	137.84		34	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	137.79	
17	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m ³	5505012	144.55		35	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	
18	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	144.55		36	小型机具使用费	元	8099001	1	

复核：

编制：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	定额基价	元	1999	1	

编制：

复核：

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	106.28	101.25		19	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	75.73	144.55	
2	机械工	工日	1051001	106.28	101.25		20	42.5级水泥	t	5509002	367.52	458.78	
3	外购混凝土圆管D0.6平口（Ⅱ级）	m	888-1	145.04	167.96		21	其他材料费	元	7801001	1	1	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3333.33	3719.12		22	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1195.01	1188.7	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36	6.64		23	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1052.19	1045.37	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3504.27	4176.99		24	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	585.22	582.61	
7	钢管无缝钢管	t	2003008	4179.49	4500		25	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1188.74	1182.76	
8	铁钉混合格	kg	2009030	4.7	7.08		26	机械自身质量8~10t光轮压路机 2Y-8/10	台班	8001079	396.49	392.62	
9	石油沥青	t	3001001	4529.91	4320		27	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	587.09	584.06	
10	柴油0号,一10号,一20号	kg	3003003	7.44	7.49		28	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	752.93	750.86	
11	煤	t	3005001	561.95	561.95		29	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085	164.61	159.74	
12	水	m ³	3005004	2.72	3.84		30	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	903.68	896.58	
13	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混 合规格	m ³	4003002	1504.42	1504.42		31	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	141.94	141.94	
14	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m ²	5009012	3.42	4		32	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	210.28	210.28	
15	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	87.38	212.72		33	出料容量250L以内强制式混凝土 搅拌机JD250	台班	8005002	177.86	177.86	
16	片石码方	m ³	5505005	63.11	137.84		34	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	8005010	137.79	137.79	
17	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m ³	5505012	88.35	144.55		35	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	1104.87	
18	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	86.41	144.55		36	小型机具使用费	元	8099001	1	1	

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

校验码：第 1 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计	km	2.11	570766.24	1204316.77		
100	清单第100章总则	km	2.11	8639.95	18230.3		
101	通则	项	1	4798.08	4798.08		
101-1	保险费	项	1	4798.08	4798.08		
101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	4798.08	4798.08		
102	工程管理	项	1	13432.23	13432.23		
102-3	安全生产费	总额	1	13432.23	13432.23		
200	清单第200章路基	km	2.11	4917.72	10376.38		
203	挖方路基	km	2.11	3864.2	8153.46		
203-1	路基挖方	m3	2223	3.67	8153.45		
203-1-a	挖土方	m3	1566	3.52	5512.32		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	1.566	3519.39	5511.36	01.土方	
203-1-b	挖石方	m3	657	4.02	2641.14		
1-1-9-10	斗容量1.0m3以内挖掘机装软石	1000m3天然 密实方	0.657	4022.79	2642.97	02.石方	
204	填方路基	m3	117	4.66	545.22		
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	117	4.66	545.22		
204-1-a	利用土方	m3	117	4.66	545.22		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内 振动压路机碾压土方	1000m3压实 方	0.117	4661.91	545.44	01.土方	
215	机械整修路拱	m2	8830	0.19	1677.7		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2	8.83	188.58	1665.14	01.土方	
300	清单第300章路面	km	2.11	545710.33	1151448.79		
302	垫层	m2	8408	21.97	184723.76		
302-1	碎石垫层	m2	8408	21.97	184723.76		

复核：

编制：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

分项目编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项单价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
302-1-a	厚100mm	m ²	8408	21.97	184723.76		
2-1-1-15换	路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)	1000m ²	8.408	21974.2	184759.05	04 路面	实际厚度(cm): 10cm;
312	面层	km	2.11	452475.52	954723.35		
312-1	水泥混凝土面板	m ²	7775	122.79	954723.35		
312-1-a	厚200mm(混凝土弯拉强度≥4.0MPa)	m ³	1555	613.97	954723.35		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m ² 路面	7.775	122793.57	954720.01	04 路面	普C30-32.5-4换 普C25-32.5-4; [5509001] 换 [5509002]; 实际厚度(cm): 20cm;
313	路肩培土、土路肩加固及路缘石	km	2.11	5688	12001.68		
313-1	路肩培土	m ³	316.5	37.92	12001.68		
2-3-2-5	培路肩	100m ³	3.165	3791.5	12000.1	04 路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞	km	2.11	11498.25	24261.3		
419	圆管涵	m	21	1155.3	24261.3		
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵D600 (II级)	m	21	1155.3	24261.3		
4-7-25-1换	预制桥涵缘(帽)石混凝土木模	10m ³	0.096	9958.66	956.03	06 构造物 I	普C25-32.5-2换 普C20-32.5-2; [5509001] 换 [5509002];
4-7-26-1换	安装桥涵缘(帽)石	10m ³ 构件	0.096	1317.51	126.48	06 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-1换	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m ³	2.695	4450.36	11993.73	06 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-4换	浆砌片石实体式台、墙	10m ³	0.573	4766.12	2730.99	06 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m ²	1.024	209.96	215	06 构造物 I	
4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m ²	0.992	510.22	506.14	06 构造物 I	
4-11-4-5	涂沥青(防水层)	10m ²	3.961	307.27	1217.11	06 构造物 I	
4-1-3-3	斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖基坑 ≤1500m ³ 土方	1000m ³	0.0739	21556.63	1593.47	06 构造物 I	
3-1-19-4	明洞土石回填	10m ³	3.27	254.39	831.86	06 隧道	
10	清单合计碱去材料、工程设备、专业工程 暂估价合计	km	2.11	570766.24	1204316.77		

复核:

编制:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

分项目编号：a

工程名称：挖土方

单位：m³

数量：1566.0

单价：3.52

第1页共13页

21-2表

代 号	工程 项目		挖掘机挖装土、石方										合 计				
	工程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土														
	定 额 单 位		1000m3天然密实方														
	工程 数 量		1.566														
	定 额 表 号		1~1~9~5														
工、料、机名称		单位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)		
1001001	人 工	工 日	101.25	3.1	4.85	491.53						4.85		491.53			
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘 机WY100液压	台班	1188.7	1.98	3.1	3685.78						3.1		3685.78			
9999001	定额基价	元	1	2696	4221	4221						4221		4221			
直接费		元				4177.31								4177.31			
措施费		I		4221.29	0.939%	39.64								39.64			
		II		4221.29	0.521%	21.99								21.99			
企业管理费		元		4221.29	2.747%	115.96								115.96			
规费		元		1119.41	33.5%	375								375			
利润		元		4398.88	7.42%	326.4								326.4			
税金		元		5056.3	9%	455.07								455.07			
金额合计		元				5511.36								5511.36			

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

分项编号：-a

工程名称：利用土方

单位：m³

数量：117.0

单价：

4.66

第3页共13页

21-2表

代 号	工程 项目		填方路基								合 计			
	工程 细 目		三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方											
	定 额 单 位		1000m ³ 压实方											
	工 程 数 量		0.117											
	定 额 表 号		1~1~18~11											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.1	0.25	24.88							0.25	24.88
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1182.78	1.47	0.17	203.43							0.17	203.43
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	896.58	1.79	0.21	187.77							0.21	187.77
9999001	定额基价	元	1	3588	420	420							420	420
	直接费	元				416.07								416.07
	措施费	I		419.82	0.93%	3.94								3.94
		II		419.82	0.521%	2.19								2.19
	企业管理费	元		419.82	2.747%	11.53								11.53
	规费	元		102.12	33.5%	34.21								34.21
	利润	元		437.48	7.42%	32.46								32.46
	税金	元		500.41	9%	45.01								45.01
	金额合计	元				545.44								545.44

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110
分项编号：215 工程名称：机械整修路拱

单位：m2 数量：8830.0 单价：0.19 第4页共13页 21-2表

代 号	工程 项目				整修路基								合 计			
	工程 细目				机械整修路拱											
	定 额 单 位				1000m2											
	工 程 数 量				8.83											
	定 额 表 号				1~1~20~1											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1182.78	0.03	0.71	835.52								0.71	835.52	
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	392.62	0.13	1.15	450.69								1.15	450.69	
9999001	定额基价	元	1	147	1295	1295								1295	1295	
	直接费	元				1286.2									1286.2	
	措施费	I		1294.86	0.93%	12.16									12.16	
		II		1294.86	0.521%	6.75									6.75	
	企业管理费	元		1294.86	2.747%	35.57									35.57	
	规费	元		259.27	33.5%	86.86									86.86	
	利润	元		1349.33	7.42%	100.12									100.12	
	税金	元		1527.66	9%	137.49									137.49	
	金额合计	元				1665.14									1665.14	

复核：

编制：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在香屯道路硬化建设K0+000-K2+110
分项目编号：-a 工程名称：厚100mm

单位：m² 数量：8408.0 单价：21.97 第5页共13页 21-2表

代 号	工程 项目		路面垫层													
	工程 细 目		路面垫层机械铺碎石 (压实厚度10cm)													
	定 额 单 位		1000m2													
	工 程 数 量		8.408													
	定 额 表 号		2~1~1~15改													
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	0.5	4.2	425.66							4.2	425.66		
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	144.55	124.46	1046.46	151265.75							1046.46	151265.75		
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1182.78	0.27	2.27	2685.1							2.27	2685.1		
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	584.06	0.23	1.93	1129.48							1.93	1129.48		
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	750.86	0.44	3.7	2777.82							3.7	2777.82		
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1104.87	0.12	1.01	1114.77							1.01	1114.77		
9999001	定额基价	元	1	10398	87429	87429							87429	87429		
	直接费	元				159398.57								159398.57		
	措施费	I		8181.02	0.94%	76.9								76.9		
		II		87429.41	0.818%	715.17								715.17		
	企业管理费	元		87429.41	2.427%	2121.91								2121.91		
	规费	元		1455.74	33.5%	487.67								487.67		
	利润	元		90343.4	7.42%	6703.48								6703.48		
	税金	元		169503.71	9%	15255.33								15255.33		
	金额合计	元				184759.05								184759.05		

复核：

编制：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

分项目编号：-a 工程名称：厚200mm（混凝土弯拉强度≥4.0MPa） 单位：m3 数量：1555.0 单价：613.97 第6页共13页 21-2表

			普通混凝土																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

编制:

复核:

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110
分项目编号：-a

工程名称：厚200mm（混凝土弯拉强度≥4.0MPa）
单位：m3
数量：1555.0
单价：613.97

第7页共13页
21-2表

代 号	工程 项目		普通混凝土											
	工程 细 目		人工铺筑混凝土路面厚度20cm											
	定 额 单 位		1000m2路面											
	工 程 数 量		7.775											
	定 额 表 号		2~2~17~1改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元				767839.94							767839.94	
	措施费	I		169611.46	0.94%	1594.35							1594.35	
		II		553812.78	0.818%	4530.19							4530.19	
	企业管理费	元		553812.78	2.427%	13441.04							13441.04	
	规费	元		137133.51	33.5%	45939.73							45939.73	
	利润	元		573378.36	7.42%	42544.67							42544.67	
	税金	元		875889.91	9%	78830.09							78830.09	
	金额合计	元				954720.01							954720.01	

复核：

编制：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110
 分项编号：313-1 工程名称：路肩培土

单位：m³ 数量：316.5 单价：37.92 第8页共13页 21-2表

代 号	工程 项目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽								合 计	
	工程 细目		培路肩									
	定 额 单 位		100m ³									
	工 程 数 量		3.165									
	定 额 表 号		2~3~2~5									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.5	64.88	6569.35					64.88	6569.35
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动 器YZS06B	台班	159.74	2.1	6.65	1061.71					6.65	1061.71
9999001	定额基价	元	1	2524	7990	7990					7990	7990
	直接费	元				7631.07						7631.07
	措施费	I		7989.79	0.94%	75.1						75.1
		II		7989.79	0.818%	65.36						65.36
	企业管理费	元		7989.79	2.427%	193.91						193.91
	规费	元		7242.31	33.5%	2426.17						2426.17
	利润	元		8324.16	7.42%	617.65						617.65
	税金	元		11009.27	9%	990.83						990.83
	金额合计	元				12000.1						12000.1

复核：

编制：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在香屯道路硬化建设K0+000-K2+110

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵D600（Ⅱ级） 单位：m/道 数量：21.0 单价：1155.3 第9页共13页 21-2表

代 号	工 程 项 目		预制小型构件				安装小型构件				浆砌片石				浆砌片石			
	工 程 细 目		预制桥涵缘(帽)石混凝土木模				安装桥涵缘(帽)石				浆砌片石基础、护底、截水墙				浆砌片石实体式台、墙			
	定 额 单 位		10m3				10m3构件				10m3			10m3				
	工 程 数 量		0.096				0.096				2.695			0.573				
	定 额 表 号		4~7~25~1改				4~7~26~1改				4~5~2~1改				4~5~2~4改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	101.25	24.2	2.32	235.22	6.7	0.64	65.12	6.6	17.79	1800.93	7.8	4.47	452.53			
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.64												2.28			
2003008	钢管无缝钢管	t	4500												10.31			
2009030	铁钉混合规格	kg	7.08	22.2	2.13	15.09							0.1	0.06	0.41			
3005004	水	m3	3.84	16	1.54	5.9	1	0.1	0.37	4	10.78	41.4	8	4.58	17.6			
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42	0.66	0.06	95.32												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	212.72	4.95	0.48	101.06	0.59	0.06	12.05	3.82	10.29	2189.93	0.02	0.01	17.24			
5505005	片石码方	m3	137.84							11.5	30.99	4272.01	3.87	2.22	471.71			
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	144.55	8.28	0.8	114.93							11.5	6.59	908.3			
5509002	42.5级水泥	t	458.78	3.44	0.33	151.29	0.14	0.01	6.34	0.93	2.51	1151.1	0.95	0.54	248.95			
7801001	其他材料费	元	1	25.2	2.42	2.42				1.2	3.23	3.23	2.7	1.55	1.55			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	582.64							0.08	0.22	125.62	0.1	0.06	33.39			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ1325	台班	137.79							0.15	0.4	55.7	0.15	0.09	11.84			
8099001	小型机具使用费	元	1	9.8	0.91	0.91												
9999001	定额基价	元	1	6174	593	593	819	79	79	2183	5882	5882	2394	1372	1372			

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

分项目编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵D600 (II级)

单位：m/道

数量：21.0

单价：

1155.3

第10页共13页

21-2表

代 号	工程 项目		预制小型构件		安装小型构件		浆砌片石		浆砌片石	
	工程 细 目	工程 单 位	工程 数量	工程 数量	工程 数量	工程 数量	工程 数量	工程 数量	工程 数量	工程 数量
	定额 单位	10m3	0.096	0.096	10m3构件	10m3	10m3	10m3	10m3	10m3
	工程 数量	0.096	0.096	0.096	0.096	2.695	0.573	0.573	0.573	0.573
	定额 表 号	4~7~25~1改	4~7~26~1改	4~7~26~1改	4~7~26~1改	4~7~26~1改	4~7~26~1改	4~7~26~1改	4~7~26~1改	4~7~26~1改
	工、料、机名称	单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量
	直接费	元		722.17		83.88		9639.92		2176.1
	措施费	元		1.54		0.43		12.89		3.24
	企业管理费	元		7.12		0.91		70.65		16.48
	规费	元		21.26		2.82		211		49.22
	利润	元		78.8		21.82		610.63		153.54
	税金	元		46.2		6.15		458.33		106.92
	金额合计	元		877.09		10.44		990.31		225.49
		元		956.03		126.48		11993.73		2730.99

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

分项编号：419-1

工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵D600 (II级)

单位：m/道

数量：21.0

单价：

1155.3

第 12 页共 13 页

21-2表

代 号		工程 项目		明洞回填			外购混凝土圆管D0.6平口（II级）			合 计		
		工程 细 目		明洞土石回填			外购混凝土圆管D0.6平口（II级）					
定 额 单 位				10m3			m					
工程 数量				3.27			21					
定 额 表 号				3~1~19~4			888~1					
		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	人工	工日	101.25	1.2	3.92	397.31				40.67	4117.61
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝		kg	6.64							0.34	2.28
2003008	钢管无缝钢管		t	4500								10.31
2009030	铁钉混合规格		kg	7.08							2.19	15.49
3001001	石油沥青		t	4320							0.23	978.8
3005004	水		m3	3.84							17	65.26
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格		m3	1504.42							0.07	112.56
5009012	油毛毡400g, 0.915m×21.95m		m2	4							21.82	87.3
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方		m3	212.72							13.04	2774.75
5505005	片石码方		m3	137.84							37.58	5180.3
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方		m3	144.55							0.8	114.93
5509002	42.5级水泥		t	458.78							3.4	1557.68
7801001	其他材料费		元	1							69.51	69.51
888-1	外购混凝土圆管D0.6平口（II级）		m	167.96				1	21	3527.16	21	3527.16
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械		台班	1045.37							0.2	205.55
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	582.64	0.08	0.26	152.42				0.53	311.42
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机WJ1325		台班	137.79							0.49	67.54
8099001	小型机具使用费		元	1							0.94	0.94

工程名称：平孔勃朗能硬土圆管D0600（II级）

单位：m/道

数量：21.0

单价：1155.3

第12页共13页

21~23

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵D600 (II级) 单位：m/道 数量：21.0 单价：1155.3 第 13 页共 13 页 21-2表

代 号	工程 项目			明洞回填			外购混凝土圆管D0.6平口（II级）			合 计					
	工程 细 目			明洞土石回填			外购混凝土圆管D0.6平口（II级）								
	定 额 单 位			10m3			m								
	工 程 数 量			3.27			21								
	定 额 表 号			3~1~19~4			888~1								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
9999001	定额基价	元	1	174	570	570	145	21	3046			14137	14137		
	直接费	元				549.72			3527.16				19199.14		
	措施费	I		570.14									27		
II			570.14	1.195%	6.81							133.16			
	企业管理费		元	570.14	3.569%	20.35							397.71		
	规费		元	423.79	33.5%	141.97							1410.79		
	利润		元	597.29	7.42%	44.32	3045.84	7.42%	226				1090.3		
	税金		元	763.18	9%	68.69	3753.16	9%	337.78				2003.23		
	金额合计		元			831.86			4090.95				24261.32		

复核：

编制：

表A.0.3-6施工机械台班单价计算表

建设项目名称：百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目（B标）
编制范围：田阳区玉凤镇六惠村在吾屯道路硬化建设K0+000-K2+110

序 号	代 号	机 械 名 称	台 班 单 价 (元)	不 变 费 用 (元)		可 变 费 用 (元)																车 船 税	合 计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				调 整 系 数 :		机 械 工		重 油	汽 油		柴 油		电	水		木 柴		煤	定 额	费 用	定 额			费 用	定 额	费 用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				1.0	调 整 值																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额			定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额	定 额

复核:

编制:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目 (B标)

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
田阳区巴别乡三坡村多班屯太阳能路灯项目			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	60885.49	
1.1	其中:暂估价	44297.10	
2	总价措施项目清单计价合计	1475.60	
2.1	其中:安全文明施工费	1069.63	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	1786.83	
6	增值税	5773.31	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	69921.23	
田阳区巴别乡安宁村多留屯太阳能路灯项目			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	65151.75	
1.1	其中:暂估价	47250.24	
2	总价措施项目清单计价合计	1574.09	
2.1	其中:安全文明施工费	1141.03	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	1906.09	
6	增值税	6176.87	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	74808.80	
田阳区坡洪镇坡丹村驮甫屯太阳能路灯项目			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	24192.18	
1.1	其中:暂估价	17718.84	
2	总价措施项目清单计价合计	590.39	
2.1	其中:安全文明施工费	427.96	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	714.94	
6	增值税	2294.78	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	27792.29	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	150229.42	
1.1	其中:暂估价	109266.18	
2	总价措施项目清单计价合计	3640.08	
2.1	其中:安全文明施工费	2638.62	
3	其他项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目 (B标)

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
田阳区巴别乡三坡村多班屯太阳能路灯项目					60885.49		
		分部分项工程				60885.49	44297.10
1	010101004001	挖基坑土方 土壤类型: 三类土 深度: 1.5m以内	m³	8.64	34.95	301.97	
2	010103002001	余土弃置 运距: 3km	m³	8.64	27.87	240.80	
3	010501003001	C20独立基础 混凝土种类: 现场拌制混凝土	m³	8.64	642.34	5549.82	
4	010516001001	基础钢筋笼、铁件制作安装 280×280mm M12厚法兰片 螺纹钢基础钢筋笼	个	30	95.87	2876.10	
5	030412009001	成品太阳能路灯 杆高6米锥形杆, 上口径60, 下口径132, 厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷塑防腐处 理。 太阳能板组件: 90WP单晶硅太阳能板(尺 寸为850×680mm) 控制器: 12V10太阳能自能控制器 蓄电池: 锂电池60AH (含控制器) 功率: 40W, LED光源功率	套	30	1730.56	51916.80	44297.10
		小 计				60885.49	44297.10
		Σ人工费				5654.52	
		Σ材料费				48246.88	
		Σ机械费				3170.83	
		Σ管理费				2621.19	
		Σ利 润				1192.08	
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目 (B标)

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				60885.49	
		Σ人工费				5654.52	
		Σ材料费				48246.88	
		Σ机械费				3170.83	
		Σ管理费				2621.19	
		Σ利 润				1192.08	
田阳区巴别乡安宁村多留屯太阳能路灯项目						65151.75	
		分部分项工程				65151.75	47250.24
6	010101004002	挖基坑土方 土壤类型: 三类土 深度: 1.5m以内	m³	9.22	34.95	322.24	
7	010103002002	余土弃置 运距: 3km	m³	9.22	27.87	256.96	
8	010501003002	C20独立基础 混凝土种类: 现场拌制混凝土	m³	9.22	664.58	6127.43	
9	010516001002	基础钢筋笼、铁件制作安装 280×280mm M12厚法兰片 螺纹钢基础钢筋笼	个	32	95.85	3067.20	
10	030412009002	成品太阳能路灯 杆高6米锥形杆, 上口径60, 下口径132, 厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷塑防腐处 理。 太阳能板组件: 90WP单晶硅太阳能板(尺 寸为850×680mm) 控制器: 12V10太阳能智能控制器 蓄电池: 锂电池60AH(含控制器) 功率: 40W, LED光源功率	套	32	1730.56	55377.92	47250.24
		小 计				65151.75	47250.24
		Σ人工费				6031.93	
		Σ材料费				51669.74	
		Σ机械费				3382.49	
		Σ管理费				2796.26	
		Σ利 润				1271.32	
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目 (B标)

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				65151.75	
		Σ人工费				6031.93	
		Σ材料费				51669.74	
		Σ机械费				3382.49	
		Σ管理费				2796.26	
		Σ利 润				1271.32	
田阳区坡洪镇坡丹村驮甫屯太阳能路灯项目						24192.18	
		分部分项工程				24192.18	17718.84
11	010101004003	挖基坑土方 土壤类型:三类土 深度:1.5m以内	m³	3.46	34.95	120.93	
12	010103002003	余土弃置 运距:3km	m³	3.46	27.87	96.43	
13	010501003003	C20独立基础 混凝土种类:现场拌制混凝土	m³	3.46	595.08	2058.98	
14	010516001003	基础钢筋笼、铁件制作安装 280×280mm M12厚法兰片 螺纹钢基础钢筋笼	个	12	95.76	1149.12	
15	030412009003	成品太阳能路灯 杆高6米锥形杆,上口径60,下口径132, 厚度≥2.50mm热镀锌后静电喷塑防腐处理。	套	12	1730.56	20766.72	17718.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目 (B标)

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		太阳能板组件: 90WP单晶硅太阳能板(尺寸为850×680mm) 控制器: 12V10太阳能智能控制器 蓄电池: 锂电池60AH(含控制器) 功率: 40W, LED光源功率					
		小 计				24192.18	17718.84
		Σ人工费				2262.45	
		Σ材料费				19135.47	
		Σ机械费				1268.60	
		Σ管理费				1048.72	
		Σ利 润				476.93	
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				24192.18	
		Σ人工费				2262.45	
		Σ材料费				19135.47	
		Σ机械费				1268.60	
		Σ管理费				1048.72	
		Σ利 润				476.93	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目 (B标)

第1页 共3页

序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
田阳区巴别乡三坡村多班屯太阳能路灯项目											
		分部分项工程									
1	010101004001	挖基坑土方 土壤类型：三类土 深度：1.5m以内	m³	8.64	34.95	31.18		0.04	2.97	0.76	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100m³	0.0864	3494.87	3117.60		4.22	296.57	76.48	
2	010103002001	余土弃置 运距：3km	m³	8.64	27.87	9.04		15.85	2.37	0.61	
	A1-118换	人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 4.5t自卸汽车 [实际运距=3]	100m³	0.0864	2787.03	904.32		1585.21	236.51	60.99	
3	010501003001	C20独立基础 混凝土种类：现场拌制混凝土	m³	8.64	642.34	130.73	381.63	49.82	56.51	23.65	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础{换：碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	m³	8.64	585.80	103.00	380.82	38.20	43.46	20.32	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.907	538.68	264.20	7.68	110.72	124.36	31.72	
4	010516001001	基础钢筋笼、铁件制作安装 280×280mm M12厚法兰片 螺旋钢筋基础钢筋笼	个	30	95.87	52.29	19.57	0.27	16.17	7.57	
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 Φ10以上	t	0.140	4953.01	723.96	3817.79	58.03	240.70	112.53	
	B4-2061换	路灯基础、接线井 砌筑式基础 铸铁井盖、座安装	套	30	72.75	48.91	1.75		15.05	7.04	
5	030412009001	成品太阳能路灯 杆高6米锥形杆，上口径60，下口径132，厚度≥2.50mm 热镀锌后静电喷塑防腐处理。 太阳能板组件：90WP单晶硅太阳能板(尺寸为 850×680mm) 控制器：12V10太阳能智能控制器 蓄电池：锂电池60AH(含控制器) 功率：40W，LED光源功率	套	30	1730.56	86.96	1478.75	86.50	53.39	24.96	1476.57
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	3	17305.71	869.64	14787.51	865.01	533.93	249.62	14765.70

工程量清单综合单价分析表

工程名称:百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目 (B标)

第2页 共3页

序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
田阳区巴别乡安宁村多留屯太阳能路灯项目											
		分部分项工程									
6	010101004002	挖基坑土方 土壤类型：三类土 深度：1.5m以内	m³	9.22	34.95	31.18		0.04	2.97	0.76	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100m³	0.0922	3494.87	3117.60		4.22	296.57	76.48	
7	010103002002	余土弃置 运距：3km	m³	9.22	27.87	9.04		15.85	2.37	0.61	
	A1-118换	人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 4.5t自卸汽车 [实际运距=3]	100m³	0.0922	2787.03	904.32		1585.21	236.51	60.99	
8	010501003002	C20独立基础 混凝土种类：现场拌制混凝土	m³	9.22	664.58	130.74	403.85	49.82	56.52	23.65	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础(换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20)	m³	9.22	608.02	103.00	403.04	38.20	43.46	20.32	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.968	538.68	264.20	7.68	110.72	124.36	31.72	
9	010516001002	基础钢筋笼、铁件制作安装 280×280mm M12厚法兰片 螺纹钢基础钢筋笼	个	32	95.85	52.28	19.57	0.27	16.17	7.56	
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 Φ10以上	t	0.149	4962.04	723.96	3826.82	58.03	240.70	112.53	
	B4-2061换	路灯基础、接线井 砌筑式基础 铸铁井盖、座安装	套	32	72.75	48.91	1.75		15.05	7.04	
10	030412009002	成品太阳能路灯 杆高6米锥形杆，上口径60，下口径132，厚度≥2.50mm 热镀锌后静电喷塑防腐处理。 太阳能板组件：90WP单晶硅太阳能板(尺寸为 850×680mm) 控制器：12V10太阳能智能控制器 蓄电池：锂电池60AH（含控制器） 功率：40W，LED光源功率	套	32	1730.56	86.96	1478.75	86.50	53.39	24.96	1476.57
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	3.2	17305.71	869.64	14787.51	865.01	533.93	249.62	14765.70

工程量清单综合单价分析表

序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		田阳区坡洪镇坡丹村驮甫屯太阳能路灯项目									
		分部分项工程									
11	010101004003	挖基坑土方 土壤类型：三类土 深度：1.5m以内	m³	3.46	34.95	31.18		0.04	2.97	0.76	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100m³	0.0346	3494.87	3117.60		4.22	296.57	76.48	
12	010103002003	余土弃置 运距：3km	m³	3.46	27.87	9.04		15.85	2.37	0.61	
	A1-118换	人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 4.5t自卸汽车 [实际运距=3]	100m³	0.0346	2787.03	904.32		1585.21	236.51	60.99	
13	010501003003	C20独立基础 混凝土种类：现场拌制混凝土	m³	3.46	595.08	130.72	334.38	49.82	56.51	23.65	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础(换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20)	m³	3.46	538.55	103.00	333.57	38.20	43.46	20.32	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	0.363	538.68	264.20	7.68	110.72	124.36	31.72	
14	010516001003	基础钢筋笼、铁件制作安装 280×280mm M12厚法兰片 螺旋钢筋基础钢筋笼	个	12	95.76	52.29	19.46	0.27	16.17	7.57	
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 Φ10以上	t	0.056	4930.45	723.96	3795.23	58.03	240.70	112.53	
	B4-2061换	路灯基础、接线井 砌筑式基础 铸铁井盖、座安装	套	12	72.75	48.91	1.75		15.05	7.04	
15	030412009003	成品太阳能路灯 杆高6米锥形杆，上口径60，下口径132，厚度≥2.50mm 热镀锌后静电喷塑防腐处理。 太阳能板组件：90WP单晶硅太阳能板(尺寸为 850×680mm) 控制器：12V10太阳能智能控制器 蓄电池：锂电池60AH(含控制器) 功率：40W，LED光源功率	套	12	1730.56	86.96	1478.75	86.50	53.39	24.96	1476.57
	B4-1925换	一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	10套	1.2	17305.71	869.64	14787.51	865.01	533.93	249.62	14765.70

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目 (B标)

第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010101009	螺纹钢HRB335 Φ 16	t	0.057	3707.97
3	010101009	螺纹钢HRB335 Φ 16	t	0.143	3730.09
4	010101009	螺纹钢HRB335 Φ 16	t	0.152	3738.94
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	1.018	4.44
6	030183001	铁钉(综合)	kg	2.345	5.49
7	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.101	388.49
8	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	2.749	402.65
9	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	2.933	411.50
10	040301004	中砂	m ³	2.031	170.43
11	040301004	中砂	m ³	5.071	200.61
12	040301004	中砂	m ³	5.412	214.32
13	040502003	碎石 5~20mm	m ³	2.965	106.83
14	040502003	碎石 5~20mm	m ³	7.403	136.04
15	040502003	碎石 5~20mm	m ³	7.900	149.31
16	050306002	周转枋材	m ³	0.106	1150.44
17	341101001	水	m ³	8.841	3.84
18	341508001	其他材料费	元	174.640	0.88
19	350102003	组合钢模板	kg	22.173	4.69
20	350201001	模板钢支撑	kg	19.401	5.56
21	350203001	零星卡具	kg	5.330	5.30
22	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg	44.400	3.11
23		◆配合比◆			
24	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³	22.386	300.90
25		◆主材◆			
26	253301001.1	成品太阳能路灯	套	74.740	1461.95
27	Z800102003	水泥砂浆 1:2	m ³	2.072	
28		◆机械台班组成◆			
29	000301001A	机械台班人工费	元	1409.555	1.50
30	000301001	机械台班人工费	元	151.180	1.50
31	140301004	国V汽油 92#	kg	72.223	9.40
32	140304001	轻柴油 0#	kg	259.456	7.49
33	341103001	电	kW.h	135.501	0.73
34	994701001	其他机械费	元	515.263	0.90
35	994701003	停滞费	元	2556.116	
36	994701004	折旧费	元	1157.079	0.85

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2025年提前批革命老区转移支付资金建设项目 (B标)

第2页 共2页

[illegible]