

平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_



# 总 说 明

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第1页 共1页

## 一、工程概况

平桂区现代农业产业园示范展示建设项目，项目建设的主要内容包括：拆除工程、室内装饰装修工程、外立面装修及雨棚工程、室外园林绿化工程、室外铺装及道路工程等内容。

二、本招标控制价计算范围：施工设计图全部内容。

三、招标控制价编制的计量依据：

1、施工图

2、其他：与建设有关的规范、技术资料。

四、招标控制价编制计价依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（修定版）；

2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修定版）；

3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

5、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；

6、2013年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》；

7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

8、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古工程消耗量定额》；

9、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；

10、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）。

11、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。

12、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。

五、其他说明

（11）材料信息价按贺州市发布的《贺州市建设工程造价信息》2024年第9期，缺项部分参考市场价；材料价格均为到工地价，砂为机制砂，水泥采用袋装水泥。

六、本项目采用简易计税法。







# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>建筑拆除工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>安装拆除工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>室内装饰装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>外立面装修及雨棚工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>安装工程</b>			





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>建筑拆除工程</b>			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>安装拆除工程</b>			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>室内装饰装修工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>外立面装修及雨棚工程</b>			
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>安装工程</b>			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>室外园林绿化工程</b>			
—	2021园路园桥工程（单价合同）简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>工程总价汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
<b>室外铺装及道路工程</b>			
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第4页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	<b>工程总价汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	<b>工程项目汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
<b>建筑拆除工程</b>							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体名称:200mm厚页岩烧结空心砖	m <sup>3</sup>	70.15			
2	011601001002	零星砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体名称:厨台腿	m <sup>3</sup>	0.35			
3	011602001001	混凝土构件拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 构件名称:反边	m <sup>3</sup>	1.63			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 构件名称:空调板、厨台板 3. 拆除构件的厚度:100mm	m <sup>3</sup>	2.46			
5	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料地面瓷砖	m <sup>2</sup>	534.38			
6	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料墙面瓷砖	m <sup>2</sup>	33.79			
7	011608002001	铲除墙面涂料面 1. 拆除方式:人工拆除 2. 部位:原有腻子涂料	m <sup>2</sup>	108.14			
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 龙骨及饰面材料种类:铝合金龙骨及铝扣板面层	m <sup>2</sup>	135.29			
9	011610002001	金属门窗拆除 1. 铝合金玻璃门联窗	m <sup>2</sup>	111.27			
10	011610002002	金属门窗拆除 1. 铝合金百叶窗	m <sup>2</sup>	40.90			
11	011606003002	钢结构隔层拆除	项	1			
12	011611005001	其他金属构件拆除 1. 构件名称:钢楼梯 2. 拆除构件的规格尺寸:2.2m*1m	m <sup>2</sup>	2.20			
13	011611005002	广告牌拆除	项	1			
14	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:10km, 加盖自卸垃圾车	m <sup>3</sup>	142.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装拆除工程							
		分部分项工程					
		电气拆除工程					
15	011613001001	吸顶灯拆除	套	3			
16	011613001002	声光控灯拆除	套	5			
17	011613001003	防水防尘灯拆除	套	5			
18	011613001004	荧光灯具拆除 单管	套	4			
19	011613001005	荧光灯具拆除 二管	套	12			
20	011613001006	自带电源事故照明灯拆除	套	5			
21	011613001007	安全出口标志灯拆除	套	4			
22	011613001008	插座拆除	套	18			
23	011613001009	开关拆除	套	11			
24	011613001010	暗装接线箱拆除(半周长m以内)1.0	套	9			
25	011612001001	消防设施及管线拆除	项	1			
26	011612001002	电气管线拆除	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
<b>室内装饰装修工程</b>							
		分部分项工程					
	0104	砌筑工程					
27	*010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	47.30			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
28	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	1.84			
29	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.23			
30	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.036			
31	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 φ10以上	t	0.152			
32	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.101			
33	桂010515012001	植筋	根	140			
	0108	门窗工程					
34	010801004001	甲级木质防火门 1. 部位: 配电间 2. 含配件及安装	m <sup>2</sup>	2.94			
35	010801001001	实木复合门 1. 部位: 卫生间 2. 含配件及安装	m <sup>2</sup>	7.92			
36	010801001002	接待大厅隐形门 1. 材质: 阻燃木方+12mm阻燃板打底+8mm木纹碳晶板饰面 2. 含配件及安装	m <sup>2</sup>	3.60			
37	桂010811001001	特殊五金 防火门防火铰链	副	8			
38	桂010811001002	特殊五金 闭门器(套) 暗装	套	2			
39	010802001001	不锈钢全玻地弹门 1. 门框、扇材质及规格:40mm*60mm 1.2mm厚拉丝不锈钢 2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3. 含五金配件及安装	m <sup>2</sup>	49.20			
40	010802001002	多媒体互动大厅电动移门	m <sup>2</sup>	14.88			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 门框、扇材质及规格:不锈钢 2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3. 前后表面贴白色膜 4. 含五金配件及安装					
41	010802001003	电子感应自动门 1. 门框、扇材质及规格:40mm*60mm 1. 2mm厚拉丝不锈钢 2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3. 含五金配件及安装	m <sup>2</sup>	7.20			
42	010807001001	固定窗 1. 框、扇材质及规格:40mm*60mm 1. 2mm厚拉丝不锈钢 2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3. 含五金配件及安装	m <sup>2</sup>	75.94			
43	010807001002	推拉窗 1. 框、扇材质及规格:40mm*60mm 1. 2mm厚拉丝不锈钢 2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3. 含五金配件及安装	m <sup>2</sup>	1.37			
44	桂010811002001	门窗周边塞缝 发泡剂	m	180.20			
	0109	屋面及防水工程					
45	010903002001	墙面涂膜防水 1. 水泥基聚合物防水涂料2.0厚	m <sup>2</sup>	62.80			
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水(第二道) 1. 水泥基聚合物防水涂料2.0厚	m <sup>2</sup>	24.35			
47	010904002002	楼(地)面涂膜防水(第一道) 1. 水泥基聚合物防水涂料2.0厚	m <sup>2</sup>	24.10			
	0111	楼地面装饰工程					
48	011101006001	平面砂浆找平层 1. 100mm厚1:2水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	744.52			
49	011101006002	平面砂浆找平层 1. 30mm厚1:2水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	7.11			
50	011102001001	石材楼地面(门槛石) 1. 20厚磨光花岗岩板(正、背面及四周边满涂防污剂1~2遍) 2. 5~7厚自水泥膏粘结层 3. 约2~3厚高分子益均匀刮涂在界面层上 4. 20~40厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	5.54			
51	011102003001	块料楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10厚地砖 2. 结合层:5-10厚瓷砖粘贴剂	m <sup>2</sup>	69.83			
52	011102003002	块料楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800*10厚防滑砖 2. 结合层:1:3水泥砂浆粘结层	m <sup>2</sup>	24.10			
53	011102003003	4mm厚同质透心防滑PVC卷材地板 1. PVC专用胶水粘 2. 3-5mm厚水泥自流平(强度≥C25F7)	m <sup>2</sup>	560.06			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
54	011102003004	块料楼地面美缝 1. 嵌缝材料种类:装饰型高分子益胶泥 擦嵌砖的横竖缝	m <sup>2</sup>	93.93			
55	011105003001	瓷砖踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、砂浆种类、配合比:1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	4.73			
56	011105006001	金属踢脚线 1. 枪灰色不锈钢踢脚线高60mm, 厚度1.2mm	m <sup>2</sup>	15.67			
	0112	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
57	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 界面剂 2. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆层, 分两次抹灰 3. 5厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	371.89			
58	011201004001	卫生间立面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:1:2水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	82.16			
59	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:钢丝网	m <sup>2</sup>	82.16			
60	桂011204007001	内墙块料墙面 1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 400*800*10墙面砖	m <sup>2</sup>	82.16			
61	011207001001	墙面装饰板 1. 12mm木工板封门窗做平墙面	m <sup>2</sup>	33.24			
62	011207001002	单面隔墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm埃特板 4. 部位: 封包管、玻璃雨棚室内收边	m <sup>2</sup>	19.80			
63	011207001003	双面隔墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:隔音棉 3. 基层材料种类、规格:9mm木工板 4. 面层材料品种、规格、颜色:5mm埃特板	m <sup>2</sup>	114.61			
64	011207001004	双面门窗顶假梁 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨横@400、竖@400 2. 基层材料种类、规格:12mm木工板	m <sup>2</sup>	18.44			
65	011207001005	墙面装饰板(异形) 1. 75系列轻钢龙骨横@400、竖@400 2. 12mm阻燃板基层 3. 8mm木纹碳晶板	m <sup>2</sup>	8.09			
66	011207001006	墙面装饰板(异形) 1. 75系列轻钢龙骨横@400、竖@400 2. 12mm阻燃板基层	m <sup>2</sup>	3.43			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3.8mm白色碳晶板					
67	011207001007	墙面装饰板（异形） 1. 75系列轻钢龙骨横@400、竖@400 2. 12mm阻燃板基层 3. 定制8mm白色碳晶板+3D打印山水画	m <sup>2</sup>	19.98			
68	011207001008	墙面装饰板 1. 75系列轻钢龙骨横@400、竖@400 2. 12mm阻燃板基层 3. 8mm木纹碳晶板	m <sup>2</sup>	14.84			
69	011207001009	墙面装饰板 1. 75系列轻钢龙骨横@400、竖@400 2. 12mm阻燃板基层 3. 8mm白色碳晶板	m <sup>2</sup>	40.31			
70	011207001010	墙面装饰板基层板（一次造型） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨横@400、竖@400 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层	m <sup>2</sup>	716.26			
71	011207001011	墙面装饰板基层板（二次造型） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层	m <sup>2</sup>	267.13			
72	011207001012	墙面装饰板基层板（二次造型） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 椒闻天下展厅造型边框	m <sup>2</sup>	2.57			
73	011207001013	墙面装饰板基层板（二次造型） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 电商中心A、B立面突出墙面造型	m <sup>2</sup>	16.77			
74	011207001014	墙面装饰板边框（二次造型） 1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2. 电商中心B立面边框造型	m <sup>2</sup>	1.51			
75	011207001015	墙面装饰板边框（二次造型） 1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2. 电商中心E立面六边形边框造型	组	3			
76	011207001016	墙面装饰板边框（二次造型） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2. 电商中心E立面边框造型	m <sup>2</sup>	4.14			
77	011207001017	墙面装饰板基层（二次造型） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 部位：异形展台平面	m <sup>2</sup>	45.59			
78	011207001018	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色：5mm纤	m <sup>2</sup>	651.29			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		维板					
79	011207001019	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm木工板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mm纤维板 3. 部位: 异形展台立面板	m <sup>2</sup>	66.08			
80	011207001020	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm埃特板	m <sup>2</sup>	74.41			
81	桂011204007002	块料墙面美缝 1. 嵌缝材料种类:装饰型高分子益胶泥擦嵌砖的横竖缝	m <sup>2</sup>	82.16			
82	011210005001	成品浴厕隔断 1. 15mm抗倍特板隔断	m <sup>2</sup>	21.62			
	0113	天棚工程					
83	011302001001	吊顶天棚 1. 600mm*600mm*0.8mm铝扣板, L型收边龙骨 2. 上下层暗架龙骨, $\Phi$ 8全螺吊杆, 垂直吊扣	m <sup>2</sup>	24.10			
84	011302001002	吊顶天棚 1. 60mm*40mm*0.6mm铝方通, 净间距45mm 2. 专用镀锌齿形龙骨	m <sup>2</sup>	257.60			
85	011302001003	吊顶天棚(平顶) 1. U型轻钢次龙骨C50*20中距400, 与主龙骨固定, U型轻钢主龙骨C50*20中距 $\leq$ 1200找平后与钢筋吊杆固定中 $\Phi$ 8钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2. 12mm阻燃板基层 3. 9.5mm石膏板面层	m <sup>2</sup>	71.88			
86	011302001004	吊顶天棚(异形跌级) 1. U型轻钢次龙骨C50*20中距400, 与主龙骨固定, U型轻钢主龙骨C50*20中距 $\leq$ 1200找平后与钢筋吊杆固定中 $\Phi$ 8钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2. 12mm阻燃板基层 3. 9.5mm石膏板面层	m <sup>2</sup>	571.97			
87	011302001005	吊顶天棚(中心造型, 按最大投影面积计算) 1. 木龙骨 2. 12mm阻燃板基层 3. 9.5mm石膏板面层	m <sup>2</sup>	53.68			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
88	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 腻子种类:水性腻子 2. 刮腻子遍数:一底两面	m <sup>2</sup>	293.32			
89	011407001001	内墙面喷(刷)涂料	m <sup>2</sup>	194.20			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 涂料品种、刷涂遍数：白色乳胶漆，一底两面					
90	011407001002	浅色投影漆 1. 水性腻子一底两面分遍刮平 2. 封闭底漆 3. 2遍白色亚光面投影漆 4. 2遍浅色投影面漆	m <sup>2</sup>	99.12			
91	011406003002	天棚满刮腻子 1. 腻子种类：水性腻子 2. 刮腻子遍数：一底两面	m <sup>2</sup>	714.94			
92	011407001003	天棚喷(刷)涂料 1. 基层类型：石膏板吊顶 2. 涂料品种、刷涂遍数：白色乳胶漆/黑色防尘漆，一底两面	m <sup>2</sup>	714.94			
93	011404001001	墙面烤漆 1. 清理基层 2. 润粉油 3. 满刮二遍色腻子、磨平 4. 刷三遍醇酸清漆、复补腻子、磨平 5. 刷第四遍醇酸清漆、磨平 6. 涂刷二遍丙烯酸清漆 7. 打砂蜡、上光蜡 8. 现场烘烤直至漆面干燥	m <sup>2</sup>	713.91			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
94	011701006001	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	m <sup>2</sup>	667.95			
95	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m <sup>2</sup>	291.31			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
96	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	19.16			
97	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	3.35			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
<b>外立面装修及雨棚工程</b>							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
98	010805007001	消防栓隐形门 1. 门框或扇外围尺寸:1m*1.8m 2. 骨架: 60mm*40mm*3mm镀锌矩管 3. 面层: 5mm厚聚酯铝塑板 4. 含五金配件安装	m <sup>2</sup>	1.80			
99	010805007002	消防栓隐形门 1. 门框或扇外围尺寸:0.8m*1.8m 2. 骨架: 60mm*40mm*3mm镀锌矩管 3. 面层: 5mm厚聚酯铝塑板 4. 含五金配件安装	m <sup>2</sup>	1.44			
100	010805007003	电箱隐形门 1. 门框或扇外围尺寸:1m*1.45m 2. 骨架: 60mm*40mm*3mm镀锌矩管 3. 面层: 5mm厚聚酯铝塑板 4. 含五金配件安装	m <sup>2</sup>	1.45			
101	010807001003	铝合金固定窗 1. 窗框材质: 铝合金边框60*40*3mm厚 2. 玻璃种类: 6mm钢化磨砂玻璃 3. 含安装及各种配件	m <sup>2</sup>	16.80			
102	010807001004	铝合金框仿真植物墙 1. 窗框材质: 铝合金边框60*40*3mm厚 2. 15mm黑色PVC板 3. 仿真绿植 4. 含安装及各种配件	m <sup>2</sup>	39.20			
	0109	屋面及防水工程					
103	010903002002	墙面涂膜防水 1. 外墙砖面刷透明防水涂料2遍 2. 每平方消耗量约0.3kg	m <sup>2</sup>	215.86			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
104	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 界面剂 2. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆层, 分两次抹灰 3. 5厚1:2水泥砂浆 4. 位置: A立面原拆除门窗封墙位置	m <sup>2</sup>	50.37			
105	桂011204007003	外墙块料墙面 1. 找平层: 15厚1:3水泥砂浆 2. 面砖及填缝: 5厚45*145面砖, 陶瓷胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 3. 部位: 新砌墙外立面处(贴同原墙砖)	m <sup>2</sup>	43.30			
106	桂011204007004	外墙块料墙面 1. 面砖及填缝: 5厚45*145面砖, 陶瓷胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝	m <sup>2</sup>	18.43			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 部位：新做门窗假梁外立面处（贴同原墙砖）					
107	011209001001	聚酯铝塑板幕墙（一楼立面） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：60mm*40mm*3mm镀锌管，纵向间距@1200，横向间距@600，50mm*50mm*4mm热镀锌角钢与方通方通焊接牢固，M10膨胀螺栓固定角钢在墙上 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚聚酯铝塑板 3. 缝隙打耐候胶	m <sup>2</sup>	118.22			
108	011209001002	聚酯铝塑板幕墙（二楼） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：60mm*60mm*4mm镀锌管，纵向间距@600，横向间距@600，50mm*50mm*4mm热镀锌角钢斜撑@600 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚聚酯铝塑板 3. M10化学螺栓固定 4. 密封耐候胶	m <sup>2</sup>	896.09			
109	011207001021	一楼A立面9厘木工板基层	m <sup>2</sup>	118.22			
110	011210002001	金属隔断 1. 50mm*50mm*2mm铝方通格栅，净间距50mm	m <sup>2</sup>	124.19			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
111	011407001004	墙面喷（刷）涂料 1. 咖啡色外墙漆	m <sup>2</sup>	82.18			
	0115	其他装饰工程					
112	011506001001	雨棚（按投影面积计算） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：50mm*50mm*4mm镀锌管双层双向 2. 面层材料品种、规格：5mm厚聚酯铝塑板 3. 嵌缝材料种类：专用挂件，密封耐候胶 4. M12*160化学锚栓，雨棚吊拉杆固定 5. 位置：主入口雨棚	m <sup>2</sup>	21.57			
113	011506001002	雨棚（按投影面积计算） 1. 龙骨材料种类、规格、中距：50mm*50mm*4mm镀锌管双层双向 2. 面层材料品种、规格：5mm厚聚酯铝塑板 3. 嵌缝材料种类：专用挂件，密封耐候胶 4. M12*160化学锚栓固定 5. 位置：疏散口雨棚	m <sup>2</sup>	6.27			
114	011506003001	玻璃雨棚 1. 主次梁：镀锌方通100mm*100mm*3mm Q235B，喷涂氟碳漆 一底一面 2. 玻璃材料品种、规格：超白钢化夹胶玻璃6mm+0.76pvb+6mm 3. 玻璃雨篷固定方式：主梁与结构梁	m <sup>2</sup>	114.60			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		处锚固钢板200mm*400mm，厚1cm，4-Φ16化学螺栓固定 4. 具体详见图纸					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
115	桂011701003001	外装修脚手架	m <sup>2</sup>	856.18			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>安装工程</b>							
		分部分项工程					
		照明工程					
116	030404034001	双联单控开关 1. 型号规格：220V~10A 2. 安装方式：暗装，底距地1.3m	套	10			
117	030404034002	三联单控开关 1. 型号规格：220V~10A 2. 安装方式：暗装，底距地1.3m	套	13			
118	030404034003	单联双控开关 1. 型号规格：220V~10A 2. 安装方式：暗装，底距地1.3m	套	2			
119	030412004001	LED筒灯 1. 型号规格：9W 75mm 4500K 2. 安装方式：顶面安装	套	69			
120	030412004002	LED射灯 1. 型号规格：12W 75mm 4500K 2. 安装方式：嵌入式安装	套	227			
121	030412001001	LED灯盘 1. 型号规格：600*600 24W	套	3			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 安装方式：嵌入式安装					
122	030412001002	LED灯盘 1. 型号规格：300*300 18W 2. 安装方式：嵌入式安装	套	3			
123	桂030412014001	线型灯带 1. 型号规格：LED-12W/m 2. 安装方式：嵌入安装	m	738.27			
124	030404033001	排气扇 1. 规格：300*300 18W 2. 安装方式：嵌入式安装	台	1			
125	030404033002	排气扇 1. 规格：600*600 18W 2. 安装方式：嵌入式安装	台	3			
126	030411004001	管内穿线（照明） 1. 型号规格：WDZ-BYJ-2.5 2. 敷设方式：JDG16-WC CE SCE	m	2314.32			
127	030411001001	配管暗敷 1. 材质：电气钢导管 2. 规格：JDG20	m	601.12			
		<b>强电配电工程</b>					
128	030404017001	配电箱 1. 一层照明总配电箱1ALZ 2. 型号规格：见系统图 3. 安装方式：底边距地1.5挂墙明装	台	1			
129	030404017002	配电箱 1. 照明配电箱AL1 2. 型号规格：见系统图 3. 安装方式：底边距地1.8暗装	台	1			
130	030404017003	配电箱 1. 照明配电箱AL2 2. 型号规格：见系统图 3. 安装方式：底边距地1.8暗装	台	1			
131	030404017004	配电箱 1. 照明配电箱AL3 2. 型号规格：见系统图 3. 安装方式：底边距地1.8暗装	台	1			
132	030404017005	配电箱 1. 照明配电箱AL4 2. 型号规格：见系统图 3. 安装方式：底边距地1.8暗装	台	1			
133	030404017006	配电箱 1. 空调配电箱1AP.KT 2. 型号规格：见系统图 3. 安装方式：底边距地1.5暗装	台	1			
134	030404035001	墙面二、三孔插座（安全型） 1. 型号规格：220V~10A 2. 安装方式：底边距地0.35m暗装	套	53			
135	030404035002	墙面二、三孔防溅插座带开关插座（安全型） 1. 型号规格：220V~10A 2. 安装方式：底边距地1.3m暗装	套	3			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
136	030411003001	金属线槽MR100*100	m	58.91			
137	031002001001	桥架支架制作、安装	kg	15.42			
138	030408001001	电力电缆 1. 型号规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 2. 敷设方式:MR-SC80-WS SCE	m	18.29			
139	030408001002	电力电缆 1. 型号规格:WDZ-YJY-5*16 2. 敷设方式:MR-WC SCE	m	2.05			
140	030411004002	配线 1. 型号规格:WDZ-BYJ-16 2. 敷设方式:MR-WC SCE	m	124.80			
141	030411004003	配线 1. 型号规格:WDZ-BYJ-10 2. 敷设方式:MR-WC SCE	m	484.87			
142	030411004004	管内穿线(预留显示屏电源线) 1. 型号规格:WDZ-BYJ-10 2. 敷设方式:JDG32-WC CE SCE	m	51.95			
143	030411004005	管内穿线(插座) 1. 型号规格:WDZ-BYJ-4 2. 敷设方式:JDG20-WC FC	m	849.78			
144	030411004006	管内穿线(预留电动移门电源线) 1. 型号规格:WDZ-BYJ-2.5 2. 敷设方式:JDG20-WC CE SCE	m	77.83			
145	030408006001	电力电缆头 WDZ-YJY-4*70+1*35	个	2			
146	030408006002	电力电缆头 WDZ-YJY-5*16	个	2			
147	030411001002	配管暗敷 1. 材质:电气钢导管 2. 规格:JDG20	m	281.87			
148	030411001003	配管暗敷(吊顶内敷设) 1. 材质:电气钢导管 2. 规格:JDG32	m	23.35			
149	030411001004	配管暗敷 1. 材质:钢管 2. 规格:SC32	m	5.79			
150	030411001005	配管暗敷 1. 材质:钢管 2. 规格:SC40	m	21.19			
151	030411001006	配管暗敷 1. 材质:钢管 2. 规格:SC50	m	2.00			
152	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:公称管径20mm以内 2. 类型:砖结构	m	5.65			
		空调配线工程					
153	030404019001	空调控制箱1AP.KT 1. 型号规格: 见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.8安装	个	3			
154	030408001003	电力电缆 1. 型号规格:WDZ-BYJ-4*25+1*16 2. 敷设方式:MR-SCE	m	37.82			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
155	030411004007	线槽穿线 1. 型号规格:WDZ-BYJ-2.5 2. 敷设方式:MR-SCE	m	342.30			
156	030411004008	管内穿线 1. 型号规格:WDZ-BYJ-2.5 2. 敷设方式:JDG20-WC-SCE	m	461.37			
157	030411004009	管内穿线 1. 型号规格:RVV-5*0.75 2. 敷设方式:PC20-WC-SCE	m	140.20			
158	030408006003	电力电缆头 WDZ-BYJ-4*25+1*16	个	2			
159	030411001007	配管暗敷 1. 材质:电气钢导管 2. 规格:JDG20	m	92.48			
160	030411001008	配管暗敷 1. 材质:电气钢导管 2. 规格:JDG25	m	47.96			
161	030411001009	配管暗敷 1. 材质:电气钢导管 2. 规格:JDG50	m	5.14			
162	030411001010	配管 1. 材质:刚性阻燃塑料管 2. 规格:PC25	m	140.20			
		<b>应急照明工程</b>					
163	030404017007	配电箱 1. 应急照明配电箱1ALE 2. 型号规格: 见系统图 3. 安装方式: 底边距地1.5安装	台	1			
164	030412004003	装饰灯 1. 安全出口标志灯(A型) 1. 型号规格: 持续型 LED光源 1W/DC36V, 配不燃灯罩 2. 安装方式: 底边距门洞0.2m壁挂	套	8			
165	030412004004	装饰灯 1. 单向疏散方向标识(A型) 1. 型号规格: 持续型 LED光源 1W/DC36V, 配不燃灯罩 2. 安装方式: 地面安装	套	14			
166	030412004005	装饰灯 1. 消防应急照明灯(A型) 1. 型号规格: 非持续型 2*3W/DC36V φ4101m, LED光源 2. 安装方式: 嵌入式安装	套	17			
167	030412004006	装饰灯 1. 消防应急照明壁灯(A型) 1. 型号规格: 非持续型 2*3W/DC36V φ4101m, LED光源 2. 安装方式: 底边距地2.5m壁挂	套	7			
168	030411004010	管内穿线(应急照明) 1. 型号规格:NH-RVS-2X2.5 2. 敷设方式:JDG20 WC FC	m	118.26			
169	030411004011	管内穿线(应急照明)	m	177.86			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 型号规格:NH-RVS-2X2.5 2. 敷设方式:JDG20 WC SCE					
170	030411001011	配管暗敷 1. 材质:电气钢导管 2. 规格:JDG20	m	284.92			
171	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格:公称管径20mm以内 2. 类型:砖结构	m	10.60			
		<b>弱电工程</b>					
172	030502003001	弱电箱AHD 1. 48口交换机(另列) 2. 型号规格:见系统图 3. 安装方式:底边距地1.5安装	个	1			
173	030502012001	网络插座 1. 安装方式:暗装	个	8			
174	030502004001	电话插座 1. 安装方式:暗装,底边距地0.35m	个	2			
175	030501012001	24口交换机	台	2			
176	030502007001	光缆 1. 名称:8芯光纤 2. 敷设方式:JDG20-WC SCE	m	14.18			
177	030502005001	双绞线缆 1. 名称:通信电缆 2. 规格:1*HYA-15(2X0.5) 4. 敷设方式:JDG20-WC SCE	m	12.18			
178	030502005002	双绞线缆(监控线) 1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTP Cat6 3. 线缆对数:4对以下 4. 敷设方式:MR-WC SCE	m	332.45			
179	030502005003	双绞线缆(监控线) 1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTP Cat6 3. 线缆对数:4对以下 4. 敷设方式:JDG20-WC SCE	m	28.75			
180	030502005004	双绞线缆(电话、网络线) 1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTP Cat6 3. 线缆对数:4对以下 4. 敷设方式:JDG20/25-WC SCE	m	441.71			
181	030502005005	高清线HDMI 1. 敷设方式:JDG20-WC SCE	m	16.91			
182	030411003002	金属线槽MR100*100	m	83.32			
183	031002001002	桥架支架制作、安装	kg	21.37			
184	030411001012	配管暗敷 1. 材质:电气钢导管 2. 规格:JDG20	m	112.19			
185	030411001013	配管暗敷 1. 材质:电气钢导管 2. 规格:JDG25	m	10.66			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0309	消防工程					
186	030404032001	端子箱 1. 型号规格: GST-JX100 2. 安装方式: 距地1.8m安装	台	1			
187	030904008001	短路隔离器 1. 型号规格: GST-LD-8313 2. 安装方式: 距地1.8m安装	个	2			
188	030904001001	感烟火灾探测器 1. 型号规格: JTY-GD-G3 2. 安装方式: 吸顶安装	个	21			
189	030904003001	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 1. 型号规格: J-SAM-GST9122 2. 安装方式: 距地1.5m	个	7			
190	030904007001	扬声器 1. 型号规格: YXJ3-4A 3W 2. 安装方式: 吸顶安装	个	10			
191	030904005001	火灾声光报警器 1. 型号规格: GST-HX-M8503 2. 安装方式: 底边距地2.3m安装	个	7			
192	030904003002	消火栓按钮 1. 型号规格: J-SAM-GST9123 2. 安装方式: 消火栓内安装	个	6			
193	030904008002	输入/输出模块 1. 型号规格: JF-M12	个	1			
194	桂030904020001	火灾显示盘 1. 安装方式: 底边距地1.5m安装	台	2			
195	030411004012	报警二总线 1. 型号规格: ZN-RVS-2*1.5 2. 敷设方式: JDG20 WC SCE	m	213.01			
196	030411004013	电源线 1. 型号规格: NH-BV-4 2. 敷设方式: JDG20 WC SCE	m	38.80			
197	030411004014	电源线 1. 型号规格: NH-BV-2.5 2. 敷设方式: JDG20 WC SCE	m	187.36			
198	030411004015	消防广播线 1. 型号规格: ZC-BVR-2*1.5 2. 敷设方式: JDG20 WC SCE	m	128.07			
199	030411004016	消防电话线 1. 型号规格: ZC-RVS-2*1.5 2. 敷设方式: JDG20 WC SCE	m	151.60			
200	030411001014	配管暗敷 1. 材质: 电气钢导管 2. 规格: JDG20	m	612.16			
201	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 规格: 公称管径20mm以内 2. 类型: 砖结构	m	15.20			
202	030901013001	MF/ABC5干粉灭火器	具	20			
203	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
204	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:PP-R给水管de50 2. 连接形式:热熔连接	m	44.12			
205	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:PP-R给水管de40 2. 连接形式:热熔连接	m	10.54			
206	031001006003	塑料管 1. 材质、规格:PP-R给水管de32 2. 连接形式:热熔连接	m	8.12			
207	031001006004	塑料管 1. 材质、规格:PP-R给水管de25 2. 连接形式:热熔连接	m	32.50			
208	031001006005	塑料管 1. 材质、规格:PP-R给水管de20 2. 连接形式:热熔连接	m	5.18			
209	031003001001	截止阀DN40	个	2			
210	031003013001	水表DN40	个	1			
211	桂031004020001	带真空破坏器龙头DN20	个	2			
212	031006015001	304不锈钢水箱1.5m <sup>3</sup>	个	1			
213	031001006006	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN110 2. 连接形式:粘接连接	m	22.18			
214	031001006007	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN75 2. 连接形式:粘接连接	m	6.36			
215	031001006008	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U排水塑料管DN50 2. 连接形式:粘接连接	m	6.54			
216	031004003001	洗脸盆 1. 台式洗脸盆(冷水)	套	4			
217	031004006001	蹲式大便器安装 蹲式高水箱	套	3			
218	031004006002	坐式大便器安装 坐式带水箱	套	3			
219	031004007001	壁挂式小便器 1. 带感应式冲洗阀	套	2			
220	桂031004021001	不锈钢地漏DN50	个	3			
221	031004004001	拖把池 1. 含带真空破坏器龙头DN20	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>室外园林绿化工程</b>							
		分部分项工程					
	0501	绿化工程					
222	050101003001	砍挖灌木丛及根 1. 植物种类:绿化灌木 2. 运距: 5km	m <sup>2</sup>	342.34			
223	050101009001	种植土回(换)填 1. 配比:30%树叶腐殖肥+70%种植土, 如无特殊说明厚度30cm。(市场购买肥沃蓬松的种植土, 满足各种元素要求。禁止使用普通土、淤泥等土质)	m <sup>3</sup>	84.22			
224	050102002001	栽植孤植灌木 1. 种类:火山榕, 猪笼造型, 伞状, 假植苗 2. 冠丛高:300-350cm 3. 蓬径:280-320cm 4. 养护期:12个月	株	5			
225	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:红叶石楠 2. 冠丛高:120-140cm 3. 蓬径:70-80cm 4. 单位面积株数:3株 5. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	66.00			
226	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	18.33			
227	桂050102018001	植草格植草 1. 草坪种类:马尼拉草 2. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	40.18			
	0502	园路、园桥工程					
228	050201003001	花岗岩立缘石 1. 600*250*120厚荔枝面芝麻灰花岗岩立缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆找平层 3. 150厚C20商品混凝土垫层 4. 200厚级配碎石垫层, 压实度≥0.95 5. 素土夯实, 压实度≥0.93	m	100.51			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
229	050201005001	嵌草砖(格)铺装 1. 250*190*70厚绿色井字龟背混凝土植草砖 2. 50厚粗砂干拌 3. 150厚级配碎石垫层，压实度≥度0.95 4. 素土夯实，夯实系数不小于93%	m <sup>2</sup>	40.18			
230	桂050201017001	园路面层 1. 300*600*20mm火烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20商品混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度93%以上	m <sup>2</sup>	96.68			
231	050201002001	台阶 1. 300*600*20mm火烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 100厚C20商品素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（压实度不小于94%）	m <sup>2</sup>	4.61			
	0503	围栏					
232	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	11.82			
233	010103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:10km 3. 加盖、洒水	m <sup>3</sup>	11.82			
234	010501002001	C20混凝土基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	11.82			
235	010503001001	C20混凝土导梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板	m <sup>3</sup>	3.48			
236	桂011204005001	300mm*600mm*20mm花岗岩面层 1. 石材专用粘结层	m <sup>2</sup>	50.81			
	0503	花架					
237	050201006001	花架基础 1. C20商品混凝土独基，预埋4Φ16钢筋，L=200，焊接400*400*10钢板 2. 180厚C15商品素混凝土 3. 180厚碎石垫层 4. 素土夯实 5. 含模板制安 6. 含人工土方开挖及回填	个	6			
238	050304003001	金属蔬菜架 1. 200mm*200mm*5mm铝合金方通柱 2. 200mm*200mm*5mm铝合金方通梁 3. 50mm*50mm*2mm铝合金方通檩条 4. 50mm*50mm*2mm铝合金方通柱间拉杆 5. 150mm*50mm*2mm铝合金方通蔬菜架 6. 400*400*10厚钢板连接柱和基础，	座	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		4Φ16预埋钢筋塞焊锚固 7. 方通面做防锈处理，喷涂暗咖啡色氟碳漆，一底一面					
239	050307014001	水泥种植箱 1. 尺寸：长1200mm*宽400mm*高400mm	个	8			
240	05B001	无土栽培水池及管道式种植架系统 1. 尺寸：长1050mm*宽600mm*高500mm 2. 管道长约11.5m	套	2			
241	05B002	滴灌设备	套	2			
242	050307006001	围栏 1. 80mm*80mm*1.5mm热镀锌方管立柱（带顶盖和柱脚装饰盖），高度1100mm，中距≤2500mm 2. 50mm*50mm*1.5mm镀锌方管横杆 3. 60mm*40mm*1.5热镀锌方通竖杆、20mm*40mm*1.5mm热镀锌方通竖杆交替布置，杆净距90mm 4. 柱子预埋200mm*200mm*5mm镀锌钢板，4根膨胀螺栓固定 5. 所有构件做防锈处理，表面喷涂暗咖啡色氟碳漆，一底一面 6. 包含开启门扇 7. 具体详见图纸	m	32.83			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
室外铺装及道路工程							



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
243	040101001001	清除表土 1. 土壤类别:三类土 2. 厚度:15cm 3. 部位:外立面右侧	m <sup>3</sup>	4.13			
244	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:35cm 3. 部位:停车位绿化带马路旁 4. 土方外运10km, 加盖、洒水	m <sup>3</sup>	21.15			
245	040103002001	余方弃置 1. 土方外运10km, 加盖、洒水	m <sup>3</sup>	25.28			
	0402	道路工程					
246	040203007001	水泥混凝土硬化 1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:外立面右侧	m <sup>2</sup>	27.51			
247	040203007002	水泥混凝土硬化 1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 面层厚度:20cm, 表面刻纹 3. 部位:停车位绿化带马路旁	m <sup>2</sup>	60.43			
248	040202015001	级配碎石 1. 厚度: 15cm 2. 部位:停车位绿化带马路旁	m <sup>2</sup>	60.43			
249	040203006001	沥青混合料 1. 30厚细粒式Φ10-12黑色沥青混凝土 2. 50厚粗粒式Φ16沥青混凝土 3. 乳化沥青透层	m <sup>2</sup>	525.74			
250	040203007003	水泥混凝土硬化 1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 面层厚度:20cm 3. 200厚C25混凝土, 切缝, 间距≤6m	m <sup>2</sup>	525.74			
251	040202015002	级配碎石 1. 厚度: 20cm 2. 20cm厚碎石垫层分层碾压夯实	m <sup>2</sup>	525.74			
252	040202001001	素土夯实(压实度不小于94%)	m <sup>2</sup>	525.74			
253	040204002001	花岗岩块料面层铺装 1. 600*600*20mm火烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C25商品混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实(压实度不小于94%)	m <sup>2</sup>	83.46			
254	040204002002	花岗岩块料面层铺装(侧立面收边) 1. 600*600*20mm火烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	4.32			
255	040204004001	安砌侧立缘石 1. 花圃石质路缘石(利用原拆除路缘石) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 150厚C20商品混凝土垫层	m	44.03			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		4. 200厚级配碎石垫层，压实度 $\geq 0.95$ 5. 素土夯实 压实系数 $\geq 0.93$					
256	040204004002	安砌侧立缘石 1. 600*250*120厚荔枝面芝麻灰花岗岩立缘石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 150厚C20商品混凝土垫层 4. 200厚级配碎石垫层，压实度 $\geq 0.95$ 5. 素土夯实 压实系数 $\geq 0.93$	m	12.35			
257	040205006001	热熔涂料 标线 1. 宽度100mm，厚度1mm	m <sup>2</sup>	44.82			
	0405	管网工程					
258	040504001001	砌筑井圈及井盖安装 1. 加铺沥青导致雨水井、检查井井圈抬高230mm 2. 抬高后恢复安装井盖 3. 井周回填C25商品素混凝土	座	6			
259	040504001002	井圈及井盖安装 1. 井周回填C25商品混凝土 2. 原检查井过高拆除井圈重装	座	4			
	0410	拆除工程					
260	041001002001	拆除人行道地砖面层及基层 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	16.79			
261	041001002002	拆除透水砖 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	78.01			
262	041001002003	拆除停车位植草砖 1. 人工拆除	m <sup>2</sup>	186.63			
263	041001005001	拆除路缘石 1. 人工拆除	m	92.40			
264	041001005002	花圃石质路缘石 1. 人工拆除 2. 再利用	m	44.03			
265	041001009001	拆除井座井盖 1. 路面切缝机切缝 2. 风镐拆除混凝土路面及铸铁井座井盖	座	6			
266	041001009002	拆除井 1. 拆除铸铁井座井盖	座	4			
267	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距1km: 10km	m <sup>3</sup>	23.54			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
268	041106001001	履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
269	041106001002	压路机 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		∑增值税					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		∑增值税					
		总 合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		∑增值税					

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>建筑拆除工程</b>						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801003001	雨季施工增加费				
<b>安装拆除工程</b>						
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项及单价措施人工费+机械费)			
2	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>室内装饰装修工程</b>						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
<b>外立面装修及雨棚工程</b>						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
<b>安装工程</b>						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
4	桂031401010002	脚手架搭拆费				
<b>室外园林绿化工程</b>						
一		2021园路园桥工程(单价合同)简易计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002001	检验试验配合费				
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
<b>室外铺装及道路工程</b>						
一		2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>建筑拆除工程</b>			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	55.59	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>安装拆除工程</b>			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	6.23	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>室内装饰装修工程</b>			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1892.91	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>外立面装修及雨棚工程</b>			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2263.09	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>安装工程</b>			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	437.53	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>室外园林绿化工程</b>			
—	2021园路园桥工程(单价合同)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	339.37	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
<b>室外铺装及道路工程</b>			
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	358.96	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	<b>合计</b>	<b>5353.68</b>	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
<b>建筑拆除工程</b>				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
<b>安装拆除工程</b>				
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
<b>室内装饰装修工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
<b>外立面装修及雨棚工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
<b>安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
<b>室外园林绿化工程</b>				
一	2021园路园桥工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额	项		
<b>室外铺装及道路工程</b>				
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
	合计			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。







# 计 日 工 表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
<b>建筑拆除工程</b>					
	建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
<b>安装拆除工程</b>					
	安装拆除工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
<b>室内装饰装修工程</b>					
	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
<b>外立面装修及雨棚工程</b>					
	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
<b>安装工程</b>					
	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
<b>室外园林绿化工程</b>					
	2021园路园桥工程(单价合同)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
<b>室外铺装及道路工程</b>					
	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
一	人工	项			
二	材料	项			
三	施工机械	项			
	总计				

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。  
 2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
 3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

# 总承包服务费计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
<b>建筑拆除工程</b>					
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
<b>安装拆除工程</b>					
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
<b>室内装饰装修工程</b>					
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
<b>外立面装修及雨棚工程</b>					
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
<b>安装工程</b>					
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
<b>室外园林绿化工程</b>					
一	2021园路园桥工程(单价合同)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
<b>室外铺装及道路工程</b>					
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
	合计				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定。投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

# 税前项目清单与计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
<b>室内装饰装修工程</b>						
		<b>税前项目</b>				
1	011501015001	造型展台石英石台面 1. 厚度: 1.5cm 2. 宽度: 10cm-80cm 3. 磨边	m	92.07		
2	011501015002	石英石悬空洗手台 1. 厚度: 1.5cm 2. 宽度: 60cm 3. 含固定支架	m	4.14		
3	011501020001	接待厅造型前台 1. 尺寸: 4700mm*1665mm*1100mm 2. 50*30*3镀锌方管骨架, 横向@600, 纵向@600 3. 12mm防火阻燃板 4. 5mm厚纤维板 5. 纤维板面层部分现场烤漆饰面, 做法同烤漆墙面 6. 台面阻燃木方骨架, 12mm防火阻燃板基层, 15mm厚石英石饰面 7. LED线性灯带 8. 含钢质活动抽屉柜(成品定制) 9. 不含枪灰色不锈钢踢脚线 10. 具体详见施工图纸	个	1		
4	010810001001	布艺窗帘 1. 棉麻, 定高布, 1400g/m, 高度3m 2. 高温定型, 2.5倍韩褶, 遮光率90-95% 3. 静音轨道 4. 米数按窗的宽度计算	m	11.50		
5	01B001	沙发茶几组合 1. 单人位沙发2张 2. 三人位沙发1张 3. 60cm*120cm实木长茶几1个 4. 60cm*60cm实木方茶几1个 5. 沙发类型: 牛皮商务沙发	套	1		
6	01B002	办公桌椅组合 1. 桌子: 1400mm*700mm*750mm, 带3个抽屉+键盘抽屉+主机柜 2. 椅子: 实木框架+西皮海绵坐垫 3. 办公桌椅类型: 枣红色经典职员款	套	4		
7	01B003	会议桌椅组合 1. 桌子: 4400mm*1200mm*760mm, 环保板材厚度5cm, 1张 2. 椅子: 弓形脚高背黑色高密网布椅子, 11把	套	1		
<b>外立面装修及雨棚工程</b>						
		<b>税前项目</b>				
8	011506003002	成品雨篷 1. 宽度1m, 长度5.2m 2. 铝合金支架+耐力板 3. 具体详见图纸	项	1		
9	011503008001	玻璃栏板 1. 不锈钢卡槽扶手40mm*40mm 2. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色: 6mm+0.76pvb+6mm钢	m	11.80		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。



# 规费、增值税计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>建筑拆除工程</b>				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>安装拆除工程</b>				
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>室内装饰装修工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

# 规费、增值税计价表

工程名称：平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>外立面装修及雨棚工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			





# 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	钢结构隔层拆除 材料费	项		5.00	800.00				
2	广告牌拆除 材料费	项		5.00	300.00				
3	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		5.00	3769.00				
4	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	4.00				
5	镀锌铁丝 Φ4	kg		5.00	4.00				
6	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		5.00	4.00				
7	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3922.00				
8	扁钢(综合)	t		5.00	4146.00				
9	等边角钢(综合)	t		5.00	4073.00				
10	中厚钢板 4.1~20mm	t		5.00	4348.00				
11	膨胀螺栓	套		5.00	0.43				
12	闭门器(暗装)	套		5.00	81.38				
13	钢丝网(综合)	m <sup>2</sup>		5.00	3.43				
14	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	443.00				
15	白水泥(综合)	t		5.00	641.00				
16	砂(综合)	m <sup>3</sup>		5.00	125.00				
17	中砂	m <sup>3</sup>		5.00	125.00				
18	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>		5.00	106.00				
19	石灰膏	m <sup>3</sup>		5.00	394.50				
20	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1249.54				
21	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>		5.00	1500.00				
22	周转板枋材	m <sup>3</sup>		5.00	1150.00				
23	周转枋材	m <sup>3</sup>		5.00	1150.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区现代农业产业园示范展示建设项目										编号: 1
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)	
24	12mm阻燃板	m <sup>2</sup>		5.00	27.47					
25	12mm阻燃板	m <sup>2</sup>		5.00	27.47					
26	木工板 12mm	m <sup>2</sup>		5.00	27.47					
27	12mm木工板	m <sup>2</sup>		5.00	27.47					
28	9mm木工板	m <sup>2</sup>		5.00	21.29					
29	12mm阻燃板	m <sup>2</sup>		5.00	27.47					
30	红维板 5mm	m <sup>2</sup>		5.00	11.74					
31	8mm木纹碳晶板	m <sup>2</sup>		5.00	85.25					
32	8mm白色碳晶板	m <sup>2</sup>		5.00	85.25					
33	定制8mm白色碳晶板+3D打印山水画	m <sup>2</sup>		5.00	150.00					
34	400*800*10墙面砖	m <sup>2</sup>		5.00	62.53					
35	400*800*10厚防滑砖	m <sup>2</sup>		5.00	63.80					
36	800*800*10厚地砖	m <sup>2</sup>		5.00	105.30					
37	陶瓷踢脚砖	m <sup>2</sup>		5.00	100.10					
38	4mm厚同质透心防滑PVC卷材地板	m <sup>2</sup>		5.00	114.00					
39	20厚磨光花岗岩板	m <sup>2</sup>		5.00	158.70					
40	9.5mm石膏板	m <sup>2</sup>		5.00	20.43					
41	9.5mm埃特板	m <sup>2</sup>		5.00	24.00					
42	600mm*600mm*0.8mm铝扣板	m <sup>2</sup>		5.00	58.30					
43	5mm埃特板	m <sup>2</sup>		5.00	16.90					
44	60mm*40mm*0.6mm铝方通铝方通(含配件)	m <sup>2</sup>		5.00	100.00					
45	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m <sup>2</sup>		5.00	280.00					
46	甲级木质防火门(成品)	m <sup>2</sup>		5.00	385.00					

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
47	实木复合门	m <sup>2</sup>		5.00	460.00				
48	不锈钢全玻地弹门	m <sup>2</sup>		5.00	1253.00				
49	推拉窗不带亮(成品)	m <sup>2</sup>		5.00	323.00				
50	不锈钢固定窗(成品)	m <sup>2</sup>		5.00	392.00				
51	电子感应自动门	樘		5.00	2000.00				
52	多媒体互动大厅电动移门	樘		5.00	2000.00				
53	枪灰色不锈钢踢脚线高60mm	m <sup>2</sup>		5.00	235.00				
54	醇酸清漆	kg		5.00	7.80				
55	丙烯酸清漆	kg		5.00	23.00				
56	乳胶漆	kg		5.00	15.53				
57	投影漆	kg		5.00	88.00				
58	水性腻子	kg		5.00	2.00				
59	大白粉	kg		5.00	0.35				
60	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		5.00	12.47				
61	嵌缝膏	kg		5.00	3.00				
62	嵌缝料	kg		5.00	3.52				
63	玻璃胶 310g	支		5.00	11.73				
64	水	m <sup>3</sup>		5.00	3.11				
65	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		5.00	34.50				
66	回转扣件	个		5.00	5.30				
67	对接扣件	个		5.00	5.10				
68	直角扣件	个		5.00	5.30				
69	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4558.00				

编号: 1

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

编号: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
70	金属脚手架底座	个		5.00	5.30				
71	造型展台石英石台面板1.5cm厚 材料费	m		5.00	320.00				
72	接待厅前台 材料费	个		5.00	20000.00				
73	12mm钢化玻璃补价差 材料费	m <sup>2</sup>		5.00	60.00				
74	现场烤漆工艺费用 材料费	m <sup>2</sup>		5.00	10.00				
75	石英石洗手台 材料费	m		5.00	800.00				
76	装饰型高分子益胶泥擦嵌砖的横竖缝 材料费	m <sup>2</sup>		5.00	25.00				
77	六边形边框造型 材料费	组		5.00	300.00				
78	电商中心直播台 材料费	个		5.00	5660.00				
79	猪富天下中心展台 材料费	个		5.00	2520.00				
80	椒闻天下中心展台 材料费	个		5.00	3010.00				
81	沙发茶几组合 材料费	套		5.00	5000.00				
82	办公桌椅组合 材料费	套		5.00	1100.00				
83	窗帘 材料费	m		5.00	200.00				
84	会议桌椅组合 材料费	套		5.00	4500.00				
85	国V汽油 92#	kg		5.00	9.45				
86	电	kW.h		5.00	1.08				
87	型钢(综合)	t		5.00	4172.00				
88	镀锌方通100mm*100mm*3mm	t		5.00	4930.00				
89	50mm*50mm*4mm镀锌管	t		5.00	4930.00				
90	60mm*60mm*4mm镀锌管	t		5.00	4930.00				
91	镀锌角钢(综合)	t		5.00	5194.00				
92	镀锌铁皮18# 1.2mm	m <sup>2</sup>		5.00	47.00				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

# 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
93	镀锌铁皮26# 0.5mm	m <sup>2</sup>		5.00	20.00				
94	预埋铁件	kg		5.00	6.56				
95	木工板 9mm	m <sup>2</sup>		5.00	21.29				
96	6mm+0.76pvb+6mm钢化夹胶玻璃	m <sup>2</sup>		5.00	134.00				
97	超白钢化夹胶玻璃6mm+0.76pvb+6mm	m <sup>2</sup>		5.00	134.00				
98	5厚45*145面砖	m <sup>2</sup>		5.00	26.07				
99	5mm厚聚酯铝塑板	m <sup>2</sup>		5.00	139.40				
100	铝合金固定窗(成品), 壁厚3mm	m <sup>2</sup>		5.00	420.00				
101	调和漆(综合)	kg		5.00	11.73				
102	环氧富锌底漆	kg		5.00	45.55				
103	金属氟碳漆底漆	kg		5.00	30.36				
104	金属氟碳漆面漆	kg		5.00	75.57				
105	防水腻子	kg		5.00	2.56				
106	建筑石膏	kg		5.00	3.62				
107	Φ38*1.0拉丝不锈钢圆管	m		5.00	18.60				
108	Φ22*0.8拉丝不锈钢圆管	m		5.00	11.51				
109	Φ50*1.2拉丝不锈钢	m		5.00	43.20				
110	不锈钢卡槽扶手-40mm*10mm	m		5.00	35.00				
111	5mm钢化玻璃换黑色PVC板15mm+仿真绿植价差(200-45) 材料费	m <sup>2</sup>		5.00	155.00				
112	5mm钢化玻璃换6mm钢化磨砂玻璃补价差(64-45) 材料费	m <sup>2</sup>		5.00	19.00				
113	残疾人坡道栏杆 材料费	m		5.00	150.00				
114	雨棚吊拉杆 材料费	个		5.00	220.00				

编号: 1

工程名称: 平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
115	成品雨篷 材料费	项		5.00	1300.00				
116	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		5.00	3.98				
117	电焊条 结422 Φ3.2	kg		5.00	6.28				
118	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		5.00	0.46				
119	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.57				
120	防锈漆	kg		5.00	11.65				
121	国V汽油 92#	kg		5.00	9.45				
122	PVC-U排水塑料管DN110	m		5.00	17.86				
123	PVC-U排水塑料管DN75	m		5.00	9.96				
124	PVC-U排水塑料管DN50	m		5.00	6.22				
125	PP-R给水管de50	m		5.00	18.78				
126	PP-R给水管de40	m		5.00	11.31				
127	PP-R给水管de32	m		5.00	7.41				
128	PP-R给水管de25	m		5.00	5.20				
129	PP-R给水管de20	m		5.00	3.29				
130	塑料给水管件de50	个		5.00	5.63				
131	塑料给水管件de40	个		5.00	3.93				
132	塑料给水管件de32	个		5.00	2.22				
133	塑料给水管件de25	个		5.00	1.56				
134	塑料给水管件de20	个		5.00	0.99				
135	承插塑料管件DN110	个		5.00	5.36				
136	承插塑料管件DN75	个		5.00	2.99				
137	承插塑料管件DN50	个		5.00	1.87				

编号: 1

工程名称: 平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
138	截止阀DN40	个		5.00	69.02				
139	洗涤盆	个		5.00	140.00				
140	蹲式大便器	个		5.00	80.00				
141	坐便器(带水箱)	个		5.00	500.00				
142	蹲式大便器高水箱	个		5.00	130.00				
143	水嘴	个		5.00	20.00				
144	带真空破坏器龙头DN20	个		5.00	60.00				
145	不锈钢地漏DN50	个		5.00	13.20				
146	MF/ABC5干粉灭火器	具		5.00	95.00				
147	感烟火灾探测器	个		5.00	46.76				
148	火灾声光报警器	个		5.00	150.00				
149	输入/输出模块	个		5.00	75.00				
150	火灾显示屏	个		5.00	350.00				
151	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	套		5.00	68.00				
152	消火栓按钮	套		5.00	48.00				
153	扬声器	只		5.00	60.00				
154	水表DN40	个		5.00	165.00				
155	空调控制箱1AP.KT	个		5.00	300.00				
156	高清线HDMI	m		5.00	18.00				
157	金属线槽MR100*100	m		5.00	55.00				
158	JDC20	m		5.00	2.48				
159	JDC25	m		5.00	3.42				
160	JDC50	m		5.00	7.98				

编号: 1

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区现代农业产业园示范展示建设项目		编号: 1									
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)		
161	JDC32	m		5.00	5.15						
162	网络插座	个		5.00	22.13						
163	排气扇300*300 18W	台		5.00	90.00						
164	排气扇600*600 18W	台		5.00	200.00						
165	一层照明总配电箱1ALZ	台		5.00	1000.00						
166	照明配电箱AL1	台		5.00	500.00						
167	照明配电箱AL2	台		5.00	650.00						
168	照明配电箱AL3	台		5.00	500.00						
169	照明配电箱AL4	台		5.00	500.00						
170	应急照明配电箱1ALE	台		5.00	500.00						
171	空调配电箱1AP.KT	台		5.00	500.00						
172	端子箱	台		5.00	175.00						
173	短路隔离器	台		5.00	56.00						
174	台式电脑 材料费	套		5.00	3000.00						
175	茶吧机 材料费	套		5.00	500.00						
176	304不锈钢水箱1.5m³ 材料费	个		5.00	2000.00						
177	型钢(综合)	kg		5.00	4.17						
178	SC32	m		5.00	6.88						
179	SC40	m		5.00	7.76						
180	SC50	m		5.00	12.13						
181	洗脸盆	个		5.00	140.00						
182	LED筒灯 9W 75mm 4500K	套		5.00	25.00						
183	灯带LED-12W/m	m		5.00	15.00						

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。



# 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
184	LED灯盘 300*300 18W	套		5.00	60.00				
185	LED射灯 12W 75mm 4500K	套		5.00	25.00				
186	LED灯盘 600*600 24W	套		5.00	150.00				
187	安全出口标志灯 (A型)	套		5.00	63.00				
188	消防应急照明灯 (A型)	套		5.00	37.06				
189	单向疏散方向标识 (A型)	套		5.00	72.00				
190	消防应急照明壁灯 (A型)	套		5.00	125.00				
191	双联单控开关	个		5.00	14.07				
192	三联单控开关	个		5.00	18.07				
193	单联双控开关	个		5.00	11.02				
194	墙面二、三孔插座 (安全型)	套		5.00	15.03				
195	墙面二、三孔防溅插座带开关插座 (安全型)	套		5.00	18.36				
196	WDZ-BYJ-2.5	m		5.00	3.68				
197	NH-BV-4	m		5.00	4.50				
198	NH-BV-2.5	m		5.00	2.80				
199	WDZ-BYJ-10	m		5.00	16.21				
200	WDZ-BYJ-4	m		5.00	5.73				
201	WDZ-BYJ-16	m		5.00	24.25				
202	六类非屏蔽双绞线UTP Cat6	m		5.00	6.16				
203	1*HYA-15 (2X0.5)	m		5.00	6.16				
204	NH-RVS-2X2.5	m		5.00	7.13				
205	RVV-5*0.75	m		5.00	7.15				
206	ZN-RVS-2*1.5	m		5.00	4.69				

编号: 1

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
207	ZC-BVR-2*1.5	m		5.00	3.58				
208	ZC-RVS-2*1.5	m		5.00	4.69				
209	电力电缆WDZ-BYJ-4*25+1*16	m		5.00	167.88				
210	电力电缆WDZ-YJY-4*70+1*35	m		5.00	547.57				
211	电力电缆WDZ-YJY-5*16	m		5.00	88.93				
212	8芯光纤	m		5.00	8.80				
213	刚性阻燃塑料管PC25	m		5.00	3.42				
214	弱电箱AHD	个		5.00	300.00				
215	电话插座	个		5.00	12.07				
216	24口交换机	台		5.00	2786.00				
217	轻柴油 0#	kg		5.00	7.77				
218	电	kWh		5.00	1.08				
219	铝合金型材	t		5.00	27750.00				
220	钢板10mm	t		5.00	4301.00				
221	砂(综合)	m <sup>3</sup>		5.00	125.00				
222	粗砂	m <sup>3</sup>		5.00	125.00				
223	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		5.00	106.00				
224	石屑	m <sup>3</sup>		5.00	86.00				
225	300*600*20mm火烧面芝麻灰花岗岩	m <sup>2</sup>		5.00	137.30				
226	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>		5.00	375.00				
227	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>		5.00	365.00				
228	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>		5.00	375.00				
229	周转板材	m <sup>3</sup>		5.00	1150.00				

编号: 1

工程名称: 平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区现代农业产业园示范展示建设项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
230	汽油93#	kg		5.00	9.45				
231	火山榕, 猪笼造型, 伞状, 假植苗, 冠从高:300-350cm, 蓬径:280-320cm	株		5.00	2215.00				
232	红叶石楠, 冠从高:120-140cm, 蓬径:70-80cm	株		5.00	63.00				
233	马尼拉草	m <sup>2</sup>		5.00	10.20				
234	250*190*70厚灰色井字龟背混凝土植草砖	m <sup>2</sup>		5.00	42.00				
235	600*250*120厚荔枝面芝麻灰花岗岩立缘石	m		5.00	84.00				
236	水泥种植箱 材料费	个		5.00	230.00				
237	无土栽培水池及管道式种植架系统 材料费	套		5.00	1000.00				
238	滴灌设备 材料费	套		5.00	150.00				
239	轻柴油0#	kg		5.00	7.77				
240	镀锌铁丝 (综合)	kg		5.00	4.00				
241	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	443.00				
242	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>		5.00	106.00				
243	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>		5.00	106.00				
244	600*600*20mm火烧面芝麻灰花岗岩	m <sup>2</sup>		5.00	137.30				
245	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	572.15				
246	预拌普通混凝土 C15	m <sup>3</sup>		5.00	365.00				
247	预拌普通混凝土 C20	m <sup>3</sup>		5.00	375.00				
248	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>		5.00	385.00				
249	粗粒式沥青混凝土	m <sup>3</sup>		5.00	860.00				
250	细(微)粒沥青混凝土	m <sup>3</sup>		5.00	1000.00				
251	普通乳化沥青 (水乳型)	kg		5.00	5.19				

编号: 1

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

