

天等县把荷乡旺仁村兴旺屯水稻、玉米等产业基地  
配套项目

---

## 工 程 量 清 单

招 标 人: \_\_\_\_\_



(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_

(单位盖章)

2025年01月

天等县把荷乡旺仁村兴旺屯水稻、玉米等产业基地配  
套项目

工 程 量 清 单

招标人：



工程造价  
咨询人：

\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人：

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

\_\_\_\_\_  
复 核 时 间：

\_\_\_\_\_

# 编制说明

## 1 编制依据

(1) 广西水利厅、发改委、财政厅“桂水基[2007]38号”颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》。

(2) “关于发布《广西水利水电工程概(预)算补充定额》的通知”(桂水基[2014]41号)文及其配套补充定额。

(3) 《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号)文。

(4) 水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)。

(5) 《水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》桂水基[2016]16号文。

(6) 桂水政法(2018)4号文发布《自治区水利厅关于废止部分规范性文件的通知》。

(7) 关于调整除税价计算适用增值税税率的通知 桂造价(2019)10号

(8) 工程量技术条款和图纸;

(9) 材料价根据《崇左建设工程造价信息》2024年第12期天等县除税价格计取,工程造价信息没有发布的参照市场价格。



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 天等县把荷乡旺仁村兴旺屯水稻、玉米等产业基地配套项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		水利工程						
1.1		兴旺屯排水渠 (B段长490m; C段长13m; D段长184m, 渠道断面净宽*净深=0.5m*0.5m)						
1.1.1	500102013001	岩石破碎机拆除混凝土	m <sup>3</sup>	35.82				
1.1.2	500102013002	挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m <sup>3</sup>	67.68				
1.1.3	500102013003	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距3km	m <sup>3</sup>	103.5				
1.1.4	500101002001	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	356.58				
1.1.5	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	61.83				
1.1.6	500109001001	C25混凝土垫层	m <sup>3</sup>	123.66				
1.1.7	500109001002	C25侧壁混凝土厚20cm	m <sup>3</sup>	137.4				
1.1.8	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7				
1.1.9	500204000001	PVC塑料管, 公称直径110mm	m	91.6				
1.1.10	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1648.8				
1.1.11	500109001003	现浇C25混凝土盖板	m <sup>3</sup>	18.9				
1.1.12	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	5.2				
1.2		兴旺屯排水渠 (A段长100m; 渠道断面净宽*净深=0.4m*0.6m)						
1.2.1	500102013004	岩石破碎机拆除混凝土	m <sup>3</sup>	8				
1.2.2	500102013005	挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m <sup>3</sup>	16				
1.2.3	500102013006	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距3km	m <sup>3</sup>	24				
1.2.4	500101002002	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	17.2				
1.2.5	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	10				
1.2.6	500109001004	C25混凝土垫层	m <sup>3</sup>	19				
1.2.7	500109001005	C25侧壁混凝土厚25cm	m <sup>3</sup>	45				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 天等县把荷乡旺仁村兴旺屯水稻、玉米等产业基地配套项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	2.7				
1.2.9	500204000002	PVC塑料管, 公称直径110mm	m	13.3				
1.2.10	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	340				
1.3		兴旺屯排水渠 (B段长58m; D段长20m, 渠道断面净宽*净深=1.0m*0.5m)						
1.3.1	500102013007	岩石破碎机拆除混凝土	m <sup>3</sup>	4.64				
1.3.2	500102013008	挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m <sup>3</sup>	9.28				
1.3.3	500102013009	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距3km	m <sup>3</sup>	13.92				
1.3.4	500101002003	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	65.76				
1.3.5	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	11.7				
1.3.6	500109001006	C25混凝土垫层	m <sup>3</sup>	23.4				
1.3.7	500109001007	C25侧壁混凝土25cm	m <sup>3</sup>	19.5				
1.3.8	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	1				
1.3.9	500204000003	PVC塑料管, 公称直径110mm	m	10.4				
1.3.10	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	187.2				
1.3.11	500109001008	现浇C25混凝土盖板	m <sup>3</sup>	4.5				
1.3.12	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	1.24				
1.4		兴旺屯排水渠 (E段长278m; 渠道断面净宽*净深=1.0m*1.0m)						
1.4.1	500101002004	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	578.24				
1.4.2	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	44.48				
1.4.3	500109001009	C25混凝土垫层	m <sup>3</sup>	88.96				
1.4.4	500109001010	C25侧壁混凝土30cm	m <sup>3</sup>	166.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 天等县把荷乡旺仁村兴旺屯水稻、玉米等产业基地配套项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.5	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	9				
1.4.6	500204000004	PVC塑料管, 公称直径110mm	m	37.07				
1.4.7	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1223.2				
1.4.8	500109001011	现浇C25混凝土盖板	m <sup>3</sup>	11.2				
1.4.9	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t	3.08				
2		泉眼围挡						
2.1	500103007005	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.18				
2.2	500109001012	围挡基础砼厚20cm	m <sup>3</sup>	0.36				
2.3	500109001013	C25侧壁混凝土	m <sup>3</sup>	0.6				
2.4	500110001005	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	14.32				
3		路面						
3.1	500102013010	岩石破碎机拆除混凝土	m <sup>3</sup>	4.5				
3.2	500102012001	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距3km	m <sup>3</sup>	4.5				
3.3	500103007006	碎石公路基础, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	18				
3.4	500109001014	水泥混凝土公路路面, 压实厚25cm	m <sup>2</sup>	18				
3.5	500101004001	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	140.48				
3.6	500103006001	人工回填沟槽砂砾石	m <sup>3</sup>	0				
3.7	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0				
3.8	500112004001	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径600mm	m	9				
3.9	500112004002	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径800mm	m	29				
4		竣工标志碑						
4.1	500114001001	竣工标志碑	块	1				

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 天等县把荷乡旺仁村兴旺屯水稻、玉米等产业基地配套项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5		施工便道						
5.1	500103007007	砂卵石基简易公路	km	1.06				
5.2	500101004002	1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m³	0				





### 其他项目清单

招标编号：

工程名称：天等县把荷乡旺仁村兴旺屯水稻、玉米等产业基地配套项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
	无		