

高压氧舱改造

工程

## 招标工程量清单

招标人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2024年05月10日

高压氧舱改造

工程

## 招标工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字)

复核人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_ 2024年05月10日 \_\_\_\_\_ 复核时间：\_\_\_\_\_ 2024年05月10日 \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:高压氧舱改造工程

第1页 共1页

## 一、工程概况:

本工程为高压氧舱改造工程项目,本工程计算内容为图纸范围建筑装饰装修工程、水电安装工程等。

## 二、编制依据

根据下列依据编制:

### 1. 《建设工程工程量清单计价规范》,内容包括以下:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- (3) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013);
- (4) 《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013);
- (5) 《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》;

### 2. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范,内容包括以下:

- (1) 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2013);
- (2) 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》(2013);
- (3) 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2015);
- (4) 《广西壮族自治区建设工程费用定额》(2016);
- (5) 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)的规定;
- (6) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)的规定;
- (7) 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标〔2019〕12号)的规定;
- (8) 自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标〔2016〕17号)的规定。

### 3. 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息:

《桂林市建设工程造价信息》基期为:[2024]年第[3]期,信息价没有的材料价格为市场询价,材料价格均已包含市场至施工现场的运输费用。

### 4. 暂列金按按分部分项工程和措施项目10%计取。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>高压氧舱改造工程-装饰装修</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>高压氧舱改造工程-水电</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>高压氧舱改造工程-拆除</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>高压氧舱改造工程-路面恢复</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>高压氧舱改造工程-装饰装修</b>							
<b>分部分项工程</b>							
<b>A.1 土(石)方工程</b>							
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5米以内	m <sup>3</sup>	141.37			
2	010103001001	回填方 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 符合要求 3. 填方来源、运距: 1公里以内	m <sup>3</sup>	119.66			
<b>A.3 砌筑工程</b>							
3	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 200厚 3. 砂浆种类、强度等级: 干混砌筑砂浆 GQ7.5	m <sup>3</sup>	11.89			
<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>							
4	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m <sup>3</sup>	3.76			
5	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	11.64			
6	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	1.20			
7	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	0.02			
8	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	20.99			
9	010503005001	过梁	m <sup>3</sup>	0.06			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25					
10	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	16.09			
11	010505003001	平板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	0.45			
12	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>2</sup>	8.18			
13	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HPB300 φ10以内	t	0.062			
14	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HPB300 φ10以上	t	0.072			
15	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: φ10以内	t	1.320			
16	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRP φ10以上	t	3.340			
		<b>A.6 金属结构工程</b>					
17	010604001001	钢梁制作安装 1. 钢材品种、规格: 材质Q345B 矩管 B250x150x4, 方管B100x4 2. 除锈方法: 手工除锈 3. 钢材镀锌处理	t	3.045			
18	010603003001	钢管柱制作安装 1. 钢材品种、规格: 材质Q345B 方管 B250x5 2. 除锈方法: 手工除锈 3. 钢材镀锌处理	t	2.116			
19	011405001001	金属面油漆 1. 涂防锈底漆(红丹)一遍, 深红色磁漆 一遍	m <sup>2</sup>	172.84			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
20	010902002001	新增风井屋面涂膜防水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 2厚聚氨酯防水涂料 3. 钢筋混凝土板	m <sup>2</sup>	3.13			
21	010902002002	风井屋面下部室外部分屋面涂膜防水 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水涂料(中间铺满一层网格布)	m <sup>2</sup>	1.71			
22	010901004001	玻璃钢屋面 1. 6mm+0.76PVB+6mm厚钢化夹层玻璃	m <sup>2</sup>	151.29			
23	010903003001	地下室墙面砂浆防水(防潮) 1. 3厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	328.74			
24	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 1. 部位: 风井及被破坏的外墙 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水涂料(中间铺满一层网格布)	m <sup>2</sup>	10.00			
25	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 部位: 卫生间、更衣室 2. 1.5聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	11.37			
26	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位: 卫生间、更衣室 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m <sup>2</sup>	14.82			
27	010902001001	废液池卷材防水 1. 2道1.5厚聚合物改性沥青类防水卷材(上翻只侧壁顶高-2.9)	m <sup>2</sup>	4.22			
28	桂010902010001	屋面不锈钢天沟 1. 150宽, 150高, 2厚不锈钢天沟	m	39.28			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
29	011102003001	一层块料楼地面 1. 部位: 候诊区、办公室、控制区、工作区、抢救室、楼梯间 2. 800x800x10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	285.19			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 陶瓷地砖品牌相当或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗					
30	011102003002	地下室块料楼地面 1. 部位: 除楼梯间外所有区域 2. 800x800x10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 (掺防水粉) 4. 素水泥浆一遍 5. 陶瓷地砖品牌相当或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗	m <sup>2</sup>	260.40			
31	011102003003	块料楼地面 1. 部位: 卫生间、更衣室 3. 300x300x10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 4. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 7. 素水泥浆一遍 8. 陶瓷地砖品牌相当或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗	m <sup>2</sup>	11.37			
32	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 设备管井道 2. 做法: 15ZJ001地101/楼101 3. 20厚M15水泥砂浆抹面压光 4. 素水泥浆一遍 5. 80厚C15混凝土垫层	m <sup>2</sup>	3.13			
33	011101001002	废液池水泥砂浆楼地面 1. 20厚1:3水泥砂浆保护层 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	4.22			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
34	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位: 设备管井道 2. 做法: 15ZJ001内墙4 3. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	19.54			
35	桂011204007001	一层块料墙面	m <sup>2</sup>	202.33			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 候诊区、办公室、控制区、工作区、抢救室、楼梯间 2. 8厚300*600面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴填缝剂填缝 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚1:3水泥砂浆(掺防水粉) 5. 墙面砖品牌相当或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗					
36	011201001002	地下室墙面一般抹灰 1. 部位: 除楼梯间外所有区域 2. 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	405.76			
37	桂011204007002	块料墙面 1. 部位: 卫生间、更衣室 2. 8厚300x600面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴填缝剂填缝 3. 15厚1:3水泥砂浆(掺防水粉) 4. 墙面砖品牌相当或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗	m <sup>2</sup>	14.82			
38	桂011204007003	块料墙面 1. 部位: 风井及被破坏的外墙 2. 仿文化面砖20x40, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴填缝剂填缝 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水涂料(中间铺满一层网格布) 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 墙面砖品牌相当或优于诺贝尔、东鹏、马可波罗	m <sup>2</sup>	19.62			
39	011201001003	墙面一般抹灰 1. 部位: 风井及被破坏的外墙 6. 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	10.00			
40	011210005001	玻镁板内墙隔断 1. 50mm厚中空玻镁彩钢板(A级), 耐火极限3.0h 2. 50宽铝合金天地槽, 螺丝固定	m <sup>2</sup>	239.57			
		<b>A.11 天棚工程</b>					
41	011302001001	吊顶天棚	m <sup>2</sup>	286.78			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 候诊区、办公室、控制区、工作区、抢救室、楼梯间 2. 铝合金方形板吊顶 3. 装配式U型轻钢龙骨天棚吊顶(上人型) 60主龙骨、19副龙骨、镀锌全螺纹吊杆 $\phi 8$ 4. 铝质天花板, 规格: 600*600*0.8					
42	011302001002	铝合金方形板吊顶 1. 部位: 卫生间、更衣室 2. 铝合金方形板吊顶 3. 装配式U型轻钢龙骨天棚吊顶(上人型) 60主龙骨、19副龙骨、镀锌全螺纹吊杆 $\phi 8$ 4. 铝质天花板, 规格: 300*300*0.8	m <sup>2</sup>	11.37			
		<b>A.12 门窗工程</b>					
43	010802001001	金属门 1. 玻镁板配套玻镁板平开门	m <sup>2</sup>	9.45			
44	010802001002	金属门 1. 玻镁板配套铝合金边框钢质医用净化门	m <sup>2</sup>	10.94			
45	010802001003	金属门 1. 玻镁板配套铝合金边框钢质医用净化子母门	m <sup>2</sup>	2.76			
46	010802001004	金属门 1. 不锈钢玻璃门	m <sup>2</sup>	11.40			
47	010807001001	固定窗 2. 铝合金边框钢化玻璃 洞口面积 $\leq 2\text{m}^2$ 品牌相当或优于南南铝材、广亚铝材、凤铝	m <sup>2</sup>	0.54			
48	010807001002	推拉玻璃窗 1. 90系列白色6+9A+6铝合金玻璃推拉窗 2. 洞口面积 $\leq 2\text{m}^2$ 3. 品牌相当或优于南南铝材、广亚铝材、凤铝	m <sup>2</sup>	4.32			
	<b>13.</b>	<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
49	011406003001	地下室天棚满刮腻子	m <sup>2</sup>	263.84			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:高压氧舱改造工程

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 除楼梯间外所有区域 2. 2-3厚柔韧型腻子分遍刮平					
50	011407002001	地下室天棚喷(刷)涂料 1. 无机涂料面涂料二遍 2. 无机涂料底涂料一遍	m <sup>2</sup>	263.84			
51	011407001001	地下室墙面墙面喷(刷)涂料 1. 无机涂料面涂料二遍 2. 无机涂料底涂料一遍	m <sup>2</sup>	407.47			
52	011406003002	地下室墙面满刮腻子 1. 部位: 除楼梯间外所有区域 2. 2厚腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	407.47			
53	011406003003	天棚满刮腻子 1. 部位: 设备管井道 2. 做法: 15ZJ001-顶9 3. 面刮3厚腻子	m <sup>2</sup>	3.13			
54	011406001001	抹灰面油漆 1. 部位: 风井及被破坏的外墙 2. 无机涂料面涂料二遍 3. 无机涂料底涂料一遍 4. 水性钢化腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	10.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
55	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:5m	m <sup>2</sup>	130.01			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
56	011702001001	垫层 1. 模板材质:木模板	m <sup>2</sup>	8.10			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:高压氧舱改造工程

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 模板支撑材质:木支撑					
57	011702001002	独立基础 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑	m <sup>2</sup>	33.36			
58	011702001003	满堂基础 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑	m <sup>2</sup>	2.55			
59	011702003001	构造柱 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支撑高度: 3.6m以内	m <sup>2</sup>	27.37			
60	011702009001	过梁 1. 模板材质:木模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支撑高度: 3.6m以内	m <sup>2</sup>	0.91			
61	011702011001	直形墙 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支撑高度: 3.6m以内	m <sup>2</sup>	85.54			
62	011702014001	有梁板 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支撑高度: 3.6m以内	m <sup>2</sup>	142.14			
63	011702016001	平板 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑 3. 支撑高度: 3.6m以内	m <sup>2</sup>	4.45			
64	011702024001	楼梯 1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:钢支撑	m <sup>2</sup>	8.18			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
65	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m <sup>2</sup>	300.33			
		<b>小 计</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:高压氧舱改造工程

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
<b>高压氧舱改造工程-水电</b>							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
66	030404017001	B1-AP1配电箱 1. 箱内配件详见系统图 2. 元器件品牌相当或优于 正泰、桂友、 人民电器、德力西、施耐德 3. 规格:(半周长m )2.5 4. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
67	030404017002	1AL1配电箱 1. 箱内配件详见系统图 2. 元器件品牌相当或优于 正泰、桂友、 人民电器、德力西、施耐德 3. 规格:(半周长m )2.5 4. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
68	030404017003	EPD1配电箱 1. 箱内配件详见系统图 2. 元器件品牌相当或优于 正泰、桂友、 人民电器、德力西、施耐德 3. 规格:(半周长m )1.5 4. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
69	030404017004	1ALE1配电箱	台	1			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 箱内配件详见系统图 2. 元器件品牌相当或优于 正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德 3. 规格:(半周长m )1.5 4. 安装方式:悬挂嵌入式					
70	030404017005	ALQJ配电箱 1. 箱内配件详见系统图 2. 元器件品牌相当或优于 正泰、桂友、人民电器、德力西、施耐德 3. 规格:(半周长m )2.5 4. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
71	030412001001	单管应急荧光灯 1. 规格:配高品质电子镇流器, 初装应急事件180min 2. 型号:1x28W LED AC220 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 品牌相当或优于 雷士、飞利浦、三雄极光	套	13			
72	030412001002	单管荧光灯 1. 规格:1x28W LED AC220 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 品牌相当或优于 雷士、飞利浦、三雄极光	套	9			
73	030412001003	吸顶灯(自带红外线感应开关) 1. 规格: 1x22W LED AC220 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 品牌相当或优于 雷士、飞利浦、三雄极光	套	2			
74	030412001004	医用净化LED平板灯(300x1200) 1. 规格: 1x56W LED AC220 2. 安装方式: 嵌入安装 3. 品牌相当或优于 雷士、飞利浦、三雄极光	套	3			
75	030412001005	医用净化LED平板灯(600x1200) 5. 规格: 1x84W LED AC220	套	12			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:高压氧舱改造工程

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 安装方式: 嵌入安装 7. 品牌相当或优于 雷士、飞利浦、三雄极光					
76	030412001006	医用净化LED平板灯 (300x600) 5. 规格: 1x28W LED AC220 6. 安装方式: 嵌入安装 7. 品牌相当或优于 雷士、飞利浦、三雄极光	套	17			
77	030412001007	防雾筒灯 (带磨砂灯片) 5. 规格: 1x12W节能灯, AC220 6. 安装方式: 嵌入安装 7. 品牌相当或优于 雷士、飞利浦、三雄极光	套	6			
78	030412004001	应急电源 1. 适配12W-70W驱动外置的LED灯具 2. 外置式应急事件: 全功率60min	套	2			
79	030404033001	排气扇 1. 安装方式: 吸顶安装	台	5			
80	030404033002	挂壁式风扇 (70W) 1. 自带开关按钮 2. 安装方式: 墙上安装	台	1			
81	030412004002	A型消防应急照明灯 1. 规格: 节能高效LED灯1x6W 1.5h 2. 安装方式: 距地2.4m壁装 3. 品牌相当或优于 北大青鸟、泰和安、海湾	套	16			
82	030412004003	A型安全出口标志灯 (大型) 1. 规格: 节能高效LED灯1x1W 1.5h 电致发光屏 2. 安装方式: 门框上方0.2 3. 品牌相当或优于 北大青鸟、泰和安、海湾	套	2			
83	030412004004	A型单向疏散指示灯 (大型) 1. 规格: 节能高效LED灯1x1W 1.5h 电致发光屏 2. 安装方式: 距地0.5米暗装	套	11			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 品牌相当或优于 北大青鸟、泰和安、海湾					
84	030412004005	A型楼层标志灯（大型） 1. 节能高效LED灯1x1W 1.5h 电致发光屏 2. 距地2.2米暗装 3. 品牌相当或优于 北大青鸟、泰和安、海湾	套	2			
85	030412004006	A型方向标志灯（双面单向不可调）（大型） 1. 节能高效LED灯1x1W 1.5h 电致发光屏 2. 距地3.0米暗装 3. 品牌相当或优于 北大青鸟、泰和安、海湾	套	2			
86	030404034001	单联单控开关 250V 10A 1. 安装方式:暗装 2. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	3			
87	030404034002	双联单控开关 250V 10A 1. 安装方式:暗装 2. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	10			
88	030404034003	四联单控开关 250V 10A 1. 安装方式:暗装 2. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1			
89	030404035001	普通（二、三孔）孔插座 250V 10A 1. 规格:带安全门 2. 安装方式:暗装 3. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	19			
90	030404035002	壁式空调插座 三孔 250V 10A 1. 规格:带安全门 2. 安装方式:暗装 3. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	5			
91	030404035003	柜式空调插座 三孔 250V 10A 1. 规格:带安全门	套	3			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:暗装 3. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛					
92	030404035004	热水器(二、三孔)孔插座 250V 10A 4. 规格:带安全门 IP54型 5. 安装方式:暗装 6. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1			
93	030404035005	防水五孔普通插座 250V 10A 3. 规格:带安全门 IP54型 4. 安装方式:暗装 5. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	11			
94	030404035006	监控电源(二、三孔)孔插座 250V 10A 3. 规格:带安全门 4. 安装方式:暗装 5. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	10			
95	030404035007	五孔投影设备电源(二、三孔)孔插座 250V 10A 3. 规格:带安全门 4. 安装方式:明装 5. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	2			
96	030404035008	普通(十孔)孔插座 250V 10A 3. 规格:带安全门 4. 安装方式:暗装 5. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	5			
97	030404035009	饮水机(二、三孔)孔插座 250V 10A 3. 规格:带安全门 4. 安装方式:暗装 5. 品牌相当或优于 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛	套	1			
98	030507008001	室内彩色半球摄像机 1. 类别:200万变焦,1080P摄像机	台	11			
99	030411004001	配线 WDZ-BYJ-450/750-2.5mm <sup>2</sup>	m	99.75			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 配线形式:管内穿线 2. 品牌相当或优于“桂林国际电线电缆厂”					
100	030411004002	配线 WDZ-BYJ-450/750-2.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式:管内穿线 2. 品牌相当或优于“桂林国际电线电缆厂”	m	855.39			
101	030411004003	配线 WDZ-BYJ-450/750-4mm <sup>2</sup> 1. 配线形式:管内穿线 2. 品牌相当或优于“桂林国际电线电缆厂”	m	952.64			
102	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-0.6KV/1kv-3x25+2x16mm <sup>2</sup> 1. 品牌相当或优于“桂林国际电线电缆厂”	m	13.37			
103	030408001002	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-1kv-4*185+1*95mm <sup>2</sup> 1. 品牌相当或优于“桂林国际电线电缆厂”	m	100.00			
104	030408001003	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-1kv-4*35+1*16mm <sup>2</sup> 1. 品牌相当或优于“桂林国际电线电缆厂”	m	50.00			
105	030408001004	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-0.6kv/1kv-5*2.5mm <sup>2</sup> 1. 品牌相当或优于“桂林国际电线电缆厂”	m	12.19			
106	030408001005	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-1kv-5*4mm <sup>2</sup> 1. 品牌相当或优于“桂林国际电线电缆厂”	m	54.17			
107	030408001006	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZ-YJY-1kv-5*6mm <sup>2</sup> 1. 品牌相当或优于“桂林国际电线电缆厂”	m	21.76			
108	030411001001	吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) 电气钢管规格 20x1	m	318.38			
109	030411001002	吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) 电气钢管规格 25x1.1	m	402.72			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:高压氧舱改造工程

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
110	030411001003	吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) 电气钢导管规格 32x1.1	m	88.12			
111	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称口径(mm以内) 65	m	13.37			
112	030411001005	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称口径(mm以内) 125 1. SC125	m	5.00			
113	030411001006	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称口径(mm以内) 50 1. SC50	m	5.00			
		<b>B5 建筑智能化系统设备安装工程</b>					
114	030411005001	电话/网络接线箱 1. 规格:满足使用要求	个	4			
115	030411005002	电视前端箱 1. 规格:满足使用要求	个	2			
116	030404035010	双口网络插座 1. 安装方式:暗装	套	5			
117	030404035011	内网网络插座 1. 安装方式:暗装	套	10			
118	030404035012	外网网络插座 1. 安装方式:暗装	套	6			
119	030411004004	管内穿线 WDN-RVS-2*1.5	m	200.33			
120	030411004005	管内穿线 WDN-RVVP-2*2.5	m	23.54			
121	030411004006	管内穿线WDZN-BYJ-2*2.5	m	64.04			
122	030502005001	双绞线缆 管内穿放 1. UTP-Cate6 2. 品牌相当或优于 文德、凌宇、秋叶原	m	852.51			
123	030502006001	管内穿线 RVV2x2.5 1. 品牌相当或优于 天诚、一舟、TCL罗格朗、大唐	m	530.29			
124	030411001007	吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) 电气钢导管规格 20x1	m	89.24			
125	030411001008	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称口径(mm以内) 15	m	15.70			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
126	030411001009	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称口径(mm以内) 20	m	37.65			
127	030411001010	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称口径(mm以内) 25	m	39.18			
128	030411001011	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称口径(mm以内) 32	m	6.57			
129	030904003001	呼叫按钮  1. 距地1.2m	个	1			
		<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
130	031001006001	塑料给水管(热熔连接)安装 DN20 1MPa  1. 材质、规格:PPR给水管 2. 含管件, 管道试压、消毒冲洗 3. 品牌相当或优于雄塑或联塑	m	44.20			
131	031001006002	塑料给水管(热熔连接)安装 DN25 1MPa  1. 材质、规格:PPR给水管 2. 含管件, 管道试压、消毒冲洗 3. 品牌相当或优于雄塑或联塑	m	26.91			
132	031001006003	塑料给水管(热熔连接)安装 DN32 1MPa  1. 材质、规格:PPR给水管 2. 含管件, 管道试压、消毒冲洗 3. 品牌相当或优于雄塑或联塑	m	34.37			
133	031001006004	塑料给水管(热熔连接)安装 DN40 1MPa  1. 材质、规格:PPR给水管 2. 含管件, 管道试压、消毒冲洗 3. 品牌相当或优于雄塑或联塑	m	2.41			
134	030901001001	镀锌钢管给水管 DN20  1. 内外壁热镀锌钢管 2. 螺纹连接	m	1.60			
135	030901001002	镀锌钢管给水管 DN25  1. 内外壁热镀锌钢管 2. 螺纹连接	m	4.80			
136	030901001003	镀锌钢管给水管 DN32	m	3.20			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 内外壁热镀锌钢管 2. 螺纹连接					
137	031001006005	塑料给水管 (热熔连接) 安装 DN65 1MPa 1. 材质、规格: PPR给水管 2. 含管件, 管道试压、消毒冲洗 3. 品牌相当或优于雄塑或联塑	m	3.60			
138	031001006006	PVC-U承插塑料排水管 (粘接连接) 公称 外径 (mm以内) 50 1. 品牌相当或优于雄塑或联塑	m	3.53			
139	031001006007	PVC-UUPVC承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (mm以内) 75 1. 品牌相当或优于雄塑或联塑	m	24.66			
140	031001006008	PVC-U承插塑料排水管 (粘接连接) 公称 外径 (mm以内) 110 1. 品牌相当或优于雄塑或联塑	m	28.92			
141	031001006009	HDPE双壁波纹管排水管 (承插式胶圈接 口) 公称外径 (mm以内) SN8 200 1. 品牌相当或优于雄塑或联塑	m	30.86			
142	031003013001	水表 DN40 1. 连接形式: 螺纹	组	1			
143	031003013002	水表 DN50 1. 连接形式: 螺纹	组	1			
144	031003001001	闸阀 DN40 1.0MPa 1. 螺纹连接	个	2			
145	031003001002	闸阀 DN50 1.0MPa 1. 螺纹连接	个	1			
146	031003001003	闸阀 DN80 1.0MPa 1. 法兰连接	个	3			
147	031003001004	自动排气阀 DN15 1.0MPa 1. 法兰连接	个	2			
148	031003001005	截止阀 DN25 1.0MPa 1. 连接形式: 螺纹	个	4			
149	031003001006	闸阀 DN40 1.0MPa 1. 法兰连接	个	4			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
150	031003006001	减压阀组 DN50 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 压力等级: 阀后压力0.15MPa	组	1			
151	031004004001	普通防溅水龙头 1. DN15陶瓷阀芯 2. 地位水龙头 3. 自带真空破坏器水龙头	套	5			
152	031004003001	洗手盆 1. 节水二级以上 2. 附件名称、材质、规格: 感应式洗手盘水嘴	套	1			
153	031004003002	台式洗脸盆 1. 节水二级以上 2. 附件名称、材质、规格: 感应式洗手盘水嘴	套	4			
154	031004003003	无障碍洗手盆 1. 节水二级以上 2. 附件名称、材质、规格: 感应式洗手盘水嘴	套	1			
155	031004006001	蹲式大便器 1. 带大便感应式冲水阀暗装 2. 节水二级以上 3. 品牌相当或优于美洁	套	3			
156	031004006002	坐式大便器 1. 带大便感应式冲水阀暗装 2. 节水二级以上 3. 品牌相当或优于美洁	套	1			
157	031004004002	污洗池 1. 成品陶瓷拖把池 2. 自带真空破坏器水龙头	套	2			
158	031004004003	拖把池 1. 成品陶瓷拖把池 2. 自带真空破坏器水龙头	套	1			
159	桂031004021001	地漏 DN75	个	6			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:高压氧舱改造工程

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 带滤网 2. 材质: 不锈钢					
160	桂031004022001	扫除口DN75 1. 材质: (PVC-U)	个	3			
161	桂031004022002	扫除口DN100 1. 材质: (PVC-U)	个	3			
162	030109011001	排水潜污泵 1. 型号:Q=15m3/h H=13m P=2.2kw	台	2			
163	040504001001	污水检查井井 1. 井径: $\phi$ 700 2. 平均井深:1.3m以内 3. 砌砖	座	4			
164	030901013001	灭火器放置箱 1. 每个箱均配置2具手提式灭火器 2. 规格、型号手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 箱半周长 1m 以内 3. 安装方式:放置式	个	4			
165	030817008001	套管制作安装 1. 规格:DN80 2. 填料材质:焊接钢管(综合)	个	2			
166	030817008002	套管制作安装 1. 规格:DN100 2. 填料材质:焊接钢管(综合)	个	1			
167	030817008003	套管制作安装 1. 规格:DN150 2. 填料材质:焊接钢管(综合)	个	4			
168	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	22.03			
169	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	22.03			
170	030502001001	机柜 1. 规格:24U机柜 2. 安装方式:落地式	台	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
171	030501012001	交换机 1. 层数、接口数量:24口POE	台	3			
172	030502010001	12口光纤配线架	架	3			
173	030502010002	24口RJ45网络配线架	架	3			
174	031006012001	电热水器 1. 型号、容积:容积50L, 输入功率约2kw 2. 安装方式:挂式	台	1			
175	030901010001	消防水龙箱 1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:700x550x160 3. 附件材质、规格:配置轻便消防水龙卷盘, 直流喷雾喷枪、快速接口、快速接头、直径25有内衬里消防水带。	套	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:高压氧舱改造工程

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>高压氧舱改造工程-拆除</b>							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
176	011601001001	砖砌体拆除 1. 原有墙体拆除	m <sup>3</sup>	59.90			
177	011602001001	混凝土构件拆除 1. 原有混凝土构件	m <sup>3</sup>	3.84			
178	011610002001	金属门窗拆除 1. 原有门窗拆除	m <sup>2</sup>	32.34			
179	011607001001	拆除连廊 1. 原有连廊拆除	m <sup>2</sup>	18.00			
180	011607001002	拆除铝合金天棚	m <sup>2</sup>	298.15			
181	011605001001	平面块料拆除 1. 原有地面块料	m <sup>2</sup>	278.61			
182	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 原有墙面块料	m <sup>2</sup>	333.08			
183	011604001001	平面抹灰层拆除 1. 原有地面抹灰	m <sup>2</sup>	264.62			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
高压氧舱改造工程-路面恢复							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
	14.	A. 14 其他装饰工程					
184	040203006001	路面恢复 50厚AC-20中粒式沥青混凝土 60厚AC-25粗粒式沥青混凝土 10厚乳化沥青下封层 180厚水稳层掺5%水泥 150厚级配碎石 素土压实	m <sup>2</sup>	20.00			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>高压氧舱改造工程-装饰装修</b>						
—		<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>高压氧舱改造工程-水电</b>						
—		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>高压氧舱改造工程-拆除</b>						
—		<b>建筑拆除工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
<b>高压氧舱改造工程-路面恢复</b>						
—		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		<b>合 计</b>				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>高压氧舱改造工程-装饰装修</b>			
1	暂列金额	43507.43	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	870.14	分部分项工程费及措施项目费
<b>高压氧舱改造工程-水电</b>			
1	暂列金额	21683.54	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>高压氧舱改造工程-拆除</b>			
1	暂列金额	2181.26	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	43.63	分部分项工程费及措施项目费
<b>高压氧舱改造工程-路面恢复</b>			
1	暂列金额	538.38	明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.76	分部分项工程费及措施项目费
<b>合 计</b>			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。







# 规费、增值税计价表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>高压氧舱改造工程-装饰装修</b>				
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>高压氧舱改造工程-水电</b>				
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>高压氧舱改造工程-拆除</b>				
一	<b>建筑拆除工程(营改增)简易计税法</b>			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			



# 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第1页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701000	市政人工	元		
5	000701001	市政人工	元		
6	010000100	安装人工	元		
7	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
8		◆材料◆			
9	010103001	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
10	010103002	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
11	010301002	钢丝 $\Phi$ 1.6	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 $\Phi$ 4	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 $\Phi$ 0.7	kg		
15	010902001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
16	010902002	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
17	010903015	圆钢HPB300 $\Phi$ 10~14	kg		
18	011101001	方钢(综合)	t		
19	011302006	扁钢 $\leq$ -60 $\times$ 5	kg		
20	011302007	扁钢 60以内	kg		
21	011303002	镀锌扁钢 -25 $\times$ 4	kg		
22	011901001	槽钢(综合)	t		
23	012102001	等边角钢(综合)	t		
24	012104001	不等边角钢(综合)	t		
25	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
26	012901032	厚钢板 20.1~60mm	t		
27	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
28	012902037	钢板 10~20mm	kg		
29	012909002	镀锌铁皮脊瓦 26# 0.5mm	m <sup>2</sup>		
30	012910008	不锈钢板AISI201 2.0mm	m <sup>2</sup>		
31	012914007	钢垫板(综合)	t		
32	014101004	铜丝 $\Phi$ 1.6	kg		
33	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
34	020101001	橡胶板	kg		
35	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
36	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		

## 主要材料及价格表

工程名称:高压氧舱改造工程

第2页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
38	020301002	橡胶垫条(大)	m		
39	021303001.1	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
40	021303001.2	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
41	022705003	棉丝	kg		
42	022705004.1	棉纱头	kg		
43	022705004.2	棉纱头	kg		
44	022706004	白布 0.9m	m <sup>2</sup>		
45	022706010	破布	kg		
46	022901001	麻袋	条		
47	022902001	麻绳	kg		
48	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
49	023301001	草袋	m <sup>2</sup>		
50	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
51	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
52	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
53	030112013	木螺钉 M4×60	个		
54	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
55	030119001	机螺钉	kg		
56	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个		
57	030125001	螺栓(综合)	kg		
58	030125003	螺栓 M12	kg		
59	030126005	螺栓 M5×20	套		
60	030126007.2	螺栓 M6~12×12~50	套		
61	030126011	螺栓 M6×100	套		
62	030126034	螺栓 M10×80~130	套		
63	030126048	螺栓 M12×14~75	套		
64	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
65	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
66	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
67	030143001	对拉螺栓	kg		
68	030156001	膨胀螺栓	套		
69	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
70	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
71	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
72	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		

# 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第3页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
74	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
75	030156026.2	膨胀螺栓 M12	套		
76	030156034.2	膨胀螺栓 M16	套		
77	030157003	镀锌膨胀螺栓 M8	套		
78	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
79	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
80	030168007	镀锌锁紧螺母 70	个		
81	030171101	螺母	百个		
82	030172001	垫圈	百个		
83	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
84	030183001	铁钉(综合)	kg		
85	031301006.1	砂轮片 Φ400	片		
86	031301006.2	砂轮片 Φ400	片		
87	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
88	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
89	031311001	电焊条(综合)	kg		
90	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
91	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
92	031313002	不锈钢电焊条 Φ3.2~4	kg		
93	031321001	焊锡丝 综合	kg		
94	031321003	焊锡	kg		
95	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
96	031337001	冲击钻头(综合)	根		
97	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
98	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
99	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
100	031345001.1	钢锯条	根		
101	031345001.2	钢锯条	根		
102	031345004	石料切割锯片	片		
103	031346001	钢丝刷子	把		
104	031347001	砂纸	张		
105	031347002	砂纸(木)	张		
106	031347004.1	铁砂布	张		
107	031347004.2	铁砂布	张		
108	032116004	预埋铁件	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第4页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
109	032118014	镀锌全螺纹吊杆Φ8	m		
110	032126001	彩钢堵头	m		
111	040101001	水泥(综合)	t		
112	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
113	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
114	040102004.1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
115	040102004.2	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
116	040103001	白水泥(综合)	t		
117	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
118	040301003	细砂	m <sup>3</sup>		
119	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
120	040502003	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>		
121	040502004	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>		
122	040701006	石屑	m <sup>3</sup>		
123	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>		
124	040903001	石膏粉	kg		
125	040904003	滑石粉	kg		
126	040908002	抗裂砂浆	kg		
127	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
128	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
129	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
130	042701004	预制砼块	m <sup>3</sup>		
131	043001002	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		
132	050101001	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
133	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>		
134	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		
135	050301003	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>		
136	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
137	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
138	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
139	052502006	锯木屑	m <sup>3</sup>		
140	052502007	垫木	m <sup>3</sup>		
141	053501002	竹篾	百根		
142	060501002	6mm+0.76PVB+6mm厚钢化夹层玻璃	m <sup>2</sup>		
143	070103003	8厚300*600面砖	m <sup>2</sup>		
144	070501003	300x300x10厚防滑地砖	m <sup>2</sup>		



# 主要材料及价格表

工程名称:高压氧舱改造工程

第5页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
145	070501007	800x800x10厚防滑地砖	m <sup>2</sup>		
146	080701001.1	仿文化面砖20x40	m <sup>2</sup>		
147	090503001.1	300*300*0.8铝合金方形板吊顶	m <sup>2</sup>		
148	090503001.2	600*600*0.8 铝合金方形板吊顶	m <sup>2</sup>		
149	092301002	50mm厚中空玻镁钢板	m <sup>2</sup>		
150	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>		
151	100102001	轻钢大龙骨 h60	m		
152	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
153	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
154	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
155	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
156	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
157	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
158	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
159	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
160	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
161	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
162	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
163	110301001.1	玻镁板平开门	m <sup>2</sup>		
164	110301001.2	不锈钢玻璃门	m <sup>2</sup>		
165	110301001.3	成品钢质平开气密门	m <sup>2</sup>		
166	110907001.1	90系列白色6+9A+6铝合金玻璃推拉窗	m <sup>2</sup>		
167	110911001.2	铝合金边框钢化玻璃	m <sup>2</sup>		
168	130102001	调和漆(综合)	kg		
169	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
170	130132001	油灰	kg		
171	130301001	乳胶漆	kg		
172	130308001	聚氨酯甲料	kg		
173	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
174	130312001	双飞粉	kg		
175	130312002	大白粉	kg		
176	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
177	130507002	红丹防锈漆	kg		
178	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
179	130519001	沥青绝缘漆	kg		
180	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第6页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
181	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
182	130705002	铅油	kg		
183	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
184	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
185	133319001	1.5厚聚合物改性沥青类防水卷材	m <sup>2</sup>		
186	133501001	防水腻子	kg		
187	133503001	防水胶(310g/支)	支		
188	133504001	防水粉	kg		
189	133508001	建筑油膏	kg		
190	133509002	中性耐侯硅胶(500ml/支)	支		
191	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
192	133901001	防腐油	kg		
193	134101001	嵌缝料	kg		
194	140101001	清油	kg		
195	140301004	国V汽油 92#	kg		
196	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
197	140303001	煤油	kg		
198	140304001	轻柴油 0#	kg		
199	140501003	油漆溶剂油	kg		
200	140702001	机油(综合)	kg		
201	140717001	黄油	kg		
202	140901002	电力复合酯 一级	kg		
203	143124001	漂白粉	kg		
204	143303001	硬酯酸 一级	kg		
205	143305003	二甲苯	kg		
206	143306006	酒精	kg		
207	143309001.2	丙酮	kg		
208	143315001	羧甲基纤维素	kg		
209	143504015	聚氨酯乙料	kg		
210	143520001	隔离剂	kg		
211	143537002	聚合物乳液	kg		
212	143901001	乙炔气	m <sup>3</sup>		
213	143901002A	乙炔气	kg		
214	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
215	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
216	144101005	建筑胶	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第7页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
217	144108001	乳白胶	kg		
218	144113002	玻璃胶 310g	支		
219	144113003	玻璃胶 350g	支		
220	144114006.2	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
221	144116005	粘合剂	kg		
222	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
223	144309001	塑料粘胶带	卷		
224	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
225	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
226	150102002	石棉绒(综合)	kg		
227	170303006	镀锌钢管 DN50	m		
228	170703001	无缝钢管 D22×2	m		
229	170902001	方钢管 25×25×2.5	m		
230	172502001	PP-R给水管 de20	m		
231	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
232	172513000	塑料软管	kg		
233	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
234	172715001	输水软管 Φ25	m		
235	180313006	镀锌弯头 DN50	个		
236	180327001	外丝 DN15	个		
237	180328001	90°弯头 De32	个		
238	180329001	内牙弯头 DN20	个		
239	180330006	钢制三通 DN50	个		
240	180907001	PVC转换接头 De50×40	个		
241	180909001	内螺牙弯头 De20	个		
242	180910001	内螺纹接头 De32	个		
243	181506010	镀锌钢管接头 DN125	个		
244	181507006	镀锌六角外丝 DN50	个		
245	181510001	钢制管箍 DN15	个		
246	181512001	镀锌管箍 DN15	个		
247	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
248	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
249	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
250	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
251	181512007	镀锌管箍 DN70	个		
252	181514001	镀锌活接头 DN15	个		

# 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第8页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
253	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
254	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
255	181515003	钢制活接头 DN25	个		
256	181515005	钢制活接头 DN40	个		
257	181515006	钢制活接头 DN50	个		
258	182501002	塑料管卡 de25	个		
259	182501003	塑料管卡 de32	个		
260	182501004	塑料管卡 de40	个		
261	182501005.2	塑料管卡 de50	个		
262	182501008.2	塑料管卡 de110	个		
263	182503001	镀锌管卡子(钢管用) DN15	个		
264	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
265	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
266	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
267	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个		
268	182503007	镀锌管卡子(钢管用) DN70	个		
269	182503010	镀锌管卡子(钢管用) DN125	个		
270	182504005	镀锌管卡子(给水管用) DN40	个		
271	182504007	镀锌管卡子(给水管用) DN65	个		
272	182511000	接地卡子(综合)	个		
273	182529003	U型管卡子DN25	个		
274	182529004	U型管卡子DN32	个		
275	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个		
276	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
277	200104001	螺纹法兰 0.6MPa DN15	副		
278	200108005	平焊法兰 1.6MPa DN40	副		
279	200108008	平焊法兰 1.6MPa DN80	副		
280	203301002	橡胶垫片 250宽	m		
281	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
282	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
283	213321000	大便器胶皮碗	个		
284	213321001	便器接头 De130×110	个		
285	213322001	存水弯 De32	个		
286	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
287	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
288	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		

## 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第9页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
289	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
290	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
291	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
292	213328000	洗脸盆托架	副		
293	241101003	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		
294	245901001	压力表弯管 DN15	个		
295	246301001	压力表气门 DN15	个		
296	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
297	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
298	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
299	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
300	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
301	290616002	线号套管 Φ3.5(综合)	只		
302	290623002	直管接头Φ20	个		
303	290623003	直管接头Φ25	个		
304	290623004	直管接头Φ32	个		
305	290628002	塑料护口 15~20	个		
306	290628003	塑料护口 15~50	个		
307	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
308	290628010	塑料护口(钢管用) 70	个		
309	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
310	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
311	290901002	瓷接头(双)	个		
312	290905002	铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup>	个		
313	290905003	铜接线端子 DT-6mm <sup>2</sup>	个		
314	290905005	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个		
315	291111001	开关盒	个		
316	291112001	接线盒	个		
317	291126000	灯具金属吊盒	个		
318	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
319	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
320	330114001	高稀钢爬梯	个		
321	340502022	清洁纸300×350	张		
322	341101001.1	水	m <sup>3</sup>		
323	341101001.2	水	m <sup>3</sup>		
324	341104001	煤	t		

# 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第10页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
325	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
326	341508001.1	其他材料费	元		
327	341508001.2	其他材料费	元		
328	341508002	其他材料费	元		
329	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
330	350104002.1	复合木模板面板	m <sup>2</sup>		
331	350104002.2	复合木模板面板	m <sup>2</sup>		
332	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
333	350203001	零星卡具	kg		
334	350302001	回转扣件	个		
335	350302002	对接扣件	个		
336	350302003	直角扣件	个		
337	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
338	350305001	金属脚手架底座	个		
339	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>		
340	360105001	复合材料井盖(含井座)	套		
341	370905001	钢垫板	kg		
342		◆商品砼◆			
343	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>		
344	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>		
345	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m <sup>3</sup>		
346	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>		
347	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>		
348	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m <sup>3</sup>		
349		◆配合比◆			
350	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
351	800102001	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>		
352	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>		
353	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
354	800102006	水泥砂浆 1:4	m <sup>3</sup>		
355	800501006	混合砂浆 1:1:6	m <sup>3</sup>		
356	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m <sup>3</sup>		
357	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m <sup>3</sup>		
358	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m <sup>3</sup>		
359	801101001	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
360	801504006	冷底子油 30:70	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第11页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
361		◆主材◆			
362	020501001	橡胶圈	个		
363	043117001Z	粗粒式沥青混凝土	m <sup>3</sup>		
364	043117002Z	中粒式沥青混凝土	m <sup>3</sup>		
365	170014000.1	镀锌钢管 DN20	m		
366	170014000.2	镀锌钢管 DN32	m		
367	170014000.3	镀锌钢管 DN25	m		
368	172500000.1	UPVC承插塑料排水管dn110	m		
369	172500000.2	UPVC承插塑料排水管dn50	m		
370	172500000.3	UPVC承插塑料排水管dn75	m		
371	172502000.1	PP-R给水管de40	m		
372	172502000.2	PP-R给水管de50	m		
373	172502000.3	PP-R给水管De32	m		
374	172502000.4	PP-R给水管De25	m		
375	172502000.5	PP-R给水管De75	m		
376	172506000.1	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管	m		
377	180300000.1	钢管管件DN25	个		
378	180300000.2	钢管管件DN32	个		
379	180300000.3	钢管管件DN20	个		
380	180903000.1	塑料给水管件de40	个		
381	180903000.2	塑料给水管件De25	个		
382	180903000.3	塑料给水管件De32	个		
383	180903000.4	塑料给水管件de50	个		
384	180903000.5	塑料给水管件de75	个		
385	180904000.1	承插塑料管件dn50	个		
386	180904000.2	承插塑料管件dn110	个		
387	180904000.3	承插塑料管件dn75	个		
388	192701000.1	减压阀组 DN50	个		
389	194103000.1	闸阀 DN40 1.0MPa	个		
390	194103000.2	闸阀 DN50 1.0MPa	个		
391	194103000.3	截止阀 DN25	个		
392	194110000.1	闸阀 DN80 1.0MPa	个		
393	194110000.2	自动排气阀 DN15 1.0MPa	个		
394	194110000.3	闸阀 DN40 1.0MPa	个		
395	211301000.1	污洗池	个		
396	211301000.2	拖把池	个		

## 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第12页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
397	211501000	蹲式大便器	个		
398	211502000	坐便器	个		
399	213301000.1	普通防溅水龙头	个		
400	213301000.2	水嘴	个		
401	213308001.2	感应式洗手盘水嘴DN15	个		
402	213316002.1	大便感应式冲水阀	个		
403	213318000.1	304不锈钢, 防臭、带滤网	个		
404	213319000.1	地面扫除口DN100	个		
405	213319000.2	地面扫除口DN75	个		
406	230303000.1	消防水龙头	套		
407	230702000.2	灭火器放置箱(含灭火器)	个		
408	234101000.1	呼叫按钮	套		
409	240101000.1	螺纹水表DN40	个		
410	240101000.2	螺纹水表DN50	个		
411	282703001.1	RVV2x1.5	m		
412	290603000.1	JDGDN20x1	m		
413	290603000.2	JDGDN25x1.1	m		
414	290603000.3	JDG32x1.1	m		
415	290603000.4	KBG(JDG)电气钢导管DN20x1	m		
416	301301001.1	双口网络插座	个		
417	301301001.2	内网网络插座	个		
418	301301001.3	外网网络插座	个		
419	500102001.1	排气扇	台		
420	500102001.2	挂壁式风扇(70W)	台		
421	550117001.1	B1-AP1配电箱	台		
422	550117001.2	1AL1配电箱	台		
423	550117001.3	1ALE1配电箱	台		
424	550117001.4	ALQJ配电箱	台		
425	550117001.5	EPD1配电箱	台		
426	550119001	24U机柜	个		
427	B5-0097.1	24口POE交换机	台		
428	B5-0309.1	24口RJ45网络配线架	架		
429	B5-0316.1	12口光纤配线架	架		
430	B5-1021.1	监控摄像设备 半球型摄像机	台		
431	B9-0652	电热水器(挂式)RS50型	台		
432	B-Z.2	镀锌 主材费	元		



## 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第13页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
433	Z012902035	钢板 10~16mm	kg		
434	Z170102000	焊接钢管(综合)	kg		
435	Z170303000.1	镀锌钢管SC125	m		
436	Z170303000.2	镀锌钢管SC32	m		
437	Z170303000.3	镀锌钢管SC25	m		
438	Z170303000.4	镀锌钢管SC50	m		
439	Z170303000.5	镀锌钢管SC20	m		
440	Z170303000.6	镀锌钢管SC15	m		
441	Z170303000.7	镀锌钢管SC65	m		
442	Z210901000.1	立柱盆	个		
443	Z210901000.2	台式洗脸盆	个		
444	Z210901000.3	立柱盆	个		
445	Z250001001.1	医用净化LED平板灯(600x1200) 1x84W LED AC220	套		
446	Z250001001.2	医用净化LED平板灯(300x1200) 1x56W LED AC220	套		
447	Z250001001.3	医用净化LED平板灯(300x600) 1x28W LED AC220	套		
448	Z250001001.4	吸顶灯(自带红外线感应开关) 1*22W*LED AC220	套		
449	Z250001001.5	单管荧光灯 1*28W*LED AC220	套		
450	Z250001001.6	单管应急荧光灯 1*28W*LED AC220	套		
451	Z250001001.7	A型消防应急照明灯	套		
452	Z250001001.8	A型方向标志灯(双面单向不可调)(大型)	套		
453	Z250001001.9	A型楼层标志灯(大型)	套		
454	Z250001001.10	A型单向疏散指示灯(大型)	套		
455	Z250001001.11	防雾筒灯(带磨砂灯片)	套		
456	Z250001001.12	A型安全出口标志灯(大型)	套		
457	Z250001001.13	应急电源	套		
458	Z260501001.1	单联单控开关 250V 10A	个		
459	Z260501001.2	双联单控开关 250V 10A	个		
460	Z260501001.3	四联单控开关 250V 10A	个		
461	Z264101001.1	壁式空调插座 三孔 250V 10A	套		
462	Z264101001.2	单相五孔插座 220V 10A	套		
463	Z264101001.3	柜式空调插座 三孔 250V 10A	套		
464	Z264101001.4	热水器(二、三孔)孔插座 250V 10A	套		
465	Z264101001.5	防水五孔普通插座 250V 10A	套		
466	Z264101001.6	监控电源(二、三孔)孔插座 250V 10A	套		
467	Z264101001.7	饮水机(二、三孔)孔插座 250V 10A	套		
468	Z264101001.8	普通(十孔)孔插座 250V 10A	套		

## 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第14页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
469	Z264101001.9	五孔投影设备电源(二、三孔)孔插座 250V 10A	套		
470	Z280301000.1	WDZN-RVVP-2*2.5	m		
471	Z280301000.2	WDZN-RVS-2*2.5	m		
472	Z280301000.3	WDZN-BYJ-2*2.5	m		
473	Z280301000.4	配线 WDZ-BYJ-450/750-4mm <sup>2</sup>	m		
474	Z280301000.5	配线 WDZ-BYJ-450/750-2.5mm <sup>2</sup>	m		
475	Z280311000.1	UTP-Cate6	m		
476	Z281100000.1	WDZ-YJY-1kv-4*35+1*16mm <sup>2</sup>	m		
477	Z281100000.2	WDZ-YJY-0.6KV/1kv-3x25+2x16mm <sup>2</sup>	m		
478	Z281100000.3	WDZ-YJY-0.6kv/1kv-5*2.5mm <sup>2</sup>	m		
479	Z281100000.4	WDZ-YJY-1kv-5*4mm <sup>2</sup>	m		
480	Z281100000.5	WDZ-YJY-1kv-5*6mm <sup>2</sup>	m		
481	Z281100000.6	WDZ-YJY-1kv-4*185+1*95mm <sup>2</sup>	m		
482	Z291115001.1	电话/网络接线箱	个		
483	Z291115001.2	电视前端箱	个		
484		◆设备◆			
485	B1-0920.1	排水潜污泵 Q=15m <sup>3</sup> /h H=13m P=2.2kw	台		
486		◆机械台班组成◆			
487	000301001A	机械台班人工费	元		
488	000301001	机械台班人工费	元		
489	000701002	市政机械台班人工费	元		
490	000701003	市政机械第一类费用	元		
491	140301004.2	国V汽油 92#	kg		
492	140301004.3	汽油 92#	kg		
493	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
494	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
495	341103001.1	电	kW.h		
496	341103001.2	电	kW.h		
497	994701001	其他机械费	元		
498	994701003	停滞费	元		
499	994701004	折旧费	元		
500	994701005	大修理费	元		
501	994701006	经常修理费	元		
502	994701007	安拆及场外运输费	元		
503	994701008	其他费用	元		
504		◆机械◆			

## 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第15页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
505	980502011	手持式万用表	台班		
506	980502012	工业用真有效值万用表	台班		
507	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
508	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
509	981701001	对讲机 C15	台班		
510	983701001	便携式计算机	台班		
511	983901001	彩色监视器 14"	台班		
512	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
513	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
514	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
515	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
516	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
517	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
518	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
519	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
520	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
521	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
522	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
523	990712002	平地机功率 120kW	台班		
524	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
525	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
526	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
527	990903004	汽车式起重机[提升质量12t]	台班		
528	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
529	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
530	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
531	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
532	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
533	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
534	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
535	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
536	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
537	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
538	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
539	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
540	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		

## 主要材料及价格表

工程名称: 高压氧舱改造工程

第16页 共16页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
541	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
542	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
543	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
544	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
545	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
546	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
547	991913004A	普通车床 直径*长度 630*2000mm	台班		
548	991920002	管子切断机 直径150mm	台班		
549	991924001	管子套丝机 Φ159mm	台班		
550	991924002.1	管子切断套丝机 直径159mm	台班		
551	991924002.2	管子切断套丝机 Φ159mm	台班		
552	991924003	螺栓套丝机	台班		
553	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
554	991926003	钢材电动煨弯机 弯曲直径 500~1800mm	台班		
555	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
556	992301003.1	砂轮切割机 Φ400	台班		
557	992301003.2	砂轮切割机 Φ400	台班		
558	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
559	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV.A	台班		
560	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV.A	台班		
561	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
562	992501003	交流电弧焊机[容量32kVA]	台班		
563	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
564	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
565	992511001	热熔焊接机 Φ63	台班		
566	992511002	热熔焊接机 Φ160	台班		
567	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45(cm <sup>3</sup> )]	台班		
568	992702001	恒温箱	台班		
569	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
570	994301003	电动空气压缩机[排气量3m <sup>3</sup> /min]	台班		
571	994301005	电动空气压缩机[排气量10m <sup>3</sup> /min]	台班		
572	994410001	试压泵 压力 3MPa	台班		
573	994410004	试压泵 压力 30MPa	台班		
574	994508001	电锤 520W	台班		
575		合计			