

广西医科大学102馆装饰改造 工程

## 招标工程量清单

招标人：广西医科大学第一附属医院  
(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司  
(单位盖章)



2024年09月12日

广西医科大学102馆装饰改造工程

工程

### 招标工程量清单

招标人：广西医科大学第一附属医院  
(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限公司  
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人：(签字或盖章)



法定代表人或其授权人：(签字或盖章)



编制人：李春泰  
(造价人员签字)  
有效期至：2027年09月18日



复核人：(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2024年09月12日

复核时间：2024年09月12日

# 总 说 明

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第1页 共1页

## 一、工程概况:

广西医科大学102馆装饰改造工程,本工程装饰部分包含原地面、墙面、吊顶、门窗、灯具、卫生洁具、电线、给排水管等拆除,墙面采用涂料和碳晶护墙板、瓷砖墙面,天面采用铝扣板和石膏板吊顶,地面采用石塑地板、地砖。安装部分包括电气系统、生活给排水系统、通风系统、消防栓系统、火灾报警系统。

## 二、编制依据:

1、根据设计图纸进行上控价编制。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》。

3、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。

4、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。

5、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)。

6、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(GB50854~50862-2013)。

7、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区仿古建筑工程消耗量定额》及计价相关规定。

8、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标(2016)16号)、2022年《广西壮族自治区市政工程费用定额》,工程管理及利润取中值。

9、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标(2016)17号)。

10、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知(桂建发(2023)6号)。

11、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知(桂建标(2023)7号)。

12、材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2024年07月上半月刊中的“不含税价格”,信息价没有的材料价格为市场询价。

## 三、其他情况说明

1、垃圾清运运距:按25KM考虑。

2、现浇混凝土全部采用预拌混凝土

3、全部采用预拌砂浆

4、本工程暂列金额323010.00元





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
广西医科大学102馆装饰改造工程-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
广西医科大学102馆装饰改造工程-装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
广西医科大学102馆装饰改造工程-消防安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
广西医科大学102馆装饰改造工程-通风安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>广西医科大学102馆装饰改造工程-安装拆除工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
<b>广西医科大学102馆装饰改造工程-水电安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>广西医科大学102馆装饰改造工程-绿化工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第1页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
广西医科大学102馆装饰改造工程-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除原有砖砌体 2. 部位: 洗漱台 3. 人工拆除、清理干净、拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m <sup>3</sup>	4.40			
2	011604002001	墙面抹灰层拆除 1. 铲除乳胶漆和抹灰层 2. 部位: 原有墙体、楼梯间、走廊墙面 3. 人工拆除、清理干净、拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m <sup>2</sup>	4069.01			
3	011604003001	天棚抹灰面拆除 1. 铲除乳胶漆和抹灰层 2. 部位: 楼梯间 3. 人工拆除、清理干净、拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m <sup>2</sup>	145.74			
4	011605001001	地砖拆除 1. 含结合层拆除及清理外运 2. 部位: 楼梯间、卫生间 3. 人工拆除、清理干净、拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m <sup>2</sup>	163.98			
5	011605001002	台阶花岗岩拆除 1. 含结合层拆除及清理外运 2. 部位: 入口台阶 3. 人工拆除、清理干净、拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m <sup>2</sup>	18.60			
6	011605002001	墙面瓷砖拆除 1. 含结合层拆除及清理外运 2. 部位: 楼梯间、卫生间、走廊、门厅 3. 人工拆除、清理干净、拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m <sup>2</sup>	518.89			
7	011606003001	原有龙骨及吊顶拆除 1. 含清理外运 2. 部位: 原有吊顶、卫生间吊顶	m <sup>2</sup>	628.98			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第2页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3.人工拆除、清理干净、拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐					
8	011610002001	原有金属门拆除 1.人工拆除、清理干净、拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐	m <sup>2</sup>	94.29			
9	011610002002	原有铝合金门窗拆除 1.人工拆除、清理干净、拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐	m <sup>2</sup>	442.97			
	4.	G.4 渣土场外运输					
10	010103002001	建筑装修垃圾弃置 1.含装车、起步第1公里、汽车加盖运输、弃置费自行考虑	m <sup>3</sup>	240.22			
11	桂010103003001	建筑装修垃圾运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1.工程量暂按24公里计算,结算按实际运距做调整	m <sup>3</sup> ·km	5765.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第3页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
广西医科大学102馆装饰改造工程-装饰工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
12	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:综合(包括淤泥、流沙、泥浆等),由投标人根据地勘报告决定报价 2.挖土深度:详设计图纸及地质勘查报告	m <sup>3</sup>	9.90			
13	010103001001	回填方 1.密实度要求:符合设计和规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求	m <sup>3</sup>	6.28			
14	010103002002	余土弃置 1.废弃料品种:各类土方(包括淤泥、流沙、泥浆等),土方类别综合考虑 2.运距:起步第1公里,装车,汽车加盖运输,弃置费自行考虑	m <sup>3</sup>	3.62			
15	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 1.废弃料品种:各类土方(包括淤泥、流沙、泥浆等),土方类别综合考虑 2.工程量暂按24公里计算,结算按实际运距做调整	m <sup>3</sup> ·km	86.88			
	3.	A.3 砌筑工程					
16	010401001001	砖基础 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M5	m <sup>3</sup>	0.63			
17	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种:多孔页岩砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M5	m <sup>3</sup>	10.02			
18	010402001001	蒸压加气混凝土砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:600长×200厚×200高,蒸压加气混凝土砌块,耐火极限不小于3.0h 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M5	m <sup>3</sup>	8.28			
19	010404001001	垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石	m <sup>3</sup>	0.74			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
20	010501001001	垫层 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20混凝土	m <sup>3</sup>	0.74			
21	010501003001	独立基础	m <sup>3</sup>	2.57			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第4页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25混凝土					
22	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C25混凝土	m <sup>3</sup>	0.86			
23	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C30混凝土	m <sup>3</sup>	1.42			
24	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25混凝土	m <sup>3</sup>	0.86			
25	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C25混凝土	m <sup>3</sup>	0.05			
26	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25混凝土	m <sup>3</sup>	0.21			
27	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30混凝土	m <sup>3</sup>	2.85			
28	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30混凝土	m <sup>3</sup>	0.18			
29	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内(相当 于柳钢、武钢等大厂) 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.246			
30	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以上(相当 于柳钢、武钢等大厂) 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.274			
31	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内(相当 于柳钢、武钢等大厂) 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.094			
32	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上(相当 于柳钢、武钢等大厂) 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.431			
33	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.067			
34	桂010515012001	植筋	根	16			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
35	010902003001	屋面刚性层(屋1) 1. 20mm厚1:2.5预拌水泥砂浆保护层	m <sup>2</sup>	10.50			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第5页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
36	010902003002	屋面刚性层(屋2) 1. 10厚1:2.5预拌水泥砂浆,分两次抹平 压光,分格面积宜为	m <sup>2</sup>	1.80			
37	010902003003	屋面刚性层(屋2) 1. 15厚(最薄处)1:2.5预拌水泥砂浆找3% 坡抹平 2. 钢筋混凝土屋面板表面清扫干净	m <sup>2</sup>	1.80			
38	010902001001	屋面卷材防水(屋1) 1. 隔离层:点粘石油沥青纸胎油毡或0.4 厚聚氯乙烯薄膜一层	m <sup>2</sup>	10.50			
39	010902001002	屋面卷材防水(屋1) 1. 防水层:1.5厚反应粘结型湿铺高分子 防水卷材	m <sup>2</sup>	14.40			
40	010902002001	屋面涂膜防水(屋1) 1. 两道1.5厚耐水JS防水涂料 2. 刷基层处理剂一遍	m <sup>2</sup>	14.40			
41	010902002002	屋面涂膜防水(屋2) 1. 两道1.5厚耐水JS防水涂料	m <sup>2</sup>	1.80			
42	010903002001	外墙面涂膜防水 1. 刷1.5厚耐水JS防水涂料 2. 部位:排烟机房	m <sup>2</sup>	114.47			
8.		A.8 保温、隔热、防腐工程					
43	011001001001	保温隔热屋面(屋1) 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(B1级)	m <sup>2</sup>	10.50			
44	011001001002	保温隔热屋面(屋1) 1. 最薄处30厚泡沫混凝土(容重4~6KN/m <sup>3</sup> ) 找坡层找3%坡 2. 现浇钢筋砼屋面板	m <sup>2</sup>	10.50			
45	011001003001	保温隔热外墙面 1. 5厚干粉类聚合物防水抗裂砂浆,压入 碱玻纤网格布 2. 部位:排烟机房	m <sup>2</sup>	114.47			
9.		A.9 楼地面工程					
46	011102003001	600*600*12厚灰色防滑砖 1. 原建筑钢筋混凝土楼地面 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:2预拌水泥砂浆抹面 4. 5厚1:1预拌水泥砂浆结合层 5. 600*600*12厚灰色防滑砖,铺实拍平, 水泥浆擦缝 6. 详见:参15ZJ001地201 7. 部位:楼梯 8. 品牌:参照或相当于诺贝尔、宏宇、新 中源	m <sup>2</sup>	143.32			
47	011102003002	20厚古堡灰大理石门槛 1. 原建筑钢筋混凝土砂浆找平层楼地面 2. 25厚1:3预拌干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	6.83			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第6页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 20厚大理石(5面涂防水剂), 铺实拍平, 云石胶填缝(调同石材色) 5. 详见: 参15ZJ001地201					
48	011102003003	600*600*12厚灰色防滑砖 1. 原建筑已填平沉坑 2. 20厚1: 2.5预拌水泥砂浆 3. 2厚聚氨脂防水涂料 4. 25厚1: 3预拌干硬性水泥砂浆 5. 5厚1: 1预拌水泥砂浆结合层 6. 600*600*12厚灰色防滑砖, 沿找坡方向铺实拍平, 干水泥擦缝或专用填缝剂 7. 详见: 参15ZJ001地201 8. 部位: 卫生间 9. 品牌: 参照或相当于诺贝尔、宏宇、新中原	m <sup>2</sup>	20.524			
49	011104002001	复合木地板 1. 材料品种、规格: 玻镁防火板基层, 12厚强化复合木地板 2. 品牌: 参照或相当于金钢鹦鹉、千山、宏泰	m <sup>2</sup>	1515.74			
50	011104002002	成品定制复合木地板地台 1. 龙骨材料种类: 40×60×2厚镀锌方管 2. 面层材料品种、规格、颜色: 玻镁防火板基层, 12厚强化复合木地板, 铝合金包边 3. 做法详见: 地台节点图 3. 品牌: 参照或相当于金钢鹦鹉、千山、宏泰	m <sup>2</sup>	42.09			
51	011107001001	入口台阶 1. 600×300×30烧面芝麻灰 2. 40厚1:3预拌干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 150厚5%水泥碎石稳定层 5. 素土夯实, 压实度≥93%	m <sup>2</sup>	19.65			
52	011102001001	无障碍坡道 1. 坡道面层: 600×300×30烧面芝麻灰 2. 两侧压顶: 300×200×30光面黄锈石; 内侧面: 300×120×20光面黄锈石; 外侧面: 450×300×20光面黄锈石 2. 30厚1:3干预拌硬性水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 80厚5%水泥碎石稳定层	m <sup>2</sup>	8.54			
53	011105006001	铝合金踢脚线 1. 原墙体无机涂料饰面 2. 50高1.2厚黑色铝合金踢脚线	m <sup>2</sup>	53.79			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
54	011210006001	100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 龙骨选用Q75系列, 竖向龙骨为73.5×50×0.6mm, 间距≤400mm。 2. 两侧封双层9.5厚石膏板	m <sup>2</sup>	72.78			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第7页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 内填环保吸音棉(容重96kg/m <sup>3</sup> )					
55	011201001001	墙面一般抹灰(墙面一) 1. 砌块墙体抹灰 2. 建筑墙体面层界面剂处理 3. 石膏修整墙面走线线槽、预埋底盒及建筑抹灰层破损处,并用尼龙网带铺盖	m <sup>2</sup>	4433.14			
56	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 基层墙体 2. 10厚1:1:6预拌混合砂浆抹灰砂浆,分两次抹平 3. 5厚1:0.5:3预拌水泥石灰砂浆找平 4. 部位:排烟机房、内墙涂料一、内墙涂料二	m <sup>2</sup>	4682.47			
57	011201001003	外墙面一般抹灰 1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚专用水泥砂浆分两次抹灰 3. 部位:排烟机房	m <sup>2</sup>	114.47			
58	011102001002	米白色人造窗台石 1. 原建筑墙体抹灰 2. 6厚1:2.5建筑胶与预拌水泥砂浆结合层 3. 20厚米白色人造窗台石	m <sup>2</sup>	55.62			
59	011207001001	碳晶护墙板 1. 原建筑墙体 2. C型50*50*0.8mm隔墙热镀锌钢竖龙骨靠墙体安装,间距600mm 3. U型50*40*0.6mm横撑热镀锌轻钢龙骨与竖龙骨钉锚固,间距400mm 4. 9厚玻美防火板基层 5. 1200*2400*8厚碳晶护墙板(配套卡扣件) 6. 碳晶护墙板平角成品收边条 7. 碳晶护墙板阳角成品收边条 8. 品牌:参照或相当于柒合兴、诺维利亚、佳和艺发	m <sup>2</sup>	95.01			
60	桂011204007001	墙砖墙面 1. 原建筑抹灰墙面 2. 耐碱玻璃纤维网布 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 4. 4~5mm厚1:1预拌水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 600*300*8厚米黄色墙砖铺拍平,干水泥擦缝(或专用填缝剂),阳角贴圆弧阳角条 6. 详见:参15ZJ001内墙24 8. 品牌:参照或相当于诺贝尔、宏宇、新中源	m <sup>2</sup>	70.06			
61	011210005001	成品卫生间隔断 1. 含五金、运输	m <sup>2</sup>	17.13			
62	011502007001	阴阳角贴PVC护角线 1. 规格:21mm*21mm*2400mm*80g	m	751.90			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第8页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.11 天棚工程					
63	011302001001	轻钢龙骨纸面石膏吊顶(顶棚1) 1. 建筑钢筋混凝土楼板 2. CS60上人型轻钢主副龙骨安装, M8全牙吊杆, 主龙骨间距1000, 副龙骨间距400*400 3. 双层9.5厚纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼作防锈处理用石膏腻子抹平 4. 石膏板安装预留5mm间距, 使用专用接缝嵌缝膏和盖缝带 5. 详见: 参15ZJ001棚3	m <sup>2</sup>	66.88			
64	011302001002	300*300*0.6厚铝扣板吊顶 1. 建筑钢筋混凝土楼板 2. φ8吊杆, 吊点间距900~1200mm 3. 铝合金配套龙骨, 主龙骨中间距900~1200mm, A型龙骨中距600mm/300mm 4. 配套25*25mm L型烤漆边龙骨 5. 300*300*0.6厚米白色铝扣板 6. 详见: 参15ZJ001棚17 7. 品牌: 参照或相当于容声、友邦、欧斯龙	m <sup>2</sup>	19.51			
65	011302001003	600*600*1.0厚米白色铝扣板吊顶 1. 建筑钢筋混凝土楼板 2. φ8吊杆, 吊点间距900~1200mm 3. 铝合金配套龙骨, 主龙骨中间距900~1200mm, A型龙骨中距600mm/300mm 4. 配套25*25mm L型烤漆边龙骨 5. 600*600*1.0厚米白色铝扣板 6. 详见: 参15ZJ001棚17 7. 品牌: 参照或相当于容声、友邦、欧斯龙	m <sup>2</sup>	1033.22			
66	011302001004	1200*600*1.0厚米白色铝扣板吊顶 1. 建筑钢筋混凝土楼板 2. φ8吊杆, 吊点间距900~1200mm 3. 铝合金配套龙骨, 主龙骨中间距900~1200mm, A型龙骨中距600mm/300mm 4. 配套25*25mm L型烤漆边龙骨 5. 1200*600*1.0厚米白色铝扣板 6. 详见: 参15ZJ001棚17 7. 品牌: 参照或相当于容声、友邦、欧斯龙	m <sup>2</sup>	351.08			
67	011302001005	1200*600*1.0厚米白色穿孔铝扣板吊顶 1. 建筑钢筋混凝土楼板 2. φ8吊杆, 吊点间距900~1200mm 3. 铝合金配套龙骨, 主龙骨中间距900~1200mm, A型龙骨中距600mm/300mm 4. 配套25*25mm L型烤漆边龙骨 5. 1200*600*1.0厚米白色穿孔铝扣板 6. 详见: 参15ZJ001棚17 7. 品牌: 参照或相当于容声、友邦、欧斯龙	m <sup>2</sup>	160.54			
68	010810002001	窗帘盒/投影幕布盒(顶棚3) 1. 建筑钢筋混凝土楼板	m	286.38			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第9页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. $\phi$ 8吊杆,吊点间距900~1200mm 3. 窗帘盒7字型水平面、垂直面铺8厚玻美防火板,与吸顶吊件采用35mm自攻螺丝固定 4. 9.5厚纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼作防锈处理用石膏腻子抹平					
69	011502001001	80宽1.2厚铝合金收口线条 做法详见:走廊吊顶节点详图	m	230.14			
70	011502001002	定制25×25mmL型铝收边条(1.0mm厚) 做法详见:三层会议室吊顶节点详图	m	6.00			
71	011502001003	定制30×25mmT型铝收边条(1.0mm厚) 做法详见:大厅吊顶节点详图	m	33.30			
	12.	A.12 门窗工程					
72	010801004001	甲级钢质防火门 1. 规格:1000*2400mm 2. 含制作、安装、运输等 3. 采用消防部门认可产品	m <sup>2</sup>	2.40			
73	010801004002	丙级钢质防火门 1. 规格:800*2100mm 2. 含制作、安装、运输等 3. 采用消防部门认可产品	m <sup>2</sup>	1.68			
74	桂010811001001	特殊五金-防火锁	把	2			
75	桂010811001002	特殊五金-闭门器	套	2			
76	桂010811001003	特殊五金-防火铰链	副	6			
77	010801001001	成品套装橡木色高级实木门(单开门) 1. 规格:900*2100mm 2. 含制作、安装、运输、门套及五金配件等 3. 品牌:参照或相当于盼盼、王力、星月神	m <sup>2</sup>	68.04			
78	010801001002	成品套装橡木色高级实木门(双开门) 1. 规格:1500*2100mm 2. 含制作、安装、运输、门套及五金配件等 3. 品牌:参照或相当于盼盼、王力、星月神	m <sup>2</sup>	22.05			
79	010801001003	成品套装橡木色高级实木门(双开门) 1. 规格:2000*2100mm 2. 含制作、安装、运输、门套及五金配件等 3. 品牌:参照或相当于盼盼、王力、星月神	m <sup>2</sup>	4.20			
80	010802001001	成品套装仿木纹铝合金磨砂玻璃门(单开门) 1. 规格:900*2100mm 2. 双层4mm白色磨砂钢化玻璃	m <sup>2</sup>	3.78			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第10页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含制作、安装、运输、门套及五金配件等					
81	010802001002	90系列有框地弹门 洞口面积>2m <sup>2</sup> 1. 铝合金主要受力构件型材壁厚:不小于2.2mm 2. 玻璃材质:(6+12A+6)无色透明中空玻璃 3. 含制作、安装、运输、锁及五金配件等 4. 品牌:参照或相当于南南铝、凤铝、伟业铝	m <sup>2</sup>	8.64			
82	010807001001	90系列深灰色铝合金推拉窗 洞口面积>2m <sup>2</sup> 1. 铝合金主要受力构件型材壁厚:不小于1.4mm 2. 玻璃材质:(6+12A+6)无色透明中空玻璃 3. 含制作、安装、运输、锁及五金配件等 3. 品牌:参照或相当于南南铝、凤铝、伟业铝	m <sup>2</sup>	2.70			
83	010807001002	90系列深灰色断热铝合金推拉窗 洞口面积>2m <sup>2</sup> 1. 铝合金主要受力构件型材壁厚:不小于1.8mm 2. 玻璃材质:(6+12A+6)无色透明中空玻璃 3. 含制作、安装、运输、锁及五金配件等 3. 品牌:参照或相当于南南铝、凤铝、伟业铝	m <sup>2</sup>	274.95			
84	010807001003	90系列深灰色断热铝合金固定窗 洞口面积<2m <sup>2</sup> 1. 铝合金主要受力构件型材壁厚:不小于1.8mm 2. 玻璃材质:(6+12A+6)无色透明中空玻璃 3. 含制作、安装、运输、锁及五金配件等 3. 品牌:参照或相当于南南铝、凤铝、伟业铝	m <sup>2</sup>	125.94			
85	010807001004	90系列深灰色断热铝合金固定窗 洞口面积>2m <sup>2</sup> 1. 铝合金主要受力构件型材壁厚:不小于1.8mm 2. 玻璃材质:(6+12A+6)无色透明中空玻璃 3. 含制作、安装、运输、锁及五金配件等 4. 品牌:参照或相当于南南铝、凤铝、伟业铝	m <sup>2</sup>	19.37			
86	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 预拌水泥砂浆1:2.5	m	1038.74			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
87	011407001001	涂料墙面(一) 1. 熟胶粉腻子两遍打磨平整,封无同底漆一度(干燥后再做饰面) 2. 米黄色无机面漆两遍 3. 品牌:参照或相当于嘉宝莉、三棵树、花王	m <sup>2</sup>	4433.14			
88	011407001002	涂料墙面(二)	m <sup>2</sup>	201.03			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第11页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 熟胶粉腻子两遍打磨平整, 封无机底漆一度 (干燥后再做饰面) 2. 米白色无机面漆两遍 3. 品牌: 参照或相当于嘉宝莉、三棵树、花王					
89	011407001003	内墙面喷(刷)涂料 1. 刮腻子2道 2. 刷无机防火涂料二遍(燃烧等级为A级) 3. 部位: 排烟机房 3. 品牌: 参照或相当于嘉宝莉、三棵树、花王	m <sup>2</sup>	48.30			
90	011407002001	天棚喷(刷)涂料(顶棚1、顶棚3) 1. 熟胶粉腻子两遍磨平, 无机底漆一遍, 无机(防水)面漆两遍 2. 品牌: 参照或相当于嘉宝莉、三棵树、花王	m <sup>2</sup>	181.43			
91	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 钢筋混凝土现浇板底面清理干净 2. 2~5厚专用基底料打底 3. 涂刷封底漆封底 4. 刮腻子2道 5. 刷无机防火涂料二遍(燃烧等级为A级) 6. 部位: 排烟机房 3. 品牌: 参照或相当于嘉宝莉、三棵树、花王	m <sup>2</sup>	12.30			
	14.	A.14 其他装饰工程					
92	011503001001	成品不锈钢无障碍护栏(H=850mm) 立柱及护栏管径Φ50 横杆管径Φ30	m	22.15			
93	011503001002	成品铝合金栏杆(H=1100mm)	m	3.20			
94	011505001001	洗漱台 1. 材料品种、颜色:20厚黑色人造石 2. 规格:1000长*600宽mm 3. 支架、配件品种、规格:30×30×3热镀锌方通	m <sup>2</sup>	1.20			
95	011505010001	镜面玻璃 1. 镜面玻璃品种:定制6厚银镜 2. 尺寸:1000*1000mm	m <sup>2</sup>	2.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第12页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
96	011701006001	满堂脚手架 1. 脚手架材质:焊接钢管	m <sup>2</sup>	2158.57			
97	桂011701001001	外脚手架 搭设方式:双排 搭设高度:17m 脚手架材质:扣件式钢管	m <sup>2</sup>	44.63			
98	桂011701001002	外脚手架 搭设方式:双排 搭设高度:10m 脚手架材质:扣件式钢管	m <sup>2</sup>	84.58			
99	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6m以上 脚手架材质:扣件式钢管	m <sup>2</sup>	65.70			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
100	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	1.58			
101	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.93			
102	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑 2. 支模高度:4.5m	m <sup>2</sup>	3.60			
103	011702003002	构造柱 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑 2. 支模高度:4.25m	m <sup>2</sup>	3.40			
104	011702003003	构造柱 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑 2. 支模高度:4m	m <sup>2</sup>	14.76			
105	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	8.91			
106	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	0.83			
107	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:4m	m <sup>2</sup>	29.12			
108	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	1.80			
	011703	垂直运输					
109	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m <sup>2</sup>	2158.57			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
110	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	10.36			
		小 计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第13页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
广西医科大学102馆装饰改造工程-消防安 装工程							
		分部分项工程					
		应急照明工程					
111	030404017001	应急照明集中电源箱1DY 1. 安装方式: 底边距地1.8米暗装 2. 箱内元器件详系统图 3. 品牌参照或相当于“德力西、正泰、西 门子”	台	1			
112	030412004001	消防应急照明灯具(A型)HY-ZFJC-E5WQ 5W DC36V 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 光通量=500lm 3. 品牌: 参照或相当于“西顿、泰和安、 敏华”	套	24			
113	030412004002	消防应急照明灯具(A型)DC36V, 5W 1. 安装方式: 底边距地2.2米壁装 2. 光通量=500lm 3. 品牌: 参照或相当于“西顿、泰和安、 敏华”	套	6			
114	030412004003	方向标志灯(A型)HY-BLJC-1LROEII 1W/ Q DC36V 1. 安装方式: 底边距地0.5米壁装 2. 品牌: 参照或相当于“西顿、泰和安、 敏华”	套	22			
115	030412004004	楼层标志灯(A型)HY-BLJC-1LROEII 1W/ Q DC36V 1. 安装方式: 底边距地2.3米壁装 2. 品牌: 参照或相当于“西顿、泰和安、 敏华”	套	4			
116	030412004005	疏散出口标志灯(A型)HY-BLJC-2LROEII 2W DC36V	套	6			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第14页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 安装方式: 门顶0.2m明装(楼梯出入口 吊装) 2. 品牌: 参照或相当于“西顿、泰和安、 敏华”					
117	030412004006	双面多信息复合标志灯HY-ZFJC-E5WQ 5W DC36V 1. 安装方式: 吊装平出口标志 2. 品牌: 参照或相当于“西顿、泰和安、 敏华”	套	6			
118	030411001001	砖、混凝土结构暗配 钢管 SC20	m	684.65			
119	030413002001	砖结构凿槽及恢复 管径20mm以内	m	240.65			
120	030411004001	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 照明线路 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银 杉”	m	1425.10			
121	030411004002	管内穿线 多芯软导线 WDZN-RYJS-2x1.5m <sup>2</sup> 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银 杉”	m	706.55			
		<b>火灾报警系统</b>					
122	030502003001	接线箱 1. 安装方式: 距地1.3m壁明装 2. 参照或相当于“海湾、尼特”	个	1			
123	030904008001	短路保护器 1. 安装方式: 模块箱内安装或设备侧安装 2. 品牌参照或相当于“德力西、正泰”	个	9			
124	030904003001	消火栓手动按钮 1. 安装方式: 消火栓箱内安装 2. 品牌: 参照或相当于“海湾、北大青鸟 、青鸟消防”	个	12			
125	030904003002	手动报警按钮(带电话插孔) 1. 安装方式: 底边距地 1.5m壁明装 2. 品牌: 参照或相当于“海湾、北大青鸟 、青鸟消防”	个	7			
126	030904014001	消防对讲电话分机 1. 安装方式: 底边距地 1.5m壁明装 2. 品牌: 参照或相当于“海湾、北大青鸟 、青鸟消防”	台	1			
127	030904001001	点型光电感烟探测器 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 品牌: 参照或相当于“海湾、北大青鸟 、青鸟消防”	个	65			
128	030904005001	声光报警器 1. 安装方式: 底边距地 2.3m壁明 2. 品牌: 参照或相当于“海湾、北大青鸟 、青鸟消防”	个	7			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第15页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
129	030904007001	消防报警扬声器 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 品牌: 参照或相当于“海湾、北大青鸟、青鸟消防”	个	12			
130	桂030904020001	图形火灾报警显示盘 1. 安装方式: 底边距地 1.5m壁明装 2. 品牌: 参照或相当于“海湾、北大青鸟、青鸟消防”	台	1			
131	030904008002	双输入/输出模块 1. 安装方式: 模块箱内安装或设备侧安装 (H=1.5m) 2. 品牌: 参照或相当于“海湾、北大青鸟、青鸟消防”	个	1			
132	030904008003	输入/输出模块 1. 安装方式: 模块箱内安装或设备侧安装 (H=1.5m) 2. 品牌: 参照或相当于“海湾、北大青鸟、青鸟消防”	个	21			
133	030904008004	三相电源监控模块 1. 安装方式: 模块箱内安装或设备侧安装 (H=1.5m) 2. 品牌: 参照或相当于“天城、尼特”	个	1			
134	030904008005	双电源及剩余电流监控模块 1. 安装方式: 模块箱内安装或设备侧安装 (H=1.5m) 2. 品牌: 参照或相当于“天城、尼特”	个	1			
135	030904008006	电气火灾监控器 1. 安装方式: 模块箱内安装或设备侧安装 (H=1.5m) 2. 品牌: 参照或相当于“天城、尼特”	个	1			
136	030411003001	金属线槽MR50x50mm δ=1.0	m	58.06			
137	030413001001	桥架支架制作和安装	kg	60.94			
138	桂031211003001	桥架支架结构除锈 手工除轻锈	kg	60.94			
139	031201003001	桥架支架刷油 1. 刷油要求: 刷除锈漆两道, 调和漆两道	kg	60.94			
140	030411001002	砖、混凝土结构暗配 钢管 SC25	m	17.00			
141	030411001003	砖、混凝土结构暗配 钢管 SC20	m	1566.99			
142	030408010001	防火涂料	kg	103.76			
143	030413003001	砖墙打洞 φ25	个	25			
144	030413003002	砖墙打洞 φ50	个	2			
145	030413002002	砖结构凿槽及恢复 管径20mm以内	m	270.00			
146	030411004003	管内穿线 ZAN-RVS-2x1.5mm <sup>2</sup> 1. 品牌: 参照或相当于“3A、上上、天城”	m	937.30			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第16页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
147	030411004004	线槽穿线 ZAN-RVS-2x1.5mm2 1. 品牌: 参照或相当于“3A、上上、天城”	m	177.60			
148	030411004005	管内穿线 ZAN-RVS-2x2.5mm2 1. 品牌: 参照或相当于“3A、上上、天城”	m	166.96			
149	030411004006	线槽穿线 ZAN-RVS-2x2.5mm2 1. 品牌: 参照或相当于“3A、上上、天城”	m	6.09			
150	030411004007	管内穿线 ZAN-RVS-2x4mm2 1. 品牌: 参照或相当于“3A、上上、天城”	m	24.32			
151	030411004008	线槽穿线 ZAN-RVS-2x4mm2 1. 品牌: 参照或相当于“3A、上上、天城”	m	102.53			
152	030411004009	管内穿线 ZAN-RVVP-2x1.5mm2 1. 品牌: 参照或相当于“3A、上上、天城”	m	80.91			
153	030411004010	线槽穿线 ZAN-RVVP-2x1.5mm2 1. 品牌: 参照或相当于“3A、上上、天城”	m	28.07			
154	030408002001	控制电缆 普通敷设 ZAN-KVV-10x1.5mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	20.50			
155	030408007001	控制电缆头 ZAN-KVV-10x1.5mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	个	2			
156	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	7			
157	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试	部	1			
158	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
		消火栓系统					
159	040501004001	钢丝网骨架复合给水管DN100 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 电热熔连接 2. 品牌: 参照或相当于“中财、八桂、雄塑”	m	13.17			
160	030901002001	热镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.2MPa 1. 连接形式: 沟槽连接 2. 含管道冲洗、水压试验	m	170.30			
161	030901002002	热镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.2MPa 1. 连接形式: 沟槽连接 2. 含管道冲洗、水压试验	m	77.40			
162	031201001001	管道刷油 1. 刷红色调和漆二道	m <sup>2</sup>	59.92			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第17页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
163	031002001001	管道支架制作及安装	kg	170.38			
164	桂031211003002	管道支架除锈 手工除轻锈	kg	170.38			
165	031201003002	管道支架刷油 1. 刷银粉漆两道	kg	170.38			
166	桂031002004001	水系统单向抗震支架 1. 规格型号: (热镀锌钢)DN100 2. 抗震支架市场价格已综合考虑所有相关配件, 不含结构开孔的价格。 3. 抗震支吊架用钢材强度等级为Q235 4. 品牌: 参照或相当于“天盛科技、同亿、振兴”	个	8			
167	桂031002004002	水系统双向抗震支架 1. 规格型号: (热镀锌钢)DN100 2. 抗震支架市场价格已综合考虑所有相关配件, 不含结构开孔的价格。 3. 抗震支吊架用钢材强度等级为Q235 4. 品牌: 参照或相当于“天盛科技、同亿、振兴”	个	4			
168	桂031002004003	水系统单向抗震支架 1. 规格型号: (热镀锌钢)DN65 2. 抗震支架市场价格已综合考虑所有相关配件, 不含结构开孔的价格。 3. 抗震支吊架用钢材强度等级为Q235 4. 品牌: 参照或相当于“天盛科技、同亿、振兴”	个	1			
169	桂031002004004	水系统双向抗震支架 1. 规格型号: (热镀锌钢)DN65 2. 抗震支架市场价格已综合考虑所有相关配件, 不含结构开孔的价格。 3. 抗震支吊架用钢材强度等级为Q235 4. 品牌: 参照或相当于“天盛科技、同亿、振兴”	个	1			
170	030413003003	砖墙打洞 $\phi$ 50	个	10			
171	030413003004	砖墙打洞 $\phi$ 100	个	4			
172	030413003005	混凝土楼板打洞 $\phi$ 150	个	6			
173	031002003001	穿墙钢套管制作、安装DN32	个	10			
174	031002003002	穿墙钢套管制作、安装DN80	个	4			
175	031002003003	过楼板钢套管制作、安装DN150	个	6			
176	031003001001	蝶阀 DN100 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 品牌: 参照或相当于“埃美柯、TVT、沪航”	个	11			
177	031003001002	蝶阀 DN65 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 品牌: 参照或相当于“埃美柯、TVT、沪航”	个	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第18页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
178	031003001003	自动排气阀 DN20 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含DN20截止阀 3. 品牌: 参照或相当于“远大、埃美柯、杰克龙”	个	2			
179	030901010001	带灭火器室内消火栓柜 1. 型号: SG24E65Z-J PN=1.6MPa 2. 带2具手提式干粉灭火器MF/ABC3 3. 安装方式: 明装 4. 参照或相当于“闽山、平安”	套	12			
180	031003001004	铜闸阀 DN100 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 品牌: 参照或相当于“埃美柯、TVT、沪航”	个	2			
181	040504001001	砖砌阀门井 φ 1200	座	2			
182	030901012001	消防水泵接合器DN100 1. 详见图集03S203	套	1			
183	030905002001	水灭火控制装置调试	点	12			
184	桂030413013001	土方开挖	m <sup>3</sup>	5.60			
185	桂030413014001	土方回填	m <sup>3</sup>	5.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第19页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
广西医科大学102馆装饰改造工程-通风安 装工程							
		分部分项工程					
		通风系统					
186	030108001001	排烟排风机HTF-I-10 1.性能参数:风量36000m <sup>3</sup> /h,全压:750 (全压)Pa 2.功率11kW,转速:1450/300rpm,电压38 0V 3.平时排风,火灾时据烟风机效率>80%, Ws=0.09W/(m <sup>3</sup> /h) 4.钢架基础 5.品牌:参照或相当于“常顺、九州、德 通”	台	1			
187	030404033001	管道排气扇 1.性能参数:风量500m <sup>3</sup> /h,全压:50(全 压)Pa 2.功率0.045kW, 3.品牌:参照或相当于“九州、双保”	台	2			
188	030703011001	单层百叶风口600*600mm 1.品牌:参照或相当于“九州、双保、百 盛”	个	8			
189	030703011002	防雨百叶风口400*200mm 1.品牌:参照或相当于“九州、双保、百 盛”	个	1			
190	030703011003	防雨百叶风口1000x1600mm 1.品牌:参照或相当于“九州、双保、百 盛”	个	1			
191	030703001001	280℃排烟防火阀1250*400mm (常开,280℃熔断关闭) 1.品牌:参照或相当于“九州、双保、百 盛”	个	1			
192	030703001002	280℃排烟防火阀1000*250mm (常开,280℃熔断关闭) 1.品牌:参照或相当于“九州、双保、百 盛”	个	4			
193	030703001003	280℃排烟防火阀400*1600mm (常开,280℃熔断关闭) 1.品牌:参照或相当于“九州、双保、百 盛”	个	1			
194	030703001004	280℃排烟防火阀1000*250mm (常闭)(连锁排烟风机启闭) 1.品牌:参照或相当于“九州、双保、百 盛”	个	4			
195	031003010001	帆布软接头	m <sup>2</sup>	1.70			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第20页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
196	011210003001	电动挡烟垂壁 1. 底边距地2.1m 2. 品牌: 参照或相当于“宝盾、桂都”	m <sup>2</sup>	38.65			
197	030702001001	镀锌钢板矩形风管制作安装 周长(2000m以下) 1. 板材厚度: 0.5mm; (320<b≤450) 2. 接口形式: 法兰连接 3. 含支吊架的制作安装、除锈、刷防锈漆	m <sup>2</sup>	4.62			
198	030702001002	镀锌钢板矩形风管制作安装 周长(2000m以下) 1. 板材厚度: 1.0mm; (630<b≤1000) 2. 接口形式: 法兰连接 3. 含支吊架的制作安装、除锈、刷防锈漆	m <sup>2</sup>	141.53			
199	030702001003	镀锌钢板矩形风管制作安装 周长(2000m以下) 1. 板材厚度: 1.2mm; (1000<b≤1500) 2. 接口形式: 法兰连接 3. 含支吊架的制作安装、除锈、刷防锈漆	m <sup>2</sup>	77.06			
200	030702001004	镀锌钢板矩形风管制作安装 周长(4000m以上) 1. 板材厚度: 1.5mm; (1500<b≤2000) 2. 接口形式: 法兰连接 3. 含支吊架的制作安装、除锈、刷防锈漆	m <sup>2</sup>	20.36			
201	030413003006	砖墙打洞1000*250	个	6			
202	031208003001	通风管道绝热 1. 50mm硅酸铝镁质专用保温卷毡材	m <sup>3</sup>	13.51			
203	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	Kw	11			
204	030704002001	风管漏光试验	m <sup>2</sup>	12.85			
205	030704002002	风管漏风试验	m <sup>2</sup>	12.85			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第21页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
广西医科大学102馆装饰改造工程-安装拆 除工程							
		分部分项工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
广西医科大学102馆装饰改造工程-水电安 装工程							
		分部分项工程					
		电气照明系统					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第22页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
206	030404017002	照明配电总箱ALZ 1. 安装方式:底边距地1.8米暗装 2. 箱内元器件详系统图 3. 箱内元器件品牌参照或相当于“德力西、正泰、西门子”	台	1			
207	030404017003	公共照明配电箱ALG 1. 安装方式:底边距地1.8米暗装 2. 箱内元器件详系统图 3. 箱内元器件品牌参照或相当于“德力西、正泰、西门子”	台	1			
208	030404017004	排烟风机配电控制箱APE-py 1. 安装方式:底边距地1.8米暗装 2. 箱内元器件详系统图 3. 箱内元器件品牌参照或相当于“德力西、正泰、西门子”	台	1			
209	030404017005	AL1照明配电箱 1. 安装方式:底边距地1.8米暗装 2. 箱内元器件详系统图 3. 箱内元器件品牌参照或相当于“德力西、正泰、西门子”	台	1			
210	030404017006	AL2照明配电箱 1. 安装方式:底边距地1.8米暗装 2. 箱内元器件详系统图 3. 箱内元器件品牌参照或相当于“德力西、正泰、西门子”	台	12			
211	030404017007	AL3照明配电箱 1. 安装方式:底边距地1.8米暗装 2. 箱内元器件详系统图 3. 箱内元器件品牌参照或相当于“德力西、正泰、西门子”	台	10			
212	030404017008	AL4照明配电箱 1. 安装方式:底边距地1.8米暗装 2. 箱内元器件详系统图 3. 箱内元器件品牌参照或相当于“德力西、正泰、西门子”	台	11			
213	030404017009	AL6照明配电箱 1. 安装方式:底边距地1.8米暗装 2. 箱内元器件详系统图 3. 箱内元器件品牌参照或相当于“德力西、正泰、西门子”	台	2			
214	030404017010	AL7照明配电箱 1. 安装方式:底边距地1.8米暗装 2. 箱内元器件详系统图 3. 箱内元器件品牌参照或相当于“德力西、正泰、西门子”	台	2			
215	030404017011	AL8照明配电箱 1. 安装方式:底边距地1.8米暗装 2. 箱内元器件详系统图 3. 箱内元器件品牌参照或相当于“德力西、正泰、西门子”	台	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第23页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
216	030412005001	150*1200LED灯盘14W 1. 安装方式: 嵌入式安装 2. 12601m, 4000K, R9>0 3. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	97			
217	030412005002	600*1200LED灯盘48W 1. 安装方式: 嵌入式安装 2. 43201m, 4000K, R9>0 3. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	151			
218	030412005003	300*600LED灯盘10W 1. 安装方式: 嵌入式安装 2. 9001m, 4000K, R9>0 3. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	8			
219	030412001001	LED吸顶灯18W 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 17501m, 4000K, R9>0 3. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	6			
220	桂011303002001	LED灯膜18W/m 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 17501m, 4000K, R9>0 3. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	m <sup>2</sup>	18.29			
221	030404034001	单联单控开关10A ~250V 1. 安装方式: 距地1.3m暗装 2. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	13			
222	030404034002	双联单控开关10A ~250V 1. 安装方式: 距地1.3m暗装 2. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	4			
223	030404034003	三联单控开关10A ~250V 1. 安装方式: 距地1.3m暗装 2. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	32			
224	030404034004	四联单控开关10A ~250V 1. 安装方式: 距地1.3m暗装 2. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	10			
225	030404035001	安全型单相二、三极电源插座10A ~250V 1. 安装方式: 底边距地0.3m暗装 2. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	619			
226	030404035002	安全型单相二、三极电源插座10A ~250V 1. 安装方式: 底边距地0.65m暗装 2. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	2			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第24页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
227	030404035003	安全型单相二、三极电源插座10A ~250V 1. 安装方式: 距顶0.5m暗装 2. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	3			
228	030404035004	安全型单相二、三极电源插座10A ~250V 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	2			
229	030404035005	安全型柜式空调电源插座10A ~250V 1. 安装方式: 底边距地0.3米 2. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	11			
230	030404035006	安全型挂式空调电源插座10A ~250V 1. 安装方式: 底边距地2.1米 2. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	33			
231	030404035007	安全型单相二、三极地面电源插座 10A ~250V 1. 安装方式: 埋地安装 2. 品牌: 参照或相当于“雷士、欧普、西顿”	套	10			
232	030411003002	强电非消防桥架 CT200x100 δ=1.5mm 1. 含三通、弯头、盖板等配件安装 2. 品牌: 参照或相当于“北乔、高耀、宏际”	m	164.79			
233	桂031002004005	桥架侧向(单向)抗震支架 1. 规格型号:(热镀锌钢)底宽200mm 2. 抗震支架市场价格已综合考虑所有相关配件 3. 抗震支吊架用钢材强度等级为Q235 4. 品牌: 参照或相当于“天盛科技、同亿、振兴”	套	14			
234	桂031002004006	桥架侧向(双向)抗震支架 1. 规格型号:(热镀锌钢)底宽200mm 2. 抗震支架市场价格已综合考虑所有相关配件 3. 抗震支吊架用钢材强度等级为Q235 4. 品牌: 参照或相当于“天盛科技、同亿、振兴”	套	7			
235	030413003007	砖墙打洞 φ50	个	40			
236	030413001002	桥架支架制作和安装	kg	212.86			
237	桂031211003003	桥架支架结构除锈 手工除轻锈	kg	212.86			
238	031201003003	桥架支架刷油 1. 刷油要求: 刷除锈漆两道, 调和漆两道	kg	212.86			
239	030411001004	砖、混凝土结构暗配 钢管 SC40	m	110.29			
240	030411001005	砖、混凝土结构暗配 钢管 SC32	m	65.42			
241	030411001006	砖、混凝土结构明配 钢管 SC25	m	50.00			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第25页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
242	030411001007	砖、混凝土结构暗配电气钢管 JDG25	m	26.90			
243	030411001008	砖、混凝土结构暗配电气钢管 JDG20	m	281.50			
244	030411001009	吊顶内敷设 电气钢管 JDG32	m	10.80			
245	030411001010	吊顶内敷设 电气钢管 JDG20	m	701.29			
246	030411001011	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PVC25	m	1714.17			
247	030413002003	砖结构凿槽及恢复 管径20mm以内	m	281.50			
248	030413002004	砖结构凿槽及恢复 管径32mm以内	m	446.55			
249	030413002005	砖结构凿槽及恢复 管径40mm以内	m	52.95			
250	030408002002	控制电缆 普通敷设 ZAN-KVV-10X1.5mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	50.00			
251	030408002003	控制电缆 普通敷设 ZAN-KVV-4X1.5mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	20.00			
252	030408007002	控制电缆头 ZAN-KVV-10x1.5mm2	个	2			
253	030408007003	控制电缆头 ZAN-KVV-4X1.5mm2	个	2			
254	030411004011	管内穿线 WDZN-BYJ-16mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	10.00			
255	030411004012	管内穿线 WDZN-BYJ-6mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	20.00			
256	030411004013	管内穿线 WDZ-BYJ-16mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	228.50			
257	030411004014	管内穿线 WDZ-BYJ-10mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	232.57			
258	030411004015	管内穿线 WDZ-BYJ-6mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	341.38			
259	030411004016	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	6084.70			
260	030411004017	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	3663.01			
261	030411004018	管内穿线 BV-16mm2 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	20.00			
262	030411004019	管内穿线 BV-10mm2	m	40.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第26页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”					
263	030411004020	线槽穿线 WDZ-BYJ-16mm <sup>2</sup> 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	1409.74			
264	030411004021	线槽穿线 WDZ-BYJ-10mm <sup>2</sup> 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	1420.37			
265	030411004022	线槽穿线 WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup> 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	2004.93			
266	030411004023	线槽穿线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	44.64			
267	030411004024	线槽穿线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 1. 品牌: 参照或相当于“纵缆、网联、银杉”	m	376.78			
		<b>弱电系统</b>					
268	030502001001	18U落地柜MDF 1. 安装方式: 落地安装 2. 品牌: 参照或相当于“尼特、泰和安、天城”	台	1			
269	030502001002	12U壁挂式机柜FD2 1. 安装方式: 壁挂安装 2. 品牌: 参照或相当于“尼特、泰和安、天城”	台	1			
270	030411001012	砖、混凝土结构暗配电气钢导管 JDG20	m	1296.00			
271	030411001013	吊顶内敷设电气钢导管 JDG20	m	1962.31			
272	030413002006	砖结构凿槽及恢复 管径50mm以内	m	45.90			
273	030413002007	砖结构凿槽及恢复 管径70mm以内	m	50.25			
274	030413002008	砖结构凿槽及恢复 管径20mm以内	m	230.85			
275	030413002009	砖结构凿槽及恢复 管径100mm以内	m	42.40			
276	030413002010	砖结构凿槽及恢复 管径150mm以内	m	72.50			
277	030413003008	砖墙打洞 $\phi$ 25	个	25			
278	030413003009	砖墙打洞 $\phi$ 50	个	9			
279	030413003010	砖墙打洞 $\phi$ 100	个	38			
280	030413003011	砖墙打洞 $\phi$ 150	个	13			
281	030408010002	防火涂料	m <sup>2</sup>	155.02			
282	030411003003	金属线槽MR600x100mm $\delta$ =1.5mm 1. 品牌: 参照或相当于“北乔、高耀、宏际”	m	139.54			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第27页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
283	030411003004	金属线槽MR200x200mm δ=1.5mm 1. 品牌: 参照或相当于“北乔、高耀、宏际”	m	90.94			
284	030413001003	桥架支架制作和安装	kg	279.11			
285	桂031211003004	桥架支架结构除锈 手工除轻锈	kg	279.11			
286	031201003004	桥架支架刷油 1. 刷油要求: 刷除锈漆两道, 调和漆两道	kg	279.11			
287	030502005001	管内穿线Cat 6a utp 4p 1. 品牌: 参照或相当于“3A、上上、天城”	m	3325.31			
288	030502005002	线槽内布放Cat 6a utp 4p 1. 品牌: 参照或相当于“3A、上上、天城”	m	6530.07			
289	030502004001	电话插座 1. 安装方式: 距地0.3m暗装 2. 品牌: 参照或相当于“巴顿、罗格朗、正泰”	个	32			
290	030502012001	单口信息插座 1. 安装方式: 距地0.3m暗装; 吸顶安装; 埋地安装 2. 品牌: 参照或相当于“巴顿、罗格朗、正泰”	个	303			
		<b>给排水系统</b>					
291	031001007001	PSP钢塑复合压力冷水给水管 DN80 PN=2.0MPa 1. 含管道水压试验及消毒冲洗 2. 含管件安装 3. 连接方式: 双热熔连接 4. 品牌: 参照或相当于“联塑、八桂、新兴”	m	13.70			
292	031001007002	PSP钢塑复合压力冷水给水管 DN65 PN=2.0MPa 1. 含管道水压试验及消毒冲洗 2. 含管件安装 3. 连接方式: 双热熔连接 4. 品牌: 参照或相当于“联塑、八桂、新兴”	m	14.95			
293	031001007003	PSP钢塑复合压力冷水给水管 DN50 PN=2.0MPa 1. 含管道水压试验及消毒冲洗 2. 含管件安装 3. 连接方式: 双热熔连接 4. 品牌: 参照或相当于“联塑、八桂、新兴”	m	19.44			
294	031001007004	PSP钢塑复合压力冷水给水管 DN40 PN=2.0MPa 1. 含管道水压试验及消毒冲洗 2. 含管件安装	m	26.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第28页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 连接方式:双热熔连接 4. 品牌: 参照或相当于“联塑、八桂、新兴”					
295	031001007005	PSP钢塑复合压力冷水给水管 DN25 PN=2.0MPa 1. 含管道水压试验及消毒冲洗 2. 含管件安装 3. 连接方式:双热熔连接 4. 品牌: 参照或相当于“联塑、八桂、新兴”	m	15.07			
296	031001007006	PPR塑料给水管 DN40 PN=1.2MPa 1. 含管道水压试验及消毒冲洗 2. 含管件安装 3. 连接方式:双热熔连接 4. 品牌: 参照或相当于“联塑、八桂、新兴”	m	4.05			
297	031001007007	PPR塑料给水管 DN25 PN=1.2MPa 1. 含管道水压试验及消毒冲洗 2. 含管件安装 3. 连接方式:双热熔连接 4. 品牌: 参照或相当于“联塑、八桂、雄塑”	m	38.32			
298	031001007008	PPR塑料给水管 DN20 PN=1.2MPa 1. 含管道水压试验及消毒冲洗 2. 含管件安装 3. 连接方式:双热熔连接 4. 品牌: 参照或相当于“联塑、八桂、雄塑”	m	111.57			
299	031002001002	管道支架制作及安装	kg	199.74			
300	桂031211003005	管道支架除锈 手工除轻锈	kg	199.74			
301	031201003005	管道支架刷油 1. 刷银粉漆两道	kg	199.74			
302	031003013001	螺翼式冷水水表 DN80 PN=1.6MPa 1. 含1个DN80闸阀 2. 品牌: 参照或相当于“三川、埃美柯、杰克龙”	组	1			
303	031002003004	穿墙钢套管制作、安装DN32	个	14			
304	031002003005	穿墙钢套管制作、安装DN65	个	3			
305	031002003006	过楼板钢套管制作、安装DN80	个	1			
306	031002003007	过楼板钢套管制作、安装DN100	个	1			
307	030413003012	砖墙打洞 $\phi$ 50	个	22			
308	030413003013	砖墙打洞 $\phi$ 100	个	18			
309	030413003014	混凝土楼板打洞 $\phi$ 100	个	2			
310	031003010002	可曲挠橡胶接头安装 DN80 1. 连接方式: 法兰连接	个	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第29页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 品牌: 参照或相当于“三川、埃美柯、杰克龙”					
311	031003001005	铜闸阀 DN80 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 品牌: 参照或相当于“杰克龙、TVT、远大”	个	1			
312	031003001006	铜闸阀 DN65 PN=2.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 品牌: 参照或相当于“杰克龙、TVT、远大”	个	1			
313	031003001007	铜闸阀 DN40 PN=2.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 品牌: 参照或相当于“杰克龙、TVT、远大”	个	2			
314	031003006001	减压阀组 DN65 PN=2.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 品牌: 参照或相当于“杰克龙、TVT、远大”	组	1			
315	031003001008	截止阀 DN40 PN=2.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 品牌: 参照或相当于“杰克龙、TVT、远大”	个	1			
316	031003001009	截止阀 DN20 PN=2.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 品牌: 参照或相当于“杰克龙、TVT、远大”	个	11			
317	031003001010	截止阀 DN25 PN=2.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 品牌: 参照或相当于“杰克龙、TVT、远大”	个	3			
318	031003001011	自动排气阀 DN20 PN=1.0MPa 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含DN20截止阀 2. 品牌: 参照或相当于“杰克龙、TVT、远大”	个	2			
319	桂031004020001	试验台铜芯给水龙头 DN15 1. 品牌: 参照或相当于“箭牌、九牧、洁利来”	个	12			
320	031001006001	PE双壁波纹管de200 SN-8 1. 含管道灌水、通球试验 2. 连接方式: 承插式胶圈 3. 品牌: 参照或相当于“中财、八桂、雄塑”	m	137.63			
321	031001006002	PCV-U硬塑排水管(难燃) De110 1. 含管道灌水、通球试验 2. 含管件安装 3. 连接方式: 粘接连接 4. 品牌: 参照或相当于“联塑、八桂、雄塑”	m	44.26			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第30页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
322	031001006003	PCV-U硬塑排水管(难燃)De50 1.含管道灌水、通球试验 2.含管件安装 3.连接方式:粘接连接 4.品牌:参照或相当于“联塑、八桂、雄塑”	m	93.37			
323	031001006004	PCV-U硬塑排水管(难燃)De75 1.含管道灌水、通球试验 2.含管件安装 3.连接方式:粘接连接 4.品牌:参照或相当于“联塑、八桂、雄塑”	m	9.98			
324	031001006005	FRPP静音排水管de110 1.含管道灌水、通球试验 2.含管件安装 3.连接方式:热熔连接 4.品牌:参照或相当于“洋生、金牛”	m	80.75			
325	031001006006	FRPP静音排水管de75 1.含管道灌水、通球试验 2.含管件安装 3.连接方式:热熔连接 4.品牌:参照或相当于“洋生、金牛”	m	1.74			
326	031001006007	FRPP静音排水管de50 1.含管道灌水、通球试验 2.含管件安装 3.连接方式:热熔连接 4.品牌:参照或相当于“洋生、金牛”	m	22.53			
327	031001006008	FRPP静音排水管de200 1.含管道灌水、通球试验 2.含管件安装 3.连接方式:法兰连接 4.品牌:参照或相当于“洋生、金牛”	m	112.57			
328	桂031004021001	高水封不锈钢地漏DN50 1.含存水弯 DN50 2.品牌:参照或相当于“箭牌、九牧、洁利来”	个	2			
329	030413003015	混凝土楼板打洞Φ160	个	12			
330	031002003008	过楼板塑料套管制作、安装De160	个	12			
331	031002003009	穿墙塑料套管制作、安装De110	个	3			
332	031002003010	穿墙塑料套管制作、安装De75	个	10			
333	031002003011	穿墙塑料套管制作、安装De50	个	4			
334	031002003012	刚性防水套管制作、安装DN100	个	4			
335	桂031003022001	阻火圈安装De110	个	12			
336	010401011001	成品钢筋混凝土检查井Φ700 详见钢筋混凝土及砖砌排水检查井 20S515	座	13			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第31页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
337	桂010507011001	钢筋混凝土化粪池 1. 型号为G9-30SQF 2. 有效容积30m3, 参考图集22S702	座	1			
338	031004003001	陶瓷台式洗脸盆 1. 配陶瓷芯感应水龙头 2. 含五金上下水配件 3. 品牌: 参照或相当于“法恩莎、洁利来”	套	14			
339	031004006001	陶瓷蹲式大便器 1. 采用脚踏式冲洗阀DN25, 自带截污器 2. 自带存水弯、节水型 3. 含上下水五金配件、铜镀铬冲洗管 4. 品牌: 参照或相当于“法恩莎、洁利来、九牧”	套	4			
340	031004004001	拖把池 1. 含DN15水龙头 2. 品牌: 参照或相当于“法恩莎、洁利来、九牧”	套	1			
341	桂031004022001	清扫口DN110	个	1			
342	桂030413013002	土方开挖	m <sup>3</sup>	411.00			
343	桂030413014002	土方回填	m <sup>3</sup>	411.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第32页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
广西医科大学102馆装饰改造工程-绿化工程							
		分部分项工程					
		砍除灌木、清除地被					
344	050101007001	清除地被植物(含片植灌木及花卉) 1. 路侧绿地及优化区域,含清除现状灌木地被、杂草等 2. 砍挖树根、竹根包括起土挖根、回填坑、清理场地、集中堆放等。 3. 除草包括割草挖根、清理场地、集中堆放等。 4. 废弃植物及废料弃运,含弃置费,运距自行考虑。	m <sup>2</sup>	189.71			
345	桂050101014001	砍挖孤植灌木、花卉 1. 树干地径或蓬径:冠径≤100cm 2. 砍挖树根、竹根包括起土挖根、回填坑、清理场地、集中堆放等。 3. 除草包括割草挖根、清理场地、集中堆放等。 4. 废弃植物及废料弃运,含弃置费,运距自行考虑。	株	10			
		种植土回填工程					
346	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填土质要求:符合设计要求 2. 运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	54.04			
347	050101009002	基肥换填 1. 质量要求:符合设计要求 2. 含购土费、搬运、回填等 3. 运距及购置费:自行考虑	m <sup>3</sup>	6.00			
		绿化栽植工程					
348	050102002001	栽植灌木 1. 植物种类:尖叶木樨榄 2. 植物规格:球形,高度90-100cm,冠幅90-100cm 3. 容器苗,球形,枝叶饱满,规格为修剪后规格 4. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 5. 含绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	株	10			
349	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 植物种类:翠芦莉 2. 植物规格:高度30-35cm,冠幅20-25cm 3. 种植密度:大袋苗,成片密植,不露土,36株/平方米 4. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 5. 含绿地整、翻、清理,场地清理、定根浇灌等	m <sup>2</sup>	6.40			
350	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)	m <sup>2</sup>	25.55			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第33页 共34页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 植物种类: 福建茶 2. 植物规格: 高度40-45cm, 冠幅25-30cm 3. 种植密度: 大袋苗, 主枝数≥4, 成片密植, 不露土, 25株/平方米 4. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 5. 含绿地整、翻、清理, 场地清理、定根浇灌等					
351	桂050102017003	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 植物种类: 洒金榕 2. 植物规格: 高度40-45cm, 冠幅25-30cm 3. 种植密度: 大袋苗, 成片密植, 不露土, 25株/平方米 4. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 5. 含绿地整、翻、清理, 场地清理、定根浇灌等	m <sup>2</sup>	66.68			
352	050102012001	铺种草皮 1. 植物种类: 马尼拉草 2. 30cm*30cm, 袋苗, 满铺, 不露土 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 含绿地整、翻、清理, 场地清理、定根浇灌等	m <sup>2</sup>	91.08			
		绿化养护工程					
353	050102002002	灌木养护 1. 植物种类: 尖叶木樨榄 2. 植物规格: 球形, 高度90-100cm, 冠幅90-100cm 3. 容器苗, 球形, 枝叶饱满, 规格为修剪后规格 4. 养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	株	10			
354	桂050102017004	片植灌木(含花卉、地被植物)养护 1. 植物种类: 翠芦莉 2. 植物规格: 高度30-35cm, 冠幅20-25cm 3. 种植密度: 大袋苗, 成片密植, 不露土, 36株/平方米 4. 养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m <sup>2</sup>	6.40			
355	桂050102017005	片植灌木(含花卉、地被植物)养护 1. 植物种类: 福建茶 2. 植物规格: 高度40-45cm, 冠幅25-30cm 3. 种植密度: 大袋苗, 主枝数≥4, 成片密植, 不露土, 25株/平方米 4. 养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m <sup>2</sup>	25.55			
356	桂050102017006	片植灌木(含花卉、地被植物)养护 1. 植物种类: 洒金榕 2. 植物规格: 高度40-45cm, 冠幅25-30cm 3. 种植密度: 大袋苗, 成片密植, 不露土, 25株/平方米 4. 养护期: 12个月养护, 成活率按100%考虑	m <sup>2</sup>	66.68			



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
广西医科大学102馆装饰改造工程-拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
广西医科大学102馆装饰改造工程-装饰工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
广西医科大学102馆装饰改造工程-消防安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
广西医科大学102馆装饰改造工程-通风安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
广西医科大学102馆装饰改造工程-水电安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>广西医科大学102馆装饰改造工程-拆除工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	195.54	分部分项工程费及措施项目费
<b>广西医科大学102馆装饰改造工程-装饰工程</b>			
1	暂列金额	323010	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3028.49	分部分项工程费及措施项目费
<b>广西医科大学102馆装饰改造工程-消防安装工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	357.4	分部分项工程费及措施项目费
<b>广西医科大学102馆装饰改造工程-通风安装工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	164.01	分部分项工程费及措施项目费
<b>广西医科大学102馆装饰改造工程-安装拆除工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。











# 规费、增值税计价表

工程名称:广西医科大学102馆装饰改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
广西医科大学102馆装饰改造工程-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
广西医科大学102馆装饰改造工程-装饰工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
广西医科大学102馆装饰改造工程-消防安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		

