

崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

# 工程量清单

招 标 人：扶绥县水利工程管理站 (盖单位公章)

法定代表人  
或其授权人：黄学斌 (签字)

编制单位：广西润宏水利水电勘测设计有限公司 (盖单位公章)

法定代表人  
或其授权人：张一琛 (签字)

编制时间：2024年12月



## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		大坝加固工程						
1.1		坝体防渗						
1.1.1	500107004001	钻高压旋喷灌浆孔（混凝土层）	m	55.2				
1.1.2	500107003001	钻高压旋喷灌浆孔（填筑土，含碎石黏土）	m	1915.89				主要单价
1.1.3	500107015001	高压旋喷灌浆（散装42.5#水泥）	m	1915.89			11.3	主要单价
1.1.4	500107008001	检查孔钻机钻孔混凝土路面	m	5.52				
1.1.5	500107015002	检查孔钻机土层（填筑土，含碎石黏土）	m	191.59				
1.1.6	500107015003	检查孔1:4水泥砂浆封孔	m	191.59				
1.1.7	500107015004	高压旋喷灌浆检查孔注水试验	试段	44				
1.2		大坝内坡加固						
1.2.1	500101010001	内坡砼护坡清缝及杂草	m <sup>2</sup>	168.29				
1.2.2	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	168.29				主要单价
1.3		大坝坝顶加固						
1.3.1		坝顶						
1.3.1.1	500101002001	机械土方开挖，III类土（弃运4km）	m <sup>3</sup>	81.7			6.3	
1.3.1.2	500109010001	拆除原坝顶砼路面（弃运4km）	m <sup>3</sup>	146.2				
1.3.1.3	500105009001	拆除原浆砌砖路缘石（弃运4km）	m <sup>3</sup>	25.8				
1.3.1.4	500105009002	拆除原浆砌砖防浪墙（弃运4km）	m <sup>3</sup>	103.2				
1.3.1.5	500114001001	重建C25砼坝顶路面厚200mm	m <sup>2</sup>	666.5				主要单价
1.3.1.6	500114001002	级配碎石垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	666.5				主要单价
1.3.1.7	500114001003	混凝土路面刻纹（0.9mm深）	m <sup>2</sup>	666.5				
1.3.1.8	500109001001	重建C25砼路缘石	m <sup>3</sup>	43			14.5	主要单价
1.3.1.9	500109001002	重建C25砼防浪墙（400mm厚）	m <sup>3</sup>	172			14.5	主要单价

## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.10	500114001004	新建波形钢护栏(含配件)	m	215				
1.3.1.11	500109009002	沥青砂浆填缝,缝宽20mm	m <sup>2</sup>	23.48				
1.3.1.12	500110001001	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	397.24			14.3	主要单价
1.3.1.13	500109001003	C25砼限宽墩	m <sup>3</sup>	3.33			14.5	
1.3.1.14	500114001005	黄黑相间反光条(宽x高0.8x0.8m)	块	8				
1.3.2		新建衔接道路(右坝肩-坛浮屯段)						
1.3.2.1	500101002002	机械土方开挖,III类土(弃运4km)	m <sup>3</sup>	2.24			6.3	
1.3.2.2	500109001004	新建C25砼路肩	m <sup>3</sup>	5.6			14.5	
1.3.2.3	500114001006	级配碎石路基垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	51.8				
1.3.2.4	500114001007	C25砼路面厚200m(路面)	m <sup>2</sup>	51.8				
1.3.2.5	500114001008	混凝土路面刻纹(0.9mm深)	m <sup>2</sup>	51.8				
1.3.2.6	500110001002	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	28			14.3	
1.3.2.7	500109009003	沥青砂浆填缝,缝宽20mm	m <sup>2</sup>	1.14				
1.4		外坡加固						
1.4.1	500101002003	机械土方开挖,III类土(弃运4km)	m <sup>3</sup>	386.54			6.3	主要单价
1.4.2	500101001001	外坡机械清理杂草(清理深度10cm)	m <sup>2</sup>	2324.88				
1.4.3	500101010002	清表渣料,自卸车弃运4km	m <sup>3</sup>	232.49				
1.4.4	500105009003	拆除原贴坡排水体干砌块石	m <sup>3</sup>	219.33				
1.4.5	500102001001	1m <sup>3</sup> 液压挖掘机露天装干砌块石(弃运2km)	m <sup>3</sup>	153.53			7.3	
1.4.6	500105009004	拆除原贴坡排水体砼压顶(弃运4km)	m <sup>3</sup>	5.01				
1.4.7	500105009005	拆除原浆砌砖排水沟(弃运4km)	m <sup>3</sup>	96.96				
1.4.8	500105009006	拆除原浆砌砖排水沟底板(弃运4km)	m <sup>3</sup>	14.9				

## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.9	500105009007	拆除原2#管理踏步M7.5浆砌石(弃运2km)	m <sup>3</sup>	8.79				
1.4.10	500103001001	大坝外坡培厚(回填黏土压实度96%,取土运距1km)	m <sup>3</sup>	72.68			13.5	
1.4.11	500114001009	新植马尼拉草皮护坡(满铺)	m <sup>2</sup>	1136.9				
1.4.12	500114001010	草皮养护	m <sup>2</sup>	1136.9				
1.4.13	500103008001	人工堆贴坡排水体石方(运距2km)	m <sup>3</sup>	373				主要单价
1.4.14	500103008002	人工堆贴坡排水体石方(利用拆除石料)	m <sup>3</sup>	65.8				
1.4.15	500103007001	贴坡排水体铺设碎石层厚200mm(粒径5.0mm~20.0mm)	m <sup>3</sup>	153.92				
1.4.16	500103007002	贴坡排水体铺设粗砂层厚200mm(粒径1.0mm~5.0mm)	m <sup>3</sup>	154.26				
1.4.17	500109001005	贴坡排水体C25砼压顶厚100mm	m <sup>3</sup>	16.27			14.5	
1.4.18	500109001006	重建C25砼边墙(坝脚、坝肩排水沟)	m <sup>3</sup>	108.62			14.5	
1.4.19	500109001007	重建C25砼底板(坝脚、坝肩排水沟)	m <sup>3</sup>	13.08			14.5	
1.4.20	500109001008	新建C25砼管理踏步	m <sup>3</sup>	23.76			14.5	
1.4.21	500110001003	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	505.39			14.3	
1.4.22	500109009004	沥青砂浆填缝,缝宽20mm	m <sup>2</sup>	14.56				
1.4.23	500114001011	dn50PVC排水管	m	96.3				
1.4.24	500103005001	反滤料	m <sup>3</sup>	1.71				
1.4.25	500114001012	针刺无织土工布(400g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	19.26				
2		泄洪工程						
2.1		重建溢洪道						
2.1.1		进口段						
2.1.1.1	500101002004	机械土方开挖,III类土(弃运4km)	m <sup>3</sup>	3.22			6.3	
2.1.1.2	500101002005	机械土方开挖,III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	0.53			6.3	

## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3	500103001002	回填土方，机械夯填土（利用开挖料）	m <sup>3</sup>	0.45			13.5	
2.1.1.4	500109001009	C25砼导墙（平均厚954mm）	m <sup>3</sup>	8.43			14.5	
2.1.1.5	500110001004	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	14.79			14.3	
2.1.2		控制段						
2.1.2.1	500114001013	挖树根，树径≥20cm	棵	5				
2.1.2.2	500101002006	机械土方开挖，III类土（弃运4km）	m <sup>3</sup>	27.35			6.3	
2.1.2.3	500101002007	机械土方开挖，III类土（就近堆放）	m <sup>3</sup>	4.7			6.3	
2.1.2.4	500103001003	回填土方，机械夯填土（利用开挖料）	m <sup>3</sup>	3.98			13.5	
2.1.2.5	500109001010	重建C25砼底板厚300mm	m <sup>3</sup>	18.7			14.5	
2.1.2.6	500109001011	C25砼齿墙（平均厚725mm）	m <sup>3</sup>	8.56			14.5	
2.1.2.7	500110001005	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	13.65			14.3	
2.1.2.8	500114001014	SH-100软式透水管	m	124.8				
2.1.2.9	500103005002	反滤料堆	m <sup>3</sup>	10.25				
2.1.3		泄槽段						
2.1.3.1	500101002008	机械土方开挖，III类土（弃运4km）	m <sup>3</sup>	5.53			6.3	
2.1.3.2	500101002009	机械土方开挖，III类土（就近堆放）	m <sup>3</sup>	75.73			6.3	
2.1.3.3	500103001004	回填土方，机械夯填土（利用开挖料）	m <sup>3</sup>	64.17			13.5	
2.1.3.4	500105009008	拆除原浆砌石边墙（弃运4km）	m <sup>3</sup>	64.44				
2.1.3.5	500109010002	拆除原砼底板（弃运4km）	m <sup>3</sup>	60.39				
2.1.3.6	500105009009	拆除原碎石垫层（弃运4km）	m <sup>3</sup>	30.2				
2.1.3.7	500109001012	C25砼边墙（平均厚840mm）	m <sup>3</sup>	173.16			14.5	
2.1.3.8	500109001013	重建C25砼底板厚300mm	m <sup>3</sup>	39.77			14.5	
2.1.3.9	500109001014	新建C25砼齿墙（平均厚345mm）	m <sup>3</sup>	3.64			14.5	
2.1.3.10	500110001006	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	283.03			14.3	

## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.11	500109009005	沥青砂浆填缝，缝宽20mm	m <sup>2</sup>	34.27				
2.1.3.12	500114001015	dn50PVC排水管	m	30				
2.1.3.13	500103005003	反滤料	m <sup>3</sup>	0.81				
2.1.3.14	500114001016	针刺无织土工布(400g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2.7				
2.1.4		消力池段						
2.1.4.1	500101002010	机械土方开挖，III类土(弃运4km)	m <sup>3</sup>	34.01			6.3	
2.1.4.2	500101002011	机械土方开挖，III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	22.28			6.3	
2.1.4.3	500103001005	回填土方，机械夯填土(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	18.88			13.5	
2.1.4.4	500109001015	C25砼边墙(平均厚900mm)	m <sup>3</sup>	47.04			14.5	
2.1.4.5	500109001016	重建C25砼底板厚300mm	m <sup>3</sup>	6.24			14.5	
2.1.4.6	500109001017	新建C25砼齿墙(平均厚345mm)	m <sup>3</sup>	0.26			14.6	
2.1.4.7	500109001018	新建C25砼消力坎	m <sup>3</sup>	1.95			14.5	
2.1.4.8	500110001007	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	76.06			14.3	
2.1.4.9	500114001017	dn50PVC排水管	m	6.6				
2.1.4.10	500103005004	反滤料	m <sup>3</sup>	0.16				
2.1.4.11	500114001018	针刺无织土工布(400g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	0.54				
2.2		新建溢洪道交通桥						
2.2.1	500101002012	机械土方开挖，III类土(弃运4km)	m <sup>3</sup>	33.65			6.3	
2.2.2	500101002013	机械土方开挖，III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	8.71			6.3	
2.2.3	500103001006	回填土方，机械夯填土(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	7.38			13.5	
2.2.4	500109001019	C25钢筋砼桥板	m <sup>3</sup>	13.13			14.5	
2.2.5	500109001020	C25钢筋砼桥梁	m <sup>3</sup>	8.16			14.5	
2.2.6	500109001021	C25砼边墩(平均厚1454mm)	m <sup>3</sup>	62.95			14.5	
2.2.7	500109001022	C25钢筋砼桥台	m <sup>3</sup>	9.86			14.5	
2.2.8	500109001023	C25钢筋砼中墩	m <sup>3</sup>	17.54			14.5	

## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.9	500109001024	C25钢筋砼栏杆	m <sup>3</sup>	0.82			14.5	
2.2.10	500111001001	一般钢筋制作安装 机械	t	5.82			14.4	
2.2.11	500110001008	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	287.63			14.3	
2.2.12	500109009006	沥青麻丝填缝	m <sup>2</sup>	8.97				
2.2.13	500114001019	钢板垫座 400mmx400mmx10mm	块	24				
2.2.14	500114001020	满堂脚手架（高2.3m）	m <sup>2</sup>	86.25				
2.2.15	500114001021	dn50PVC排水管	m	6.4				
2.2.16	500103005005	反滤料	m <sup>3</sup>	0.11				
2.2.17	500114001022	针刺无织土工布 (400g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	0.36				
2.3		新建衔接道路（原有硬化道路段-溢洪道交通桥段）						
2.3.1	500101002014	机械土方开挖，III类土	m <sup>3</sup>	37.56			6.3	
2.3.2	500103001007	回填土方，机械夯填土（利用开挖料）	m <sup>3</sup>	37.56			13.5	
2.3.3	500103001008	回填土方，机械夯填土（利用溢洪道泄槽段开挖土）	m <sup>3</sup>	110.05			13.5	
2.3.4	500109001025	新建C25砼路肩挡墙（平均厚954mm）	m <sup>3</sup>	67.9			14.5	
2.3.5	500114001023	新建波形钢护栏（含配件）	m	37				
2.3.6	500114001024	级配碎石路基垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	151.16				
2.3.7	500114001025	C25砼路面厚200mm（路面）	m <sup>2</sup>	151.16				
2.3.8	500114001026	混凝土路面刻纹（0.9mm深）	m <sup>2</sup>	151.16				
2.3.9	500110001009	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	100.99			14.3	
2.3.10	500109009007	沥青砂浆填缝，缝宽20mm	m <sup>2</sup>	5.51				
2.3.11	500114001027	dn50PVC排水管	m	12				
2.3.12	500103005006	反滤料	m <sup>3</sup>	0.27				
2.3.13	500114001028	针刺无织土工布 (400g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	0.9				



## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4		新建衔接道路（溢洪道-坝顶段）						
2.4.1	500101002015	机械土方开挖，III类土（弃运4km）	m <sup>3</sup>	83.66			6.3	
2.4.2	500103001009	回填土方，机械夯填土（利用开挖料）	m <sup>3</sup>	83.66			13.5	
2.4.3	500103001010	回填土方，机械夯填土（利用溢洪道交通桥开挖土）	m <sup>3</sup>	32.22			13.5	
2.4.4	500109001026	新建C25砼路肩挡墙（平均厚1034mm）	m <sup>3</sup>	148.08			14.5	
2.4.5	500109001027	新建C25砼防浪墙（厚400mm）	m <sup>3</sup>	13.12			14.5	
2.4.6	500114001029	新建波形钢护栏（含配件）	m	41				
2.4.7	500114001030	级配碎石路基垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	131.2				
2.4.8	500114001031	C25砼路面厚200mm（路面）	m <sup>2</sup>	131.2				
2.4.9	500114001032	混凝土路面刻纹（0.9mm深）	m <sup>2</sup>	131.2				
2.4.10	500110001010	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	358.49			14.3	
2.4.11	500109009008	沥青砂浆填缝，缝宽20mm	m <sup>2</sup>	15.58				
2.4.12	500114001033	dn50PVC排水管	m	26.4				
2.4.13	500103005007	反滤料	m <sup>3</sup>	0.65				
2.4.14	500114001034	针刺无纺土工布（400g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	2.16				
3		输水设施工程						
3.1		放水塔						
3.1.1	500114001035	人工除锈（启闭机、螺杆、闸门）	m <sup>2</sup>	30				
3.1.2	500114001036	喷涂环氧富锌加封闭油漆防腐（启闭机、螺杆、闸门）	m <sup>2</sup>	30				
3.1.3	500114001037	拆除更换橡胶止水（闸门孔口0.7m×0.7m）2套	套	2				
3.1.4	500114001038	启闭层内墙清理原腻子层	m <sup>2</sup>	38.63				

## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.5	500105010001	启闭层内墙1:2水泥砂浆抹面,厚20mm	m <sup>2</sup>	38.63				
3.1.6	500114001039	启闭层内墙刮腻子	m <sup>2</sup>	38.63				
3.2		重建箱涵出口底板						
3.2.1	500109010003	拆除原箱涵出口砼底板(弃运4km)	m <sup>3</sup>	1.71				
3.2.2	500109001028	重建C25砼底板厚250mm	m <sup>3</sup>	2.01			14.5	
3.3		新建灌溉渠道						
3.3.1	500101002016	机械土方开挖,III类土(弃运4km)	m <sup>3</sup>	11.03			6.3	
3.3.2	500101002017	机械土方开挖,III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	8.67			6.3	
3.3.3	500103001011	回填土方,机械夯填土(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	7.35			13.5	
3.3.4	500109001029	C25砼边墙(厚200mm)	m <sup>3</sup>	34.4			14.5	
3.3.5	500109001030	C25砼底板(厚100mm)	m <sup>3</sup>	6.4			14.5	
3.3.6	500110001011	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	276			14.3	
3.3.7	500109009009	沥青砂浆填缝,缝宽2mm	m <sup>2</sup>	3.6				
4		房屋建筑工程						
4.1		旧管理房拆除						
4.1.1	500109010004	拆除砼地板(弃运4km)	m <sup>3</sup>	6.42				
4.1.2	500109010005	拆除砼楼板(弃运4km)	m <sup>3</sup>	4.97				
4.1.3	500109010006	拆除砼梁、柱(弃运4km)	m <sup>3</sup>	8.51				
4.1.4	500105009010	拆除砌砖(弃运4km)	m <sup>3</sup>	17.56				
4.2		新建管理房						
4.2.1	500114001040	新建管理房(121.99m <sup>2</sup> )(详见另)	项	1				
4.2.2		管路开挖、回填						
4.2.2.1	500101004001	机械挖管沟(就近堆放)	m <sup>3</sup>	14.36			6.3	
4.2.2.2	500103001012	土方回填(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	14.36			13.5	
4.2.2.3	500101002018	砼路面开挖(弃运4km)	m <sup>3</sup>	0.64				

## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.2.4	500114001041	恢复C25砼路面厚200mm	m <sup>2</sup>	3.2				
4.2.2.5	500114001042	砼路面破拆割缝	m	16				
5		新建交通道路工程						
5.1		交通道路						
5.1.1	500101002019	机械土方开挖，III类土（弃运4km）	m <sup>3</sup>	45.96			6.3	
5.1.2	500101001002	机械清理表土（清理深度10cm）	m <sup>2</sup>	1001.9				
5.1.3	500101010003	清表渣料，自卸车弃运4km	m <sup>3</sup>	100.19				
5.1.4	500103016001	路床平整、压实	m <sup>3</sup>	815.5				
5.1.5	500109001031	C25砼路肩	m <sup>3</sup>	76.6			14.5	
5.1.6	500114001043	级配碎石路基垫层厚100mm	m <sup>2</sup>	815.5				
5.1.7	500114001044	C25砼路面厚200mm（路面）	m <sup>2</sup>	815.5				
5.1.8	500114001045	混凝土路面刻纹（0.9mm深）	m <sup>2</sup>	815.5				
5.1.9	500114001046	切缝（切割深50mm）	m	163.1				
5.1.10	500109009010	沥青混合材料填缝（切缝）	m <sup>2</sup>	8.16				
5.1.11	500109009011	沥青砂浆填缝，缝宽20mm	m <sup>2</sup>	10				
5.1.12	500110001012	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	383			14.3	
5.2		道路标志牌						
5.2.1	500101005001	基础土方开挖（就近堆放）	m <sup>3</sup>	0.75			6.3	
5.2.2	500109001032	C25砼基础	m <sup>3</sup>	0.75			14.5	
5.2.3	500114001047	限速标志牌（5A02(LF2-M)型铝合金板）购置及安装（外径D=800mm）	套	2				
5.2.4	500114001048	限载标志牌（5A02(LF2-M)型铝合金板）购置及安装（外径D=800mm）	套	2				

## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2.5	500114001049	慢行标志牌 (5A02(LF2-M)型铝合金板)购置及安装(边长A=900mm)	套	2				
5.3		过路涵管						
5.3.1	500101002020	机械土方开挖, III类土(弃运4km)	m <sup>3</sup>	7			6.3	
5.3.2	500101002021	机械土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	2.21			6.3	
5.3.3	500103001013	回填土方, 机械夯填土(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	1.87			13.5	
5.3.4	500114001050	C25砼钢筋混凝土II级排水管(D=600mm), 承插式	m	6				
5.3.5	500109001033	C25砼基座	m <sup>3</sup>	8.01			14.5	
5.3.6	500110001013	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	19.32			14.3	
6		线路及防雷接地基础						
6.1	500101004002	人工开挖沟槽土方(就近堆放)	m <sup>3</sup>	168			6.3	
6.2	500101005002	基坑机械土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	21.89			6.3	
6.3	500103001014	回填土方, 机械夯填土(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	189.89			13.5	
6.4	500109001034	钢筋混凝土基础C25	m <sup>3</sup>	3.52			14.5	
6.5	500109001035	填充混凝土C30	m <sup>3</sup>	0.28			14.5	
6.6	500111001002	钢筋主筋等级HRB400	kg	211.28				
6.7	500111001003	钢筋主筋等级HRB300	kg	68.24				
6.8	500111002001	三角楔	kg	15.36				
7		白蚁防治工程						
7.1	500114001051	坝区白蚁防治	m <sup>2</sup>	4480.9				
8		其他建筑工程						
8.1	500114001052	其他建筑工程	%	0				

## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9		电气设备									
9.1		10kV及以下配电及线路									
9.1.1	500201034001	10kV变压器S13-30kVA	台	1							
9.1.2	500201034002	10kV隔离刀闸GW9-12/200A-3.15kA	组 (台)	1							
9.1.3	500201034003	10kV跌落熔断器HRW11-12/200	组	1							
9.1.4	500201034004	10kV避雷器HY5WS-17/50TL	组	1							
9.1.5	500201034005	10kV故障指示器线路型	组	1							
9.1.6	500201034006	0.4kV综合配电箱	台	1							
9.1.7	500201034007	三相四线全电子电能表 3×220/380V 3×1(10)A	块	1							
9.1.8	500201034008	负荷管理终端表 3×220/380V 3×1(10)A	块	1							
9.1.9	500201034009	10kV绝缘导线 (JKLYJ-10kV-1×70, 含电杆、横担、金具、拉线等)	m	15							
9.1.10	500201034010	0.4kV绝缘导线 (JKLYJ-1kV-1×50, 含电杆、横担、金具、拉线等)	m	20							
9.1.11	500201034011	10kV台架含高低压导线、横担、台担、 金具等 (购置及安装)	套	1							
9.1.12	500201034012	接地热镀锌钢材	m	0							
9.1.13	500201034013	镀锌角钢接地极制作安装 ∠ 50*50*5, L=2.5m	根	25							
9.1.14	500201034014	接地母线制作安装 镀锌圆钢16	m	210							

## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.15	500201034015	镀锌圆钢16引出线. L=3m	m	6							
9.1.16	500201034016	热镀锌连接片50*5, L=0.22m制作安装	块	2							
9.1.17	500201034017	有机耐火堵料 耐火极限≥1h	kg	5							
9.1.18	500201034018	杆上配电装置独立接地装置调试	组	1							
9.1.19	500201034019	电能表系统调试费	系统	2							
9.1.20	500201034020	杆上配电装置调试费 送配电系统调试10kV	系统	1							
9.1.21	500201034021	杆上配电装置调试费 送配电系统调试1kV	系统	1							
9.2		新建管理房配电设施（购置及安装）									
9.2.1	500201034022	配电箱XL-21（一进五出）AP1	台	1							
9.2.2	500201034023	0.4kV绝缘导线（JKLYJ-1kV-1×70，含电杆、横担、金具、拉线等）	km	1.2							
9.3		放水塔配电设施（购置及安装）									
9.3.1	500201034024	配电箱XL-21（一进四出）AP2	台	1							
9.3.2	500201034025	0.4kV绝缘导线（JKLYJ-1kV-1×70，含电杆、横担、金具、拉线等）	km	0.26							
9.3.3	500201034026	低压电缆（ZR-YJV-0.6/1kV-4×2.5）	米	10							
9.3.4	500201034027	控制电缆（ZR-KVV2-4×1.5）	米	10							
9.3.5	500201034028	门型II型四线担	付	1							

## 分类分项工程量清单

招标编号：CZZC2025-C2-210012-JWJS

工程名称：崇左市扶绥县坛浮水库除险加固工程

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.3.6	500201034029	蝶式绝缘子ED-3	只	12							
9.3.7	500201034030	单头螺栓M16×120	付	12							
9.3.8	500201034031	膨胀螺栓M16×100	付	4							
9.3.9	500201034032	PVC管Φ50	米	4							
9.3.10	500201034033	PVC管弯头Φ50	个	3							
9.3.11	500201034034	热镀锌钢管Φ32×δ3.25	kg	50							
9.3.12	500201034035	铜芯聚乙烯绝缘导线BV-45/750kV 2.5mm <sup>2</sup>	米	30							
9.3.13	500201034036	铜芯聚乙烯绝缘导线BV-45/750kV 4.0mm <sup>2</sup>	米	30							
9.3.14	500201034037	铜芯聚乙烯绝缘导线BV-45/750kV 6.0mm <sup>2</sup>	米	20							
9.3.15	500201034038	PVC难燃电线槽50×25	米	12							
9.3.16	500201034039	单相五孔插座 AC220V/10A 明装	个	2							
9.3.17	500201034040	二位单控开关 AC220V/2×10A 明装	个	1							
9.3.18	500201034041	双管荧光灯AC220V/2×28W, LED带蓄电池组, 事故供电时间≥90min	套	2							
9.3.19	500201034042	照明配电箱PZ30-12回	台	1							
10		安全消防设备									
10.1	500201034043	手提式磷酸铵盐型干粉灭火器(MF/ABC4型)	个	6							













