

永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄  
建设项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：融水苗族自治县财政局  
(单位盖章)

造价咨询人：博奥集团有限公司  
(单位盖章)

2024年11月08日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：. 17.0.01）  
工程计价软件测评合格编号：2016J02

封-2

永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设  
项目 工程


招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 2395858.10元

(大写): 贰佰叁拾玖万伍仟捌佰伍拾捌元壹角整

招 标 人: 融水苗族自治县财政局  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:



(单位:资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人: 邱 鹏  
B11205100012073  
中元设计集团  
(造价工程师签字用章)  
有效期: 2023年07月09日

复 核 人: 李 华  
B11215100006654  
中元设计集团  
(造价工程师签字用章)  
有效期: 2025年07月15日

编 制 时 间: 2024年11月08日

复 核 时 间: \_\_\_\_\_

# 建设项目招标控制价汇总表

第1页 共1页

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	亲水平台	459471.48	656.95	18046.68
1.2	下覃路面硬化	975084.87	1946.28	27030.02
1.3	下覃停车场硬化	254981.31	508.94	7057.28
1.4	下覃村委楼	706320.44	1118.90	28875.64
	招标控制价合计	2395858.10	4231.07	81009.62



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 型号、规格: DN25 3. 工作压力: PN=1.25MPa 4. 连接方式: 螺纹连接					
165	桂031004023001	侧入式雨水斗DN100	个	2	82.80	165.60	
166	桂031004021001	地漏 75	个	2	66.68	133.36	
167	031004003001	立式洗脸盆 1. 材质: 陶瓷 2. 立式洗脸盆 冷水	套	2	242.12	484.24	
168	031004006001	蹲式大便器 1. 材质: 陶瓷 2. 自闭式冲洗 25	套	2	286.40	572.80	
169	031004006002	立式大便器 材质: 陶瓷	套				
170	桂031004020001	水龙头 DN25	个				
171	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 1. 放置式, 充装量3kg	套	4	67.86	271.44	
172	010401011001	砖检查井 1. 井径(700mm) 2. 井深(1.3m以内)	座				
173	031002003001	刚性防水套管制作/安装 公称直径 (mm以 内) 100	个	1	326.69	326.69	
174	031002003002	刚性防水套管制作/安装 公称直径 (mm以 内) 75	个	1	278.80	278.80	
175	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 de160	个	2	85.76	171.52	
176	031002003004	过楼板塑料套管制作、安装 de110	个	2	69.22	138.44	
177	031002003005	过楼板塑料套管制作、安装 DN50	个	2	64.25	128.50	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		型号由甲方定					
158	030502005001	网络线 1. 规格:超5类非屏蔽4对绞线电缆 2. 敷设方式:线槽内布放	m	60.00	7.14	428.40	
		单价措施项目					
下覃村委楼-排水						5008.24	
		分部分项工程				5008.24	
		B9 给排水、燃气工程				5008.24	
159	031001006001	PP-R热熔给水管DN40 1. 介质:给水 2. 材质、规格:DN40 1.25MPA 3. 连接形式:热熔连接	m	17.00	36.62	622.54	
160	031001006002	PVC-U DN110排水管 1. 介质:雨水管 2. 材质、规格:DN110 3. 连接形式:粘接连接	m	15.00	54.03	810.45	
161	031001006003	PVC-U DN75排水管 1. 介质:排水管 2. 材质、规格:DN75 3. 连接形式:粘接连接	m	15.00	43.08	646.20	
162	031003005001	截止阀DN32 1. 材质:铜 2. 型号、规格:DN32 3. 工作压力: PN=1.25MPa 4. 连接方式: 螺纹连接	个	1	51.77	51.77	
163	031003005002	截止阀DN50 1. 材质:铜 2. 型号、规格:DE40 3. 工作压力: PN=1.25MPa 4. 连接方式: 螺纹连接	个				
164	031003013001	水表 1. 材质:旋翼湿式水表	组	1	205.89	205.89	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式: 吸顶安装					
145	桂030413013001	土方开挖 1. 人工挖沟槽 一般土		3.36	62.28	209.26	
146	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 人工回填沟槽 土方		3.36	11.83	39.75	
147	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 砖结构(公称管径20mm以内)	m	59.50	10.53	626.54	
	030409	防雷及接地装置				7541.07	
148	030409002001	水平接地母线 1. 接地母线 -40*4mm热镀锌扁钢	m	48.00	21.76	1044.48	
149	030409003001	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	m	45.40	13.35	606.09	
150	030409005001	避雷网 1. 名称: 接闪带 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: 12 4. 安装形式: 沿屋面及构筑物支高0.15m铺设, 支架间距1m	m	86.05	30.38	2614.20	
151	030409008001	总等电位联结端子箱 距地0.5米暗装	台	1	185.21	185.21	
152	030409008002	测量接地端子板 室外距地0.5米	块	4	50.90	203.60	
153	030414011001	接地装置 名称: 防雷接地装置调试	系统	1	909.51	909.51	
154	030411002002	线槽 1. 规格: 金属线槽RM100*50 2. 含盖板、直通、弯头、三通等配件安装	m	14.00	69.16	968.24	
155	030411001003	配管PC20 规格: PC20	m	50.00	7.35	367.50	
156	030502003001	弱电接线箱 1. 暗装 2. 型号由甲方定	台	1	111.42	111.42	
157	030502012001	宽带插座	个	3	34.14	102.42	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 非标, 各元件详见系统图, PZ30-20回路 2. 安装方式: 底边距地1.8m暗装					
137	030411001001	配管PC32 1. 规格:PC32 2. 安装方式: 暗装	m	10.00	12.04	120.40	
138	030411001002	配管PC20 1. 规格:PC20 2. 安装方式: 暗装	m	254.63	7.35	1871.53	
139	030411004001	配线 BV-2.5mm <sup>2</sup> 1. 名称:照明线路 2. 配线形式:线槽配线, 沿墙面、屋面或顶板内暗敷 3. 型号: BV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	501.94	3.21	1611.23	
140	030411004002	配线 BV-4mm <sup>2</sup> 1. 名称:照明线路 2. 配线形式:线槽配线, 沿墙面、屋面或顶板内暗敷 3. 型号:BV-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	498.75	4.67	2329.16	
141	030411004003	配线 BV-16mm <sup>2</sup> 1. 名称:动力线路 2. 配线形式:线槽配线, 沿墙面、屋面或顶板内暗敷 3. 型号:BV-16mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	40.00	15.37	614.80	
142	030412005001	T5荧光灯 双管 1. 规格: 2*28W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	17	91.39	1553.63	
143	030412001001	普通灯具 1. 规格: 12W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	7	61.71	431.97	
144	030412001002	卫生间灯具 1. 规格: 8W	套	4	59.12	236.48	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
125	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm厚 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m'	7.07	8.08	57.13	
	011703	垂直运输				7439.60	
126	011703001001	建筑物垂直运输 1. 20m以内 框架结构 卷扬机	m'	280.00	26.57	7439.60	
127	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次				
	011708	混凝土运输及泵送工程				2799.02	
128	桂011708002001	混凝土泵送		151.38	18.49	2799.02	
下覃村委楼-电气						18677.56	
分部分项工程						18677.56	
B4 电气设备安装工程						11136.49	
129	030404035001	普通插座(二孔) 1. 规格:250V 10A 2孔 2. 安装方式:距地1.3m暗装	套	11	25.84	284.24	
130	030404035002	空调插座 1. 规格:250V 16A 3孔 2. 安装方式:底边距地2.0m暗装 3. 带安全门、开关	套	4	36.62	146.48	
131	030404034001	照明开关(单控)单联 1. 规格、型号:250V、10A 2. 安装方式:距地1.3m暗装	套	4	22.42	89.68	
132	030404034002	照明开关(单控)双联 1. 规格、型号:250V、10A 2. 安装方式:距地1.3m暗装	套	2	25.82	51.64	
133	030404034003	照明开关(单控)三联 1. 规格、型号:250V、10A 2. 安装方式:距地1.3m暗装	套	4	28.87	115.48	
134	030404033001	排气扇	台	2	179.10	358.20	
135	030404017001	电表箱 1. 7位单相非金属电表箱, 四表以下 2. 箱体上沿距地不高于2m明装	台				
136	030404017002	配电箱AL	台	1	446.02	446.02	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管					
112	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	111.04	6.11	678.45	
113	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:框剪结构 3. 泵送、非泵送:泵送	m <sup>2</sup>	280.88	5.93	1665.62	
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>				<b>62171.16</b>	
114	011702001001	基础垫层	m <sup>2</sup>	10.04	24.80	248.99	
115	011702001002	独立基础	m <sup>2</sup>	45.24	44.37	2007.30	
116	010502001002	矩形柱 矩形柱 胶合板模板木支撑	m <sup>2</sup>	149.60	49.70	7435.12	
117	010502002002	构造柱 构造柱 胶合板模板 木支撑		12.48	58.46	729.58	
118	010503004003	砼返边、女儿墙压顶梁		39.00	44.10	1719.90	
119	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	99.43	49.39	4910.85	
120	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	4.89	77.50	378.98	
121	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	428.39	56.63	24259.73	
122	011702014002	有梁板(斜板) 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	162.65	101.54	16515.48	
123	011702024001	楼梯 1. 类型:直形 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	25.03	149.42	3739.98	
124	011702028001	扶手、压顶	m	4.50	37.36	168.12	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
105	010807001001	80系列隔热断桥铝合金推拉窗 不带亮>2m <sup>2</sup> 1. 框、扇材质:80系列隔热断桥铝合金框,外窗型材1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:无色透明(6+9A+6)厚LOW-E中空玻璃 3. 窗尺寸详设计图纸要求 4. 含五金配件、运输、安装等 5. 洞口面积综合考虑	m <sup>2</sup>	43.02	643.85	27698.43	
106	010807001002	80系列隔热断桥铝合金推拉窗 不带亮≤2m <sup>2</sup> 1. 框、扇材质:80系列隔热断桥铝合金框,外窗型材1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:无色透明(6+9A+6)厚LOW-E中空玻璃 3. 窗尺寸详设计图纸要求 4. 含五金配件、运输、安装等 5. 洞口面积综合考虑	m <sup>2</sup>	2.52	672.00	1693.44	
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				23115.02	
107	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:刮成品腻子粉 2遍	m <sup>2</sup>	494.00	13.16	6501.04	
108	011407001001 .59	内墙面、天棚喷(刷)涂料 1. 基层类型:腻子面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍	m <sup>2</sup>	868.27	12.63	10966.25	
109	011406003002	天棚满刮腻子 做法详见:15ZJ001第87页顶9 2-3厚柔性腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	374.27	15.09	5647.73	
		A. 14 其他装饰工程				2687.85	
110	011503001001	金属扶手、栏杆 不锈钢扶手、栏杆	m	16.50	162.90	2687.85	
		单价措施项目				87521.67	
	011701	脚手架工程				15111.89	
111	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排	m <sup>2</sup>	534.89	23.87	12767.82	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 4-5厚釉面砖400*400, 白水泥浆擦缝					
96	桂011204007002	外墙裙 1. 浅灰色外墙砖100*200	m <sup>2</sup>	36.47	87.92	3206.44	
97	桂011201005001	内墙面钉(挂)网 1. 内墙与梁板柱交接处纤维网布 2. 每边搭接300mm	m <sup>2</sup>	57.34	10.18	583.72	
98	010607005001	内墙面钉(挂)网处抹灰增加人工费 墙面挂网处抹灰人工费增加系数为0.3	m <sup>2</sup>	57.34	7.04	403.67	
99	桂011201005002	外墙面钉(挂)网 1. 部位: 外墙面不同材料交接处 2. 100mm宽15×15×1钢丝网	m <sup>2</sup>	193.12	12.04	2325.16	
100	010607005002	外墙面钉(挂)网处抹灰增加人工费 1. 墙面挂网处抹灰人工费增加系数为0.3	m <sup>2</sup>	193.12	12.26	2367.65	
		A.11 天棚工程				10850.73	
101	011301001001	天棚抹灰	m <sup>2</sup>	446.90	24.28	10850.73	
		A.12 门窗工程				34541.80	
102	010801001001	成品双开木门 1. 成品木门(含门套) 2. 含安装、运输 3. 含普通五金配件	m <sup>2</sup>	5.04	424.62	2140.08	
103	010801001002	成品单开木门 1. 成品木门(含门套) 2. 含安装、运输 3. 含普通五金配件	m <sup>2</sup>	3.78	424.62	1605.06	
104	010802001001	铝合金平开门 1. 70系列铝合金平开玻璃门、铝材厚度 2. 2mm 2. 5厚普通玻璃 3. 洞口面积≤2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.94	477.82	1404.79	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 素水泥浆一遍					
88	011102003002	楼梯块料面层	m <sup>2</sup>	25.03	148.14	3707.94	
89	011102003003	卫生间地面砖300*300 做法详见. 15ZJ001第29页地202 2. 10厚300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 25厚1: 2干硬性水泥砂浆 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 20厚1: 3水泥砂浆找平 6. h厚轻骨料混凝土填充层 7. 20厚1: 3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	12.42	332.94	4135.11	
90	011105003001	面砖踢脚线 1. 做法详见: 15ZJ001第48页踢14 2. 8-10厚面砖, 水泥浆擦缝 3. 3-4厚1: 1水泥浆加水重20%白乳胶镶贴 4. 17厚1: 3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	18.49	102.26	1890.79	
		A. 10 墙、柱面工程				46781.42	
91	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 外墙 2. 20厚水泥砂浆	m <sup>2</sup>	303.21	47.62	14438.86	
92	011201001002	内墙面抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 14厚1: 3: 9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平 3. 2厚纸筋灰罩面	m <sup>2</sup>	357.01	28.14	10046.26	
93	011202001001	柱面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 20厚1: 2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	30.44	33.96	1033.74	
94	011201001003	女儿墙内外抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 20厚水泥砂浆	m <sup>2</sup>	105.30	47.50	5001.75	
95	桂011204007001	卫生间块料墙面400*400 1. 详15ZJ001第64页内墙24 2. 15厚1: 3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	70.11	105.18	7374.17	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 10 以上(综合)					
81	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内 (综合)	t	0.192	5196.33	997.70	
82	桂010516004001	电渣压力焊接	个	212	4.47	947.64	
		<b>A. 7 屋面及防水工程</b>				<b>40844.97</b>	
83	010901001001	瓦屋面(不上人) 1. 不上人坡屋面。 2. 波纹瓦。 3. 1: 3水泥砂浆卧瓦、最薄处20mm 4. $\Phi$ 6钢筋网500*500 5. 20厚水泥砂浆保护层 6. 4厚SBS改性沥青防水卷材 7. 25厚1: 3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	95.44	217.26	20735.29	
84	010902001001	屋面防水(上人) 1. 40厚C20细石混凝土 2. 1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平 5. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡	m <sup>2</sup>	137.23	146.54	20109.68	
		<b>A. 8 保温、隔热、防腐工程</b>				<b>44093.80</b>	
85	011001001001	保温隔热屋面 1. 部位: 上人屋面 2. 50厚绝热挤塑聚苯乙烯板	m <sup>2</sup>	137.23	32.73	4491.54	
86	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位: 外墙外保温 3. 35厚泡沫玻璃保温层	m <sup>2</sup>	303.21	130.61	39602.26	
		<b>A. 9 楼地面工程</b>				<b>31716.55</b>	
87	011102003001	楼地面耐磨砖 600×600 做法详见: 15ZJ001第29页地202 1. 5-8厚陶瓷锦砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 5厚1: 1水泥砂浆结合层 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	217.78	100.94	21982.71	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
71	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		0.40	476.34	190.54	
72	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		54.60	414.48	22630.61	
73	010505001002	有梁板(斜板) 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 坡屋面		9.41	414.48	3900.26	
74	010503004001	女儿墙砼返边 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20		1.09	432.00	470.88	
75	010503004002	女儿墙压顶梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		3.09	452.30	1397.61	
76	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		0.08	574.18	45.93	
77	010507001001	散水、坡道 1. 详图集15ZJ001第139页散1 2. 60厚C20混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实,向外坡4%	m <sup>2</sup>	34.83	91.71	3194.26	
78	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:120mm	m <sup>2</sup>	25.03	111.82	2798.85	
79	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	5.726	5142.96	29448.59	
80	010515001002	现浇构件钢筋	t	8.374	4552.48	38122.47	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 墙体类型: 栏板 3. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 4. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆 M5.0					
63	010401004002	多孔砖墙 1. 墙体厚度: 240mm 2. 墙体类型: 内墙、外墙 3. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 4. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆 M5.0		74.08	476.17	35274.67	
64	桂010401015001	砖砌化粪池 1. Z1-2F: 有覆土, 有效容积2 2. 图集02S701/P18 3. 详安装图纸	座	1	9630.56	9630.56	
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>				<b>130778.03</b>	
65	010501001001	首层地台垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15		9.43	375.53	3541.25	
66	010501001002	基础柱垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15		6.41	375.53	2407.15	
67	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30		21.47	435.13	9342.24	
68	010502002001	构造柱 1. 部位: 女儿墙 2. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25		0.82	464.90	381.22	
69	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		14.02	438.31	6145.11	
70	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土		12.51	384.95	4815.72	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
55	桂041109010001	超运距混凝土运输费 1. 融水至工地运距约14-10=4km		289.28	20.98	6069.09	
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
<b>下覃村委楼-土建</b>						<b>503018.20</b>	
		分部分项工程				415496.53	
		A.1 土(石)方工程				4973.65	
56	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	121.77	6.48	789.07	
57	010101004001	挖基坑土方 1. 挖土深度:2m以内		127.89	9.18	1174.03	
58	010103001001	回填方		89.68	6.12	548.84	
59	010103002001	余土弃置 1. 土方外运 2. 运距1km		38.21	8.19	312.94	
60	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 1. 土方外运 2. 运距2km	· km	76.41	2.00	152.82	
61	桂010104002001	基础钎插	孔	55	36.29	1995.95	
		A.3 砌筑工程				45112.71	
62	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体厚度:120mm		0.41	506.04	207.48	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 融水至工地运距约14-10=4km					
46	桂041103003001	亲水平台围堰 亲水平台围堰工程量暂估, 结算按实际完成工程量签证计算		55.80	283.29	15807.58	
47	桂041103003002	码头土石围堰 码头土石围堰工程量暂估, 结算按实际完成工程量签证计算		73.00	283.29	20680.17	
		单价措施项目					
下覃停车场硬化						245297.91	
		分部分项工程				245297.91	
		G.1 人工拆除工程		784.82353		18494.00	
48	041001001	拆除停车场原有混凝土 厚度: 15cm	m <sup>2</sup>	1400.00	13.21	18494.00	
	0402	道路工程				226803.91	
49	040202001001	停车场路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	1450.00	4.01	5814.50	
50	040202011001	停车场地坪碎石干铺 碎石厚度: 15cm	m <sup>2</sup>	1450.00	31.87	46211.50	
51	040202011002	压印地坪碎石干铺 碎石厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	450.00	24.33	10948.50	
52	040203007001	停车场地坪混凝土 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 150mm	m <sup>2</sup>	1450.00	75.38	109301.00	
53	040203007002	混凝土压印地坪 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 150mm	m <sup>2</sup>	450.00	102.63	46183.50	
54	桂011709001001	材料运输费用 1. 融水至工地运距约14-10=4km 2. 材料费按1元/(公里*吨)计取	t	521.978	4.36	2275.82	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
31	011702011001	直形墙	m <sup>2</sup>	205.50	40.26	8273.43	
32	011702014001	有梁板	m <sup>2</sup>	305.44	60.37	18439.41	
33	桂041103003001	亲水平台围堰 亲水平台围堰工程量暂估, 结算按实际完成工程量签证计算					
34	桂041103003002	码头土石围堰 码头土石围堰工程量暂估, 结算按实际完成工程量签证计算					
35	011702001003	混凝土防撞护墩	m <sup>2</sup>	33.00	68.72	2267.76	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				925.00	
36	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	925.00	925.00	
	011708	混凝土运输及泵送工程				9166.29	
37	桂011708002001	混凝土泵送		491.49	18.65	9166.29	
<b>路面硬化</b>						<b>937999.57</b>	
		分部分项工程				937999.57	
	1.	土石方工程				10958.46	
38	040103001001	路基回填方 路肩填土		667.10	5.11	3408.88	
39	040101001001	挖一般土方(外取回填土) 外取回填土、运距1km		469.21	13.26	6221.72	
40	040103002001	外取回填土每增加1km运距 暂按1km, 结算按实际运距签证计算		469.21	2.83	1327.86	
		道路工程				927041.11	
41	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	7301.00	4.01	29277.01	
42	040202011001	碎石垫层 1. 150厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	6443.00	31.87	205338.41	
43	040203007001	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 200mm	m <sup>2</sup>	5872.00	106.02	622549.44	
44	桂011709001001	材料运输费用 1. 融水至工地运距约14-10=4km 2. 材料费按1元/(公里*吨)计取	t	1922.000	4.36	8379.92	
45	桂041109010001	超距离混凝土运输费		1192.02	20.98	25008.58	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25					
15	010504004001	毛石混凝土码头 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		500.00	339.15	169575.00	
16	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 抗渗等级P6		29.80	435.87	12988.93	
17	桂010507008001	地坪 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>2</sup>				
18	040303018001	混凝土防撞护墩 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m	5.50	490.12	2695.66	
19	010515001001	现浇构件钢筋	t	3.037	5172.04	15707.49	
20	010515001002	现浇构件钢筋	t	3.199	4572.57	14627.65	
21	桂010516004001	电渣压力焊接	个	120	4.54	544.80	
		<b>A.9 楼地面工程</b>				<b>3444.32</b>	
22	011102001001	石材楼地面 1. 600*600*30防滑花岗岩板	m <sup>2</sup>				
23	011101006001	平面砂浆找平层	m <sup>2</sup>	206.00	16.72	3444.32	
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>				<b>2314.40</b>	
24	011201001001	混凝土防撞墩抹灰 1. 20厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	44.00	52.60	2314.40	
		<b>单价措施项目</b>				<b>55606.86</b>	
	011701	<b>脚手架工程</b>				<b>5154.12</b>	
25	桂011703002001	楼板现浇混凝土运输道	m <sup>2</sup>	206.00	25.02	5154.12	
	011702	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>				<b>40361.45</b>	
26	011702008001	栏杆基础	m <sup>2</sup>	24.60	44.83	1102.82	
27	011702001001	基础垫层	m <sup>2</sup>	10.20	25.20	257.04	
28	011702001002	基础	m <sup>2</sup>	43.20	45.31	1957.39	
29	011702002001	矩形柱	m <sup>2</sup>	91.20	50.46	4601.95	
30	011702005001	基础梁	m <sup>2</sup>	77.20	44.84	3461.65	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>白马基地亲水平台</b>					<b>308442.70</b>		
		分部分项工程				252835.84	
		A.1 土(石)方工程				8260.20	
1	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>				
2	010101004001	亲水平台挖基坑土方 开挖暂按1.5米		80.65	9.26	746.82	
3	010101004002	码头挖基坑土方 开挖暂按1.5米		216.00	9.25	1998.00	
4	010103001001	回填方		60.38	5.83	352.02	
5	010103002001	余土弃置 运距: 1km		236.00	8.25	1947.00	
6	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1. 暂按增运1km, 结算时以实际签证为准	· km	236.00	2.01	474.36	
7	桂010104002001	基础钎插	孔	75	36.56	2742.00	
		A.3 砌筑工程					
8	010404001001	碎石垫层					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				238816.92	
9	010503004001	栏杆基础返梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		3.69	454.20	1676.00	
10	010501001001	仿竹篱巴围栏基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		17.10	400.91	6855.56	
11	010501001002	柱基垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15		4.34	376.56	1634.27	
12	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30		13.77	436.53	6011.02	
13	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		9.36	439.98	4118.21	
14	010503001001	基础梁		6.18	385.49	2382.33	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第39页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B9-0236换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80	个	1	158.20	57.92	56.04	14.48	20.28	9.48	
	B9-0253	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	120.60	56.37	36.48	3.24	16.70	7.81	
175	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 de160	个	2	85.76	42.24	26.16		11.83	5.53	
	B9-0278换	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(mm以内) 160 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	2	85.76	42.24	26.16		11.83	5.53	
176	031002003004	过楼板塑料套管制作、安装 de110	个	2	69.22	37.05	16.94		10.38	4.85	
	B9-0277换	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(mm以内) 110 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	2	69.22	37.05	16.94		10.38	4.85	
177	031002003005	过楼板塑料套管制作、安装 DN50	个	2	64.25	31.79	17.16	1.58	9.35	4.37	
	B9-0261换	过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 50 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	2	64.25	31.79	17.16	1.58	9.35	4.37	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第38页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B9-0590换	地漏安装 地漏 75(水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.2	666.75	390.51	115.70		109.38	51.16	
167	031004003001	立式洗脸盆 1. 材质: 陶瓷 2. 立式洗脸盆 冷水	套	2	242.12	38.47	187.83		10.78	5.04	
	B9-0538换	立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水	10套	0.2	2421.21	384.72	1878.33		107.76	50.40	
168	031004006001	蹲式大便器 1. 材质: 陶瓷 2. 自闭式冲洗 25	套	2	286.40	70.43	187.01		19.73	9.23	
	B9-0556换	蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 25 材质: 陶瓷	10套	0.2	2863.83	704.25	1870.06		197.26	92.26	
171	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 1. 放置式, 充装量3kg	套	4	67.86	15.04	46.44	0.14	4.25	1.99	
	B9-0847换	灭火器安装 挂墙式 1. 井径(700mm) 2. 井深(1.3m以内)	10具	0.4	678.52	150.42	464.36	1.35	42.51	19.88	
173	031002003001	刚性防水套管制作/安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	326.69	132.82	104.67	24.52	44.07	20.61	
	B9-0237换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1	206.09	76.45	68.19	21.28	27.37	12.80	
	B9-0253	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	120.60	56.37	36.48	3.24	16.70	7.81	
174	031002003002	刚性防水套管制作/安装 公称直径(mm以内) 75	个	1	278.80	114.29	92.52	17.72	36.98	17.29	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第37页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 材质: 铜 2. 型号、规格: DN32 3. 工作压力: PN=1.25MPa 4. 连接方式: 螺纹连接									
	B9-0316换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 32	个	1	51.77	11.12	36.08		3.11	1.46	
		1. 材质: 铜 2. 型号、规格: DE40 3. 工作压力: PN=1.25MPa 4. 连接方式: 螺纹连接									
164	031003013001	水表 1. 材质: 旋翼湿式水表 2. 型号、规格: DN25 3. 工作压力: PN=1.25MPa 4. 连接方式: 螺纹连接	组	1	205.89	35.57	155.70		9.96	4.66	
	B9-0508换	螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	组	1	205.89	35.57	155.70		9.96	4.66	
165	桂031004023001	侧入式雨水斗DN100	个	2	82.80	36.68	31.04		10.27	4.81	
	B9-0599换	雨水斗安装 雨水斗 100 (水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.2	828.01	366.80	310.42		102.74	48.05	
166	桂031004021001	地漏 75	个	2	66.68	39.05	11.57		10.94	5.12	



## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第36页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
下覃村委楼-排水											
		分部分项工程									
		B9 给排水、燃气工程									
159	031001006001	PP-R热熔给水管DN40 1. 介质:给水 2. 材质、规格:DN40 1.25MPA 3. 连接形式:热熔连接	m	17.00	36.62	14.53	15.93	0.13	4.11	1.92	
	B9-0116换	塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(mm以内) 40	10m	1.700	366.16	145.31	159.30	1.29	41.06	19.20	
160	031001006002	PVC-U DN110排水管 1. 介质:雨水管 2. 材质、规格:DN110 3. 连接形式:粘接连接	m	15.00	54.03	22.69	21.94	0.05	6.37	2.98	
	B9-0150换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	1.500	540.28	226.89	219.42	0.49	63.69	29.79	
161	031001006003	PVC-U DN75排水管 1. 介质:排水管 2. 材质、规格:DN75 3. 连接形式:粘接连接	m	15.00	43.08	20.35	14.30	0.05	5.71	2.67	
	B9-0149换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 75	10m	1.500	430.82	203.48	142.99	0.50	57.13	26.72	
162	031003005001	截止阀DN32	个	1	51.77	11.12	36.08		3.11	1.46	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第35页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-2123	接地装置调试 接地网	系统	1	909.51	514.80	4.07	126.85	179.73	84.06	
154	030411002002	线槽 1. 规格: 金属线槽RM100*50 2. 含盖板、直通、弯头、三通等配件安装	m	14.00	69.16	20.38	40.19	0.15	5.75	2.69	
	B4-0926换	金属线槽敷设 金属线槽(宽mm以下) 100	10m	1.400	691.46	203.78	401.84	1.46	57.49	26.89	
155	030411001003	配管PC20 规格: PC20	m	50.00	7.35	4.13	1.52		1.16	0.54	
	B4-1551换	半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	0.5000	734.90	412.96	152.17		115.67	54.10	
156	030502003001	弱电接线箱 1. 暗装 2. 型号由甲方定	台	1	111.42	42.90	50.88		12.02	5.62	
	B5-1174换	家居智能控制箱 暗装(换: 弱电接线箱)	台	1	111.42	42.90	50.88		12.02	5.62	
157	030502012001	宽带插座 型号由甲方定	个	3	34.14	14.07	14.29		3.94	1.84	
	B5-0329换	安装8位模块信息插座 单口	个	3	34.14	14.07	14.29		3.94	1.84	
158	030502005001	网络线 1. 规格: 超5类非屏蔽4对绞线电缆 2. 敷设方式: 线槽内布放	m	60.00	7.14	2.23	3.96	0.02	0.63	0.30	
	B5-0279换	布放光缆 线槽内布放 36芯以下	100m	0.6000	713.75	223.08	395.53	2.43	63.17	29.54	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第34页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1. 接地母线 -40*4mm热镀锌扁钢									
	B4-1200换	钢接地母线敷设 户内钢接地母线敷设	10m	4.800	217.57	91.36	81.39	5.15	27.03	12.64	
149	030409003001	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	m	45.40	13.35	6.08	0.61	2.95	2.53	1.18	
	B4-1225换	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	4.540	133.48	60.76	6.14	29.48	25.28	11.82	
150	030409005001	避雷网 1. 名称:接闪带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:12 4. 安装形式:沿屋面及构筑物支高0.15m铺设, 支架间距1m	m	86.05	30.38	11.34	11.78	1.84	3.69	1.73	
	B4-1230换	避雷网安装 沿坡屋面、屋脊敷设	10m	8.605	303.70	113.37	117.83	18.35	36.89	17.26	
151	030409008001	总等电位联结端子箱 距地0.5米暗装	台	1	185.21	88.92	57.10	1.87	25.43	11.89	
	B4-1277换	等电位连接、接地测试板 总等电位端子联接箱	台	1	185.21	88.92	57.10	1.87	25.43	11.89	
152	030409008002	测量接地端子板 室外距地0.5米	块	4	50.90	20.75	16.99	3.28	6.73	3.15	
	B4-1279换	等电位连接、接地测试板	块	4	50.90	20.75	16.99	3.28	6.73	3.15	
153	030414011001	接地装置 名称: 防雷接地装置调试	系统	1	909.51	514.80	4.07	126.85	179.73	84.06	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第33页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 规格: 12W 2. 安装方式: 吸顶安装									
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.7	616.98	193.40	340.54	2.51	54.87	25.66	
144	030412001002	卫生间灯具 1. 规格: 8W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	4	59.12	19.34	31.47	0.25	5.49	2.57	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.4	591.12	193.40	314.68	2.51	54.87	25.66	
145	桂030413013001	土方开挖 1. 人工挖沟槽 一般土		3.36	62.28	44.14			12.36	5.78	
	B4-0782	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10	0.336	622.89	441.42			123.64	57.83	
146	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 人工回填沟槽 土方		3.36	11.83	7.08		1.30	2.35	1.10	
	B4-0786	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10	0.336	118.14	70.77		12.95	23.45	10.97	
147	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 砖结构(公称管径20mm以内)	m	59.50	10.53	5.63	2.27	0.22	1.64	0.77	
	B4-2006	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径20mm以内)	10m	5.950	60.31	35.57	8.16	1.39	10.35	4.84	
	B4-2018	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径20mm以内)(水泥砂浆 1:2.5)	10m	5.950	44.88	20.75	14.49	0.79	6.03	2.82	
	030409	防雷及接地装置									
148	030409002001	水平接地母线	m	48.00	21.76	9.14	8.14	0.52	2.70	1.26	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第32页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B4-1582换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单 线	5.0194	320.48	57.43	239.44		16.09	7.52	
140	030411004002	配线 BV-4mm² 1. 名称: 照明线路 2. 配线形式: 线槽配线, 沿墙面、屋面或顶板内暗敷 3. 型号: BV-4mm² 4. 材质: 铜芯	m	498.75	4.67	0.62	3.80		0.17	0.08	
	B4-1583换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 4	100m单 线	4.9875	466.52	61.50	379.73		17.23	8.06	
141	030411004003	配线 BV-16mm² 1. 名称: 动力线路 2. 配线形式: 线槽配线, 沿墙面、屋面或顶板内暗敷 3. 型号: BV-16mm² 4. 材质: 铜芯	m	40.00	15.37	0.90	14.10		0.25	0.12	
	B4-1586换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 16	100m单 线	0.4	1537.46	90.26	1410.10		25.28	11.82	
142	030412005001	T5荧光灯 双管 1. 规格: 2*28W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	17	91.39	21.21	61.25	0.15	5.98	2.80	
	B4-1886换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	1.7	913.91	212.07	612.54	1.50	59.82	27.98	
143	030412001001	普通灯具	套	7	61.71	19.34	34.06	0.25	5.49	2.57	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第31页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		2. 箱体上沿距地不高于2m明装									
136	030404017002	配电箱AL 1. 非标, 各元件详见系统图, PZ30-20回路 2. 安装方式: 底边距地1.8m暗装	台	1	446.02	120.04	253.92	16.10	38.13	17.83	
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1	446.02	120.04	253.92	16.10	38.13	17.83	
137	030411001001	配管PC32 1. 规格: PC32 2. 安装方式: 暗装	m	10.00	12.04	6.11	3.42		1.71	0.80	
	B4-1553换	半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管公称口径(mm以内) 32	100m	0.1000	1204.26	610.88	342.24		171.11	80.03	
138	030411001002	配管PC20 1. 规格: PC20 2. 安装方式: 暗装	m	254.63	7.35	4.13	1.52		1.16	0.54	
	B4-1551换	半硬质阻燃管暗敷设 半硬质阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	2.5463	734.90	412.96	152.17		115.67	54.10	
139	030411004001	配线 BV-2.5mm <sup>2</sup> 1. 名称: 照明线路 2. 配线形式: 线槽配线, 沿墙面、屋面或顶板内暗敷 3. 型号: BV-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯	m	501.94	3.21	0.57	2.40		0.16	0.08	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第30页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 安装方式:底边距地2.0m暗装 3. 带安全门、开关									
	B4-0440换	单、三相暗插座 单相暗插座16A以下 3孔	10套	0.4	366.12	118.86	198.40		33.29	15.57	
131	030404034001	照明开关(单控) 单联 1. 规格、型号:250V、10A 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	4	22.42	9.97	8.35		2.79	1.31	
	B4-0412换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 单联	10套	0.4	224.23	99.74	83.48		27.94	13.07	
132	030404034002	照明开关(单控) 双联 1. 规格、型号:250V、10A 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	2	25.82	10.28	11.31		2.88	1.35	
	B4-0413换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	0.2	258.14	102.78	113.11		28.79	13.46	
133	030404034003	照明开关(单控) 三联 1. 规格、型号:250V、10A 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	4	28.87	10.58	13.94		2.96	1.39	
	B4-0414换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 三联	10套	0.4	288.70	105.82	139.38		29.64	13.86	
134	030404033001	排气扇	台	2	179.10	40.68	121.00	0.50	11.53	5.39	
	B4-0476换	风扇 排气扇 墙上安装	台	2	179.10	40.68	121.00	0.50	11.53	5.39	
		1. 7位单相非金属电表箱, 四表以下									

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第29页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD20 商品普通砼 C20} [泵车60M]	100	0.0554	1825.04	288.00	578.61	833.49	98.02	26.92	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD20 商品普通砼 C25} [泵车60M]	100	0.0565	1855.04	288.00	608.61	833.49	98.02	26.92	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40 商品普通砼 C10} [泵车60M]	100	0.0054	1780.04	288.00	533.61	833.49	98.02	26.92	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40 商品普通砼 C15} [泵车60M]	100	0.1840	1810.04	288.00	563.61	833.49	98.02	26.92	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40 商品普通砼 C20} [泵车60M]	100	0.0111	1825.04	288.00	578.61	833.49	98.02	26.92	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40 商品普通砼 C25} [泵车60M]	100	0.9835	1855.04	288.00	608.61	833.49	98.02	26.92	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40 商品普通砼 C30} [泵车60M]	100	0.2179	1868.54	288.00	622.11	833.49	98.02	26.92	
下覃村委楼-电气											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
129	030404035001	普通插座(二孔) 1. 规格:250V 10A 2孔 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	11	25.84	10.43	11.12		2.92	1.37	
	B4-0435换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 3孔	10套	1.1	258.43	104.34	111.19		29.23	13.67	
130	030404035002	空调插座 1. 规格:250V 16A 3孔	套	4	36.62	11.89	19.84		3.33	1.56	



## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第28页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑									
	A17-91	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	2.6300	6279.93	3402.05	1392.33	119.02	1074.63	291.90	
123	011702024001	楼梯 1. 类型:直形 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	25.03	149.42	84.56	25.95	4.39	27.15	7.37	
	A17-115	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	10m <sup>2</sup> 投影面积	2.503	1494.28	845.60	259.54	43.92	271.48	73.74	
124	011702028001	扶手、压顶	m	4.50	37.36	20.43	8.40	0.43	6.37	1.73	
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.045	3735.57	2042.60	839.99	43.40	636.65	172.93	
125	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm厚 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	7.07	8.08	4.16	2.30		1.27	0.35	
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m <sup>2</sup>	0.0700	816.45	420.66	232.53		128.39	34.87	
	011703	垂直运输									
126	011703001001	建筑物垂直运输 1. 20m以内 框架结构 卷扬机	m <sup>2</sup>	280.00	26.57			23.91	2.09	0.57	
	A16-2	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	100m <sup>2</sup>	2.8000	2657.80			2391.40	209.01	57.39	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
128	桂011708002001	混凝土泵送		151.38	18.49	2.88	6.03	8.33	0.98	0.27	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第27页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A17-51	矩形柱 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	1.4960	4970.27	2595.78	1302.27	46.68	806.48	219.06	
117	010502002002	构造柱 构造柱 胶合板模板 木支撑		12.48	58.46	31.73	14.04	0.27	9.77	2.65	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	0.1248	5845.37	3172.91	1403.58	27.00	976.61	265.27	
118	010503004003	砼返边、女儿墙压顶梁		39.00	44.10	25.44	8.37	0.30	7.86	2.13	
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	0.3900	4411.03	2544.48	837.49	29.93	785.71	213.42	
119	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m <sup>3</sup>	99.43	49.39	24.47	14.71	0.52	7.62	2.07	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	0.9900	4960.39	2457.27	1477.56	51.79	765.77	208.00	
120	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m <sup>3</sup>	4.89	77.50	41.06	19.56	0.68	12.74	3.46	
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	0.0489	7748.54	4105.71	1955.50	67.65	1273.71	345.97	
121	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m <sup>3</sup>	428.39	56.63	29.58	13.92	1.19	9.39	2.55	
	A17-91	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>3</sup>	4.2839	5663.96	2958.30	1392.33	119.02	939.20	255.11	
122	011702014002	有梁板(斜板)	m <sup>3</sup>	162.65	101.54	55.01	22.51	1.92	17.38	4.72	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第26页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		3. 脚手架材质: 钢管									
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m <sup>2</sup>	5.3400	2392.54	1382.54	391.01	59.38	440.07	119.54	
112	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式: 扣件式 2. 搭设高度: 3.6m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m <sup>2</sup>	111.04	6.11	3.71	0.66	0.21	1.20	0.33	
	A15-1	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	100m <sup>2</sup>	1.1100	610.24	371.07	65.72	21.21	119.72	32.52	
113	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 钢管 2. 结构类型: 框剪结构 3. 泵送、非泵送: 泵送	m <sup>2</sup>	280.88	5.93	3.10	1.09	0.39	1.06	0.29	
	A15-28	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m <sup>2</sup>	2.8000	595.64	310.79	109.77	39.23	106.83	29.02	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
114	011702001001	基础垫层	m <sup>2</sup>	10.04	24.80	10.33	9.99	0.34	3.26	0.88	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m <sup>2</sup>	0.1000	2490.91	1037.12	1003.49	34.43	327.04	88.83	
115	011702001002	独立基础	m <sup>2</sup>	45.24	44.37	24.61	9.61	0.43	7.64	2.08	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.4500	4460.20	2474.37	965.80	43.03	768.31	208.69	
116	010502001002	矩形柱 矩形柱 胶合板模板木支撑	m <sup>3</sup>	149.60	49.70	25.96	13.02	0.47	8.06	2.19	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第25页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
108	011407001001 .59	内墙面、天棚喷(刷)涂料 1. 基层类型: 腻子面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 2遍	m <sup>2</sup>	868.27	12.63	6.42	4.16		1.61	0.44	
	A13-210	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m <sup>2</sup>	8.6700	1265.05	642.51	416.68		161.40	44.46	
109	011406003002	天棚满刮腻子 做法详见: 15ZJ001第87页顶9 2-3厚柔韧性腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	374.27	15.09	9.72	2.26		2.44	0.67	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍[实际2]	100m <sup>2</sup>	3.7400	1511.56	973.11	226.66		244.45	67.34	
		A.14 其他装饰工程									
110	011503001001	金属扶手、栏杆 不锈钢扶手、栏杆	m	16.50	162.90	62.62	66.06	10.72	18.42	5.08	
	A14-108换	不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(圆管)	10m	1.650	1122.90	482.13	440.56	34.64	129.81	35.76	
	A14-120换	不锈钢管扶手 直形 Φ76	10m	1.650	374.23	107.91	198.96	24.83	33.34	9.19	
	A14-125	不锈钢弯头 Φ76	10个	0.3	725.12	198.99	116.05	262.29	115.87	31.92	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
111	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 10m以内	m <sup>2</sup>	534.89	23.87	13.80	3.90	0.59	4.39	1.19	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第24页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		4. 含五金配件、运输、安装等 5. 洞口面积综合考虑									
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m <sup>2</sup>	0.4302	57803.00	4190.67	52210.23	44.99	1064.00	293.11	
	B-换	钢化玻璃差价	m <sup>2</sup>	40.76	25.67		25.67				
	B-换	纱窗	m <sup>2</sup>	43.02	41.50		41.50				
106	010807001002	80系列隔热断桥铝合金推拉窗 不带亮 $\leq 2m^2$ 1. 框、扇材质: 80系列隔热断桥铝合金框, 外窗型材 1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 无色透明(6+9A+6)厚LOW-E中空玻璃 3. 窗尺寸详设计图纸要求 4. 含五金配件、运输、安装等 5. 洞口面积综合考虑	m <sup>2</sup>	2.52	672.00	41.91	616.07	0.45	10.64	2.93	
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m <sup>2</sup>	0.0252	60614.88	4190.67	55022.11	44.99	1064.00	293.11	
	B-换	钢化玻璃差价	m <sup>2</sup>	2.39	25.67		25.67				
	B-换	纱窗	m <sup>2</sup>	2.52	41.50		41.50				
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
107	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 基层类型: 抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刮成品腻子粉 2遍	m <sup>2</sup>	494.00	13.16	8.25	2.27		2.07	0.57	
	A13-206	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m <sup>2</sup>	4.9400	1315.56	824.67	226.66		207.16	57.07	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第23页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
102	010801001001	成品双开木门 1. 成品木门(含门套) 2. 含安装、运输 3. 含普通五金配件	m <sup>2</sup>	5.04	424.62	14.05	406.07		3.53	0.97	
	A12-28换	装饰成品门 安装	100m <sup>2</sup>	0.0504	42461.76	1404.81	40606.85		352.89	97.21	
103	010801001002	成品单开木门 1. 成品木门(含门套) 2. 含安装、运输 3. 含普通五金配件	m <sup>2</sup>	3.78	424.62	14.05	406.07		3.53	0.97	
	A12-28换	装饰成品门 安装	100m <sup>2</sup>	0.0378	42461.76	1404.81	40606.85		352.89	97.21	
104	010802001001	铝合金平开门 1. 70系列铝合金平开玻璃门、铝材厚度2.2mm 2. 5厚普通玻璃 3. 洞口面积≤2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.94	477.82	42.32	421.47	0.36	10.72	2.95	
	A12-41换	铝合金平开门 不带亮	100m <sup>2</sup>	0.0294	47782.62	4232.25	42146.67	36.12	1072.21	295.37	
105	010807001001	80系列隔热断桥铝合金推拉窗 不带亮>2m <sup>2</sup> 1. 框、扇材质:80系列隔热断桥铝合金框, 外窗型材1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:无色透明(6+9A+6)厚LOW-E中空玻璃 3. 窗尺寸详设计图纸要求	m <sup>2</sup>	43.02	643.85	41.91	587.92	0.45	10.64	2.93	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第22页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 内墙与梁板柱交接处纤维网布 2. 每边搭接300mm									
	A10-69	墙面钉(挂)网 玻璃纤维网	100m <sup>2</sup>	0.5700	1023.08	591.03	238.98	2.81	149.17	41.09	
98	010607005001	内墙面钉(挂)网处抹灰增加人工费 墙面挂网处抹灰人工费增加系数为0.3	m <sup>2</sup>	57.34	7.04	5.33			1.34	0.37	
	A10-1换	内墙 石灰砂浆底、纸筋石灰浆面 砖墙 (18+2)mm[实际14] {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2 换:石灰砂浆 1:3 换:纸筋石灰浆}	100m <sup>2</sup>	0.5700	708.63	536.68			134.81	37.14	
99	桂011201005002	外墙面钉(挂)网 1. 部位: 外墙面不同材料交接处 2. 100mm宽15×15×1钢丝网	m <sup>2</sup>	193.12	12.04	7.51	2.05	0.06	1.90	0.52	
	A10-68	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m <sup>2</sup>	1.9600	1186.90	739.53	202.16	6.26	187.34	51.61	
100	010607005002	外墙面钉(挂)网处抹灰增加人工费 1. 墙面挂网处抹灰人工费增加系数为0.3	m <sup>2</sup>	193.12	12.26	9.29			2.33	0.64	
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm {换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	1.9600	1208.24	915.06			229.86	63.32	
		A.11 天棚工程									
101	011301001001	天棚抹灰	m <sup>2</sup>	446.90	24.28	14.66	4.52	0.30	3.76	1.04	
	A11-5	混凝土面天棚 混合砂浆 现浇 (5+5)mm {水泥砂浆 1:1}	100m <sup>2</sup>	4.4690	2427.22	1466.19	452.22	29.57	375.73	103.51	
		A.12 门窗工程									

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第21页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 墙体类型: 砖墙 2. 20厚1: 2水泥砂浆									
	A10-30换	独立砖柱 水泥砂浆 矩形 (14+6)mm [水泥砂浆 1:2]	100m <sup>2</sup>	0.3044	3396.11	2039.40	643.10	45.58	523.75	144.28	
94	011201001003	女儿墙内外抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 20厚水泥砂浆	m <sup>2</sup>	105.30	47.50	30.42	6.70	0.48	7.76	2.14	
	A10-24	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm [水泥砂浆 1:2]	100m <sup>2</sup>	1.0500	4763.02	3050.19	672.11	48.04	778.28	214.40	
95	桂011204007001	卫生间块料墙面400*400 1. 详15ZJ001第64页内墙24 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (I型) 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 4-5厚釉面砖400*400, 白水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	70.11	105.18	36.51	53.71	2.47	9.79	2.70	
	A10-171换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在1600mm以内 (素水泥浆)	100m <sup>2</sup>	0.7011	10518.88	3651.12	5371.21	247.45	979.32	269.78	
96	桂011204007002	外墙裙 1. 浅灰色外墙砖100*200	m <sup>2</sup>	36.47	87.92	39.61	32.40	2.44	10.56	2.91	
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内 (素水泥浆)	100m <sup>2</sup>	0.3600	8907.17	4012.47	3282.37	247.45	1070.09	294.79	
97	桂011201005001	内墙面钉(挂)网	m <sup>2</sup>	57.34	10.18	5.88	2.38	0.03	1.48	0.41	



## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第20页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A3-103换	炉(矿)渣垫层 混凝土(炉渣混凝土 C10)	10	0.460	3882.04	776.34	2539.43	190.89	295.20	80.18	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(素水泥浆)	100m <sup>2</sup>	0.1242	1653.32	749.84	607.93	41.88	198.88	54.79	
90	011105003001	面砖踢脚线 1.做法详见: 15ZJ001第48页踢14 2.8-10厚面砖, 水泥浆擦缝 3.3-4厚1: 1水泥浆加水重20%白乳胶镶贴 4.17厚1: 3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	18.49	102.26	46.61	37.91	2.13	12.24	3.37	
	A9-99	陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆(素水泥浆)	100m <sup>2</sup>	0.1849	10225.72	4660.92	3790.61	212.69	1224.25	337.25	
		A.10 墙、柱面工程									
91	011201001001	墙面一般抹灰 1.墙体类型: 外墙 2.20厚水泥砂浆	m <sup>2</sup>	303.21	47.62	30.50	6.72	0.48	7.78	2.14	
	A10-24	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm(水泥砂浆 1: 2)	100m <sup>2</sup>	3.0321	4763.02	3050.19	672.11	48.04	778.28	214.40	
92	011201001002	内墙面抹灰 1.墙体类型: 砖墙 2.14厚1: 3: 9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平 3.2厚纸筋灰罩面	m <sup>2</sup>	357.01	28.14	16.50	5.86	0.37	4.24	1.17	
	A10-1换	内墙 石灰砂浆底、纸筋石灰浆面 砖墙 (18+2)mm[实际14](素水泥浆)	100m <sup>2</sup>	3.5701	2814.19	1650.33	586.29	36.96	423.85	116.76	
93	011202001001	柱面一般抹灰	m <sup>2</sup>	30.44	33.96	20.39	6.43	0.46	5.24	1.44	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第19页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2.5厚1:1水泥砂浆结合层 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.素水泥浆一遍									
	A9-83换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆 密缝(换:水泥砂浆 1:3)	100m <sup>2</sup>	2.1778	10094.96	3039.30	5758.24	245.10	825.04	227.28	
88	011102003002	楼梯块料面层	m <sup>2</sup>	25.03	148.14	71.87	49.43	2.89	18.78	5.17	
	A9-96	陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆(素水泥浆)	100m <sup>2</sup>	0.2503	14815.28	7187.40	4943.24	289.15	1878.11	517.38	
89	011102003003	卫生间地面砖300*300 做法详见.15ZJ001第29页地202 2.10厚300*300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3.25厚1:2干硬性水泥砂浆 4.1.5厚聚氨酯防水涂料 5.20厚1:3水泥砂浆找平 6.h厚轻骨料混凝土填充层 7.20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	12.42	332.94	89.83	197.10	10.46	27.92	7.63	
	A9-80换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 密缝(换:水泥砂浆 1:2)	100m <sup>2</sup>	0.1242	8048.65	3111.57	3616.50	245.10	843.20	232.28	
	A7-134换	聚氨酯防水 1.2mm厚 平面[实际1.5]	100m <sup>2</sup>	0.1242	3155.34	579.69	2350.67		176.92	48.06	
	A7-135换	聚氨酯防水 1.2mm厚 立面[实际1.5]	100m <sup>2</sup>	0.1600	3316.75	695.97	2350.67		212.41	57.70	
	A9-2	水泥砂浆找平层 在填充材料上 20mm(水泥砂浆 1:3)	100m <sup>2</sup>	0.1242	1786.22	769.50	701.85	51.74	206.30	56.83	

表-09

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第18页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A9-4	细石混凝土找平层 40mm(素水泥浆)	100m <sup>2</sup>	1.3723	2240.96	647.24	1382.34	3.03	163.35	45.00	
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法(冷底子油 30:70)	100m <sup>2</sup>	1.3723	4611.06	437.76	4003.41		133.60	36.29	
	A7-80	屋面聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚	100m <sup>2</sup>	1.3723	2557.98	395.01	2009.66		120.56	32.75	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(换:水泥砂浆 1:2.5)	100m <sup>2</sup>	1.3723	1704.63	749.84	659.24	41.88	198.88	54.79	
	A8-32换	屋面现浇陶粒混凝土隔热层 LC5 厚度100mm(中砂 水泥 32.5 陶粒(密度等级700) LC5)[实际75]	100m <sup>2</sup>	1.3723	3539.10	719.06	2540.97		219.46	59.61	
		A.8 保温、隔热、防腐工程									
85	011001001001	保温隔热屋面 1. 部位: 上人屋面 2. 50厚绝热挤塑聚苯乙烯板	m <sup>2</sup>	137.23	32.73	9.41	19.62	0.04	2.88	0.78	
	A8-21换	屋面保温 挤塑聚苯板 厚度50mm	100m <sup>2</sup>	1.3723	3272.24	940.50	1961.60	3.70	288.17	78.27	
86	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位: 外墙外保温 3. 35厚泡沫玻璃保温层	m <sup>2</sup>	303.21	130.61	23.95	97.36		7.31	1.99	
	A8-72换	外墙外保温 泡沫玻璃板保温 无加固[实际35]	100m <sup>2</sup>	3.0321	13059.87	2394.56	9735.98		730.82	198.51	
		A.9 楼地面工程									
87	011102003001	楼地面耐磨砖 600×600 做法详见: 15ZJ001第29页地202 1. 5-8厚陶瓷锦砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	217.78	100.94	30.39	57.58	2.45	8.25	2.27	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第17页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 波纹瓦。 3. 1: 3水泥砂浆卧瓦、最薄处20mm 4. $\phi$ 6钢筋网500*500 5. 20厚水泥砂浆保护层 6. 4厚SBS改性沥青防水卷材 7. 25厚1: 3水泥砂浆找平									
	A7-25换	波纹瓦屋面 波纹瓦 200×200 {换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	0.9544	10710.59	4827.33	3937.96	51.74	1489.09	404.47	
	A7-26换	波纹瓦屋面 滴水瓦 200×140×7 {换:水泥砂浆 1:3}	100m	0.6037	2873.37	1575.77	675.79	7.39	483.18	131.24	
	A9-2	水泥砂浆找平层 在填充材料上 20mm {水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	0.9544	1786.22	769.50	701.85	51.74	206.30	56.83	
	A4-271换	钢筋网片制安 间距(cm) 20×20	100m <sup>2</sup>	0.9544	620.82	338.58	145.26	4.02	104.56	28.40	
	A7-47换	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺 {冷底子油 30:70}	100m <sup>2</sup>	0.9544	4805.09	541.22	4053.82		165.18	44.87	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {素水泥浆} [实际25]	100m <sup>2</sup>	0.9544	1987.41	884.93	749.01	52.97	235.60	64.90	
84	010902001001	屋面防水(上人) 1. 40厚C20细石混凝土 2. 1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平 5. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡	m <sup>2</sup>	137.23	146.54	29.49	105.96	0.45	8.36	2.28	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第16页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
78	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:120mm	m <sup>2</sup>	25.03	111.82	23.60	78.44	0.45	7.34	1.99	
	A4-49换	混凝土直形楼梯 板厚100mm[实际120] [换:碎石 GD20 商品普通砼 C25]	10m <sup>2</sup>	2.503	1118.10	235.98	784.36	4.45	73.38	19.93	
79	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	5.726	5142.96	1014.03	3711.30	17.35	314.78	85.50	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	5.726	5142.96	1014.03	3711.30	17.35	314.78	85.50	
80	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	8.374	4552.48	601.07	3563.99	111.05	217.34	59.03	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	8.374	4552.48	601.07	3563.99	111.05	217.34	59.03	
81	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.192	5196.33	1012.32	3773.10	12.99	312.92	85.00	
	A4-318	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.192	5196.33	1012.32	3773.10	12.99	312.92	85.00	
82	桂010516004001	电渣压力焊接	个	212	4.47	0.86	0.83	1.76	0.80	0.22	
	A4-319	钢筋电渣压力焊接	10个	21.2	44.67	8.55	8.32	17.64	7.99	2.17	
		A.7 屋面及防水工程									
83	010901001001	瓦屋面(不上人) 1. 不上人坡屋面。	m <sup>2</sup>	95.44	217.26	83.58	100.15	1.65	25.06	6.82	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第15页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
74	010503004001	女儿墙砼返边 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20		1.09	432.00	66.43	338.68	0.80	20.52	5.57	
	A4-24	混凝土 圈梁 {碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10	0.109	4320.04	664.34	3386.81	7.97	205.19	55.73	
75	010503004002	女儿墙压顶梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		3.09	452.30	66.43	358.98	0.80	20.52	5.57	
	A4-24换	混凝土 圈梁 {换: 碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.309	4523.04	664.34	3589.81	7.97	205.19	55.73	
76	010507005001	压顶 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		0.08	574.18	144.15	374.08		44.00	11.95	
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手 {换: 碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.008	5741.81	1441.53	3740.83		439.95	119.50	
77	010507001001	散水、坡道 1. 详图集15ZJ001第139页散1 2. 60厚C20混凝土, 面加5厚1: 1水泥砂浆随打随抹光 3. 150厚3: 7灰土 4. 素土夯实, 向外坡4%	m <sup>2</sup>	34.83	91.71	25.84	55.48	0.26	7.97	2.16	
	A4-60	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面 {碎石 GD40 商品普通砼 C15}	100m <sup>2</sup>	0.3483	5199.90	1549.26	3033.98	11.09	476.22	129.35	
	A3-89	灰土 垫层 {灰土 3: 7}	10	0.520	2660.11	693.41	1684.18	9.66	214.58	58.28	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第14页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25									
	A4-18换	混凝土柱 矩形(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10	1.402	4383.02	580.55	3559.35	12.83	181.10	49.19	
70	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		12.51	384.95	17.96	358.22	1.29	5.88	1.60	
	A4-21换	混凝土 基础梁(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10	1.251	3849.42	179.55	3582.22	12.94	58.75	15.96	
71	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		0.40	476.34	79.60	364.05	1.29	24.69	6.71	
	A4-25换	混凝土 过梁(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10	0.040	4763.36	796.01	3640.46	12.94	246.89	67.06	
72	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		54.60	414.48	37.54	360.61	1.27	11.84	3.22	
	A4-31换	混凝土 有梁板(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10	5.460	4144.73	375.35	3606.10	12.68	118.43	32.17	
73	010505001002	有梁板(斜板) 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 坡屋面		9.41	414.48	37.54	360.61	1.27	11.84	3.22	
	A4-31换	混凝土 有梁板(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10	0.941	4144.73	375.35	3606.10	12.68	118.43	32.17	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第13页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
65	010501001001	首层地台垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15		9.43	375.53	35.74	324.85	0.77	11.14	3.03	
	A4-3换	混凝土垫层(换: 碎石 GD40 商品普通砼 C15)	10	0.943	3755.32	357.39	3248.50	7.73	111.43	30.27	
66	010501001002	基础柱垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15		6.41	375.53	35.74	324.85	0.77	11.14	3.03	
	A4-3换	混凝土垫层(换: 碎石 GD40 商品普通砼 C15)	10	0.641	3755.32	357.39	3248.50	7.73	111.43	30.27	
67	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30		21.47	435.13	48.99	366.01	0.80	15.20	4.13	
	A4-7换	独立基础 混凝土(换: 碎石 GD40 商品普通砼 C30)	10	2.147	4351.26	489.92	3660.13	7.97	151.96	41.28	
68	010502002001	构造柱 1. 部位: 女儿墙 2. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25		0.82	464.90	77.29	355.84	1.28	23.98	6.51	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱(换: 碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10	0.082	4649.14	772.92	3558.44	12.83	239.81	65.14	
69	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土		14.02	438.31	58.06	355.94	1.28	18.11	4.92	



## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第12页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
62	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体厚度: 120mm 2. 墙体类型: 栏板 3. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 4. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆 M5.0		0.41	506.04	172.63	261.97	3.20	53.66	14.58	
	A3-10	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 11.5cm(水泥石灰砂浆中砂M5)	10	0.041	5060.41	1726.25	2619.74	32.03	536.63	145.76	
63	010401004002	多孔砖墙 1. 墙体厚度: 240mm 2. 墙体类型: 内墙、外墙 3. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 4. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆 M5.0		74.08	476.17	149.71	263.05	3.82	46.86	12.73	
	A3-11	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm(水泥石灰砂浆中砂M5)	10	7.408	4761.67	1497.11	2630.52	38.19	468.57	127.28	
64	桂010401015001	砖砌化粪池 1. Z1-2F: 有覆土, 有效容积2 2. 图集02S701/P18 3. 详安装图纸	座	1	9630.56	2960.55	4550.68	699.04	1116.91	303.38	
	A3-128	无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z1-2F 2 (碎石 GD40 商品普通砼 C25)	座	1	9630.56	2960.55	4550.68	699.04	1116.91	303.38	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第11页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A1-1	人工平整场地	100m <sup>2</sup>	1.2177	648.17	583.20			50.97	14.00	
57	010101004001	挖基坑土方 1. 挖土深度: 2m以内		127.89	9.18	5.10		3.16	0.72	0.20	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.1279	5201.74	4676.40		3.95	409.06	112.33	
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 )	1000	0.11510	4425.42	475.20		3506.65	348.01	95.56	
58	010103001001	回填方		89.68	6.12	2.29		3.22	0.48	0.13	
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.0890	2350.78	1879.20		235.96	184.86	50.76	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.8100	419.65	47.52		330.07	33.00	9.06	
59	010103002001	余土弃置 1. 土方外运 2. 运距1km		38.21	8.19	0.43		6.94	0.64	0.18	
	A1-139	装载机装土(斗容量1 ) 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.03821	8188.25	432.00		6935.51	643.92	176.82	
60	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1. 土方外运 2. 运距2km	· km	76.41	2.00			1.80	0.16	0.04	
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.07641	2003.17			1802.38	157.53	43.26	
61	桂010104002001	基础钎插	孔	55	36.29	10.80		21.86	2.85	0.78	
	A1-223	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	55	36.29	10.80		21.86	2.85	0.78	
		A.3 砌筑工程									

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第10页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C2-0129	清扫洗刷(扫刷)路面	100m <sup>2</sup>	14.5000	218.88	139.50	1.32		40.46	19.53	
53	040203007002	混凝土压印地坪 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:150mm	m <sup>2</sup>	450.00	102.63	10.43	78.51	0.07	3.50	1.65	
	C3-0099换	混凝土垫层(换:预拌普通混凝土 C25)	10	6.750	4879.55	602.00	3566.77	4.59	206.24	97.05	
	C2-0129	清扫洗刷(扫刷)路面	100m <sup>2</sup>	4.5000	218.88	139.50	1.32		40.46	19.53	
	B-换	压印地坪	m <sup>2</sup>	450	27.25		25.00				
54	桂011709001001	材料运输费用 1. 融水至工地运距约14-10=4km 2. 材料费按1元/(公里*吨)计取	t	521.978	4.36		4.00				
	B-换	水泥、河砂、碎石运输费	t	521.978	4.36		4.00				
55	桂041109010001	超运距混凝土运输费 1. 融水至工地运距约14-10=4km		289.28	20.98	1.88		11.58	3.90	1.89	
	C1-0452	混凝土搅拌运输车 每增减1km	100	2.8928	2098.76	188.16		1158.32	390.48	188.51	
下覃村委楼-土建											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
56	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	121.77	6.48	5.83			0.51	0.14	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第9页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		分部分项工程									
		G.1 人工拆除工程		784.82353							
48	041001001	拆除停车场原有混凝土 厚度: 15cm	m <sup>3</sup>	1400.00	13.21	0.57		7.90	2.46	1.19	
	C1-0409	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m <sup>3</sup>	14.0000	1320.19	56.70		790.28	245.62	118.58	
	0402	道路工程									
49	040202001001	停车场地路床(槽)整形	m <sup>3</sup>	1450.00	4.01	0.36		2.21	0.75	0.36	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m <sup>3</sup>	14.5000	401.03	35.90		221.39	74.61	36.02	
50	040202011001	停车场地坪碎石干铺 碎石厚度: 15cm	m <sup>3</sup>	1450.00	31.87	2.61	18.10	5.18	2.26	1.09	
	C2-0019换	碎石(砾石)摊铺 厚20cm[实际15]	100m <sup>3</sup>	14.5000	3187.40	260.90	1809.85	518.38	225.99	109.10	
51	040202011002	压印地坪碎石干铺 碎石厚度: 10cm	m <sup>3</sup>	450.00	24.33	2.00	12.05	5.18	2.08	1.01	
	C2-0019换	碎石(砾石)摊铺 厚20cm[实际10]	100m <sup>3</sup>	4.5000	2432.86	199.90	1204.84	518.38	208.30	100.56	
52	040203007001	停车场地坪混凝土 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 150mm	m <sup>3</sup>	1450.00	75.38	10.43	53.51	0.07	3.50	1.65	
	C3-0099换	混凝土垫层(换: 预拌普通混凝土 C25)	10	21.750	4879.55	602.00	3566.77	4.59	206.24	97.05	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第8页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3. 厚度: 200mm									
	C3-0099换	混凝土垫层(换:预拌普通混凝土 C25)	10	117.440	4879.55	602.00	3566.77	4.59	206.24	97.05	
	C2-0129	清扫洗刷(扫刷)路面	100m <sup>2</sup>	58.7200	218.88	139.50	1.32		40.46	19.53	
	C2-0128	刻防滑条	100m <sup>2</sup>	58.7200	624.88	295.00	107.50	30.72	94.46	45.60	
44	桂011709001001	材料运输费用 1. 融水至工地运距约14-10=4km 2. 材料费按1元/(公里*吨)计取	t	1922.000	4.36		4.00				
	B-换	水泥、河砂、碎石运输费	t	1922.270	4.36		4.00				
45	桂041109010001	超距离混凝土运输费 1. 融水至工地运距约14-10=4km		1192.02	20.98	1.88		11.58	3.90	1.89	
	C1-0452	混凝土搅拌运输车 每增减1km	100	11.9202	2098.76	188.16		1158.32	390.48	188.51	
46	桂041103003001	亲水平台围堰 亲水平台围堰工程量暂估, 结算按实际完成工程量签证计算		55.80	283.29	106.03	88.66	8.13	38.81	18.27	
	C3-0613	编织袋 围堰	100	0.5580	28328.56	10603.00	8865.81	812.79	3881.37	1826.53	
47	桂041103003002	码头土石围堰 码头土石围堰工程量暂估, 结算按实际完成工程量签证计算		73.00	283.29	106.03	88.66	8.13	38.81	18.27	
	C3-0613	编织袋 围堰	100	0.7300	28328.56	10603.00	8865.81	812.79	3881.37	1826.53	
下覃停车场硬化											

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第7页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
38	040103001001	路基回填方 路肩填土		667.10	5.11	0.50	0.05	3.37	0.54	0.23	
	C1-0105	机械填土碾压	1000	0.66710	5118.29	504.00	49.50	3367.82	542.05	232.31	
39	040101001001	挖一般土方(外取回填土) 外取回填土、运距1km		469.21	13.26	0.52		9.62	1.42	0.61	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000	0.46921	4322.11	520.00		2784.37	462.61	198.26	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.46921	8935.55			6831.46	956.40	409.89	
40	040103002001	外取回填土每增加1km运距 暂按1km, 结算按实际运距签证计算		469.21	2.83			2.17	0.30	0.13	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.46921	2834.32			2166.91	303.37	130.01	
		道路工程									
41	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	7301.00	4.01	0.36		2.21	0.75	0.36	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m <sup>2</sup>	73.0100	401.03	35.90		221.39	74.61	36.02	
42	040202011001	碎石垫层 1.150厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	6443.00	31.87	2.61	18.10	5.18	2.26	1.09	
	C2-0019换	碎石(砾石)摊铺 厚20cm[实际15]	100m <sup>2</sup>	64.4300	3187.40	260.90	1809.85	518.38	225.99	109.10	
43	040203007001	水泥混凝土路面 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>2</sup>	5872.00	106.02	16.39	72.42	0.40	5.47	2.59	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第6页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		亲水平台围堰工程量暂估, 结算按实际完成工程量签证计算 码头土石围堰工程量暂估, 结算按实际完成工程量签证计算									
35	011702001003	混凝土防撞护墩	m <sup>3</sup>	33.00	68.72	39.25	12.14	0.70	13.25	3.38	
	A17-36	设备基础模板(块体体积5 以内) 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.3300	6871.87	3925.31	1214.01	69.51	1325.08	337.96	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
36	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	925.00	85.50	121.64	632.11	68.17	17.58	
	A20-20	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	925.00	85.50	121.64	632.11	68.17	17.58	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
37	桂011708002001	混凝土泵送		491.49	18.65	2.88	6.10	8.33	1.07	0.27	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内(碎石 GD40 商品普通砼 C15) (泵车60M)	100	0.0438	1819.12	288.00	563.61	833.49	106.54	27.48	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内(碎石 GD40 商品普通砼 C25 P6) (泵车60M)	100	0.3025	1894.12	288.00	638.61	833.49	106.54	27.48	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内(碎石 GD40 商品普通砼 C25) (泵车60M)	100	4.4288	1864.12	288.00	608.61	833.49	106.54	27.48	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内(碎石 GD40 商品普通砼 C30) (泵车60M)	100	0.1398	1877.62	288.00	622.11	833.49	106.54	27.48	
路面硬化											
		分部分项工程									
	1.	土石方工程									

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第5页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
25	桂011703002001	楼板现浇混凝土运输道	m <sup>2</sup>	206.00	25.02	14.94	2.44	1.00	5.29	1.35	
	A15-27	钢管现浇混凝土运输道 框架高 6m内	100m <sup>2</sup>	2.0600	2500.64	1493.69	243.96	99.67	528.52	134.80	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
26	011702008001	栏杆基础	m <sup>3</sup>	24.60	44.83	25.44	8.37	0.30	8.54	2.18	
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	0.2460	4483.63	2544.48	837.49	29.93	853.93	217.80	
27	011702001001	基础垫层	m <sup>3</sup>	10.20	25.20	10.37	10.03	0.34	3.55	0.91	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m <sup>3</sup>	0.1020	2521.12	1037.12	1003.49	34.43	355.43	90.65	
28	011702001002	基础	m <sup>3</sup>	43.20	45.31	24.74	9.66	0.43	8.35	2.13	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	0.4320	4531.19	2474.37	965.80	43.03	835.02	212.97	
29	011702002001	矩形柱	m <sup>3</sup>	91.20	50.46	25.96	13.02	0.47	8.77	2.24	
	A17-51	矩形柱 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	0.9120	5044.78	2595.78	1302.27	46.68	876.50	223.55	
30	011702005001	基础梁	m <sup>3</sup>	77.20	44.84	21.90	13.17	0.46	7.42	1.89	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	0.6880	5031.15	2457.27	1477.56	51.79	832.26	212.27	
31	011702011001	直形墙	m <sup>3</sup>	205.50	40.26	18.72	13.01	0.52	6.38	1.63	
	A17-84	直形墙 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	2.0500	4036.76	1876.73	1304.64	52.32	639.87	163.20	
32	011702014001	有梁板	m <sup>3</sup>	305.44	60.37	28.45	18.84	0.87	9.73	2.48	
	A17-92	有梁板 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	3.0500	6044.84	2848.86	1886.34	87.31	973.93	248.40	



## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第4页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
18	040303018001	混凝土防撞护墩 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m	5.50	490.12	93.53	356.51	0.81	31.29	7.98	
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5 以内 (换: 碎石 GD40 商品普通砼 C25 [商品砼])	10	0.550	4901.20	935.28	3565.13	8.07	312.91	79.81	
19	010515001001	现浇构件钢筋	t	3.037	5172.04	1014.03	3711.30	17.35	342.11	87.25	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	3.037	5172.04	1014.03	3711.30	17.35	342.11	87.25	
20	010515001002	现浇构件钢筋	t	3.199	4572.57	601.07	3563.99	111.05	236.21	60.25	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	3.199	4572.57	601.07	3563.99	111.05	236.21	60.25	
21	桂010516004001	电渣压力焊接	个	120	4.54	0.86	0.83	1.76	0.87	0.22	
	A4-319	钢筋电渣压力焊接	10个	12	45.42	8.55	8.32	17.64	8.69	2.22	
		A.9 楼地面工程									
		1. 600*600*30防滑花岗岩板									
23	011101006001	平面砂浆找平层	m <sup>2</sup>	206.00	16.72	7.50	6.08	0.42	2.16	0.56	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm (素水泥浆)	100m <sup>2</sup>	2.0600	1671.69	749.84	607.93	41.88	216.14	55.90	
		A.10 墙、柱面工程									
24	011201001001	混凝土防撞墩抹灰 1. 20厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	44.00	52.60	32.93	7.67	0.51	9.13	2.36	
	A10-25换	外墙 水泥砂浆 混凝土墙 (12+8)mm (换: 水泥砂浆 1:2)	100m <sup>2</sup>	0.4400	5259.25	3292.74	767.26	50.51	912.71	236.03	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第3页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A4-7换	独立基础 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C30)	10	1.377	4365.29	489.92	3660.13	7.97	165.15	42.12	
13	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		9.36	439.98	58.06	355.94	1.28	19.68	5.02	
	A4-18换	混凝土柱 矩形(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10	0.936	4399.75	580.55	3559.35	12.83	196.82	50.20	
14	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		6.18	385.49	17.96	358.22	1.29	6.39	1.63	
	A4-21换	混凝土 基础梁(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10	0.618	3854.84	179.55	3582.22	12.94	63.85	16.28	
15	010504004001	毛石混凝土码头 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25		500.00	339.15	18.73	311.16	1.04	6.55	1.67	
	A4-27换	墙 毛石混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10	50.000	3391.48	187.25	3111.62	10.35	65.54	16.72	
16	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 抗渗等级P6		29.80	435.87	37.54	380.91	1.27	12.87	3.28	
	A4-31换	混凝土 有梁板(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25 P6)	10	2.980	4358.67	375.35	3809.10	12.68	128.71	32.83	
		1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25									

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第2页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A1-173	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000	0.23600	2017.77			1802.38	171.23	44.16	
7	桂010104002001	基础钎插	孔	75	36.56	10.80		21.86	3.10	0.80	
	A1-223	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	75	36.56	10.80		21.86	3.10	0.80	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
9	010503004001	栏杆基础返梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		3.69	454.20	66.43	358.98	0.80	22.30	5.69	
	A4-24换	混凝土 圈梁(换: 碎石 GD40 商品普通砼 C25)	.10	0.369	4542.01	664.34	3589.81	7.97	223.01	56.88	
10	010501001001	仿竹篱巴围栏基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25		17.10	400.91	30.52	356.55	0.80	10.39	2.65	
	A4-5换	带形基础 混凝土(换: 碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10	1.710	4009.13	305.24	3565.53	7.97	103.89	26.50	
11	010501001002	柱基垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15		4.34	376.56	35.74	324.85	0.77	12.11	3.09	
	A4-3换	混凝土垫层(换: 碎石 GD40 商品普通砼 C15)	10	0.434	3765.62	357.39	3248.50	7.73	121.11	30.89	
12	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30		13.77	436.53	48.99	366.01	0.80	16.52	4.21	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第1页 共39页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
白马基地亲水平台											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
2	010101004001	亲水平台挖基坑土方 开挖暂按1.5米		80.65	9.26	5.11		3.16	0.79	0.20	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0807	5239.65	4676.40		3.95	444.63	114.67	
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 )	1000	0.07259	4457.69	475.20		3506.65	378.28	97.56	
3	010101004002	码头挖基坑土方 开挖暂按1.5米		216.00	9.25	5.10		3.16	0.79	0.20	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.2160	5239.65	4676.40		3.95	444.63	114.67	
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 )	1000	0.19440	4457.69	475.20		3506.65	378.28	97.56	
4	010103001001	回填方		60.38	5.83	2.27		2.94	0.49	0.13	
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.0604	2367.92	1879.20		235.96	200.94	51.82	
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.5434	384.28	43.20		300.06	32.61	8.41	
5	010103002001	余土弃置 运距: 1km		236.00	8.25	0.43		6.94	0.70	0.18	
	A1-139	装载机装土(斗容量1 ) 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000	0.23600	8247.92	432.00		6935.51	699.91	180.50	
6	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1. 暂按增运1km, 结算时以实际签证为准	· km	236.00	2.01			1.80	0.17	0.04	

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	40.29	分部分项工程费及措施项目费
下覃村委楼-排水		10.83	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.83	分部分项工程费及措施项目费
合 计		4231.07	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
白马基地亲水平台		656.95	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	656.95	分部分项工程费及措施项目费
路面硬化		1946.28	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1946.28	分部分项工程费及措施项目费
下覃停车场硬化		508.94	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	508.94	分部分项工程费及措施项目费
下覃村委楼-土建		1067.78	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1067.78	分部分项工程费及措施项目费
下覃村委楼-电气		40.29	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

# 税前项目清单与计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
<b>白马基地亲水平台</b>					<b>76131.25</b>	
1	01B001	成品石材栏杆 市场询价, 结算按实际签证计算	m	41.00	250.00	10250.00
2	01B002	仿竹离巴围栏 市场询价	m	570.00	100.00	57000.00
3	AB001	钢筋材料长途运输费用 1. 运费按1.0元/吨·公里 2. 柳州至工地运距约110+14-10=114km	t	6.517	114.00	742.94
4	AB002	水泥、砂、碎石运输费用 1. 运费按1.0元/吨·公里 2. 融水至工地运距约14-10=4km	t	12.057	4.00	48.23
5	AB003	超距离混凝土运输费 1. 融水至工地运距约14-10=4km		515.62	15.69	8090.08
<b>下覃村委楼-土建</b>					<b>33818.59</b>	
6	011407001002	外墙面喷(刷)涂料 做法详见: 15ZJ001第80页外墙11	m <sup>2</sup>	303.21	35.00	10612.35
7	010807005001	防盗窗	m <sup>2</sup>	45.54	80.00	3643.20
8	010807005002	金属格栅窗 成品彩铝装饰花格, 面刷仿木漆 工程量按实铺花格面积计算	m <sup>2</sup>	12.17	333.00	4052.61
9	010702001001	吊柱 成品彩铝装饰吊脚及水平装饰线, 面刷仿木漆	m	72.00	150.00	10800.00
10	AB001	钢筋材料长途运输费用 柳州市至四荣乡工地: 110+14-10=114公里 运费按1.0元/吨·公里	t	15.283	114.00	1742.26
11	AB002	水泥、砂石材料长途运输费用 融水县至四荣乡工地: 14-10=4公里 运费按1.0元/吨·公里	t	139.309	4.00	557.24
12	AB003	超距离混凝土运输费 1. 融水至工地运距约14-10=4km		153.66	15.69	2410.93
<b>合 计</b>					<b>109949.84</b>	

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

## 规费、增值税计价表

工程名称: 永乐镇下单村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费) (1837.99+0)	0.34	6.25
1.1.3	医疗保险费		10.25	188.39
1.1.4	生育保险费		0.64	11.76
1.1.5	工伤保险费		0.90	16.54
1.2	住房公积金		1.85	34.00
1.3	工程排污费		0.40	7.35
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	540.67
合 计				166136.29



# 规费、增值税计价表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)	
1.1.5	工伤保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (115306.01+42079.86)	0.90	1416.47	
1.2	住房公积金		1.85	2911.64	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (373756.08+69830.41)	0.43	1907.42	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	55781.10	
<b>下覃村委楼-电气</b>				<b>4014.01</b>	
1	规费	1.1+1.2+1.3		2015.74	
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (6378.92+0)	29.35	1872.21	
1.1.1	养老保险费		17.22	1098.45	
1.1.2	失业保险费		0.34	21.69	
1.1.3	医疗保险费		10.25	653.84	
1.1.4	生育保险费		0.64	40.83	
1.1.5	工伤保险费		0.90	57.41	
1.2	住房公积金		1.85	118.01	
1.3	工程排污费		0.40	25.52	
2	增值税		Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	1998.27
<b>下覃村委楼-排水</b>				<b>1121.47</b>	
1	规费	1.1+1.2+1.3		580.80	
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (1837.99+0)	29.35	539.45	
1.1.1	养老保险费		17.22	316.50	

# 规费、增值税计价表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
白马基地亲水平台				54207.90
1	规费	1.1+1.2+1.3		16269.89
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (23911.07+24269.2)	29.35	14140.91
1.1.1	养老保险费		17.22	8296.64
1.1.2	失业保险费		0.34	163.81
1.1.3	医疗保险费		10.25	4938.48
1.1.4	生育保险费		0.64	308.35
1.1.5	工伤保险费		0.90	433.62
1.2	住房公积金		1.85	891.33
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (242740.26+45085.61)	0.43
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	37938.01
路面硬化				
下覃停车场硬化				
下覃村委楼-土建				106792.91
1	规费	1.1+1.2+1.3		51011.81
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (115306.01+42079.86)	29.35	46192.75
1.1.1	养老保险费		17.22	27101.85
1.1.2	失业保险费		0.34	535.11
1.1.3	医疗保险费		10.25	16132.05
1.1.4	生育保险费		0.64	1007.27



# 主要材料及价格表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第10页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
325	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	0.500	30.20
326	981701001	对讲机 C15	台班	0.300	4.86
327	990101005	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1m <sup>3</sup>	台班	0.639	1514.29
328	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1 ]	台班	1.341	1488.72
329	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m <sup>3</sup>	台班	0.690	1779.00
330	990501006	混凝土搅拌运输车搅动容量 8m <sup>3</sup>	台班	11.258	1524.11
331	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班	0.469	179.57
332	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	8.292	9.78
333	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	67.719	10.35
334	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	67.132	9.98
335	990508004	混凝土输送泵车[输送量60 /h]	台班	3.406	1546.73
336	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	10.690	123.19
337	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.118	860.23
338	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.379	984.54
339	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	4.172	1084.80
340	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班	3.063	1142.23
341	990703002	轮胎式装载机[斗容量1 ]	台班	0.603	672.06
342	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	4.068	424.13
343	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班	0.390	681.64
344	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班	2.480	830.59
345	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	4.813	877.29
346	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	0.630	1003.35
347	990712002	平地机功率 120kW	台班	15.306	1107.49
348	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班	0.522	588.36
349	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班	32.928	67.60
350	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班	32.928	135.75
351	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	2.754	705.67
352	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	26.579	1299.90
353	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班	3.388	23.46
354	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	2.110	21.95
355	991317001	刻纹机	台班	43.453	41.51
356	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班	1.304	8.95
357	991520002	管子切断机[直径 150mm]	台班	0.534	15.80
358	991522001	抛光机	台班	0.653	12.25
359	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班	2.716	24.71
360	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班	2.529	30.94

# 主要材料及价格表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第9页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
289	Z210901000	台式洗脸盆	个	2.020	123.93
290	Z250001001.1	吸顶灯成套灯具 12W	套	7.070	30.77
291	Z250001001.2	T5荧光灯28W*2	套	17.170	58.38
292	Z250001001.3	吸顶灯成套灯具8W	套	4.040	28.21
293	Z260501001	照明开关(单控) 单联10A	个	4.080	6.50
294	Z260501001	照明开关(单控) 双联10A	个	2.040	9.40
295	Z260501001.3	照明开关(单控) 三联10A	个	4.080	11.97
296	Z264101001.1	单相暗插座10A 2孔	套	11.220	8.55
297	Z264101001.2	空调插座16A 3孔(带安全门、开关)	套	4.080	17.10
298	Z270603001.1	热镀锌扁钢-40x4	m	50.400	7.02
299	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	527.037	2.11
300	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 BV-16mm <sup>2</sup>	m	42.000	13.19
301	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	523.688	3.42
302	Z282500000	超5类非屏蔽4对绞线电缆	m	63.000	3.60
303	Z290606000.1	刚性阻燃塑料管PC20	m	322.908	1.40
304	Z290606000.2	刚性阻燃塑料管PC32	m	10.600	3.18
305	Z290635003	套接管	m	2.989	
306		◆机械台班组成◆			
307	000301001	机械台班人工费	元	5802.104	1.50
308	000701002	市政机械台班人工费	元	21558.252	1.00
309	000701003	市政机械第一类费用	元	33325.154	1.00
310	140301004	国V汽油 92#	kg	209.294	9.88
311	140301004	汽油 92#	kg	139.579	9.88
312	140304001	轻柴油 0#	kg	5355.930	8.27
313	140304001	轻柴油 0#	kg	528.466	8.27
314	341103001	电	kW.h	2475.675	0.64
315	341103001	电	kW.h	3575.630	0.64
316	994701001	其他机械费	元	3321.337	0.90
317	994701003	停滞费	元	12223.186	
318	994701004	折旧费	元	6204.447	0.85
319	994701005	大修理费	元	772.541	0.85
320	994701006	经常修理费	元	2050.409	0.90
321	994701007	安拆及场外运输费	元	698.169	1.00
322	994701008	其他费用	元	314.363	1.00
323		◆机械◆			
324	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	5.000	25.37

# 主要材料及价格表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第8页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
253	800501009	混合砂浆 1:1:4		3.531	299.75
254	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2		1.390	377.78
255	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5		0.040	362.56
256	800903001	纸筋石灰浆		0.785	370.07
257	801101001	素水泥浆		1.369	471.58
258	801504006	冷底子油 30:70	kg	114.009	9.09
259	802301005	炉渣混凝土 C10		4.692	247.67
260	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5		9.798	354.96
261	803101002	灰土 3:7		5.252	166.75
262		◆主材◆			
263	172500000.1	PVC-U DN100塑料管(含管件)	m	12.780	21.67
264	172500000.3	PVC-U DN75塑料管(含管件)	m	14.445	12.31
265	172502000.4	PP-R热熔给水管DN40	m	17.340	10.82
266	180903000.1	塑料给水管件DN40	个	15.810	4.07
267	194103000.3	截止阀DN32	个	1.010	30.00
268	211501000	蹲式大便器	个	2.020	40.71
269	213301000.2	水嘴DN15	个	2.020	20.00
270	213316003	自闭式冲洗阀 DN25	个	2.020	80.00
271	213318000.1	地漏 75	个	2.000	2.32
272	213320000	大便器冲洗管	根	2.020	10.00
273	213331000.1	侧入式雨水斗DN100	个	2.000	19.75
274	230100000.1	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	具	4.000	43.00
275	240101000	旋翼湿式水表DN25	个	1.000	120.00
276	270503001	避雷网 镀锌圆钢12	m	90.353	3.22
277	270605000	测量接地端子板	块	4.000	12.82
278	290105000.1	金属线槽 MR100x500	m	14.700	29.50
279	301302000	8位模式信息插座	个	3.060	11.97
280	500102001	轴流排气扇	台	2.000	120.00
281	550117001	配电箱AL	台	1.000	226.24
282	550910000	总等电位联结端子箱	个	1.000	40.17
283	B-	弱电接线箱	台	1.000	50.00
284	Z012902035.1	钢板 10~16mm	kg	11.100	3.82
285	Z170102000.1	焊接钢管(综合)	kg	9.160	3.99
286	Z170102000.2	焊接钢管DN50	kg	3.180	3.99
287	Z182902000.1	塑料套管de160	m	0.600	33.19
288	Z182902000.2	塑料套管de110	m	0.600	13.54

# 主要材料及价格表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第7页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
217	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t	0.254	3986.73
218	350305001	金属脚手架底座	个	0.268	6.41
219	350306001	木脚手板(松杂)		0.098	495.73
220	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>	44.565	17.09
221	351101001	钢凿	个	0.893	2.22
222	360104007	加锁轻型双层井盖及盖座 $\Phi 700$	套	2.000	256.41
223	370501001	油浸枕木		0.080	1088.03
224	370905001	钢垫板	kg	0.150	3.59
225	B-C.1	压印地坪 材料费	m <sup>2</sup>	450.000	25.00
226	B-C.1	水泥、河砂、碎石运输费 材料费	元/t	1922.270	4.00
227	B-C.2	水泥、河砂、碎石运输费 材料费	元/t	521.978	4.00
228	B-C.6	钢化玻璃差价 材料费	m <sup>2</sup>	40.760	25.67
229	B-C.7	钢化玻璃差价 材料费	m <sup>2</sup>	2.390	25.67
230	B-C.9	纱窗 材料费	m <sup>2</sup>	45.540	41.50
231		◆商品砼◆			
232	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20		5.627	330.00
233	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25		5.737	350.00
234	043104001	碎石 GD40 商品普通砼 C10		0.548	300.00
235	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15		23.123	320.00
236	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20		1.123	330.00
237	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		5.583	350.00
238	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25		549.346	350.00
239	043104004	预拌普通混凝土 C25		1481.292	350.00
240	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25 P6		30.701	370.00
241	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30		36.306	359.00
242		◆配合比◆			
243	800101007	水泥砂浆中砂M10		1.120	272.07
244	800102001	水泥砂浆 1:1		1.289	330.65
245	800102003	水泥砂浆 1:2		5.396	309.80
246	800102004	水泥砂浆 1:2.5		2.832	302.03
247	800102005	水泥砂浆 1:3		25.089	276.63
248	800102006	水泥砂浆 1:4		0.690	245.04
249	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5		14.436	286.70
250	800302008	石灰砂浆 1:3		5.676	269.80
251	800501006	混合砂浆 1:1:6		0.040	269.89
252	800501008	混合砂浆 1:0.5:3		2.324	302.00

# 主要材料及价格表

工程名称:永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第6页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
181	182501008	塑料管卡 de110	个	6.480	2.72
182	194103000.3	截止阀DN32	个	1.010	30.00
183	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	2.020	17.09
184	213321000	大便器胶皮碗	个	2.200	1.71
185	213321001	便器接头 De130×110	个	2.020	12.39
186	213322001	存水弯 De32	个	2.010	6.84
187	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	2.010	23.33
188	213323001	洗脸盆下水口 De32	个	2.020	6.24
189	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.750	2.56
190	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个	0.750	3.08
191	230101000	灭火器专用支架	个	4.000	3.08
192	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个	4.200	1.28
193	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.275	3.25
194	290628002	塑料护口 15~20	个	88.580	0.11
195	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	22.660	0.11
196	290901002	瓷接头(双)	个	2.060	0.51
197	291111001	开关盒	个	10.200	1.11
198	291112001	接线盒	个	46.640	1.11
199	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg	120.470	5.47
200	340105003	钨棒	kg	0.106	25.64
201	340702001	防尘面罩	套	0.595	17.09
202	340703001	护目镜	套	0.595	8.55
203	340903001	纸筋	kg	38.172	0.68
204	341101001	水		661.385	3.30
205	341101001	水		284.915	3.30
206	341105003	木柴	kg	29.606	0.60
207	341508001	其他材料费	元	1076.548	0.88
208	341508001	其他材料费	元	2319.966	0.90
209	341509001	校验材料费	元	4.640	0.88
210	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>	283.166	27.35
211	350104002	复合木模板面板	m <sup>2</sup>	0.947	27.35
212	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	405.189	4.96
213	350203001	零星卡具	kg	7.109	5.30
214	350302001	回转扣件	个	2.857	5.49
215	350302002	对接扣件	个	6.755	5.95
216	350302003	直角扣件	个	30.667	5.49



# 主要材料及价格表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第5页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
145	143315001	羧甲基纤维素	kg	2.948	5.13
146	143504015	聚氨酯乙料	kg	172.641	11.54
147	143520001	隔离剂	kg	188.491	1.11
148	143901002A	乙炔气	kg	1.040	15.58
149	143903002	煤气(液化石油气)	kg	22.906	6.97
150	143906001	氧气		3.100	3.56
151	143908001	氩气		6.221	15.38
152	144101005	建筑胶	kg	249.572	1.81
153	144103001	108胶	kg	4.659	1.95
154	144103005	903胶	kg	2.565	5.56
155	144108001	乳白胶	kg	14.739	5.98
156	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.615	13.12
157	144116003	胶合剂	kg	0.159	6.71
158	144116005	粘合剂	kg	0.014	11.35
159	144116018	泡沫玻璃粘结剂	kg	969.787	3.08
160	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.100	7.69
161	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	7.944	5.56
162	150102002	石棉绒(综合)	kg	8.540	2.14
163	151302001	聚苯乙烯泡沫板		0.053	273.50
164	151303102.1	挤塑聚苯板(XPS) 50mm	m <sup>3</sup>	139.975	17.09
165	151501001	泡沫玻璃板		3.093	1794.87
166	151502001	泡沫玻璃保温板 30mm	m <sup>2</sup>	309.274	55.56
167	152302002	泡沫玻璃抹面砂浆	kg	985.736	2.99
168	152302003	聚合物粘结砂浆	kg	201.563	1.30
169	170508003	不锈钢管Φ16×1 201材质	m	16.913	5.56
170	170508015	不锈钢管Φ25×0.8 201材质	m	103.943	4.96
171	170508039	不锈钢管Φ76×1 201材质	m	15.494	20.38
172	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	1.000	5.77
173	172513000	塑料软管	kg	0.150	10.26
174	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	2.020	5.13
175	180327001	外丝 DN15	个	2.020	1.35
176	180329002	内牙弯头 DN25	个	2.020	4.44
177	181514003	镀锌活接头 DN25	个	1.000	3.77
178	181515004	钢制活接头 DN32	个	1.010	4.49
179	182501004	塑料管卡 de40	个	14.127	1.11
180	182501007	塑料管卡 de75	个	4.740	2.03

# 主要材料及价格表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第4页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
109	070501012	陶瓷梯级砖	m <sup>2</sup>	27.888	28.21
110	070501013	陶瓷踢脚砖	m <sup>2</sup>	18.860	29.91
111	070504004	耐磨砖 600×600×11	m <sup>2</sup>	223.225	49.56
112	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>	385.986	2.14
113	110102001.1	成品双开木门	m <sup>2</sup>	5.040	402.00
114	110102001.2	装饰门(成品)	m <sup>2</sup>	3.780	402.00
115	110904001.1	70系列铝合金平开玻璃门≤2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.780	436.85
116	110908001.1	80系列隔热断桥铝合金推拉窗 不带亮>2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40.757	543.62
117	110908001.2	80系列隔热断桥铝合金推拉窗 不带亮≤2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.387	573.30
118	122310003	不锈钢管弯头 Φ76 201材质	个	3.030	9.07
119	130102001	调和漆(综合)	kg	0.990	10.27
120	130132001	油灰	kg	1.200	1.88
121	130301001	乳胶漆	kg	241.113	14.10
122	130308001	聚氨酯甲料	kg	115.100	11.54
123	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	1475.600	1.33
124	130312002	大白粉	kg	12.398	0.27
125	130507001	防锈漆	kg	1.377	8.72
126	130528001	聚氨酯防水涂料	kg	1.866	13.68
127	130705002	铅油	kg	0.774	7.50
128	130904001	银粉漆	kg	1.377	15.56
129	133101005	石油沥青 60#~100#	kg	35.912	4.69
130	133319002	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 4.0mm厚	m <sup>2</sup>	115.120	27.35
131	133321001.1	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚	m <sup>2</sup>	162.618	30.00
132	133503001	防水胶(310g/支)	支	21.696	4.10
133	133504001	防水粉	kg	39.201	2.56
134	133508001	建筑油膏	kg	65.016	2.48
135	133510002	密封油膏	kg	4.000	8.12
136	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg	4.080	10.95
137	133901001	防腐油	kg	0.100	1.15
138	134101001	嵌缝料	kg	186.471	2.39
139	140101001	清油	kg	0.344	9.01
140	140702001	机油(综合)	kg	0.082	5.13
141	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.410	17.09
142	143124001	漂白粉	kg	0.153	3.68
143	143305003	二甲苯	kg	27.368	7.26
144	143309001	丙酮	kg	0.915	9.40

# 主要材料及价格表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第3页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	031347001	砂纸	张	0.190	0.43
74	031347002	砂纸(木)	张	52.020	0.27
75	031347004	铁砂布	张	3.200	1.34
76	032105001	批挡铁丝网	m <sup>2</sup>	215.600	1.44
77	032116001	铁件(综合)	kg	27.499	5.71
78	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	27.980	309.73
79	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	35.600	0.50
80	040103001	白水泥(综合)	t	0.053	712.39
81	040301001	砂(综合)		57.486	121.36
82	040301003	细砂		0.514	82.52
83	040301004	中砂		25.096	147.57
84	040301005	粗砂		0.021	111.65
85	040502004	碎石 5~40mm		1629.498	90.29
86	040701001	陶粒		7.407	218.45
87	040701003	炉(矿)渣		6.944	67.96
88	040902001	生石灰	kg	2285.424	0.47
89	040902004	石灰膏		6.156	332.05
90	040903001	石膏粉	kg	17.774	0.53
91	040904003	滑石粉	kg	120.166	0.68
92	040905001	粘土		158.282	24.27
93	041101001	毛石(块石)		181.500	72.82
94	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	2.538	368.93
95	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	32.000	0.50
96	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	25.296	610.00
97	041705001	波纹装饰瓦 200×200×10	块	2736.265	1.03
98	041705004	波纹滴水瓦 200×140×7	块	313.924	1.03
99	042903001	C20钢筋混凝土块		0.107	299.15
100	050102005	周转圆木		1.908	1017.09
101	050306001	周转板枋材		0.092	828.21
102	050306002	周转枋材		10.836	1042.74
103	050306003	周转板材		0.278	1042.74
104	052502006	锯木屑		1.791	5.56
105	053501002	竹篾	百根	13.070	3.08
106	070103003	浅灰色外墙砖100*200	m <sup>2</sup>	37.260	23.93
107	070103005.1	陶瓷墙面砖 400×400	m <sup>2</sup>	72.914	43.90
108	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m <sup>2</sup>	21.061	26.50

# 主要材料及价格表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第2页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	31.200	0.21
38	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	18.600	0.27
39	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套	57.680	0.84
40	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	61.820	1.08
41	0301384001	镀锌铁钉 25mm	kg	0.285	4.27
42	030143001	对拉螺栓	kg	54.926	5.49
43	030156001	膨胀螺栓	套	326.978	0.68
44	030156012	膨胀螺栓 M8	套	25.040	0.79
45	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套	21.197	0.82
46	030156018	膨胀螺栓 M10	套	4.200	0.94
47	030156026	膨胀螺栓 M12	套	0.474	1.37
48	030156034	膨胀螺栓 M16	套	0.648	3.20
49	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套	2.217	17.95
50	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	111.240	0.26
51	030182005	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	颗	89.520	0.05
52	030183001	铁钉(综合)	kg	386.790	4.25
53	030191001	扣钉	kg	7.840	3.20
54	031301006	砂轮片 400	片	0.380	24.26
55	031302001	尼龙砂轮片 100	片	0.124	3.05
56	031311001	电焊条(综合)	kg	96.726	5.31
57	031311002	电焊条 结422 2.5~3.2	kg	6.957	5.73
58	031311003	电焊条 结422 3.2	kg	1.130	5.73
59	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.070	64.66
60	031321003	焊锡	kg	1.203	60.34
61	031324001	小锈钢焊丝	kg	2.216	17.52
62	031330001	焊剂	kg	68.060	3.42
63	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.108	46.15
64	031337001	冲击钻头(综合)	根	2.697	2.56
65	031337003	冲击钻头 $\Phi 6\sim 12$	个	0.096	1.56
66	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	个	0.160	1.62
67	031338001	合金钢钻头(综合)	个	4.920	3.25
68	031338003	合金钢钻头 $\Phi 8$	个	0.210	4.10
69	031345001	钢锯条	根	27.810	0.31
70	031345004	石料切割锯片	片	2.215	34.19
71	031345007	钢割片	片	2.618	11.54
72	031345008	刻纹机刀片	组	9.395	575.22

# 主要材料及价格表

工程名称: 永乐镇下覃村白马抗战指挥纪念馆村庄建设项目

第1页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	137039.478	1.50
3	000501000	安装人工	元	5924.001	1.30
4	000701001	市政人工	元	158472.101	1.00
5	010000100	安装人工	元	396.000	1.30
6		◆材料◆			
7	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	9.158	3526.55
8	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	12.094	3358.41
9	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	1.003	6.50
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	1.761	4.44
11	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	173.756	4.36
12	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg	48.113	4.36
13	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	77.624	4.62
14	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.346	3699.12
15	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.167	3659.29
16	010902004	圆钢HPB300 Φ6	t	0.035	3809.73
17	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	2.542	3.71
18	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg	2.300	4.13
19	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg	3.760	5.32
20	011303005	镀锌扁钢 -60×6	kg	3.408	5.32
21	014101004	铜丝 Φ1.6	kg	0.160	41.03
22	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	0.156	7.54
23	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	16.960	0.13
24	021913001	低发泡聚乙烯		0.024	341.88
25	022505001	玻璃纤维网	m²	62.700	1.79
26	022705003	棉丝	kg	0.019	22.22
27	022705004	棉纱头	kg	7.491	4.62
28	022706004	白布 0.9m	m²	0.434	2.56
29	022706010	破布	kg	0.520	1.71
30	022902001	麻绳	kg	13.138	0.71
31	023101001	尼龙编织袋 80×60cm	条	2480.688	3.11
32	023301001	草袋	m²	203.061	3.85
33	023301003	草袋片	片	10.000	1.28
34	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	93.360	0.07
35	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	20.800	0.07
36	030112013	木螺钉 M4×60	个	8.400	0.04