

来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：来宾市兴宾区教育体育局

(单位盖章)



造价咨询人：大成工程咨询有限公司

(单位盖章)



2025年06月13日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-1

来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门
、运动场、教学综合楼改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：来宾市兴宾区教育体育局 造价咨询人：大成工程咨询有限公司

(单位盖章)

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编制人：

(造价人员签字)



复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年06月13日

复核时间：2025年06月13日

总 说 明

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第1页 共1页

一、项目概况

- 1.1.1项目名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目
- 1.1.2项目地点:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园内
- 1.1.3项目建设内容:建筑装饰装修、水电安装、拆除工程、室外工程等。

二、编制依据

- 1.《广西壮族自治区建设工程管理办法》(2018年1月修正);
- 2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则;
- 3.《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 4.2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》;
- 5.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 6.2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》;
- 7.2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》;
- 8.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号);
- 9.《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号);
- 10.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。
- 11.《来宾市建设工程造价信息》2025年第4期来宾信息价,来宾市信息价没有的,则参考柳州市信息价,若来宾和柳州市均没有的,参考南宁信息价,都没有则参考其他广西其他市的信息价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第1页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-园林工程			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第2页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
门卫室、医务室、晨检室-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第3页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
门卫室、医务室、晨检室-安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
大门改造			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第4页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
教室卫生间改造-装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
教室卫生间改造-水电安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
教室卫生间改造-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第5页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
二号教学楼改造-装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
二号教学楼改造-水电安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第6页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
新建围墙			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
功能室改造-装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
功能室改造-水电安装			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第7页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
一号教学楼改造			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
户外游乐设备、功能室教具设备			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-园林工程					
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
1	桂050101018001	整理绿化用地 种植园	m²	91.00			
2	桂050101018002	整理绿化用地 购买种植土	m³	782.00			
3	050102012001	铺种草皮 马尼拉草 养护期：1年	m²	1473.00			
	3.	园林景观工程					
4	050201014001	木制步桥 成品防腐木小桥 长2m, 宽1.5m高度业主自定	座	3			
5	050201014002	木制步桥 成品防腐木小桥 长4m, 宽2m 高度业主自定	座	1			
6	050307019001	其他景观 成品防腐木凉亭 2*2	座	1			
7	050307019002	其他景观 成品防腐木玻璃屋 2.5*2	座	1			
8	050307019003	其他景观 成品攀爬架	座	4			
	2.	园路园桥工程					
9	桂050201016001	水池铺装 300*300防滑面砖 80厚C25混凝土 80厚碎石垫层 素土夯实	m²	275.00			
10	桂050201017001	生态透水砖 100*200*50透水砖 30厚干拌水泥砂浆 80厚C25混凝土 80厚碎石垫层 素土夯实	m²	194.00			
11	桂050201017002	石板铺路 石板铺路 30厚干拌水泥砂浆 80厚C25混凝土 80厚碎石垫层 素土夯实	m²	14.00			
12	桂050201016002	防腐木基层 20厚防腐木（建筑另计） 80厚C25混凝土 80厚碎石垫层 素土夯实	m²	22.00			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
13	010101004001	挖基坑土方（戏水池） 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	110.00			
14	010103002001	余土弃置 起步1公里	m ³	110.00			
15	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m ³ ·km 每增运暂按4km，后期以实际签证为准	m ³ ·km	440.00			
	4.	砌筑工程					
16	010401012001	零星砌砖 1. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53	m ³	22.05			
17	桂011206005001	块料零星项目 面贴马赛克瓷砖	m ²	90.14			
	10.	楼地面装饰工程					
18	桂011104006001	硅PU地面 硅PU面漆两道	m ²	46.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		加强层一道 硅PU弹性层两道 局部修正 硅PU面底漆 10厚自流平水泥 原有混凝土地面打磨平整					
19	011104002001	防腐木地板 1. 20厚防腐木 2. 面层材料品种、规格、颜色:硬木地板 平口 3. 基层材料种类、规格:水泥地板（另 计）	m²	22.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户 外游戏区、大门、运动场、教学综合楼 改造项目-拆除工程							
		分部分项工程					
	041001	拆除工程					
20	041001001001	拆除路面 120厚混凝土	m²	1912.00			
21	041001003001	拆除基层 100厚继配碎石	m²	1912.00			
22	040103002001	余方弃置	m³	420.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		起步1km					
23	桂040103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 每增运暂按4km, 后期以实际签证为准	m ³ ·km	1682.56			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-安装工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
24	031001006001	塑料管 PVC-UDN200给水管	m	50.00			
25	031001007001	复合管 钢丝网骨架PE复合管dn50	m	140.00			
26	031001007002	复合管 钢丝网骨架PE复合管dn25	m	50.00			
27	桂031004020001	水龙头 DN25不锈钢水龙头	个	14			
28	030807001001	内螺纹全铜闸阀DN200 内螺纹全铜闸阀DN200	个	1			
29	030807001002	内螺纹全铜闸阀DN50 内螺纹全铜闸阀DN50	个	1			
30	010101003001	挖沟槽土方	m ³	43.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
31	010401011001	砖检查井 1.井截面、深度:0.66*0.96*1.1m 2.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结页岩砖(240X115X53) 3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土 厚150mm 4.井盖种类、规格:砼雨水篦盖板 0.66*0.96m	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
门卫室、医务室、晨检室-土建工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
32	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	211.35			
33	010103001001	回填方 1.填方材料品种:原土回填	m ³	171.99			
34	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:起步1km	m ³	39.36			
35	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 每增运暂按4km,后期以实际签证为准	m ³ ·km	157.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	砌筑工程					
36	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	m ³	3.68			
37	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M10	m ³	30.91			
38	010401003002	女儿墙(反边) 1. C25混凝土 2. 墙体类型:女儿墙 3. 厚度:120	m ³	2.88			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
39	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	32.56			
40	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.50			
41	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.49			
42	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.29			
43	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.55			
44	011702029001	散水 做法参照15ZJ001 散2 139页	m ²	25.59			
45	011107004	台阶 做法参照15ZJ001 台2 141页	m ²	14.52			
46	010505003001	平板 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	12.33			
47	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧圆盘条 Φ10	t	1.383			
48	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10~25	t	0.784			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
49	011001001001	隔热屋面 隔空隔热参照15ZJ001第125页109	m ²	114.24			
50	011001001002	保温屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑 聚苯乙烯泡沫板(XPS)30厚	m ²	114.24			
51	010902001001	屋面卷材防水	m ²	114.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 卷材品种、规格、厚度:4厚APP改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2					
	10.	楼地面装饰工程					
52	011102003001	块料楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖 2. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:素水泥砂浆结合层一遍 4. 防护层材料种类:100厚C15砼地面	m²	66.05			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
53	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚水泥石灰砂浆 1:0.5:3 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚水泥石灰砂浆 1:1:6	m²	193.55			
54	011201002001	真石漆外墙面 参照15ZJ001第80页外墙13做法	m²	95.00			
55	010607005001	砌块墙钢丝网加固	m²	10.50			
	12.	天棚工程					
56	011301001001	天棚抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:3厚腻子	m²	106.76			
	13.	门窗工程					
57	010802001001	金属门 成品铝合金门	m²	15.84			
58	010807001001	金属窗 90系列普通铝合金推拉窗, 6mm普通玻璃	m²	16.38			
59	010807005001	金属格栅窗 202不锈钢防盗网	m²	16.38			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
60	桂011701004001	内装修脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:3.6 3. 脚手架材质:钢制脚手架	m²	60.64			
61	桂011701003001	外装修脚手架	m²	135.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:3.6 3. 脚手架材质:钢制脚手架					
62	桂011701004002	内装修脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:3.6 3. 脚手架材质:钢制脚手架	m²	104.15			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
63	011702001001	基础 1. 基础类型:带形基础	m²	102.60			
64	011702005001	基础梁 1. 基础类型:地圈梁	m²	38.34			
65	011702008001	圈梁 1. 基础类型:圈梁	m²	23.04			
66	011702006001	矩形梁 1. 基础类型:单梁	m²	4.56			
67	011702016001	平板 1. 基础类型:板	m²	102.78			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
门卫室、医务室、晨检室-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
68	030404017001	配电箱 1. 名称:总配电箱 2. 规格:参照电施配电箱系统图 3. 安装方式:墙上1.5安装	台	1			
69	030412001001	普通灯具 Φ1000 220V-60W	套	7			
70	030404035001	插座 安全型暗装插座(五孔)	套	7			
71	030404034001	照明开关 1. 规格:单控开关	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:墙上距底1.3m					
72	030404033001	风扇	台				
73	030404033002	风扇 1. 名称:吊扇 2. 安装方式:吸顶	台	4			
74	030411001001	配管 PC20	m	133.39			
75	030411004001	配线 BYJ-3*2.5	m	131.34			
76	030411004002	配线 BYJ-3*4	m	268.83			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
77	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:UPVC排水管DN75	m	2.00			
78	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:UPVC排水管DN110	m	14.70			
79	031001006003	塑料管 1. 材质、规格:HDPE结构壁排水管dn200 8.0kn/m2	m	1.30			
80	031001006004	塑料管 1. 材质、规格:PP-R给水管 DN25 1.0MPa	m	43.00			
81	030807001001	低压螺纹阀门 球阀DN25	个	2			
82	040502009001	水表 DN25	个	1			
83	030807001002	低压螺纹阀门 减压阀DN25	个	1			
84	桂031004023001	雨水斗 侧入式雨水斗dn100	个	1			
85	030901013001	灭火器 MF/ABC3	具	2			
86	031004006001	大便器	套	3			
87	031004003001	洗手盆	套	3			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大门改造							
		分部分项工程					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
88	011201002001	墙面装饰抹灰 满铺聚乙烯薄膜一层0.5厚 20厚水泥砂浆找平 防水腻子两道 喷真石漆量两道	m²	174.76			
89	011605002001	立面块料拆除 拆除现状瓷砖	m²	174.76			
	13.	门窗工程					
90	010805004001	电动伸缩门 电动伸缩门 长6m, 高2.5m	m	6.00			
91	030411001001	配管 1. 规格:pc20 2. 配置形式:FC	m	20.00			
92	030411004001	配线 1. 规格:WDZ-BYJ-3x4	m	60.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
教室卫生间改造-装修工程							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
93	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	1.94			
	10.	楼地面装饰工程					
94	011102003001	块料楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑砖 参照15zj0001图集做法:楼201陶瓷地面 砖XF	m²	75.39			
95	桂011204007001	块料墙面 1. 参照15zj0001图集做法:内墙23釉面砖 防水一 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600釉 面砖	m²	228.10			
96	011302001001	吊顶天棚 参照15zj0001图集做法:棚17 300*300铝扣板(厚1.2)	m²	75.00			
97	011210004001	塑料隔断 塑料贴面胶合板隔断1500高	m²	21.13			
	15.	其他装饰工程					
98	011505001001	洗手台 成品石英洗手台 长1.6*宽0.5高0.4	m²	4.80			
99	011615001001	浴厕配件 石材台面面盆 开孔	个	18			
100	011501010001	卫生间成品多层实木吊柜	m	11.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
101	桂011701004001	内装修脚手架	m²	228.10			
102	桂011701004002	内装修脚手架	m²	75.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
教室卫生间改造-水电安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
103	030412001001	普通灯具 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:32W	套	12			
104	030404034001	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A`250V 3. 安装方式:底边距底1.1m明装	套	3			
105	030411004001	配线 铜芯塑料绝缘导线BV2.5	m	166.32			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
106	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:PP-R DN40	m	82.33			
107	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:PP-R DN25	m	42.00			
108	031001006003	塑料管 1. 材质、规格:PP-R DN20	m	5.25			
109	031001006004	塑料管 1. 介质:	m	75.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 材质、规格:UPVC DN100					
110	031001006005	塑料管 1. 介质: 2. 材质、规格:UPVC DN50	m	14.72			
111	031001006006	塑料管 1. 介质: 2. 材质、规格:UPVC DN200	m	80.00			
112	030807001001	低压螺纹阀门 1. 材质:铜 2. 型号、规格:DN25	个	4			
113	030807001002	低压螺纹阀门 1. 材质:铜 2. 型号、规格:DN40	个	4			
114	桂031004020001	水龙头	个	18			
115	031004006001	大便器 成人专用	套	3			
116	031004006002	大便器 儿童专用	套	21			
117	031004007001	小便器	套	12			
118	031004003001	洗手盆	套	18			
119	桂031004021001	地漏 DN50	个	6			
120	031004014001	给、排水附(配)件 塑料检查井	个	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
教室卫生间改造-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
121	011601001001	砖砌体拆除	m³	4.15			
122	011605001001	平面块料拆除	m²	75.12			
123	011605002001	立面块料拆除	m²	203.47			
124	011612002001	卫生洁具拆除	套	24			
125	011605001002	洗手池	m²	8.28			
126	010103002001	余土弃置	m³	7.02			
127	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 每增运暂按5km,后期以实际签证为准	m³·km	35.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
二号教学楼改造-装修工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
128	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	4.35			
129	010103002001	余土弃置 1. 运距:起步1km	m ³	4.35			
130	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 运距暂按1km, 结算以实际运距签证为准	m ³ ·km	4.35			
	4.	砌筑工程					
131	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	14.95			
132	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	2.38			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
133	010501002001	条形基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	4.35			
134	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.41			
135	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 10~25	t	0.020			
136	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧圆盘条 6	t	0.010			
	10.	楼地面装饰工程					
137	011102003001	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:40厚 水泥砂浆 1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 300*300	m ²	76.83			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
138	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3 水泥砂浆	m ²	16.30			
139	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3 水泥砂浆	m ²	16.30			
140	桂011204007001	块料墙面 300*600面砖 3厚1:1水泥砂浆加重水20%建筑胶镶贴 刷素水泥砂浆一遍	m ²	39.19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		15厚1:3水泥砂浆					
141	011210004001	塑料隔断 塑料贴面胶合板隔断1500高	m²	35.76			
142	011207001001	墙面装饰板 1. 基层材料种类、规格:石膏板	m²	24.82			
	13.	门窗工程					
143	010802001001	金属门 成品铝合金门	m²	14.40			
144	010807001001	金属窗 90系列普通铝合金推拉窗, 6mm普通玻璃	m²	27.72			
145	010801001001	塑料贴面胶合板门 塑料贴面胶合板隔断	m²	6.30			
146	010807005001	金属格栅窗 202不锈钢防盗网	m²	27.72			
	15.	其他装饰工程					
147	011505001001	洗手台 成品石英洗手台 长4000, 高400	m²	13.92			
148	011615001001	浴厕配件 石材台面面盆 开孔	个	36			
149	011501010001	卫生间成品多层实木吊柜	m	5.40			
		原有围墙					
150	011201001003	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3 水泥砂浆	m²	285.00			
151	011406003001	外墙涂料 刮防水腻子两道 外墙油性涂料两道	m²	285.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
152	桂011701004001	内装修脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:3.6 3. 脚手架材质:钢制脚手架	m²	104.40			
153	桂011701003001	外装修脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:3.6 3. 脚手架材质:钢制脚手架	m²	104.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
二号教学楼改造-水电安装							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
154	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:PP-R DN40	m	76.94			
155	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:PP-R DN25	m	31.74			
156	031001006003	塑料管 1. 材质、规格:PP-R DN20	m	5.25			
157	031001006004	塑料管 1. 介质: 2. 材质、规格:UPVC DN100	m	55.68			
158	031001006005	塑料管 1. 介质: 2. 材质、规格:UPVC DN50	m	12.19			
159	031001006006	塑料管 1. 介质: 2. 材质、规格:UPVC DN200	m	80.00			
160	030807001001	低压螺纹阀门 1. 材质:铜 2. 型号、规格:DN25	个	4			
161	030807001002	低压螺纹阀门 1. 材质:铜 2. 型号、规格:DN40	个	4			
162	桂031004020001	DN15 水龙头	个	25			
163	031004006001	大便器 成人专用	套	6			
164	031004006002	大便器 儿童专用	套	36			
165	031004007001	小便器	套	18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
166	031004003001	洗手盆	套	36			
167	桂031004021001	地漏 DN50	个	12			
168	031004014001	给、排水附(配)件 塑料检查井	个	12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
新建围墙							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
169	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	19.39			
170	010103001001	回填方 1.填方材料品种:利用土方回填	m ³	17.82			
171	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:1km	m ³	1.57			
172	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 运距暂按4KM,后期结算按实际签证为准	m ³ ·km	6.28			
173	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m ³	1.57			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
174	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.38			
175	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 筋 φ10~25	t	0.236			
176	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧圆盘条 φ6	t	0.245			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
177	桂011205007001	块料柱面 1. 柱截面类型、尺寸:800*800 2. 面层材料品种、规格、颜色:140*280红色文化砖 3. φ500不锈钢圆球2个	m ²	23.04			
	13.	门窗工程					
178	010802001001	金属门 铸铁大门 红丹防锈漆两遍 外刷黑色面漆	m ²	18.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
179	011702001001	基础 1. 基础类型:独立基础	m ²	4.48			
180	011702002001	矩形柱	m ²	30.72			
	011705	大型机械设备进出场及安拆		1			
181	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
功能室改造-装修工程							
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
182	011103004001	塑料卷材楼地面 PVC地板胶 卷材2.0厚 5mm自流平水泥 水泥与水比3:1聚氨酯自流平水性界面剂 20厚水泥砂浆找平	m²	176.70			
	7.	木结构工程					
183	011501010001	装饰墙、实木柜、实木板 装饰墙、实木柜、实木板	m²	46.80			
184	011501007001	厨房壁柜 白色石英石	m²	20.13			
185	011501010002	厨房吊柜 长5m, 宽0.4m	m²	6.00			
	12.	天棚工程					
186	011302002001	格栅吊顶 铝合金格栅吊顶 40*60*1.5 @60mm铝合金格栅	m²	174.87			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
187	011407001001	墙面喷(刷)涂料 刷乳油性涂料两道	m²	302.83			
	1.	第一章人工拆除工程					
188	011601001001	砖砌体拆除	m³	2.45			
189	010103002001	余土弃置	m³	2.45			
190	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m³·km 每增运暂按4km,后期以实际签证为准	m³·km	9.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
191	桂011701004001	内装修脚手架	m²	174.87			
192	桂011701004002	内装修脚手架	m²	302.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
功能室改造-水电安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
193	030404034001	双联开关 双联开关	套	3			
194	030412001001	卡通型照明灯 卡通型照明灯 60w. 220v 光源色温-4000k	套	18			
195	030404035001	插座 1. 名称:普通插座（安全型）16A-250V	套	15			
196	030411001001	配管 1. 规格:pc20 2. 配置形式:FC	m	39.30			
197	030411004001	配线 1. 规格:WDZ-BYJ-3*4	m	60.00			
198	030411001002	配管 1. 规格:pc20 2. 配置形式:吊顶敷设	m	30.00			
199	030411004002	配线 1. 规格:WDZ-BYJ-3*2.5	m	90.00			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
200	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:DN110	m	36.00			
201	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:DN75	m	30.00			
202	031001006003	塑料给水管 PP-R给水管dn25	m	30.00			
203	031004003001	304不锈钢洗菜盆 304不锈钢洗菜盆、冷热水龙头	套	9			
204	030901003001	水喷淋(雾)喷头	个	30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		每层暂按10个,后期结算以实际签证工程量为准					
205	030904001001	点型探测器 感烟探测器	个	18			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
一号教学楼改造							
		分部分项工程					
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
206	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1.喷刷涂料部位:教室、办公室等房间、楼梯间、走廊 2.基层类型:原有腻子墙面 3.施工方法:打磨原有腻子墙,刷乳胶漆 4.涂料品种、喷刷遍数:两道	m²	1907.26			
207	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1.喷刷涂料部位:外墙 2.基层类型:原有腻子墙面 3.施工方法:打磨原有腻子墙,刷乳胶漆 4.涂料品种、喷刷遍数:两道	m²	463.77			
208	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1.喷刷涂料部位:教室、办公室等房间、楼梯间、走廊 2.基层类型:原有腻子天棚	m²	1029.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 施工方法:打磨原有腻子墙, 刷乳胶漆 4. 涂料品种、喷刷遍数:两道					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
209	桂011701003001	外装修脚手架 外墙	m²	807.84			
210	011701006001	租赁脚手架 租赁脚手架预算参照24定额脚手架计算规则 有效使用天数: 预算参照A-16-1或施工组织设计确定, 结算时按合同约定时间确定	m²	807.84			
211	桂011701004001	内装修脚手架	m²	1907.26			
212	桂011701004002	内装修脚手架	m²	793.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
		来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园 新建户外游戏区、大门、运动 场、教学综合楼改造项目-园林 工程				
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额（人工费+机械费）			
3	桂050501003	雨季施工增加费				
		来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园 新建户外游戏区、大门、运动 场、教学综合楼改造项目-建筑 工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税 法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施 人机）			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园 新建户外游戏区、大门、运动 场、教学综合楼改造项目-拆除 工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施 人机）			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园 新建户外游戏区、大门、运动 场、教学综合楼改造项目-安装 工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
		门卫室、医务室、晨检室-土建 工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税 法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施 人机）			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
门卫室、医务室、晨检室-安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
大门改造						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
教室卫生间改造-装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
教室卫生间改造-水电安装						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
教室卫生间改造-拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二号教学楼改造-装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
2	桂011801002	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二号教学楼改造-水电安装						
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
新建围墙						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
功能室改造-装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
功能室改造-水电安装						
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
一号教学楼改造						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第4页 共4页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第1页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-园林工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	485.25	分部分项工程费及措施项目费
来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	116.46	分部分项工程费及措施项目费
来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	70.89	分部分项工程费及措施项目费
来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	49.08	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
门卫室、医务室、晨检室-土建工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第2页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	392.66	分部分项工程费及措施项目费
门卫室、医务室、晨检室-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	27.29	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
大门改造			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	70.33	分部分项工程费及措施项目费
教室卫生间改造-装修工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	272.87	分部分项工程费及措施项目费
教室卫生间改造-水电安装			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	95.22	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
教室卫生间改造-拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第3页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	22.95	分部分项工程费及措施项目费
二号教学楼改造-装修工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	256.59	分部分项工程费及措施项目费
二号教学楼改造-水电安装			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	123.31	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
新建围墙			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	61.66	分部分项工程费及措施项目费
功能室改造-装修工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	339.05	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第4页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
功能室改造-水电安装			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	39.39	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
一号教学楼改造			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	235.90	分部分项工程费及措施项目费
户外游乐设备、功能室教具设备			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	813140.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第1页 共2页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
	来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-园林工程				
1	专业工程暂估价				
	来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-建筑工程				
1	专业工程暂估价				
	来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-拆除工程				
1	专业工程暂估价				
	来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目-安装工程				
1	专业工程暂估价				
	门卫室、医务室、晨检室-土建工程				
1	专业工程暂估价				
	门卫室、医务室、晨检室-安装工程				
1	专业工程暂估价				
	大门改造				
1	专业工程暂估价				
	教室卫生间改造-装修工程				
1	专业工程暂估价				
	教室卫生间改造-水电安装				
1	专业工程暂估价				
	教室卫生间改造-拆除工程				
1	专业工程暂估价				
	二号教学楼改造-装修工程				
1	专业工程暂估价				
	二号教学楼改造-水电安装				
1	专业工程暂估价				
	新建围墙				
1	专业工程暂估价				
	功能室改造-装修工程				
1	专业工程暂估价				
	功能室改造-水电安装				
1	专业工程暂估价				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第2页 共2页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第1页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5	002401000	建筑装饰人工	元		
6	R09001	安装拆除工日	元		
7		◆材料◆			
8	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
9	010106002.1	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上（综合）	t		
10	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
11	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
15	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
16	010902001.1	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
17	010903015	圆钢HPB300 Φ10～14	kg		
18	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
19	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
20	015302003	铅板 3mm	kg		
21	020101009	橡胶板 1～3mm	kg		
22	020901001.1	聚乙烯薄膜0.5mm	m²		
23	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
24	021107002.1	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）30厚	m²		
25	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
26	022705003	棉丝	kg		
27	022705004	棉纱头	kg		
28	022705004	棉纱头	kg		
29	022706004	白布0.9m	m²		
30	022706010	破布	kg		
31	023107002.1	无纺布200g/m²	m²		
32	030107004	镀锌螺钉M2～5×4～50	个		
33	030110003	镀锌自攻螺钉M（4~6）×（20~35）	个		
34	030110003	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	个		
35	030112001	木螺钉	百个		
36	030112005	木螺钉 m2～4×6～65	个		
37	030112018	木螺钉 M6×50	个		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第2页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	030113002	镀锌木螺钉 M4. 5~6×15~100	个		
39	030119001	机螺钉	kg		
40	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
41	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
42	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
43	030143001	对拉螺栓	kg		
44	030156001	膨胀螺栓	套		
45	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
46	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
47	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
48	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
49	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
50	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
51	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
52	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
53	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
54	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
55	030171101	螺母	百个		
56	030172001	垫圈	百个		
57	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
58	030183001	铁钉 (综合)	kg		
59	030188006	气排钉	盒		
60	030192001	圆钉 30~45	kg		
61	030192002	圆钉 50~75	kg		
62	030311094	铜合页	个		
63	030311111	不锈钢合页	副		
64	030313002	门碰珠	个		
65	030501002	木拉手	个		
66	030501003	拉手 75	个		
67	030502001	抽屉轨道	副		
68	031301006	砂轮片 Φ400	片		
69	031301007	砂轮片 Φ500	片		
70	031311001	电焊条 (综合)	kg		
71	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
72	031312001	合金钢电焊条	kg		
73	031313001	不锈钢电焊条	kg		
74	031321001	焊锡丝 综合	kg		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第3页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	031321003	焊锡	kg		
76	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
77	031337001	冲击钻头（综合）	根		
78	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
79	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
80	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
81	031345001	钢锯条	根		
82	031345004	石料切割锯片	片		
83	031345010	切割机刀片	片		
84	031347001	砂纸	张		
85	031347002	砂纸（木）	张		
86	031347003	水砂纸	张		
87	031347004	铁砂布	张		
88	032104003	钢丝网（综合）	m²		
89	032116001	铁件（综合）	kg		
90	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
91	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
92	032120001	PVC管专用弹簧	根		
93	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
94	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
95	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
96	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
97	040103001	白水泥（综合）	t		
98	040301001	砂（综合）	m³		
99	040301001	砂(综合)	m³		
100	040301003	细砂	m³		
101	040301004	中砂	m³		
102	040502001	碎石（综合）	m³		
103	040701001	陶粒	m³		
104	040701006	石屑	m³		
105	040902002	生石灰	t		
106	040902004	石灰膏	m³		
107	040905001	粘土	m³		
108	040907001.1	利用原挖土（天然级配）	m³		
109	040907001.1	三合土（天然级配）	m³		
110	040908002	抗裂砂浆	kg		
111	041101001	毛石（块石）	m³		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第4页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
113	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
114	042702005.1	石板	m²		
115	042702005.2	100*200*50透水砖	m²		
116	042903002.1	钢筋混凝土隔热板 490×490×35	千块		
117	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
118	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
119	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
120	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
121	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
122	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t		
123	050101001	木材(综合)	m³		
124	050101001	木材（综合）	m³		
125	050301003	一等杉木枋材	m³		
126	050306001	周转板枋材	m³		
127	050306002	周转枋材	m³		
128	050306003	周转板材	m³		
129	050501001	胶合板3mm	m²		
130	050501008	胶合板9mm	m²		
131	050501012	胶合板18mm	m²		
132	051101001	空心木板 125×250×25	块		
133	052502007	垫木	m³		
134	070102008.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
135	070102008.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
136	070103016.1	140*280红色文化砖	m²		
137	070501003.1	陶瓷地面砖 300×300	m²		
138	070501004.1	防滑砖 400×400	m²		
139	070501007.1	陶瓷地面砖 800×800	m²		
140	070701001	陶瓷锦砖（马赛克）	m²		
141	070701001.1	300*300防滑面砖	m²		
142	071301001.1	20厚防腐木	m²		
143	071901004.1	PVC地板胶 卷材2.0厚	m²		
144	072101005.1	硅PU地面6mm	m²		
145	081101001.1	成品石英洗手台	m²		
146	081101001.1	白色石英石	m²		
147	090101001.1	石膏板	m²		
148	090301001	柚木夹板 3mm	m²		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第5页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	090302001	榉木皮	m²		
150	090503003.1	铝扣板 300×300 1.2厚	m²		
151	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
152	093701001.1	202不锈钢防盗网	m²		
153	093702001.1	铝格栅（含配件）40*60*1.5	m²		
154	093901007.1	活动塑料隔断	m²		
155	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
156	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
157	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
158	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
159	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
160	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
161	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
162	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
163	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
164	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
165	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
166	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
167	110108001.1	塑料贴面胶合板门	m²		
168	110702001.1	铸铁大门	m²		
169	110903001.1	铝合金平开门带亮（成品）	m²		
170	110915001.1	铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃）	m²		
171	111905001.1	不锈钢电动伸缩门	m		
172	113703001	伸缩门电动装置	套		
173	120107004	木质装饰线条 20×5mm	m		
174	120123003	榉木阴角线 12×12mm	m		
175	130102001	调和漆(综合)	kg		
176	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
177	130119001.1	聚氨酯清漆	kg		
178	130132001	油灰	kg		
179	130301001	乳胶漆	kg		
180	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
181	130301003	外墙油性底漆	kg		
182	130308001	聚氨酯甲料	kg		
183	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
184	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
185	130507001	防锈漆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第6页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	130507002	红丹防锈漆	kg		
187	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
188	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
189	133109001	石油沥青玛蹄脂	kg		
190	133303001	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m²		
191	133314000.1	4厚APP改性沥青防水卷材	m²		
192	133315003	SBS弹性沥青防水胶	kg		
193	133501001	防水腻子	kg		
194	133504001	防水粉	kg		
195	133508002	嵌缝膏	kg		
196	133508004	改性沥青嵌缝油膏	kg		
197	133508006	冷底子油	kg		
198	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
199	133509002	中性耐候硅胶（500ml/支）	支		
200	133901001	防腐油	kg		
201	134101001	嵌缝料	kg		
202	140301004	国V汽油 92#	kg		
203	140501003	油漆溶剂油	kg		
204	140702001	机油（综合）	kg		
205	140901002	电力复合酯 一级	kg		
206	142103002	呋喃树脂YJ型	kg		
207	143124001	漂白粉	kg		
208	143305003	二甲苯	kg		
209	143306006	酒精	kg		
210	143308006	醋酸乙酯	kg		
211	143309001	丙酮	kg		
212	143504005	稀释剂	kg		
213	143504015	聚氨酯乙料	kg		
214	143520001	隔离剂	kg		
215	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
216	143903002	煤气（液化石油气）	kg		
217	144101005	建筑胶	kg		
218	144103001	108 胶	kg		
219	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
220	144113002	玻璃胶 310g	支		
221	144113003	玻璃胶 350g	支		
222	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第7页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
223	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
224	144115001	万能胶	kg		
225	144116003	胶合剂	kg		
226	144116005	粘合剂	kg		
227	144116008	粘接剂	kg		
228	144116015	干粉型粘结剂	kg		
229	144116024	专用界面剂	kg		
230	144117003	水胶粉	kg		
231	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
232	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
233	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
234	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
235	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
236	172502001	PP—R给水管 de20	m		
237	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
238	172513000	塑料软管	kg		
239	172515001	软管 DN15 L=30～50cm	根		
240	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
241	180317002	直角弯头 FBN20	个		
242	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
243	180327001	外丝 DN15	个		
244	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
245	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
246	181515003	钢制活接头 DN25	个		
247	182101002	伸缩接头 FSE20	个		
248	182501001	塑料管卡 de20	个		
249	182501002	塑料管卡 de25	个		
250	182501003	塑料管卡 de32	个		
251	182501004	塑料管卡 de40	个		
252	182501005	塑料管卡 de50	个		
253	182501007	塑料管卡 de75	个		
254	182501008	塑料管卡 de110	个		
255	182501010	塑料管卡 de200	个		
256	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
257	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
258	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
259	182504012	镀锌管卡子(给水管用)DN200	个		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第8页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	182504013	镀锌管卡子(给水管用)DN250	个		
261	182524002	管码 FCL20	个		
262	182525002	管码 FCP20	个		
263	182526002	管码 FSA20	个		
264	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
265	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
266	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
267	213321000	大便器胶皮碗	个		
268	213321001	便器接头 De130×110	个		
269	213322001	存水弯 De32	个		
270	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
271	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
272	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
273	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
274	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
275	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
276	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
277	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		
278	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
279	290619002	T型接头 FTE20	个		
280	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
281	290624001	硬塑料管接头D20	个		
282	290628002	塑料护口 15~20	个		
283	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
284	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
285	290901002	瓷接头(双)	个		
286	291111001	开关盒	个		
287	291112001	接线盒	个		
288	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
289	322703001	农药	kg		
290	322901001	种植土	m³		
291	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
292	341101001	水	m³		
293	341508001	其他材料费	元		
294	341508003	其他材料费	元		
295	341508006	其他材料费	元		
296	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第9页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
297	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
298	350104002	复合木模板面板	m²		
299	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
300	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
301	350305001	金属脚手架底座	个		
302	350309001	挡脚板 (综合)	m		
303	350309002	钢笆子 (钢筋网脚手板)	m²		
304	350310001	交叉支撑 (脚手架专用)	副		
305	350310002	水平架 (脚手架专用)	m²		
306	350310003	连接棒	个		
307	350907004	门式钢管架	m²		
308	370501003	枕木	m³		
309	370905001	钢垫板	kg		
310	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
311	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
312	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
313	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m²·天		
314	B-C. 1	成品防腐木小桥 长2.7m, 宽1.5m	座		
315	B-C. 1	不锈钢圆球 材料费	个		
316	B-C. 1	卫生间成品多层实木吊柜	m		
317	B-C. 1	白色真石漆 材料费	m²		
318	B-C. 1	塑料检查井 材料费	个		
319	B-C. 2	成品防腐木小桥 长3m, 宽1.5m	座		
320	B-C. 3	成品防腐木凉亭 2*2	座		
321	B-C. 4	成品防腐木玻璃屋 2.5*2	座		
322	B-C. 5	成品攀爬架	座		
323	C00010160	其他材料费	元		
324	S143508001	脱模剂	kg		
325	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
326		◆商品砼◆			
327	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
328	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
329	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
330	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
331		◆配合比◆			
332	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
333	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第10页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
334	800101010	水泥砂浆细砂M7.5	m³		
335	800102001	水泥砂浆 1:1	m³		
336	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
337	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
338	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
339	800102006	水泥砂浆 1:4	m³		
340	800301001	水泥石灰砂浆细砂M5	m³		
341	800301006	水泥石灰砂浆中砂M10	m³		
342	800501006	混合砂浆 1:1:6	m³		
343	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
344	801101001	素水泥浆	m³		
345	801102001	水泥膏	m³		
346	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
347		◆主材◆			
348	042903009z	预制混凝土盖板C20	m³		
349	172500000.1	HDPE结构壁排水管dn200	m		
350	172500000.1	UPVC DN100	m		
351	172500000.1	塑料管pc20	m		
352	172500000.2	塑料管 DN50	m		
353	172500000.2	塑料管 PC20	m		
354	172500000.2	塑料管	m		
355	172500000.2	塑料管	m		
356	172500000.3	塑料管DN200	m		
357	172500000.3	UPVC排水管DN75	m		
358	172500000.3	塑料管	m		
359	172500000.4	UPVC排水管DN110	m		
360	172501000.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管200	m		
361	172502000.1	PP-R给水管(含管件)	m		
362	172502000.1	PP-R给水管DN40	m		
363	172502000.1	PP-R给水管 DN25 1.0MPa	m		
364	172502000.2	PP-R给水管 DN25	m		
365	172502000.2	PP-R给水管 DN25	m		
366	172502000.3	PP-R给水管DN20	m		
367	172801000.1	钢丝网骨架PE复合管dn50	m		
368	172801000.2	钢丝网骨架PE复合管dn25	m		
369	180901000	塑料管件	个		
370	180903000	塑料给水管件	个		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第11页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
371	180904000	承插塑料管件	个		
372	181101000.1	钢塑复合DN50管件	个		
373	181101000.2	钢塑复合DN25管件	个		
374	194103000.1	球阀DN25	个		
375	194103000.2	减压阀DN25	个		
376	194104000.1	低压螺纹阀门DN25	个		
377	194104000.1	内螺纹全铜闸阀DN50	个		
378	194104000.2	低压螺纹阀门DN40	个		
379	194110000.1	内螺纹全铜闸阀DN200	个		
380	211501000.1	蹲式大便器	个		
381	211501000.2	蹲式大便器	个		
382	211701000.1	挂式小便器	个		
383	212501000.1	蹲式大便器低水箱	个		
384	212501000.2	蹲式大便器低水箱	个		
385	213301000	水嘴	个		
386	213301000.1	水嘴	个		
387	213301000.1	水嘴	个		
388	213301000.1	水嘴	个		
389	213301000.1	DN15 水龙头	个		
390	213308001.1	冷热水混合水嘴DN15	个		
391	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个		
392	213318000.1	地漏	个		
393	213320000.1	大便器冲洗管	根		
394	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
395	213331000.1	雨水斗dn100	个		
396	230100000.1	灭火器MF/ABC3	具		
397	232101000.1	喷头ZSTWB	个		
398	233700000	探测器	个		
399	240101000.1	螺纹水表dn25	个		
400	320701000.1	马尼拉草	m²		
401	500103001.1	吊扇	台		
402	550117001.1	成套配电箱	台		
403	Z210901000.1	洗手盆	个		
404	Z210901000.1	洗菜盆	个		
405	Z250001001.1	成套灯具	套		
406	Z250001001.1	卡通型照明灯 光源色温-4000k	套		
407	Z260501001.1	照明开关	个		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第12页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
408	Z260501001.1	双联单控开关	个		
409	Z260501001.1	双联开关	个		
410	Z264101001.1	成套插座	套		
411	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线BYJ-3*2.5	m		
412	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线BV2.5	m		
413	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线:WDZ-3*4	m		
414	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线BYJ-3*4	m		
415	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线:WDZ-3*2.5	m		
416		◆机械台班组成◆			
417	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
418	000701003	市政机械第一类费用	元		
419	000903001	机械台班人工费	元		
420	000903002	机械第一类费用	元		
421	002401001	机械台班人工费	元		
422	140301004	汽油92#	kg		
423	140301004	国V汽油 92#	kg		
424	140304001	轻柴油0#	kg		
425	140304001	轻柴油 0#	kg		
426	341103001	电	kW·h		
427	341103001	电	kW.h		
428	994701004	折旧费	元		
429	994701005	检修费	元		
430	994701006	维护费	元		
431	994701007	安拆及场外运输费	元		
432	994701008	其他费	元		
433		◆机械◆			
434	341509003	其他机械费	元		
435	980502011	手持式万用表	台班		
436	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
437	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
438	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
439	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
440	990101004	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.8m³	台班		
441	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
442	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
443	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
444	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第13页 共14页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
445	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
446	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
447	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
448	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
449	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
450	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
451	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
452	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
453	990705002	自卸汽车 装载质量3. 5t	台班		
454	990705003	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
455	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
456	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
457	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
458	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
459	990922001	吊装机械(综合)	台班		
460	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班		
461	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
462	991316001	混凝土切缝机 功率7. 5kW	台班		
463	991504001	多用喷枪	台班		
464	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
465	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
466	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
467	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
468	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
469	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
470	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
471	992101002	木工圆锯机 直径600mm	台班		
472	992102001	木工平刨床 刨削宽度300mm	台班		
473	992301002	砂轮切割机 砂轮直径350mm	台班		
474	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
475	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
476	992302001	石料切割机 5. 5KW以内	台班		
477	992310001	铝材切割机1kW	台班		
478	992501001	交流电弧焊机 容量21kV · A	台班		
479	992501002	交流电弧焊机 容量30kV · A	台班		
480	992501003	交流电弧焊机 容量32kV · A	台班		
481	992502005	直流电弧焊机 容量20kV · A	台班		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区迁江镇中心幼儿园新建户外游戏区、大门、运动场、教学综合楼改造项目

第14页 共14页

[illegible]