

设计资质：乙级

证书编号：A245014103

检索号：ZY-SL25025S-A01-02

贺州市狮子岗排洪河综合治理工程35kV八八II电缆线路迁改工程

材料清册

广西恒能电力设计有限公司

2025年05月 贺州

贺州市狮子岗排洪河综合治理工程35kV八八II电缆线路迁改工程

批 准: 梁冰

审 核: 陈雪平

校 核: 周浩

编 制: 薛贴军

贺州市狮子岗排洪河综合治理工程35kV八八II电缆线路迁改工程材料清册

序号	材 料 名 称	型 号 及 规 格	单位	数量	质量(kg)		备 注
					一件	小计	
一、电缆部分							
1	35kV电力电缆	ZS-ZRC-YJV62-26/35KV-1×300	m	1560	5.494	8570.64	
2	35kV冷缩式电缆户外终端头	1×300	只	12	5	60	
3	悬式避雷器	HY5WX-51/134	只	6	30.0	180	
4	镀锌钢管	∅ 150，壁厚6.5mm，每根4米	根	12	80.0	960	电缆上下杆处使用，需起缝
5	U型螺丝	U-1880	个	6	0.5	3	
6	球头挂环	QP-07-50	组	6	0.3	2	
7	悬式绝缘子	U70BLP-2	只	6	4.6	28	
8	碗头挂板	WS-07-70	付	6	0.9	6	
9	电缆固定夹具		付	20	5.0	100	电缆上下塔段
10	电缆固定支架		付	10	25.0	250	沿墙敷设段，含螺栓、固定包带等
11	铜铝设备线夹	SYG-150/25A	只	24	0.5	12	
12	直接接地接地箱	ZJD-1-III	套	2	20	40	
13	保护接地接地箱	ENR-LHQ-35	套	2	20	40	
14	接地线	YJY 8.7/10，185	米	120			
15	铜铝过渡线夹	DTL-150	只	24	0.5	12	
16	角钢接地极	L50x50 L=2500	根	42	9.43	396.06	热镀锌
17	扁钢接地极	-50×5	米	230	1.69	388.7	热镀锌
18	电缆保护管	MPP-Φ 160mm×10mm	米	2760	0.5	1380	

贺州市狮子岗排洪河综合治理工程35kV八八II电缆线路迁改工程材料清册

序号	材 料 名 称	型 号 及 规 格	单位	数量	质量(kg)		备 注
					一件	小计	
19	混凝土	C15	m³	17.76			垫层
20	混凝土	C25	m³	121.6			包封保护管使用
21	直线电缆工作井		座	3			
22	转角电缆工作井		座	1			
23	三通电缆工作井		座	1			
24	管枕	适合外径Φ160	个	960			
25	管塞	适合外径Φ160	个	60			
26	防火包带		米	200.00			
27	防火堵料		kg	200.00			
28	防火涂料		kg	200.00			
29	破复混凝土路面	长度90m，宽度2m	m²	180.00			
30	恢复混凝土路面	混凝土C30	m³	54.00			厚度按30cm计列
31	相序牌		组	7.00			电缆终端及电缆工井内悬挂，每组三块
32	电缆标识牌		组	7.00			电缆终端及电缆工井内悬挂，每组三块
33	电缆标志桩		根	4.00			#1工井-#4工井段使用
34	电缆走向标志牌		块	8.00			#4工井-#5工井段使用
二、拆除部分							
1	电力电缆		m	200			三相