

贺州市狮子岗排洪河综合治理工程 35kV八八II电缆线路
迁改工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



A142140009190

有(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2025年10月19日

复 核 人：



B14214400013852

有(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2025年10月19日

编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

本卷为35kV贺州市狮子岗排洪河综合治理工程 35kV八八II电缆线路迁改工程预算书

1、设计依据

2、工程投资

工程总投资：0万元

其中，工程静态投资：0万元，单位静态投资：0万元/km。

3、工程概况

3.1、项目背景：由于排洪河项目正在建设，沿河部分原状土需开挖，本工程所涉及35kV八八II线10号塔电缆（35kV八八II线及35kV西八II线）下地进变电站段电缆线路经排洪河河道下方穿越排洪河段电缆线路位于排洪河河床设计标高以上约1m，影响排洪河河道建设，需进行改造。

3.2、迁改方案：本工程新建双回路电缆线路（35kV八八II线及35kV西八II线）自35kV八八II线10号塔下地后，沿原有电缆线路旁走线穿越排洪河后沿排洪河南侧河岸自东往西走线至竹山路后沿竹山路东侧道路边走线至35kV八步变电站围墙角处进入变电站后沿变电站围墙敷设分别接至原有35kV西八II线及35kV八八II线构架。其中穿越排洪河河道段（即#1工井-#2工井段）新建电缆线路采用顶管敷设且配合设计河床标高敷设于河床设计标高3m以下。（由于35kV八步变电站正在规划建设，本工程新建电缆线路进站段即#5工井至原有构架段电缆无法采用排管沟进站。本工程进站段电缆前期临时架设于变电站围墙内侧走线至构架接回原有35kV西八II线及35kV八八II线构架（长度20米），待变电站内规划建设完成后，将此段电缆拆除经新建的电缆沟敷设进入变电站。）

3.3、工程规模：本工程新建双回路单芯电力电缆线路路径长度0.26km（含上/下塔部分）。电缆采用ZS-ZRC-YJV62-26/35kV-1×300阻水阻燃单芯交联聚乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。新建电缆管道为3层4列电缆排管（一用一备），长度为0.21km（其中顶管敷设长度0.05km），电缆保护管采用MPP-Φ160mm×10mm保护管，全线电缆线路采用混凝土包封保护。新建转角电缆工作井1座，三通电缆工作井1座，直线电缆工作井3座。

3.4、拆除部分：本工程拆除原有35kV八八II线10号塔至35kV八步变电站构架段双回路电力电缆，路径长度200米。本工程新建#5工井至原有构架段电缆为临时电缆，待变电站电缆沟建设完成后本段电缆需拆除重新敷设与站内新建电缆沟内，长度20米。

4、编制依据

4.1根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》进行项目划分和编制；

4.2根据《南方电网公司 2025 年第一季度电网工程主要设备材料信息价》编制；

4.3根据《贺州市建设工程造价信息》2025年第5期编制；

5、编制方法

编制说明

5.1工程取费按照35kV扩建工程、I类取费；

5.2工程材料机械按调差系数文件（2025年1号文）材机系数调整执行；

表N.17 电缆输电线路工程总预算表

表一 建设规模:0km

金额单位:万元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	各项占静态投资%	单位投资元/km
一	电缆输电线路本体工程							
二	辅助设施工程							
	小计							
三	其中:编制基准期价差							
四	其他费用							
1	其中:建设场地征用及清理费							
2	其中:勘察设计费							
五	基本预备费							
六	特殊项目							
	工程静态投资(一~六项合计)							
	各项占静态投资的比例%							
七	动态费用							
(一)	价差预备费							
(二)	建设期贷款利息							
	工程动态投资(一~七项合计)							
	其中:可抵增值税额							

表N.19 电缆输电线路建筑工程费用汇总预算表

表二乙		金额单位:元							
序号	工程或费用名称	取费基数	费率%	土石方	构筑物	辅助工程	合计	各项占静态投资%	单位投资元/km
一	直接费		100						
1	直接工程费		100						
1.1	定额直接费		100						
1.1.1	人工费		100						
1.1.2	材料费		100						
1.1.3	施工机械使用费		100						
1.2	装置性材料费		100						
1.2.1	甲供装置性材料费		100						
1.2.2	乙供装置性材料费		100						
2	措施费		100						
2.1	冬雨季施工增加费		0.62						
2.2	夜间施工增加费								
2.3	施工工具用具使用费		0.56						
2.4	特殊地区施工增加费								
2.5	临时设施费		1.7						
2.6	施工机构迁移费		0.35						
2.7	安全文明施工费		3.55						
二	间接费		100						
1	规费		100						
1.1	社会保险费		31.6						
1.2	住房公积金		10						
2	企业管理费		7.75						
三	利润		5						
四	编制基准期价差	根据电力行业定额（造价） 管理部门规定计算	100						
1	人工价差		100						
2	材料价差		100						
3	机械价差		100						
五	乙供设备不含税价		100						
六	税金		9						
七	甲供设备含税价		100						
八	合计		100						
	合计								

表N.19 电缆输电线路建筑工程费用汇总预算表

表二乙 金额单位:元

序号	工程或费用名称	取费基数	费率%	土石方	构筑物	辅助工程	合计	各项占静态投资%	单位投资元/km
	各项占合计(%)								
	单位投资(元/km)								

表N.18 电缆输电线路安装工程费用汇总预算表

表二甲

金额单位:元

序号	工程或费用名称	取费基数	费率%	电缆桥、支架 制作安装	电缆敷设	电缆附件	电缆防火	调试及试 验	电缆监测 (控)系 统	合计	各项占静态投 资%	单位投资元/km
一	直接费		100									
1	直接工程费		100									
1.1	定额直接费		100									
1.1.1	人工费		100									
1.1.2	材料费		100									
1.1.3	施工机械使用费		100									
1.2	装置性材料费		100									
1.2.1	甲供装置性材料费		100									
1.2.2	乙供装置性材料费		100									
2	措施费		100									
2.1	冬雨季施工增加费		2.76									
2.2	夜间施工增加费											
2.3	施工工具用具使用 费		3.72									
2.4	特殊地区施工增加 费											
2.5	临时设施费		11.96									
2.6	施工机构迁移费		1.64									
2.7	安全文明施工费		3.94									
二	间接费		100									
1	规费		100									
1.1	社会保险费		31.6									
1.2	住房公积金		10									
2	企业管理费		38.25									
三	利润		5									
四	编制基准期价差		100									
1	人工价差		100									
2	材料价差		100									
3	机械价差		100									
4	装置性材料价差		100									

表N. 18 电缆输电线路安装工程费用汇总预算表

表二甲 金额单位: 元

序号	工程或费用名称	取费基数	费率%	电缆桥、支架 制作安装	电缆敷设	电缆附件	电缆防火	调试及试 验	电缆监测 (控)系 统	合计	各项占静态投 资%	单位投资元/km
4.1	甲供装置性材料价 差		100									
4.2	乙供装置性材料价 差		100									
五	税金		9									
六	设备费		100									
1	乙供设备不含税价		100									
2	甲供设备含税价		100									
九	总计		100									
	合计											
	各项占合计 (%)											
	单位投资 (元 /km)											

电缆输电线路建筑工程费用汇总预算表

表二乙

金额单位:元

序号	工程或费用名称	建筑费	甲供设备费	乙供设备费	建筑工程费合计	技术经济指标		
						单位	数量	指标
	建筑工程							
一	线路本体工程							
1	土石方					元/km		
1.2	土石方挖填							
1.3	开挖路面							
1.4	修复路面							
2	构筑物					元/km		
2.2	直埋电缆垫层及盖板							
2.4	工作井							
2.4.1	三层四列直线工作井 (3座)							
2.4.2	三层四列转角工作井 (1座)							
2.4.3	三层四列三通工作井 (1座)							
2.5	电缆埋管							
	合计:							

电缆输电线路安装工程费用汇总预算表

表二甲

金额单位:元

序号	工程或费用名称	设备购置费	安装工程费			合计	技术经济指标		
			装置性材料	安装费	小计		单位	数量	指标
	安装工程								
一	线路本体工程								
2	电缆敷设						元/km		
2.3	电缆沟、浅槽敷设								
2.4	埋管内敷设								
2.7	栈桥敷设								
3	电缆附件						元/km		
3.2	终端头制作安装								
3.4	接地安装								
3.5	设备安装								
3.6	电缆保护管								
4	电缆防火						元/km		
4.3	电缆本体防火								
5	调试及试验						元/km		
5.1	电缆试验								
9	安健环								
	合计:								

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
		建筑工程								
一		线路本体工程								
1		土石方								
1.2		土石方挖填								
	YL1-1	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填普通土 坑深 2.0m以内	m ³	43.652						
	YL1-22	电缆沟、槽、坑机械挖方及回填机械开挖 土方	m ³	392.867						
		小计:								
	一	直接费		100						
	1	直接工程费		100						
	1.1	定额直接费		100						
	1.1.1	人工费		100						
	1.1.3	施工机械使用费		100						
	2	措施费		100						
	2.1	冬雨季施工增加费		0.62						
	2.3	施工工具用具使用费		0.56						
	2.5	临时设施费		1.7						
	2.6	施工机构迁移费		0.35						
	2.7	安全文明施工费		3.55						
	二	间接费		100						
	1	规费		100						
	1.1	社会保险费		31.6						
	1.2	住房公积金		10						
	2	企业管理费		7.75						
	三	利润		5						
	四	编制基准期价差		100						
	1	人工价差		100						
	六	税金		9						
	八	合计		100						
1.3		开挖路面								

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	YL1-25	破路面 混凝土路面 厚度 250mm 以内	m ²	180						
		小计:								
	一	直接费		100						
	1	直接工程费		100						
	1.1	定额直接费		100						
	1.1.1	人工费		100						
	1.1.2	材料费		100						
	1.1.3	施工机械使用费		100						
	2	措施费		100						
	2.1	冬雨季施工增加费		0.62						
	2.3	施工工具用具使用费		0.56						
	2.5	临时设施费		1.7						
	2.6	施工机构迁移费		0.35						
	2.7	安全文明施工费		3.55						
	二	间接费		100						
	1	规费		100						
	1.1	社会保险费		31.6						
	1.2	住房公积金		10						
	2	企业管理费		7.75						
	三	利润		5						
	四	编制基准期价差		100						
	1	人工价差		100						
	六	税金		9						
	八	合计		100						
1.4		修复路面								
	YL1-41	恢复路面	m ³	54						
		主材损耗费:								
		主材费小计:								
		小计:								

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙										
金额单位:元										
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	一	直接费		100						
	1	直接工程费		100						
	1.1	定额直接费		100						
	1.1.1	人工费		100						
	1.1.2	材料费		100						
	1.1.3	施工机械使用费		100						
	1.2	装置性材料费		100						
	1.2.2	乙供装置性材料费		100						
	2	措施费		100						
	2.1	冬雨季施工增加费		0.62						
	2.3	施工工具用具使用费		0.56						
	2.5	临时设施费		1.7						
	2.6	施工机构迁移费		0.35						
	2.7	安全文明施工费		3.55						
	二	间接费		100						
	1	规费		100						
	1.1	社会保险费		31.6						
	1.2	住房公积金		10						
	2	企业管理费		7.75						
	三	利润		5						
	四	编制基准期价差		100						
	1	人工价差		100						
	六	税金		9						
	八	合计		100						
2		构筑物								
2.2		直埋电缆垫层及盖板								
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	15.54						
		主材损耗费:								
		主材费小计:								
		小计:								
	一	直接费		100						

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	1	直接工程费		100						
	1.1	定额直接费		100						
	1.1.1	人工费		100						
	1.1.2	材料费		100						
	1.1.3	施工机械使用费		100						
	1.2	装置性材料费		100						
	1.2.2	乙供装置性材料费		100						
	2	措施费		100						
	2.1	冬雨季施工增加费		0.62						
	2.3	施工工具用具使用费		0.56						
	2.5	临时设施费		1.7						
	2.6	施工机构迁移费		0.35						
	2.7	安全文明施工费		3.55						
	二	间接费		100						
	1	规费		100						
	1.1	社会保险费		31.6						
	1.2	住房公积金		10						
	2	企业管理费		7.75						
	三	利润		5						
	四	编制基准期价差		100						
	1	人工价差		100						
	六	税金		9						
	八	合计		100						
2.4		工作井								
2.4.1		三层四列直线工作井(3座)								
	调 YL1-47 R*0.75 I*0.3	工井浇制 直线	m ³	20.118						
	YL1-41	垫层 素混凝土	m ³	2.28						
	YL1-45	沟体、工井 防水砂浆立面	m ²	37.77						
	YL1-44	沟体、工井 防水砂浆平面	m ²	10.575						
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	1.629						

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

金额单位:元										
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.118						
		主材损耗费:								
		主材费小计:								
		小计:								
	一	直接费		100						
	1	直接工程费		100						
	1.1	定额直接费		100						
	1.1.1	人工费		100						
	1.1.2	材料费		100						
	1.1.3	施工机械使用费		100						
	1.2	装置性材料费		100						
	1.2.2	乙供装置性材料费		100						
	2	措施费		100						
	2.1	冬雨季施工增加费		0.62						
	2.3	施工工具用具使用费		0.56						
	2.5	临时设施费		1.7						
	2.6	施工机构迁移费		0.35						
	2.7	安全文明施工费		3.55						
	二	间接费		100						
	1	规费		100						
	1.1	社会保险费		31.6						
	1.2	住房公积金		10						
	2	企业管理费		7.75						
	三	利润		5						
	四	编制基准期价差		100						
	1	人工价差		100						
	六	税金		9						
	八	合计		100						
2.4.2		三层四列转角工作井（1座）								

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙		金额单位:元								
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	调 YL1-48 R*0.75 I*0.3	工井浇制 转弯	m ³	7.83						
	YL1-41	垫层 素混凝土	m ³	0.874						
	YL1-45	沟体、工井 防水砂浆立面	m ²	13.596						
	YL1-44	沟体、工井 防水砂浆平面	m ²	4.103						
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	0.757						
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.032						
		主材损耗费:								
		主材费小计:								
		小计:								
一		直接费		100						
1		直接工程费		100						
1.1		定额直接费		100						
1.1.1		人工费		100						
1.1.2		材料费		100						
1.1.3		施工机械使用费		100						
1.2		装置性材料费		100						
1.2.2		乙供装置性材料费		100						
2		措施费		100						
2.1		冬雨季施工增加费		0.62						
2.3		施工工具用具使用费		0.56						
2.5		临时设施费		1.7						
2.6		施工机构迁移费		0.35						
2.7		安全文明施工费		3.55						
二		间接费		100						
1		规费		100						
1.1		社会保险费		31.6						
1.2		住房公积金		10						
2		企业管理费		7.75						
三		利润		5						
四		编制基准期价差		100						

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

金额单位:元										
序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	1	人工价差		100						
	六	税金		9						
	八	合计		100						
2.4.3		三层四列三通工作井（1座）								
	调 YL1-49 R*0.75 I*0.3	工井浇制 凸口	个	9.028						
	YL1-41	垫层 素混凝土	m³	1.13						
	YL1-45	沟体、工井 防水砂浆立面	m²	16.9						
	YL1-44	沟体、工井 防水砂浆平面	m²	5.809						
	YL1-55	一般钢筋制作、安装	t	0.881						
	YL1-56	预埋铁件制作、安装	t	0.042						
		主材损耗费:								
		主材费小计:								
		小计:								
一		直接费		100						
1		直接工程费		100						
1.1		定额直接费		100						
1.1.1		人工费		100						
1.1.2		材料费		100						
1.1.3		施工机械使用费		100						
1.2		装置性材料费		100						
1.2.2		乙供装置性材料费		100						
2		措施费		100						
2.1		冬雨季施工增加费		0.62						
2.3		施工工具用具使用费		0.56						
2.5		临时设施费		1.7						
2.6		施工机构迁移费		0.35						
2.7		安全文明施工费		3.55						
二		间接费		100						
1		规费		100						

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	1.1	社会保险费		31.6						
	1.2	住房公积金		10						
	2	企业管理费		7.75						
	三	利润		5						
	四	编制基准期价差		100						
	1	人工价差		100						
	六	税金		9						
	八	合计		100						
2.5		电缆埋管								
	调 YL1-52 R*0.75 I*0.3	排管浇制 三层	m³	104.839						
		主材损耗费:								
		主材费小计:								
		小计:								
	一	直接费		100						
	1	直接工程费		100						
	1.1	定额直接费		100						
	1.1.1	人工费		100						
	1.1.2	材料费		100						
	1.1.3	施工机械使用费		100						
	1.2	装置性材料费		100						
	1.2.2	乙供装置性材料费		100						
	2	措施费		100						
	2.1	冬雨季施工增加费		0.62						
	2.3	施工工具用具使用费		0.56						
	2.5	临时设施费		1.7						
	2.6	施工机构迁移费		0.35						
	2.7	安全文明施工费		3.55						
	二	间接费		100						
	1	规费		100						

表N. 21 电缆输电线路建筑工程预算表

表三乙

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称	单位	数量	设备单价	建筑费单价		设备合价	建筑费合价	
						金额	其中工资		金额	其中工资
	1.1	社会保险费		31.6						
	1.2	住房公积金		10						
	2	企业管理费		7.75						
	三	利润		5						
	四	编制基准期价差		100						
	1	人工价差		100						
	六	税金		9						
	八	合计		100						

表N. 20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲					金额单位:元							
序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费
		安装工程										
一		线路本体工程										
2		电缆敷设										
2.3		电缆沟、浅槽敷设										
	换 YL2-7	35kV电缆敷设 电缆沟内 400mm ² 以内	m/三相	40								
		小计:										
一		直接费		100								
1		直接工程费		100								
1.1		定额直接费		100								
1.1.1		人工费		100								
1.1.2		材料费		100								
1.1.3		施工机械使用费		100								
2		措施费		100								
2.1		冬雨季施工增加费		2.76								
2.3		施工工具用具使用费		3.72								
2.5		临时设施费		11.96								
2.6		施工机构迁移费		1.64								
2.7		安全文明施工费		3.94								
二		间接费		100								
1		规费		100								
1.1		社会保险费		31.6								
1.2		住房公积金		10								
2		企业管理费		38.25								
三		利润		5								
四		编制基准期价差		100								
1		人工价差		100								
2		材料价差		100								
3		机械价差		100								
五		税金		9								

表N. 20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲					金额单位:元							
序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费
	七	安装费		100								
	九	总计		100								
	十	合计		100								
2.4		埋管内敷设										
	YL2-15	35kV电缆敷设 排管内 400mm ² 以内	m/三相	436								
		主材费小计:										
		小计:										
	一	直接费		100								
	1	直接工程费		100								
	1.1	定额直接费		100								
	1.1.1	人工费		100								
	1.1.2	材料费		100								
	1.1.3	施工机械使用费		100								
	1.2	装置性材料费		100								
	1.2.2	乙供装置性材料费		100								
	2	措施费		100								
	2.1	冬雨季施工增加费		2.76								
	2.3	施工工具用具使用费		3.72								
	2.5	临时设施费		11.96								
	2.6	施工机构迁移费		1.64								
	2.7	安全文明施工费		3.94								
	二	间接费		100								
	1	规费		100								
	1.1	社会保险费		31.6								
	1.2	住房公积金		10								
	2	企业管理费		38.25								
	三	利润		5								
	四	编制基准期价差		100								

表N. 20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费
	1	人工价差		100								
	2	材料价差		100								
	3	机械价差		100								
	五	税金		9								
	七	安装费		100								
	八	主材费		100								
	九	总计		100								
	十	合计		100								
2.7		栈桥敷设										
	YL2-6	35kV电缆敷设 沿墙敷设 240mm ² 以内	m/三相	40								
	换 YD8-42	沿墙敷设MPP电缆保护管 De160	100m	1.2								
		主材费小计:										
		小计:										
一		直接费		100								
1		直接工程费		100								
1.1		定额直接费		100								
1.1.1		人工费		100								
1.1.2		材料费		100								
1.1.3		施工机械使用费		100								
1.2		装置性材料费		100								
1.2.2		乙供装置性材料费		100								
2		措施费		100								
2.1		冬雨季施工增加费		2.76								
2.3		施工工具用具使用费		3.72								
2.5		临时设施费		11.96								
2.6		施工机构迁移费		1.64								
2.7		安全文明施工费		3.94								

表N. 20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费
	二	间接费		100								
	1	规费		100								
	1.1	社会保险费		31.6								
	1.2	住房公积金		10								
	2	企业管理费		38.25								
	三	利润		5								
	四	编制基准期价差		100								
	1	人工价差		100								
	2	材料价差		100								
	3	机械价差		100								
	五	税金		9								
	七	安装费		100								
	八	主材费		100								
	九	总计		100								
	十	合计		100								
3		电缆附件										
3.2		终端头制作安装										
	YL3-3	35kV交联聚乙烯绝缘电缆 接头制作安装 400mm ² 以内	套/三相	6								
		主材损耗费:										
		主材费小计:										
		小计:										
	一	直接费		100								
	1	直接工程费		100								
	1.1	定额直接费		100								
	1.1.1	人工费		100								
	1.1.2	材料费		100								
	1.1.3	施工机械使用费		100								

表N. 20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲					金额单位:元							
序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费
	1.2	装置性材料费		100								
	1.2.2	乙供装置性材料费		100								
	2	措施费		100								
	2.1	冬雨季施工增加费		2.76								
	2.3	施工工具用具使用费		3.72								
	2.5	临时设施费		11.96								
	2.6	施工机构迁移费		1.64								
	2.7	安全文明施工费		3.94								
	二	间接费		100								
	1	规费		100								
	1.1	社会保险费		31.6								
	1.2	住房公积金		10								
	2	企业管理费		38.25								
	三	利润		5								
	四	编制基准期价差		100								
	1	人工价差		100								
	2	材料价差		100								
	3	机械价差		100								
	五	税金		9								
	七	安装费		100								
	八	主材费		100								
	九	总计		100								
	十	合计		100								
3.4		接地安装										
	YL4-15	接地极制作安装 角钢	根	32								
	YL4-17	接地敷设 扁钢	m	157								
		主材损耗费:										
		主材费小计:										
		小计:										

表N. 20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费
	一	直接费		100								
	1	直接工程费		100								
	1.1	定额直接费		100								
	1.1.1	人工费		100								
	1.1.2	材料费		100								
	1.1.3	施工机械使用费		100								
	1.2	装置性材料费		100								
	1.2.2	乙供装置性材料费		100								
	2	措施费		100								
	2.1	冬季施工增加费		2.76								
	2.3	施工工具用具使用费		3.72								
	2.5	临时设施费		11.96								
	2.6	施工机构迁移费		1.64								
	2.7	安全文明施工费		3.94								
	二	间接费		100								
	1	规费		100								
	1.1	社会保险费		31.6								
	1.2	住房公积金		10								
	2	企业管理费		38.25								
	三	利润		5								
	四	编制基准期价差		100								
	1	人工价差		100								
	2	材料价差		100								
	3	机械价差		100								
	五	税金		9								
	七	安装费		100								
	八	主材费		100								
	九	总计		100								
	十	合计		100								
3.5		设备安装										

表N. 20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲					金额单位:元							
序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费
	YL4-1	直接接地箱安装 单相式	套	2								
	YL4-7	护层保护器安装	套/三相	2								
	YL4-10	接地电缆、同轴电缆敷设 截面 240mm ²	100m	1.2								
	YL4-58	氧化锌式避雷器安装 35kV	组/三相	2								
	(乙设)	35kV 线路型避雷器 HY5WZ2-51/134S	只	6								
		乙供设备税金	%	9								
		乙供设备费小计:										
		主材损耗费:										
		主材费小计:										
		小计:										
	一	直接费		100								
	1	直接工程费		100								
	1.1	定额直接费		100								
	1.1.1	人工费		100								
	1.1.2	材料费		100								
	1.1.3	施工机械使用费		100								
	1.2	装置性材料费		100								
	1.2.2	乙供装置性材料费		100								
	2	措施费		100								
	2.1	冬雨季施工增加费		2.76								
	2.3	施工工具用具使用费		3.72								
	2.5	临时设施费		11.96								
	2.6	施工机构迁移费		1.64								
	2.7	安全文明施工费		3.94								
	二	间接费		100								
	1	规费		100								
	1.1	社会保险费		31.6								
	1.2	住房公积金		10								

表N.20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费
	2	企业管理费		38.25								
	三	利润		5								
	四	编制基准期价差		100								
	1	人工价差		100								
	2	材料价差		100								
	3	机械价差		100								
	五	税金		9								
	六	设备费		100								
	1	乙供设备不含税价		100								
	七	安装费		100								
	八	主材费		100								
	九	总计		100								
	十	合计		100								
3.6		电缆保护管										
	YL4-28	电缆保护管敷设 塑料管 Φ200	m	1920								
	YL1-66	非开挖水平导向钻进 多管 Φ800以内	m	37.84								
	YL4-23	电缆保护管敷设 无缝钢管敷设 Φ150	m	48								
		主材损耗费:										
		主材费小计:										
		小计:										
	一	直接费		100								
	1	直接工程费		100								
	1.1	定额直接费		100								
	1.1.1	人工费		100								
	1.1.2	材料费		100								
	1.1.3	施工机械使用费		100								
	1.2	装置性材料费		100								

表N. 20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费
	1.2.2	乙供装置性材料费		100								
	2	措施费		100								
	2.1	冬雨季施工增加费		2.76								
	2.3	施工工具用具使用费		3.72								
	2.5	临时设施费		11.96								
	2.6	施工机构迁移费		1.64								
	2.7	安全文明施工费		3.94								
	二	间接费		100								
	1	规费		100								
	1.1	社会保险费		31.6								
	1.2	住房公积金		10								
	2	企业管理费		38.25								
	三	利润		5								
	四	编制基准期价差		100								
	1	人工价差		100								
	2	材料价差		100								
	3	机械价差		100								
	五	税金		9								
	七	安装费		100								
	八	主材费		100								
	九	总计		100								
	十	合计		100								
4		电缆防火										
4.3		电缆本体防火										
	YL4-30	电缆防火 防火带	m	200								
	YL4-32	电缆防火 防火涂料	m ²	200								
	YL4-35	电缆防火 孔洞防火封堵	t	0.2								
		主材损耗费:										
		主材费小计:										
		小计:										

表N. 20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲					金额单位:元							
序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费
	一	直接费		100								
	1	直接工程费		100								
	1.1	定额直接费		100								
	1.1.1	人工费		100								
	1.1.2	材料费		100								
	1.1.3	施工机械使用费		100								
	1.2	装置性材料费		100								
	1.2.2	乙供装置性材料费		100								
	2	措施费		100								
	2.1	冬雨季施工增加费		2.76								
	2.3	施工工具用具使用费		3.72								
	2.5	临时设施费		11.96								
	2.6	施工机构迁移费		1.64								
	2.7	安全文明施工费		3.94								
	二	间接费		100								
	1	规费		100								
	1.1	社会保险费		31.6								
	1.2	住房公积金		10								
	2	企业管理费		38.25								
	三	利润		5								
	四	编制基准期价差		100								
	1	人工价差		100								
	2	材料价差		100								
	3	机械价差		100								
	五	税金		9								
	七	安装费		100								
	八	主材费		100								
	九	总计		100								
	十	合计		100								

表N. 20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲					金额单位:元							
序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中:人工费
5		调试及试验										
5.1		电缆试验										
	YL5-6	电缆主绝缘交流耐压试验 35kV 长度10km以内	回路	1								
	调 YL5-6*0.6	电缆主绝缘交流耐压试验 35kV 长度10km以内	回路	1								
		小计:										
	一	直接费		100								
	1	直接工程费		100								
	1.1	定额直接费		100								
	1.1.1	人工费		100								
	1.1.2	材料费		100								
	1.1.3	施工机械使用费		100								
	2	措施费		100								
	2.1	冬雨季施工增加费		2.76								
	2.3	施工工具用具使用费		3.72								
	2.5	临时设施费		11.96								
	2.6	施工机构迁移费		1.64								
	2.7	安全文明施工费		3.94								
	二	间接费		100								
	1	规费		100								
	1.1	社会保险费		31.6								
	1.2	住房公积金		10								
	2	企业管理费		38.25								
	三	利润		5								
	四	编制基准期价差		100								
	1	人工价差		100								
	2	材料价差		100								
	3	机械价差		100								
	五	税金		9								

表N. 20 电缆输电线路安装工程预算表

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价				合价			
					设备费	装置性材料费	安装费	其中: 人工费	设备费	装置性材料费	安装费	其中: 人工费
	七	安装费		100								
	九	总计		100								
	十	合计		100								

电缆输电线路安装工程预算表（拆除工程）

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价			合价		
					装置性材料费	安装费	其中：人工费	装置性材料费	安装费	其中：人工费
		安装工程								
一		线路本体工程								
2		电缆敷设								
	调 CYL1-70*2	35kV电缆拆除 排管内 截面面积 (mm ²) 240以下	100m/三相	2.2						
	CYL1-55	35kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积 (mm ²) 300以下	100m/三相	0.4						
		小计:								
一		直接费		100						
1		直接工程费		100						
1.1		人工费		100						
1.2		材料费		100						
1.3		施工机械使用费		100						
2		措施费		100						
2.1		冬雨季施工增加费		1.26						
2.2		施工工具用具使用费		1.18						
2.6		安全文明施工费		8.45						
二		间接费		100						
1		规费		100						
1.1		社会保险费		31.6						
1.2		住房公积金		10						
2		企业管理费		22.7						
三		利润		4.04						
四		编制基准期价差		100						
1		人工价差		100						
2		材料价差		100						
3		机械价差		100						
五		税金		9						
六		合计		100						

电缆输电线路安装工程预算表（拆除工程）

表三甲

金额单位:元

序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价			合价		
					装置性材料费	安装费	其中：人工费	装置性材料费	安装费	其中：人工费
3		电缆附件								
	CYL2-2	电缆中间接头、终端拆除 交联 电缆中间接头或终端拆除 截面 面积(mm ²) 400以下	套/三相	6						
		小计:								
	一	直接费		100						
	1	直接工程费		100						
	1.1	人工费		100						
	1.2	材料费		100						
	1.3	施工机械使用费		100						
	2	措施费		100						
	2.1	冬雨季施工增加费		1.26						
	2.2	施工工具用具使用费		1.18						
	2.6	安全文明施工费		8.45						
	二	间接费		100						
	1	规费		100						
	1.1	社会保险费		31.6						
	1.2	住房公积金		10						
	2	企业管理费		22.7						
	三	利润		4.04						
	四	编制基准期价差		100						
	1	人工价差		100						
	2	材料价差		100						
	3	机械价差		100						
	五	税金		9						
	六	合计		100						
5		调试及试验								
	CYL3-5	接地装置拆除 直线接地箱	套/三相	2						
	CYL3-6	接地装置拆除 经护层保护器接 地箱	套/三相	4						

电缆输电线路安装工程预算表（拆除工程）

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称及规格	单位	数量	单价			合价		
					装置性材料费	安装费	其中：人工费	装置性材料费	安装费	其中：人工费
		小计：								
	一	直接费		100						
	1	直接工程费		100						
	1.1	人工费		100						
	1.3	施工机械使用费		100						
	2	措施费		100						
	2.1	冬雨季施工增加费		1.26						
	2.2	施工工具用具使用费		1.18						
	2.6	安全文明施工费		8.45						
	二	间接费		100						
	1	规费		100						
	1.1	社会保险费		31.6						
	1.2	住房公积金		10						
	2	企业管理费		22.7						
	三	利润		4.04						
	四	编制基准期价差		100						
	1	人工价差		100						
	3	机械价差		100						
	五	税金		9						
	六	合计		100						

表N.24 电缆输电线路辅助设施工程预算表

表六

金额单位:元

序号	工程或费用名称	编制依据及计算说明	总价
	合计		
1	巡线、检修站工程		
1.1	办公室、汽车库及仓库		
1.2	巡检修站征地		
1.3	室外工程		
2	巡线、检修道路工程		
3	生产维护通信设备		
4	生产作业工具		

表N. 22 电缆输电线路其他费用预算表

表四

金额单位:元

序号	工程或费用名称	编制依据及计算说明	合价
	合计		
1	建设场地征用及清理费	(建设场地征用及清理费)	
	小计:		

表N. 25 电缆输电线路建设场地征用及清理费用预算表

表七

金额单位:元

序号	工程或费用名称	编制依据及计算说明	合价
	合计		
1	建设场地征用及清理费		
1.4	余物清理费	(余物清理费+拆除工程费)	
	小计:		

电缆送电线路工程工地运输重量计算表

附表四

材料类别	单位	全线概算量 (含损耗)	包装系数	运输重量 (t)
金具、绝缘子、零星钢材				
钢筋(加工制作)	kg	3463.02	1	3.46
钢筋、型钢(成品、半成品)	kg	192.96	1	0.19
电缆终端头瓷套	kg	90.45	1	0.09
金具(包括压接线夹)	kg	694.78	1.07	0.74
玻璃绝缘子	kg	31.82	1.07	0.03
钢管	kg	682.08	1	0.68
其他建筑安装材料				
砂	kg	230	1	0.23
塑料制品(管材、板材)	kg	21233.36	1	21.23
复合材料(成品、半成品)	kg	2831.85	1	2.83
砖、条石、块石、降阻模块	kg	7226.25	1	7.23
防腐材料	kg	210	1.01	0.21
其他				
商品混凝土	kg	562320.51	1	562.32
线材				
2000kg以上	kg	7845.43	1	7.85
总计		607052.52		607.11

建筑装置性材料汇总表

金额单位:元

编号	材料名称	单位	设计 用量	损耗 率 (%)	供货方	单价 (不含税)			合价 (不含税)			单价 (含税)			合价 (含税)			重量	
						预算价	市场价	价差	预算价	市场价	价差	预算价	市场价	价差	预算价	市场价	价差	单重	总重
	建筑工程																		
	1:2水泥砂浆	m³	0.087	5	乙供														
	镀锌角钢 L50×5	t	0.074	0.5	乙供													1000	74.37
	预制混凝土电缆井 盖板 1650mm×300mm×200 mm, 3mm厚C型钢包 边	块	47	2.5	乙供													150	7226.25
	电缆支架 镀锌角钢	支	38	1.5	乙供													5	192.85
	集水口 φ200PVC管	m	2.25	5	乙供													1	2.363
	镀锌角钢 L50×5+ Φ6@500	t	0.118	0.5	乙供													1000	118.59
	圆钢 HPB300 Φ10以 内(综合)	t	1.285	6	乙供													1000	1362.1
	圆钢 HPB300 Φ10以 上(综合)	t	1.982	6	乙供													1000	2100.92
	1:2水泥砂浆	m³	1.246	5	乙供														
	商品普通砼 碎石 GD40 C15	m³	4.284	1.5	乙供													2500	10870.65
	商品普通砼 碎石 GD40 C25	m³	141.815	1.5	乙供													2500	359855.563
	商品混凝土 C30	m³	54	1.5	乙供													2714.45	148779.005
	商品混凝土 C25	m³	15.54	1.5	乙供													2714.45	42815.291
	小计:																		573397.951
	合计:																		573397.951

安装装置性材料汇总表

金额单位:元

编号	材料名称	单位	设计 用量	损耗 率 (%)	供货方	单价 (不含税)			合价 (不含税)			单价 (含税)			合价 (含税)			重量	
						预算价	市场价	价差	预算价	市场价	价差	预算价	市场价	价差	预算价	市场价	价差	单重	总重
	安装工程																		
	电缆走向标志牌	块	8	1.5	乙供													0.5	4.06
	电缆标志桩	根	4	1.5	乙供													0.5	2.03
	电缆标识牌	组	7	1.5	乙供													0.5	3.553
	相序牌	组	7	1.5	乙供													0.5	3.553
	防火堵料	t	0.2	15	乙供													1000	230
	防火涂料	t	0.2	5	乙供													1000	210
	防火包带	m	200	1.5	乙供													1	203
	HDPE 管塞 适合外 径Φ160	个	60	5	乙供													1	63
	HDPE 管枕 适合外 径Φ160	个	960	5	乙供													1	1008
	镀锌钢管 Φ 150, 壁厚6.5mm, 每根4 米 (起缝)	根	12	1.5	乙供													56	682.08
	MPP电缆保护管 MPP-Φ160mm×10mm	m	1920	5	乙供													10	20160
	铜铝过渡线夹 DTL- 150	个	24	1.5	乙供													1	24.36
	铜铝设备线夹 SYG- 150/25A	个	24	1.5	乙供													1	24.36
	联接金具(WS 型碗 头挂板) WS-07-70	件	6	1.5	乙供													0.9	5.481
	玻璃绝缘子 U70BLP-2	片	6	2	乙供													5.2	31.824
	联接金具(QP 型球 头挂环) QP-07-50	件	6	1.5	乙供													0.3	1.827
	联接金具(U型螺丝) U-1880	件	6	1.5	乙供													1.1	6.699

安装装置性材料汇总表

金额单位:元

编号	材料名称	单位	设计 用量	损耗 率 (%)	供货方	单价 (不含税)			合价 (不含税)			单价 (含税)			合价 (含税)			重量	
						预算价	市场价	价差	预算价	市场价	价差	预算价	市场价	价差	预算价	市场价	价差	单重	总重
	接地线 YJY 8.7/10, 185	米	120	1.5	乙供													20	2436
	镀锌扁钢 -50×5	kg	308.113	1.5	乙供													1	312.735
	镀锌角钢 L50x50 L=2500	kg	301.6	1.5	乙供													1	306.124
	35kV 冷缩式干式硅 橡胶户外电缆终端 头 1×300	只	18	0.5	乙供													5	90.45
	阻水阻燃单芯交联 聚乙烯绝缘非磁性 金属带铠装聚氯乙 烯护套电力电缆 ZS-ZRC-YJV62- 26/35KV-1×300	m	1428		乙供													5.494	7845.432
	MPP电缆保护管 MPP-Φ160mm×10mm	m	454.08		乙供														
	电缆固定支架	付	10		乙供														
	电缆固定夹具 5.0 kg	付	20		乙供														
	小计:																		33654.567
	合计:																		33654.567

安装设备汇总表

金额单位：元

类型	编号	设备名称	单位	数量	运杂费率	供货方	单价（不含税）	合价（不含税）	单价（含税）		合价（含税）	
									单价	运杂费	单价	运杂费
		安装工程										
普通设备		35kV 线路型避雷器 HY5WZ2-51/134S	只	6		乙供						
		小计：										
		合计：										

建筑材料汇总表

金额单位:元

编号	材料名称	单位	数量	预算单价（不含税）	预算合价（不含税）
	建筑工程				
C10040102	石灰粉	kg	27		
C99010102	其他材料费	元	112.2652		
C22040711	草袋	个	448.539		
C01030101	薄钢板 1.0以下	kg	441.3269		
C22010401	通用钢模板	kg	220.8966		
C22010432	木模板	m³	0.8579		
C22010441	钢模板附件	kg	80.5119		
C12010100	电焊条 J422 综合	kg	29.2081		
C14010100	镀锌铁丝	kg	6.7013		
C13050101	圆钉	kg	32.3953		
	小计:				
	其他材料费:				
	合计:				

安装材料汇总表

金额单位:元

编号	材料名称	单位	数量	预算单价 (不含税)	预算合价 (不含税)
	安装工程				
C01040102	钢丝绳 $\Phi 15$ 以下	kg	20.48		
C04020100	黄铜丝 综合	kg	5.1836		
C14010100	镀锌铁丝	kg	9.576		
C16050641	封铅	kg	5.24		
C18030801	自黏性橡胶带 25mm \times 20m	卷	35.9862		
C18060101	塑料带 20mm \times 40m	卷	37.272		
C19031101	清洗剂	kg	15.4906		
C19021001	硬酯酸 一级	kg	1.032		
C22030501	钢锯条 各种规格	根	51.671		
C22040411	无絮棉布	kg	12.076		
C99010102	其他材料费	元	299.0127		
C01020713	圆钢 $\Phi 10$ 以上	kg	27.904		
C19020401	凡士林	kg	139.52		
C04020701	镀锡铜丝 $\Phi 1.22$	kg	1.404		
C12026101	焊锡	kg	1.404		
C16010403	铜编织带 16mm	m	33.462		
C16038110	铜接线端子 240mm ²	个	18.0792		
C18030601	乙丙橡胶带 0.5 \times 20 \times 5000	卷	42.12		
C18030701	丁基半导体橡胶带 0.5 \times 20 \times 5000	卷	2.808		
C18060103	塑料带相色带 20mm \times 2000mm	卷	17.004		
C18060401	聚四氟乙烯生料带 加厚	卷	2.808		
C19030201	乙醇	kg	7.02		
C19110301	石油液化气	m ³	1.17		
C12010100	电焊条 J422 综合	kg	7.806		
C20010101	防锈漆	kg	7.565		
C20070101	沥青清漆	kg	14.745		
C22040501	棉纱头	kg	2.013		
C09031401	钢筋混凝土 150号	m ³	0.1832		
C16011315	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm ²	m	11.65		
C16038109	铜接线端子 120mm ²	个	5.14		
C20020201	醇酸磁漆	kg	0.4582		
C16010304	软铜绞线 25mm ²	m	2.244		
C16038104	铜接线端子 25mm ²	个	1.3464		

安装材料汇总表

金额单位:元

编号	材料名称	单位	数量	预算单价 (不含税)	预算合价 (不含税)
C18081101	三氯乙烯	kg	0.66		
C19020801	电力复合脂	kg	0.3056		
C19030301	丙酮 95%	kg	1.092		
C22040461	碎布	kg	1.056		
C04010201	紫铜棒 Φ6	kg	0.756		
C04010301	紫铜皮 0.5以下	kg	0.06		
C07010401	钢垫板 综合	kg	5		
C13010201	镀锌六角螺栓 综合	kg	4.774		
C16011303	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm ²	m	4		
C18060104	塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m	卷	0.5		
C19110101	氧气	m ³	5.32		
C19110201	乙炔气	m ³	1.646		
C20030101	普通调和漆	kg	1.5		
C20080202	硝基快干腻子	kg	0.2		
C22040101	砂布	张	1		
C10010101	中砂	m ³	7.68		
C16039203	回扩器 DN450(水平定向钻机)	只	0.5146		
C33010110	回扩器 DN700	只	0.5146		
C33010111	回扩器 DN800	只	0.6395		
C33010118	导向钻头	只	0.5146		
C33010119	清孔器 500mm	只	0.9119		
C06090111	钢管卡子 DN150	个	19.2		
C13010300	精制六角螺栓 综合	kg	0.96		
C08020201	板材红白松 一等	m ³	0.03		
C04020401	铜带 200mm×0.2mm	m	28		
C16011510	铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm ²	m	28		
C19110901	六氟化硫	kg	19.2		
	小计:				
	其他材料费:				
	合计:				

建筑人工按系数调差明细表

金额单位：元

序号	项目名称	单位	系数	单价	合价
	建筑工程	%	17.01		
一	线路本体工程	%	17.01		
	小计：	元			
	税率：	%	9		
	合计：	元			

安装人工按系数调差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	系数	单价	合价
	安装工程	%	17.24		
一	线路本体工程	%	17.24		
	小计:	元			
	税率:	%	9		
	合计:	元			

安装材料按系数调差明细表

金额单位：元

序号	项目名称	单位	系数	乙供材料费不含税	甲供材料费含税	乙供材料不含税价差	甲供材料含税价差	材料价差合计
	安装工程	%	3.79					
一	线路本体工程	%	3.79					
	小计：	元						
	税率：	%	9					
	合计：	元						

安装机械按系数调差明细表

金额单位：元

序号	项目名称	单位	系数	单价	合价
	安装工程	%	3.79		
一	线路本体工程	%	3.79		
	小计：	元			
	税率：	%	9		
	合计：	元			

乙供三材用量汇总表

金额单位:元

编号	材料名称	单位	数量	单价（不含税）	合价（不含税）
	钢板				
C01030101	薄钢板 1.0以下	kg	441.33	3.88	1711.91
	小计:		441.33		1711.91
	合计:				1711.91

乙供地材用量汇总表

金额单位：元

编号	材料名称	单位	数量	单价（不含税）	合价（不含税）
	灰				
C10040102	石灰粉	kg	27		
	小计：		27		
	合计：				

勘察费明细表

金额单位:元

序号	取费项目名称	初步勘测				施工图勘测				合价
		调整系数	基价	数量	合价	调整系数	基价	数量	合价	
1	工程勘察收费基价									
2	工程勘察收费基准价			5				5		

设计费明细表

金额单位:元

序号	名称	调整系数	基价	合价
	收费基价			