

## 编制说明

建设内容：①新建抽水泵房1间,面积19.42m<sup>2</sup>,设置项目公示牌一块。②铺设输配水管路总长6213m;其中:埋设PE100级塑料给水管,公称直径250mm,公称压力0.6mpa,长5935m、铺设热镀锌钢管,公称直径250mm,壁厚6.5mm,长278m。③新建闸阀井1座、排气阀井7座、排泥阀井5座、泄水阀井1座、设置管道镇墩35座、设置吸水管支墩4座。④架设0.4kv低压输电线路350m,铺设35mm<sup>2</sup>电缆线,长30m。⑤安装离心泵2台,水泵流量187m<sup>3</sup>/h,扬程为44m,电机功率为37kw,一用一备。⑥安装水泵变频控制柜一套,功率45kw。⑦破除及恢复砼路面共计127.92m<sup>2</sup>,厚20cm。

(桂水建设[2023]4号)自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知;

(桂水建设[2019]7号)广西水利水电工程施工招标文件示范文本(2019年版);

(桂人社规[2019]9号)广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率;

(桂水建设[2019]4号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知;

(桂水基[2018]11号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知;

(水办基[2016]31号)水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知;

(桂水基[2016]16号)水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知;

(桂水基[2016]1号)关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知;

(桂水基[2014]41号)广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额;

(桂水基[2013]18号)关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知;

(桂水定额[2013]1号)广西水利水电工程系列定额勘误;

(桂水基[2007]38号)广西水利水电工程系列定额;

(桂水基[2007]38号)广西水利水电工程设计概(预)算编制规定;

《来宾市建设工程造价信息》2025年第7期;

## 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号

工程名称 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园  
引水项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		泵房 (19.42m <sup>2</sup> )						
1.1	500101004001	土方开挖	m <sup>3</sup>	17.992				
1.2	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	10.684				
1.3	500105003001	M7.5浆砌块石, 基础	m <sup>3</sup>	7.308				
1.4	500105006001	M7.5浆砌砖墙, 标准砖砖墙17.8cm	m <sup>3</sup>	9.661				
1.5	500109001001	地面C25砼	m <sup>3</sup>	1.629				
1.6	500109001002	C25砼楼板	m <sup>3</sup>	3.972				
1.7	500109001003	C25砼QL	m <sup>3</sup>	0.783				
1.8	500109001004	C25散水05ZJ001 散3	m <sup>3</sup>	1.335				
1.9	500109001005	C25砼混凝土, 离心泵基础	m <sup>3</sup>	0.96				
1.10	500109001006	C25砼混凝土, 排水沟	m <sup>3</sup>	0.592				
1.11	500110001001	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	47.114				
1.12	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.603				
1.13	500105010001	1:2砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	53.676				
1.14	500114002001	单排竹制外墙脚手架, 墙高≤3.6m	m <sup>2</sup>	59.796				
1.15	500114001001	屋顶隔热层	m <sup>2</sup>	19.418				
1.16	500114001002	地面600×600防滑瓷砖	m <sup>2</sup>	24.182				
1.17	500114001003	内墙贴瓷砖	m <sup>2</sup>	48.924				
1.18	500114001004	踢脚瓷砖150*300	m <sup>2</sup>	2.322				
1.19	500114001005	顶棚白色乳胶漆 05ZJ001 涂23	m <sup>2</sup>	34.084				
1.20	500114001006	外墙乳胶漆 05ZJ001 涂23	m <sup>2</sup>	66.168				
1.21	500114001007	屋顶落水管 (PVC-U管, dn110)	m	4				
1.22	500114001008	屋面05ZJ001 屋41	m <sup>2</sup>	34.084				
1.23	500114001009	不锈钢大门	扇	1				
1.24	500114001010	不锈钢窗	m <sup>2</sup>	3.6				
1.25	500114001011	不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	3.6				

## 分类分项工程量清单

招标编号

工程名称 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园  
引水项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.26	500114001012	排气扇(含钻孔)	扇	1				
1.27	500114001013	公示牌(80*80cm)	块	1				
2		闸阀井(1座)						
2.1	500101004002	土方开挖	m <sup>3</sup>	4.494				
2.2	500103001002	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.948				
2.3	500105006002	M7.5浆砌砼实心砖	m <sup>3</sup>	1.152				
2.4	500109001007	C25砼底板	m <sup>3</sup>	0.192				
2.5	500109001008	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.14				
2.6	500105010002	1:2砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	0.96				
2.7	500105010003	1:2砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	4.8				
2.8	500111001002	一般钢筋制作安装,人工	t	0.013				
2.9	500109001009	C25砼,镇(支)墩	m <sup>3</sup>	0.144				
2.10	500110001002	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.8				
3		排气阀井(7座)						
3.1	500101004003	土方开挖	m <sup>3</sup>	31.457				
3.2	500103001003	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	6.638				
3.3	500105006003	M7.5浆砌砼实心砖	m <sup>3</sup>	8.064				
3.4	500109001010	C25砼底板	m <sup>3</sup>	1.344				
3.5	500109001011	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.98				
3.6	500105010004	1:2砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	6.72				
3.7	500105010005	1:2砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	33.6				
3.8	500111001003	一般钢筋人工制作安装	t	0.088				
3.9	500109001012	C25砼,镇(支)墩	m <sup>3</sup>	1.008				
3.10	500110001003	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.6				
4		排泥阀井(5座)						
4.1	500101004004	土方开挖	m <sup>3</sup>	22.469				

## 分类分项工程量清单

招标编号

工程名称 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园  
引水项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	4.741				
4.3	500105006004	M7.5浆砌砼实心砖	m <sup>3</sup>	6.557				
4.4	500109001013	C20砼底板	m <sup>3</sup>	0.932				
4.5	500109001014	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.66				
4.6	500105010006	1: 2砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	4.522				
4.7	500105010007	1: 2砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	26.8				
4.8	500111001004	一般钢筋人工制作安装	t	0.097				
4.9	500109001015	C20砼, 镇(支)墩	m <sup>3</sup>	0.48				
4.10	500110001004	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.56				
5		泄水阀(1座)						
5.1	500101004005	土方开挖	m <sup>3</sup>	1.84				
5.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.476				
5.3	500109001016	C25砼支架	m <sup>3</sup>	0.069				
5.4	500109001017	C25砼镇墩	m <sup>3</sup>	0.294				
5.5	500110001005	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.815				
6		输配水管路						
6.1	500101004006	土方开挖	m <sup>3</sup>	6827.205				
6.2	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	6530.508				
6.3	500102004001	一般石方开挖, 风镐开凿	m <sup>3</sup>	211.151				
6.4	500109010001	风镐凿除路(地)面混凝土	m <sup>3</sup>	25.584				
6.5	500114001014	1m <sup>3</sup> 装载机露天装石渣清理, 汽车运3km(结算时, 以实际运距为准)	m <sup>3</sup>	236.735				
6.6	500109011001	C25砼路面, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	127.92				
6.7	500103016001	碎石垫层路基, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	127.92				
6.8	500103016002	泥结碎石路面, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	2508				

## 分类分项工程量清单

招标编号

工程名称 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

第4页 共8页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7		机电设备									
7.1	500201002001	离心泵（流量187m³/h、扬程44m，电机功率37kw）	套	2							
7.2	500201002002	真空泵2BV2070	套	1							
7.3	500201024001	控制柜LY-45kw(软启动)，一控二	台	1							
7.4	500201034001	电动葫芦，起重力≤1t	台	1							
7.5	500201034002	电动葫芦钢轨轨道安装	m	3.5							
8		泵房照明系统（含安装费）									
8.1	500201017001	照明及供电安装费	套	1							
8.2	500201017002	闸刀开关	个	1							
8.3	500201017003	铜芯塑料绝缘导线（BV-2.5mm²）	m	30							
8.4	500201017004	照明开关	个	3							
8.5	500201017005	防水防尘灯（60W）	套	2							
8.6	500201017006	普通灯泡（50W）	只	1							
8.7	500201017007	单相插座（15A、5孔）	套	4							
8.8	500201017008	配电柜	套	1							
8.9	500201017009	塑料线槽	m	60							
8.10	500201017010	铜芯塑料绝缘导线（BV-6mm²）	m	30							
9		消防设备									

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1	500201030001	手提式磷酸盐干粉化学灭火器(MF/ABC4型)	个	2							
9.2	500201030002	落地式灭火器箱(XMDDG32型,可装2具MF/ABC4灭火器)	个	1							
10		输电线路									
10.1	500201018001	0.4kv低压线路(含电杆安装)	m	350							
10.2	500201018002	水泵控制铜芯线BV-3*35mm <sup>2</sup>	m单线	30							
10.3	500202009001	PVC塑料管安装(黏接连接),公称直径50mm	m	30							
11		输水管道									
11.1	500202009002	PE100塑料管安装(热熔连接),公称直径250mm,公称压力0.6mpa	m	5935							
11.2	500202009003	输水管道安装,(热镀锌钢管),法兰连接,公称直径250mm,壁厚6.5mm	m	278							
12		过路混凝土套管									
12.1	500202009004	预制混凝土管安装,混凝土管柔性接口,公称直径300mm	m	78							
13		输水管道配件									
13.1	500202009005	缓闭式止回阀(直径250mm)安装	个	3							
13.2	500202009006	法兰阀门安装,直径250mm	个	5							
13.3	500202009007	法兰水表(直径250mm)安装	个	3							
13.4	500202009008	焊接法兰片,公称直径250mm	副	54							



## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.5	500202009009	伸缩节DN250	个	7							
13.6	500202009010	钢制法兰盘DN250	个	7							
13.7	500202009011	法兰正三通DN250	个	1							
13.8	500202009012	法兰异径三通DN250*DN50	个	15							
13.9	500202009013	异径管DN250-DN150	个	8							
13.10	500202009014	底阀DN250	个	2							
13.11	500202009015	法兰弯头90° DN250	个	21							
13.12	500202009016	法兰弯头135° DN250	个	2							
13.13	500202009017	弯头90° de250	个	22							
13.14	500202009018	泄水阀 DN50	个	1							
13.15	500202009019	排气阀 DN50	个	7							
13.16	500202009020	排泥阀 DN50	个	5							
13.17	500202009021	压力表 PN1.6	个	3							
13.18	500202009022	其他管配件（按照管材的3%）	%	3							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

第8页 共8页

[illegible]

## 措施项目清单

招标编号:

工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

第1页 共1页

[illegible]

## 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

第1页 共1页

[illegible]

### 零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

第1页 共1页

[illegible]

### 工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称：兴宾区小平阳镇平东社区农田灌溉及陆基智慧渔业循环水养殖产业园引水项目

第1页 共1页

[illegible]