




富川瑶族自治县莲山镇农业基础设施
2025年以工代赈示范项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：
(单位盖章)

造价咨询人 
广西德胜工程项目管
理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
农金华
A21234548007217
广西德胜工程项目管
理有限公司
有效期至:2027年09月13日

复 核 人：
吴炜瑶
A1145450006654
广西德胜工程项
目管理有限公司
有效期至:2027年12月31日

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 富川瑶族自治县莲山镇农业基础设施2025年以工代赈示范项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 富川瑶族自治县莲山镇农业基础设施2025年以
工代赈示范项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		A段水渠						
1.1		拆除工程						
1.1.1	500105009001	砌体拆除, 浆砌砖水泥浆(旧砖房)	m ³	6.24				
1.1.2	500103015001	砌体拆除, 浆砌石水泥浆(旧挡墙)	m ³	9.45				
1.1.3	500105009002	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	1.08				
1.1.4	500105009003	风镐凿除路面混凝土(路面拆除)	m ³	5.69				
1.1.5	500105009004	人工装石碴、挑抬运, 运距100m(外运至指定地点)	m ³	25.62				
1.1.6	500105009005	2m ³ 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距≤1km(实际结算以签证运距为准)	m ³	25.62				
1.2		渠道工程						
1.2.1	500101001001	人工砍挖小树(直径≤5cm), 砍伐面积占场地面积71%以上	m ²	4149				
1.2.2	500101003001	人工挖沟槽, III类土(就近堆放, 用于回	m ³	2315.14				
1.2.3	500101003002	人工挖装挑(抬)运一般土方, 运距100m(外运至指定地点)	m ³	4983.08				
1.2.4	500101003003	人工装土自卸车汽车运输, 运距1km以内(实际结算以签证运距为准)	m ³	4983.08				
1.2.5	500103001001	回填土方, 机械夯填土	m ³	2315.14				
1.2.6	500113005001	人工铺设碎石垫层(厚100mm)	m ³	2.32				
1.2.7	500109001001	C20混凝土底板(厚100mm)	m ³	3.9				
1.2.8	500103007001	C15混凝土垫层(厚100mm)	m ³	229.45				
1.2.9	500109001002	C25混凝土挡墙基础	m ³	26.1				
1.2.10	500109001003	C25混凝土挡墙墙身	m ³	39.44				
1.2.11	500105003001	M7.5水泥砂浆砌毛石基础	m ³	1045.08				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 富川瑶族自治县莲山镇农业基础设施2025年以
工代赈示范项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.12	500105003002	M7.5水泥砂浆砌毛石墙身	m ³	1542.96				
1.2.13	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	148.07				
1.2.14	500105010001	立面1:2水泥砂浆勾平缝	m ²	2148				
1.2.15	500105010002	顶面1:2水泥砂浆抹平面(厚50mm)	m ²	732				
1.2.16	500103005001	人工铺筑反滤堆(砂、碎石)	m ³	19.41				
1.2.17	500114001001	Φ50PVC排水管	m	575.2				
1.2.18	500110001001	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	254.05				
1.2.19	500109001004	C25钢筋混凝土盖板	m ³	18.4				
1.2.20	500111001001	螺纹钢HRB400Φ10以上(综合)制作安装, 人工	t	3.51				
1.2.21	500101001002	碎石公路基础, 压实厚10cm	m ²	15.8				
1.2.22	500101001003	C25水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m ²	15.8				
1.2.23	500109001005	C25钢筋砼柱	m ³	0.36				
1.2.24	500111001002	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.01				
1.2.25	500101001004	成品一体式水闸1000*1000	套	1				
1.2.26	500101002001	乔木移植(胸径10cm~15cm, 高2.5m~4m)	株	5				
2		B段水渠						
2.1		拆除工程						
2.1.1	500103015002	砌体拆除, 浆砌石水泥浆	m ³	1192.74				
2.1.2	500105009006	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	19.9				
2.1.3	500105009007	人工装石碴、挑抬运, 运距100m(外运至指定地点)	m ³	513.74				
2.1.4	500105009008	2m ³ 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距1km(实际结算以签证运距为准)	m ³	513.74				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 富川瑶族自治县莲山镇农业基础设施2025年以工代赈示范项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2		渠道工程						
2.2.1	500101001005	人工砍挖小树(直径≤5cm), 砍伐面积占场地面积71%以上	m ²	3683.5				
2.2.2	500101003004	人工挖沟槽, III类土(就近堆放, 用于回	m ³	2715.5				
2.2.3	500101003005	人工挖装挑(抬)运一般土方, 运距100m(外运至指定地点)	m ³	6310.5				
2.2.4	500101003006	人工装土自卸车汽车运输, 运距1km以内(实际结算以签证运距为准)	m ³	6310.5				
2.2.5	500103001002	回填土方, 机械夯填土	m ³	2715.5				
2.2.6	500103007002	C15混凝土垫层(厚100mm)	m ³	266.44				
2.2.7	500109001006	C25混凝土挡墙墙身(原有石砌体加固)	m ³	146.82				
2.2.8	500109001007	C25毛石混凝土挡墙基础(毛石占比40%)	m ³	596.16				
2.2.9	500109001008	C25毛石混凝土挡墙墙身(毛石占比40%)	m ³	438.88				
2.2.10	500105003003	M7.5水泥砂浆砌毛石基础(毛石采用原石砌体拆除的毛石)	m ³	679				
2.2.11	500105003004	M7.5水泥砂浆砌毛石基础	m ³	276.92				
2.2.12	500105003005	M7.5水泥砂浆砌毛石墙身	m ³	1555.2				
2.2.13	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	203.17				
2.2.14	500105010003	立面1:2水泥砂浆勾平缝	m ²	2748.8				
2.2.15	500105010004	顶面1:2水泥砂浆抹平面(厚50mm)	m ²	648				
2.2.16	500103005002	人工铺筑反滤堆(砂、碎石)	m ³	20.25				
2.2.17	500114001002	Φ50PVC排水管	m	657.5				
2.2.18	500110001002	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	2537.98				
2.2.19	500109001009	C25钢筋混凝土盖板	m ³	7.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 富川瑶族自治县莲山镇农业基础设施2025年以
工代赈示范项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.20	500111001003	螺纹钢HRB400Φ10以上(综合)制作安装,人工	t	0.67				
2.2.21	500101001006	双排竹制外墙脚手架,墙高≤3.6m	m ²	2317.7				
3		C段水渠						
3.1		拆除工程						
3.1.1	500103015003	砌体拆除,浆砌石水泥浆	m ³	1738.26				
3.1.2	500105009009	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	21.67				
3.1.3	500105009010	人工装石碴、挑抬运,运距100m(外运至指定地点)	m ³	754.27				
3.1.4	500105009011	2m ³ 挖掘机装石碴,汽车运输,露天作业,运距1km(实际结算以签证运距为准)	m ³	754.27				
3.2		渠道工程						
3.2.1	500101001007	人工砍挖小树(直径≤5cm),砍伐面积占场地面积71%以上	m ²	2995				
3.2.2	500101003007	人工挖沟槽,III类土(就近堆放,用于回	m ³	630.85				
3.2.3	500101003008	人工挖装挑(抬)运一般土方,运距100m(外运至指定地点)	m ³	1905.43				
3.2.4	500101003009	人工装土自卸车汽车运输,运距1km以内(实际结算以签证运距为准)	m ³	1905.43				
3.2.5	500103001003	回填土方,机械夯填土	m ³	630.85				
3.2.6	500103007003	C15混凝土垫层(厚100mm)	m ³	79.82				
3.2.7	500109001010	C25毛石混凝土挡墙基础(毛石占比40%)	m ³	987.24				
3.2.8	500109001011	C25毛石混凝土挡墙墙身(毛石占比40%)	m ³	450.32				
3.2.9	500105003006	M7.5水泥砂浆砌毛石基础(毛石采用原石砌体拆除的毛石)	m ³	100.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 富川瑶族自治县莲山镇农业基础设施2025年以工代赈示范项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.10	500105003007	M7.5水泥砂浆砌毛石墙身(毛石采用原石砌体拆除的毛石)	m ³	144				
3.2.11	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	36.14				
3.2.12	500105010005	立面1:2水泥砂浆勾平缝	m ²	465.9				
3.2.13	500105010006	顶面1:2水泥砂浆抹平面(厚50mm)	m ²	60				
3.2.14	500105010007	顶面1:2水泥砂浆抹平面(厚20mm)	m ²	41.5				
3.2.15	500103005003	人工铺筑反滤堆(砂、碎石)	m ³	6.7				
3.2.16	500114001003	Φ50PVC排水管	m	246.6				
3.2.17	500110001003	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	3238.16				
3.2.18	500105006001	M7.5浆砌小型空心砖加高	m ³	39.84				
3.2.19	500101001008	双排竹制外墙脚手架, 墙高≤3.6m	m ²	1558.8				
4		D段水渠						
4.1		拆除工程						
4.1.1	500103015004	砌体拆除, 浆砌石水泥浆	m ³	1139.28				
4.1.2	500105009012	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	7.6				
4.1.3	500105009013	人工装石碴、挑抬运, 运距100m(外运至指定地点)	m ³	463.31				
4.1.4	500105009014	2m ³ 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距1km(实际结算以签证运距为准)	m ³	463.31				
4.2		渠道工程						
4.2.1	500101001009	人工砍挖小树(直径≤5cm), 砍伐面积占场地面积71%以上	m ²	1111.5				
4.2.2	500101003010	人工挖沟槽, III类土(就近堆放, 用于回)	m ³	416.29				
4.2.3	500101003011	人工挖装挑(抬)运一般土方, 运距100m(外运至指定地点)	m ³	1372.12				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 富川瑶族自治县莲山镇农业基础设施2025年以工代赈示范项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.4	500101003012	人工装土自卸车汽车运输, 运距1km以内(实际结算以签证运距为准)	m ³	1372.12				
4.2.5	500103001004	回填土方, 机械夯填土	m ³	416.29				
4.2.6	500103007004	C15混凝土垫层(厚100mm)	m ³	69.64				
4.2.7	500109001012	C25毛石混凝土挡墙基础(毛石占比40%)	m ³	405.6				
4.2.8	500109001013	C25毛石混凝土挡墙墙身(毛石占比40%)	m ³	334.4				
4.2.9	500105003008	M7.5水泥砂浆砌毛石基础(毛石采用原石砌体拆除的毛石)	m ³	201.6				
4.2.10	500105003009	M7.5水泥砂浆砌毛石墙身(毛石采用原石砌体拆除的毛石)	m ³	288				
4.2.11	500109001014	C25混凝土挡墙墙身(原有石砌体加固)	m ³	5.16				
4.2.12	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	66.61				
4.2.13	500105010008	立面1:2水泥砂浆勾平缝	m ²	384				
4.2.14	500105010009	顶面1:2水泥砂浆抹平面(厚50mm)	m ²	120				
4.2.15	500103005004	人工铺筑反滤堆(砂、碎石)	m ³	7.24				
4.2.16	500114001004	Φ50PVC排水管	m	214.4				
4.2.17	500110001004	普通标准钢模板制作、安拆	m ²	1840.52				
4.2.18	500109001015	C25钢筋混凝土盖板	m ³	1.2				
4.2.19	500111001004	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)制作安装, 人工	t	0.11				
4.2.20	500101001010	双排竹制外墙脚手架, 墙高≤3.6m	m ²	1016.8				
5		材料二次运输						
5.1		材料二次运输						
5.1.1	500105003010	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	1396.05				

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 富川瑶族自治县莲山镇农业基础设施2025年以工代赈示范项目

[illegible]