

河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：合山市河里镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：东方经纬项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年06月13日

河里镇仁义村生猪养殖场项目建设 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：合山市河里镇人民政府 造价咨询人：东方经纬项目管理有限公司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人： 复核人：
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年06月13日 复核时间：2025年06月13日

总 说 明

<p>河里镇仁义村生猪养殖场项目建设，建设规模和主要建设内容:包括用房包括2栋猪舍，总建筑面积共计3049.16m2（每栋1524.58m2），主要建设内容包括土建工程、装饰工程、电气工程等。</p> <p>1. 编制依据</p> <p>1、桂建标[2018]37号文《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。</p> <p>2、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程预算定额》（2015年版）。</p> <p>3、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年版）。</p> <p>4、人工费及有关费率按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标〔2023〕7号文调整。</p> <p>5、桂建发〔2019〕1号关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知。</p> <p>6、桂价协字[2019]15号文《广西建设工程造价咨询服务行业收费参考标准》。</p> <p>7、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）</p> <p>8、《建筑工程设计文件编制深度的规定》（建设部2016年版）；</p> <p>9、本工程设计说明书及设计图纸；</p> <p>10、编制软件为博奥清单云计价；</p>

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
I -1猪舍-建筑							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地±30cm以内 推土机 75kW	m²	1524.58			
2	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	2169.59			
3	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	37.20			
4	010103001001	回填方 1. 密实度要求：达到设计要求 2. 填方材料品种：满足设计和规范要求	m³	57.60			
5	010103002001	余土弃置 1. 料品种:场内余土 2. 运距:1KM	m³	2066.90			
6	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3•km 运距:暂按1KM，结算时以实际为准	m³•km	2066.90			
7	桂010104002001	基础钎插	孔	126			
	3.	A.3 砌筑工程					
8	010401011001	循环水池 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光(内掺防水 剂) 1.5厚聚氨酯防水涂料(上翻≥150与防水 层相连接) 120厚钢筋混凝土板随打随抹平 C15混凝土垫层 素土夯实	座	2			
9	010401003	实心砖墙240mm 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结粘 土实心砖 2. 墙体类型:±0.00以下内墙/外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m³	61.82			
10	010401004001	多孔砖墙240mm 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结粘 土多孔砖 2. 墙体类型:±0.00以上内墙/外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	91.78			
11	010401003	实心砖墙120mm 1. 砖品种、规格、强度等级:非粘土实心砖 2. 墙体类型:粪沟隔墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	6.77			
12	010401004003	多孔砖墙120mm 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结粘 土多孔砖 2. 墙体类型:隔墙	m³	39.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆					
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	156.94			
14	010501004001	满堂基础(后浇带) 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 P8级抗渗	m³	6.06			
15	010501004002	满堂基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	230.90			
16	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	15.85			
17	010502003001	异形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	1.85			
18	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.99			
19	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	31.93			
20	010503002001	梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	13.27			
21	010502001002	粪坑短柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	4.72			
22	010505008	雨篷 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	0.18			
23	010507001001	散水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 80厚C15泵送商品砼 4. 素土夯实,夯实系数≥0.93	m²	190.87			
24	010507001	坡道 1. 100厚C20混凝土面层留出横向凹槽,深15mm 2. 素土夯实,夯实系数≥0.93	m²	3.68			
25	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.447			
26	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.963			
27	010515001002	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	17.400			
28	010515001003	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	13.456			
29	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	216			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
30	040901009001	预埋铁件 1. 部位: 各大样	t	0.100			
	6.	A. 6 金属结构工程					
31	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格: Q345B 2. 单榀质量: 1t内 3. 屋架跨度、安装高度: 详图纸 4. 除锈方法: 防腐涂料二遍 (另列项) 5. 构件运距: 1km内	t	3.818			
32	010604001001	遮阳横梁 1. 钢材品种、规格: Q345B 镀锌 2. 单榀质量: 1t内 3. 屋架跨度、安装高度: 详图纸 4. 构件运距: 1km内	t	0.571			
33	010606012001	屋架钢支撑 1. 钢材品种、规格: Q345B 镀锌 2. 构件运距: 1km内	t	2.403			
34	010606001001	钢支撑XG1/XG2 (屋面刚性系杆) 1. 钢材品种、规格: □60x60x3.0 Q235B 镀锌方钢管\□70x70x3.5 Q235B 镀锌方 钢管 2. 焊接方式及焊接材料符合设计要求 3. 含制作、安装、拼接、运输	t	2.347			
35	010606001002	钢拉条T1/XT1 (屋面直/斜拉条) 1. 钢材品种、规格: 圆钢 φ12 2. 焊接方式及焊接材料符合设计要求 3. 含制作、安装、拼接、运输	t	0.503			
36	010606001003	钢支撑SC1 (屋面水平支撑) 1. 钢材品种、规格: 圆钢 φ12mm+M12花篮 螺栓 2. 焊接方式及焊接材料符合设计要求 3. 含制作、安装、拼接、运输	t	0.387			
37	010606001004	钢支撑SC2 (屋面水平支撑) 1. 钢材品种、规格: 圆钢 φ14mm+M14花篮 螺栓 2. 焊接方式及焊接材料符合设计要求 3. 含制作、安装、拼接、运输	t	0.261			
38	010606001005	钢支撑CG (屋面撑杆) 1. 钢材品种、规格: 圆钢 φ12+无缝钢管 φ 30*2 2. 焊接方式及焊接材料符合设计要求 3. 含制作、安装、拼接、运输 4. 构件运距: 场内运输暂按1km计	t	0.231			
39	010606012002	柱间钢支撑(镀锌扁钢) 1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 除锈方法: 防腐涂料二遍 (另列项) 3. 构件运距: 1km内	t	1.950			
40	010606012003	柱间钢支撑 1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌方钢 2. 构件运距: 1km内	t	0.193			
41	010603003001	遮阳立柱 1. 钢材品种、规格: Q235B 镀锌方钢 2. 单根柱质量: 3t以内	t	0.325			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 构件运距:1km内					
42	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q345B 镀锌 2. 构件运距:1km内	t	0.400			
43	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌 2. 构件运距:1km内	t	5.288			
44	010606002003	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件运距:1km内	t	0.665			
45	010606003001	钢天窗架 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌 2. 构件运距:1km内	t	1.401			
46	010606013001	零星钢构件	t	2.201			
47	010607004001	304不锈钢防蚊网 304不锈钢防蚊网	m²	36.33			
48	010607004002	0.1镀锌钢丝防鸟网10X10网格	m²	61.40			
49	040901010001	紧固高强螺栓安装	套	72			
50	010516001001	螺栓	t	0.024			
51	011003003001	防腐涂料	m²	304.13			
52	011405001001	金属面油漆 1. 环氧聚硅氧烷面漆,灰色	m²	1237.05			
53	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 膨胀型防火涂料,耐火极限2.5h 2. 部位:钢柱	m²	7.80			
54	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 膨胀型防火涂料,耐火极限1.5h 2. 部位:钢梁	m²	13.70			
55	011407005003	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 膨胀型防火涂料,耐火极限1h 2. 部位:除钢柱、钢梁外其他构件	m²	1215.55			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
56	010901002001	镀铝锌本色压型钢板 复合保温屋面 1. 0.5厚840型镀铝锌本色压型钢板,板型YX35-280-840	m²	1632.37			
57	010904003	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位:雨蓬 1. 20厚1:2.5防水水泥砂浆粉面 2. 1:3水泥砂浆找坡 3. 现浇钢筋混凝土板	m²	1.80			
58	010901002002	0.4mm厚镀铝锌本色压型钢板 1. 0.4mm厚镀铝锌本色压型钢板,板型:YX35-280-840 2. 400以上彩钢板复合保温墙体(山墙)	m²	54.05			
59	010901002003	0.4mm厚镀铝锌本色压型钢板 1. 0.4mm厚镀铝锌本色压型钢板,板型:YX35-280-840	m²	1468.88			
60	010901002004	0.5厚镀铝锌封板	m²	24.59			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
61	010901002005	0.5厚平彩钢板封边	m ²	22.46			
62	020602002001	屋面屋脊 0.5厚镀锌铝锌屋脊盖板	m	61.48			
63	010904004	楼(地)面变形缝 1.60厚低密度苯板(q10kg/m3) 2.14J936-4/AN2	m	8.04			
64	010901002006	山墙,0.5厚镀锌铝锌泛水板	m ²	30.00			
65	010904004	天棚变形缝 1.14J936-4/AQ1	m	8.04			
66	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 15厚1:2.5水泥防水砂浆(加 5%防水剂)水 泥膏压实压光 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 用于粪坑砖砌体墙面(内外墙相同)及连接 房内墙面、坑内柱子和梁	m ²	625.12			
67	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 15厚1:2.5水泥防水砂浆(加 5%防水剂)水 泥膏压实压光 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 用于坑内柱、梁	m ²	387.51			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
68	011001001001	保温隔热屋面 50厚玻璃棉卷毡自带铝箔贴面保温层(ρ =16kg/m ³ ≤0.040W/m ² .k) 1.0镀锌钢丝网 孔75	m ²	7.32			
69	011001002001	保温隔热天棚 75厚聚氨酯板贴面保温层(ρ =16kg/m ³ ≤ 0.040W/m ² .k) 15厚高密度橡胶保温条粘贴于屋架下弦底 面≥0.16mm聚乙烯膜(40x2@6m扁钢固定)	m ²	1485.96			
70	011001003001	遮阳板	m ²	24.84			
	9.	A.9 楼地面工程					
71	011101002	现浇混凝土楼地面 部位:用于连接房地面 1.100厚C25混凝土面层(混凝土面层初凝 前压硬化剂金刚砂一层,随打随压平) 2.素土夯实,夯实系数≥0.93	m ²	8.04			
72	011101001	水泥砂浆楼地面 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光(内掺防水 剂) 2.1.5厚聚氨酯防水涂料(上翻≥150与防 水层相连接)	m ²	1.28			
73	010904004001	底板面伸缩缝 底板根据开间x6米切割深20mm并填沥青作 为伸缩缝。	m	92.80			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
74	011201001001	墙面一般抹灰 20厚1:2.5水泥砂浆压实干光	m ²	121.60			
	12.	A.12 门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
75	010801001001	隔墙门 1. 黑色PVC板, 厚12mm	m ²	36.00			
76	010801001002	不锈钢双层保温门	m ²	8.80			
77	010807001001	铝合金中空玻璃固定窗 1. 铝合金中空玻璃固定窗5+9A+5	m ²	12.96			
78	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	72.00			
	11.	A. 11 天棚工程					
79	011301001	天棚抹灰 部位: 雨蓬 1. 20厚1:2.5防水水泥砂浆粉面 2. 1:3水泥砂浆找坡 3. 现浇钢筋混凝土板	m ²	1.80			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
80	011503001001	201不锈钢栏杆 1. 50不锈钢管横杆2mm厚 2. 50不锈钢管立杆2mm厚, 每段两根	m	187.56			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
81	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 10m内	m ²	527.90			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
82	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	46.42			
83	011702001002	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	72.78			
84	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	337.94			
85	011702003001	构造柱	m ²	15.51			
86	011702008001	圈梁	m ²	106.62			
87	011702006001	矩形梁	m ²	228.65			
88	011702023	雨篷	m ²	0.30			
89	011702029001	散水	m ²	28.07			
	011703	垂直运输					
90	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	1524.58			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
91	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 履带式挖掘机	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
92	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	468.75			
I -1猪舍-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
93	030404017001	照明配电箱 1. 安装方式: 距地1.5米 2. 箱内元件品牌: 按设计图纸参数配置 3. 含箱体及箱内元件制作安装 4. 尺寸: 500*700*200mm	台	1			
94	030412005001	100wLED防水吸顶灯 1. 安装方式: 距地2.42米吊装	套	32			
95	030412005002	18wLED防水吸顶灯 1. 安装方式: 雨棚吸顶安装	套	3			
96	030404034001	密闭防水单联单控开关 1. 距地1.3m	套	3			
97	030411001001	刚性阻燃管PC16 1. 明配	m	400.67			
98	030411001001	刚性阻燃管PC16 1. 暗配	m	7.00			
99	030411004001	管内配线WDZ-BYJ-3*2.5mm² 1. 穿管配线	m	1261.01			
100	030408001001	电力电缆 YJV22-5*16mm² 1. 工程量暂按, 结算时以实际位置	m	20.00			
101	030408006001	电力电缆头YJV22-5*16mm²	个	2			
102	030408003001	电缆保护管SC50	m	20.00			
103	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.7m	m³	9.10			
104	桂030413014001	土方回填 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.7m	m³	9.10			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
105	030507008001	监控摄像设备	台	9			
106	030502005001	双绞线缆	m	561.89			
107	030411004002	管内配线WDZ-BYJ-3*2.5mm² 1. 穿管配线	m	325.23			
108	030411001002	半硬质阻燃管pc20	m	216.82			
		防雷工程					
109	030409002001	接地母线 1. 利用基础钢筋	m	448.20			
110	030409002002	接地母线 -40*4不锈钢扁钢 1. 外围防雷引下线在室外地坪下1.0m处伸出室外, 距外墙皮的距离1.0m	m	24.30			
111	桂030409014001	钢铝窗接地 利用钢板屋面板作接闪器	处	10			
112	030409008001	总等电位端子联接箱 尺寸20*30	台	1			
113	030409008002	接地测试板	块	1			
114	030414011001	接地装置调试 1. 接地网	系统	1			
	030414	电气调整试验					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
115	桂030414020001	照明通电试运行 1. 建筑面积: 1524.58m²	m²	1524.58			
		排水系统					
116	031004003001	水帘导流槽, 300x120x150	套	8			
117	031001006001	PVC-U 塑料排水管及管件安装 De250 1. 粘接连接 2. 灌水试验、通球试验	m	140.84			
118	031001006002	PVC-U 塑料排水管及管件安装 De110 1. 粘接连接 2. 灌水试验、通球试验	m	2.00			
119	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内	m³	35.21			
120	桂030413014002	中砂回填 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m	m³	25.41			
121	桂030413014003	石粉回填 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内	m³	7.04			
		单价措施项目					
I-2猪舍-建筑							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
122	010101001001	平整场地±30cm以内 推土机 75kW	m²	1524.58			
123	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m³	2169.59			
124	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m³	37.20			
125	010103001001	回填方 1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 满足设计和规范要求	m³	57.60			
126	010103002001	余土弃置 1. 料品种: 场内余土 2. 运距: 1KM	m³	2066.90			
127	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m³·km 运距: 暂按1KM, 结算时以实际为准	m³·km	2066.90			
128	桂010104002001	基础钎插	孔	126			
	3.	A.3 砌筑工程					
129	010401011001	循环水池 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光(内掺防水 剂) 1. 5厚聚氨酯防水涂料(上翻≥150与防水 层相连接) 120厚钢筋混凝土板随打随抹平 C15混凝土垫层 素土夯实	座	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
130	010401003	实心砖墙240mm 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结粘土实心砖 2. 墙体类型:±0.00以下内墙/外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m³	61.82			
131	010401004001	多孔砖墙240mm 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结粘土多孔砖 2. 墙体类型:±0.00以上内墙/外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	91.78			
132	010401003	实心砖墙120mm 1. 砖品种、规格、强度等级:非粘土实心砖 2. 墙体类型:粪沟隔墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	6.77			
133	010401004003	多孔砖墙120mm 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结粘土多孔砖 2. 墙体类型:隔墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	39.70			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
134	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	156.94			
135	010501004001	满堂基础(后浇带) 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 P8级抗渗	m³	6.06			
136	010501004002	满堂基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	230.90			
137	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	15.85			
138	010502003001	异形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	1.85			
139	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.99			
140	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	31.93			
141	010503002001	梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	13.27			
142	010502001002	粪坑短柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	4.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
143	010505008	雨篷 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.18			
144	010507001001	散水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. 80厚C15泵送商品砼 4. 素土夯实,夯实系数≥0.93	m ²	190.87			
145	010507001	坡道 1. 100厚C20混凝土面层留出横向凹槽,深15mm 2. 素土夯实,夯实系数≥0.93	m ²	3.68			
146	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.447			
147	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.963			
148	010515001002	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	17.400			
149	010515001003	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	13.456			
150	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	216			
151	040901009001	预埋铁件 1. 部位:各多样	t	0.100			
	6.	A.6 金属结构工程					
152	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:Q345B 2. 单榀质量:1t内 3. 屋架跨度、安装高度:详图纸 4. 除锈方法:防腐涂料二遍(另列项) 5. 构件运距:1km内	t	3.818			
153	010604001001	遮阳横梁 1. 钢材品种、规格:Q345B 镀锌 2. 单榀质量:1t内 3. 屋架跨度、安装高度:详图纸 4. 构件运距:1km内	t	0.571			
154	010606012001	屋架钢支撑 1. 钢材品种、规格:Q345B 镀锌 2. 构件运距:1km内	t	2.403			
155	010606001001	钢支撑XG1/XG2(屋面刚性系杆) 1. 钢材品种、规格:□60x60x3.0 Q235B 镀锌方钢管\□70x70x3.5 Q235B 镀锌方钢管 2. 焊接方式及焊接材料符合设计要求 3. 含制作、安装、拼接、运输	t	2.347			
156	010606001002	钢拉条T1/XT1(屋面直/斜拉条) 1. 钢材品种、规格:圆钢Φ12 2. 焊接方式及焊接材料符合设计要求 3. 含制作、安装、拼接、运输	t	0.503			
157	010606001003	钢支撑SC1(屋面水平支撑) 1. 钢材品种、规格:圆钢Φ12mm+M12花篮螺栓 2. 焊接方式及焊接材料符合设计要求 3. 含制作、安装、拼接、运输	t	0.387			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
158	010606001004	钢支撑SC2 (屋面水平支撑) 1. 钢材品种、规格:圆钢 Φ 14mm+M14花篮螺栓 2. 焊接方式及焊接材料符合设计要求 3. 含制作、安装、拼接、运输	t	0.261			
159	010606001005	钢支撑CG (屋面撑杆) 1. 钢材品种、规格:圆钢 Φ 12+无缝钢管 Φ 30*2 2. 焊接方式及焊接材料符合设计要求 3. 含制作、安装、拼接、运输 4. 构件运距:场内运输暂按1km计	t	0.231			
160	010606012002	柱间钢支撑(镀锌扁钢) 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈方法:防腐涂料二遍 (另列项) 3. 构件运距:1km内	t	1.950			
161	010606012003	柱间钢支撑 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢 2. 构件运距:1km内	t	0.193			
162	010603003001	遮阳立柱 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌方钢 2. 单根柱质量:3t以内 4. 构件运距:1km内	t	0.325			
163	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q345B 镀锌 2. 构件运距:1km内	t	0.400			
164	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌 2. 构件运距:1km内	t	5.288			
165	010606002003	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件运距:1km内	t	0.665			
166	010606003001	钢天窗架 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌 2. 构件运距:1km内	t	1.401			
167	010606013001	零星钢构件	t	2.201			
168	010607004001	304不锈钢防蚊网 304不锈钢防蚊网	m²	36.33			
169	010607004002	0.1镀锌钢丝防鸟网10X10网格	m²	61.40			
170	040901010001	紧固高强螺栓安装	套	72			
171	010516001001	螺栓	t	0.024			
172	011003003001	防腐涂料	m²	304.13			
173	011405001001	金属面油漆 1. 环氧聚硅氧烷面漆,灰色	m²	1237.05			
174	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 膨胀型防火涂料,耐火极限2.5h 2. 部位:钢柱	m²	7.80			
175	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 膨胀型防火涂料,耐火极限1.5h 2. 部位:钢梁	m²	13.70			
176	011407005003	金属构件喷(刷)防火涂料	m²	1215.55			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 膨胀型防火涂料, 耐火极限1h 2. 部位: 除钢柱、钢梁外其他构件					
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
177	010901002001	镀铝锌本色压型钢板 复合保温屋面 1. 0.5厚840型镀铝锌本色压型钢板, 板型 YX35-280-840	m ²	1632.37			
178	010904003	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位: 雨蓬 1. 20厚1:2.5防水水泥砂浆粉面 2. 1:3水泥砂浆找坡 3. 现浇钢筋混凝土板	m ²	1.80			
179	010901002002	0.4mm厚镀铝锌本色压型钢板 1. 0.4mm厚镀铝锌本色压型钢板, 板 型: YX35-280-840 2. 400以上彩钢板复合保温墙体(山墙)	m ²	54.05			
180	010901002003	0.4mm厚镀铝锌本色压型钢板 1. 0.4mm厚镀铝锌本色压型钢板, 板 型: YX35-280-840	m ²	1468.88			
181	010901002004	0.5厚镀铝锌封板	m ²	24.59			
182	010901002005	0.5厚平彩钢封边	m ²	22.46			
183	020602002001	屋面屋脊 0.5厚镀铝锌屋脊盖板	m	61.48			
184	010904004	楼(地)面变形缝 1. 60厚低密度苯板(q10kg/m3) 2. 14J936-4/AN2	m	8.04			
185	010901002006	山墙, 0.5厚镀铝锌泛水板	m ²	30.00			
186	010904004	天棚变形缝 1. 14J936-4/AQ1	m	8.04			
187	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 15厚1:2.5水泥防水砂浆(加 5%防水剂)水 泥膏压实压光 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 用于粪坑砖砌体墙面(内外墙相同)及连接 房内墙面、坑内柱子和梁	m ²	625.12			
188	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 15厚1:2.5水泥防水砂浆(加 5%防水剂)水 泥膏压实压光 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 用于坑内柱、梁	m ²	387.51			
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程					
189	011001001001	保温隔热屋面 50厚玻璃棉卷毡自带铝箔贴面保温层(ρ =16kg/m ³ ≤0.040W/m ² .k) 1.0镀锌钢丝网 孔75	m ²	7.32			
190	011001002001	保温隔热天棚 75厚聚氨酯板贴面保温层(ρ =16kg/m ³ ≤ 0.040W/m ² .k) 15厚高密度橡胶保温条粘贴于屋架下弦底 面≥0.16mm聚乙烯膜(40x2@6m扁钢固定)	m ²	1485.96			
191	011001003001	遮阳板	m ²	24.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	9.	A. 9 楼地面工程					
192	011101002	现浇混凝土楼地面 部位: 用于连接房地面 1. 100厚C25混凝土面层(混凝土面层初凝前压硬化剂金刚砂一层, 随打随压平) 2. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	m ²	8.04			
193	011101001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光(内掺防水剂) 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料(上翻 ≥ 150 与防水层相连接)	m ²	1.28			
194	010904004001	底板面伸缩缝 底板根据开间x6米切割深20mm并填沥青作为伸缩缝。	m	92.80			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
195	011201001001	墙面一般抹灰 20厚1:2.5水泥砂浆压实干光	m ²	121.60			
	12.	A. 12 门窗工程					
196	010801001001	隔墙门 1. 黑色PVC板, 厚12mm	m ²	36.00			
197	010801001002	不锈钢双层保温门	m ²	8.80			
198	010807001001	铝合金中空玻璃固定窗 1. 铝合金中空玻璃固定窗5+9A+5	m ²	12.96			
199	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	72.00			
	11.	A. 11 天棚工程					
200	011301001	天棚抹灰 部位: 雨蓬 1. 20厚1:2.5防水水泥砂浆粉面 2. 1:3水泥砂浆找坡 3. 现浇钢筋混凝土板	m ²	1.80			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
201	011503001001	201不锈钢栏杆 1. 50不锈钢管横杆2mm厚 2. 50不锈钢管立杆2mm厚, 每段两根	m	187.56			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
202	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 10m内	m ²	527.90			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
203	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	46.42			
204	011702001002	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	72.78			
205	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	337.94			
206	011702003001	构造柱	m ²	15.51			
207	011702008001	圈梁	m ²	106.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
208	011702006001	矩形梁	m³	228.65			
209	011702023	雨篷	m²	0.30			
210	011702029001	散水	m²	28.07			
	011703	垂直运输					
211	011703001001	建筑物垂直运输	m²	1524.58			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
212	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
213	桂011708002001	混凝土泵送	m³	468.75			
I-2猪舍-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
214	030404017001	照明配电箱 1. 安装方式:距地1.5米 2. 箱内元件品牌:按设计图纸参数配置 3. 含箱体及箱内元件制作安装 4. 尺寸:500*700*200mm	台	1			
215	030412005001	100wLED防水吸顶灯 1. 安装方式:距地2.42米吊装	套	32			
216	030412005002	18wLED防水吸顶灯 1. 安装方式:雨棚吸顶安装	套	3			
217	030404034001	密闭防水单联单控开关 1. 距地1.3m	套	3			
218	030411001001	刚性阻燃管PC16 1. 明配	m	400.67			
219	030411001001	刚性阻燃管PC16 1. 暗配	m	7.00			
220	030411004001	管内配线WDZ-BYJ-3*2.5mm² 1. 穿管配线	m	1261.01			
221	030408001001	电力电缆 YJV22-5*16mm² 1. 工程量暂按,结算时以实际位置	m	20.00			
222	030408006001	电力电缆头YJV22-5*16mm²	个	2			
223	030408003001	电缆保护管SC50	m	20.00			
224	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m	m³	9.10			
225	桂030413014001	土方回填 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m	m³	9.10			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
226	030507008001	监控摄像设备	台	9			
227	030502005001	双绞线缆	m	561.89			
228	030411004002	管内配线WDZ-BYJ-3*2.5mm²	m	325.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 穿管配线					
229	030411001002	半硬质阻燃管pc20	m	216.82			
		防雷工程					
230	030409002001	接地母线 1. 利用基础钢筋	m	448.20			
231	030409002002	接地母线 -40*4不锈钢扁钢 1. 外围防雷引下线在室外地坪下1.0m处伸出室外,距外墙皮的距离1.0m	m	24.30			
232	桂030409014001	钢铝窗接地 利用钢板屋面板作接闪器	处	10			
233	030409008001	总等电位端子联接箱 尺寸20*30	台	1			
234	030409008002	接地测试板	块	1			
235	030414011001	接地装置调试 1. 接地网	系统	1			
	030414	电气调整试验					
236	桂030414020001	照明通电试运行 1. 建筑面积: 1524.58m²	m²	1524.58			
		排水系统					
237	031004003001	水帘导流槽, 300x120x150	套	8			
238	031001006001	PVC-U 塑料排水管及管件安装 De250 1. 粘接连接 2. 灌水试验、通球试验	m	140.84			
239	031001006002	PVC-U 塑料排水管及管件安装 De110 1. 粘接连接 2. 灌水试验、通球试验	m	2.00			
240	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内	m³	35.21			
241	桂030413014002	中砂回填 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m	m³	25.41			
242	桂030413014003	石粉回填 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m以内	m³	7.04			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

规费、增值税计价表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
I -1猪舍-建筑				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
I -1猪舍-安装工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
I -2猪舍-建筑				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
I -2猪舍-安装工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		

主要材料及价格表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第1页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	010000100	安装人工	元		
5		◆材料◆			
6	010000102.1	型钢 (综合)	t		
7	010000102.2	型钢 (综合) 镀锌	t		
8	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内 (综合)	t		
9	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上 (综合)	t		
10	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
11	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
12	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
13	010310013.1	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
14	010310013.2	镀锌铁丝 Φ 1	kg		
15	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
16	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	t		
17	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上 (综合)	t		
18	010902008	圆钢HPB300 Φ 12	t		
19	010902014.1	圆钢HPB300 Φ 14	t		
20	010902014.2	圆钢HPB300 Φ 12	t		
21	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	kg		
22	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
23	011303001.1	镀锌扁钢 (综合)	t		
24	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
25	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
26	011701001.1	热镀锌方管	t		
27	012102001.1	等边角钢 (综合)	t		
28	012102001.2	等边角钢 (综合) Q345B	t		
29	012102001.3	等边角钢 (综合) 镀锌	t		
30	012102001.4	Q345B 镀锌方管	t		
31	012104001	不等边角钢 (综合)	t		
32	012104001.2	不等边角钢 (综合) Q345B	t		
33	012104001.3	不等边角钢 (综合) 镀锌	t		
34	012701001.1	C型钢 (综合)	t		
35	012701001.2	C型钢 (综合) 镀锌	t		
36	012901001.1	钢板 (综合)	t		
37	012901001.2	钢板 (综合) 镀锌	t		

主要材料及价格表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第2页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	012901031.1	中厚钢板 4.1~20mm Q345B	t		
39	012901031.2	中厚钢板 4.1~20mm 镀锌	t		
40	012901031.3	镀锌方钢	t		
41	012901032	厚钢板 20.1~60mm	t		
42	012904001	镀锌钢板(综合)	t		
43	012910004	不锈钢板AISI201 0.8mm	m²		
44	012914006.1	0.4mm厚镀铝锌本色压型钢板,板型:YX35-280-840	m²		
45	012914007	钢垫板(综合)	t		
46	012914011	固定支板	只		
47	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
48	020101002	橡胶板 2mm	m²		
49	020310001	密封带 3×20mm	m		
50	020901001.1	0.16mm聚乙烯膜	m²		
51	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
52	021910001	塑料圆台	块		
53	022705004	棉纱头	kg		
54	022706010	破布	kg		
55	022901001	麻袋	条		
56	022902001	麻绳	kg		
57	023301001	草袋	m²		
58	023301003	草袋片	片		
59	030101001	铆钉(综合)	百个		
60	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个		
61	030108001	自攻螺钉	百个		
62	030109001	自攻螺钉带盖 M5.5	百个		
63	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
64	030111003	不锈钢钉 4×16	百个		
65	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
66	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
67	030125001	螺栓(综合)	kg		
68	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
69	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
70	030144006	高强螺栓 M22	套		
71	030144008	高强螺栓 M24	套		
72	030148002	地脚螺栓	kg		
73	030156001	膨胀螺栓	套		
74	030156018	膨胀螺栓 M10	套		

主要材料及价格表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第3页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
76	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
77	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
78	030171102	螺母	kg		
79	030172001	垫圈	百个		
80	030182005	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	颗		
81	030183001	铁钉(综合)	kg		
82	030191001	扣钉	kg		
83	031301006	砂轮片 $\Phi 400$	片		
84	031311001	电焊条 (综合)	kg		
85	031311002	电焊条 结422 $\Phi 2.5\sim 3.2$	kg		
86	031311002.1	电焊条 结422 $\Phi 2.5\sim 3.2$	kg		
87	031311002.2	电焊条 结422 $\Phi 2.5\sim 3.2$	kg		
88	031321001	焊锡丝 综合	kg		
89	031321003	焊锡	kg		
90	031324001	不锈钢焊丝	kg		
91	031330001	焊剂	kg		
92	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
93	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
94	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	个		
95	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
96	031345001	钢锯条	根		
97	031347004	铁砂布	张		
98	032104001	钢板网(综合)	m ²		
99	032104002.1	304不锈钢防蚊网	m ²		
100	032104002.2	0.1镀锌钢丝防鸟网10X10网格	m ²		
101	032116001	铁件(综合)	kg		
102	032116004	预埋铁件	kg		
103	032126001	彩钢堵头	m		
104	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
105	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
106	040301001	砂(综合)	m ³		
107	040301001	砂(综合)	m ³		
108	040301003	细砂	m ³		
109	040301004	中砂	m ³		
110	040301004	中砂	m ³		
111	040301005	粗砂	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第4页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	040302007	金刚砂	kg		
113	040902004	石灰膏	m³		
114	040904003	滑石粉	kg		
115	040904008	石粉	m³		
116	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
117	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
118	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
119	050102005	周转圆木	m³		
120	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
121	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³		
122	050306001	周转板枋材	m³		
123	050306002	周转枋材	m³		
124	050306003	周转板材	m³		
125	052502004	木楔	m³		
126	052502006	锯木屑	m³		
127	052502007	垫木	m³		
128	090508002.1	0.5厚镀锌铝锌屋脊盖板	m²		
129	090508004.1	0.5厚840型镀锌铝锌本色压型钢板,板型YX35-280-840	m²		
130	090508010.1	0.5厚镀锌铝锌封板	m²		
131	090508010.2	0.5厚平彩钢板	m²		
132	090508012	包角彩板	m²		
133	110911001	铝合金固定窗(成品)	m²		
134	130102001	调和漆(综合)	kg		
135	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
136	130308001	聚氨酯甲料	kg		
137	130501008.1	钢结构超薄型防火涂料	kg		
138	130501010.1	钢结构厚型防火涂料	kg		
139	130503001	沥青漆	kg		
140	130504001.1	环氧聚硅氧烷面漆	L		
141	130507001	防锈漆	kg		
142	130519001	沥青绝缘漆	kg		
143	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
144	130705002	铅油	kg		
145	133101004	石油沥青 10#~30#	kg		
146	133503001	防水胶(310g/支)	支		
147	133504001	防水粉	kg		
148	133508001	建筑油膏	kg		

主要材料及价格表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第5页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	133510001	密封膏	支		
150	133901001	防腐油	kg		
151	134101001	嵌缝料	kg		
152	140101001	清油	kg		
153	140301004	国V汽油 92#	kg		
154	140901002	电力复合酯 一级	kg		
155	142101001	环氧树脂	kg		
156	143303001	硬酯酸 一级	kg		
157	143305003	二甲苯	kg		
158	143309001	丙酮	kg		
159	143504005	稀释剂	kg		
160	143504015	聚氨酯乙料	kg		
161	143520001	隔离剂	kg		
162	143901001	乙炔气	m³		
163	143906001	氧气	m³		
164	143908001	氩气	m³		
165	144101005	建筑胶	kg		
166	144113003	玻璃胶 350g	支		
167	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
168	144116003	胶合剂	kg		
169	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
170	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
171	150301007.1	75厚聚氨酯板	m³		
172	150501001.1	15厚高密度橡胶保温条	m³		
173	150708001.1	50厚玻璃棉卷毡	m³		
174	150708001.2	50厚玻璃棉卷毡	m³		
175	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
176	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
177	170508026.1	不锈钢管 Φ50×2 201材质	m		
178	170701004.1	无缝钢管 D30×2	t		
179	170701018.1	镀锌方钢管	t		
180	172513000	塑料软管	kg		
181	180317002	直角弯头 FBN20	个		
182	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
183	182101002	伸缩接头 FSE20	个		
184	182501008	塑料管卡 de110	个		
185	182501011	塑料管卡 de250	个		

主要材料及价格表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第6页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	182511000	接地卡子(综合)	个		
187	182519002	固定卡子 3×80	套		
188	182524002	管码 FCL20	个		
189	182526002	管码 FSA20	个		
190	200305000	不锈钢法兰座	个		
191	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
192	213327006	透气帽(铅丝球) DN250	个		
193	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
194	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
195	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
196	290619002	T型接头 FTE20	个		
197	290621002	电线管接头 20	个		
198	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
199	290628002	塑料护口 15~20	个		
200	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
201	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
202	291112001	接线盒	个		
203	291126000	灯具金属吊盒	个		
204	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
205	340105003	钨棒	kg		
206	340701001	塑料手套 ST型	付		
207	341101001	水	m ³		
208	341105003	木柴	kg		
209	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
210	341508001	其他材料费	元		
211	341508001.1	其他材料费	元		
212	341508001.2	其他材料费	元		
213	341508003	其他材料费	元		
214	341509001	校验材料费	元		
215	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
216	350104002	复合木模板面板	m ²		
217	350302001	回转扣件	个		
218	350302002	对接扣件	个		
219	350302003	直角扣件	个		
220	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
221	350307002	竹脚手板	m ²		
222	350907003	钢支架摊销	kg		

主要材料及价格表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第7页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	360102002.1	不锈钢盖板	m ²		
224	370501001	油浸枕木	m ³		
225	370905001	钢垫板	kg		
226	B-C.1	水帘导流槽,300x120x150 材料费	套		
227	B-C.1	不锈钢双层保温门材料费	元		
228	B-C.2	中空玻璃5+9A+5与5mm白玻补差	m ²		
229	B-C.3	黑色PVC板,厚12mm 材料费	m ²		
230	B-C.4	遮阳板 材料费	m ²		
231	B-C.5	预埋3ΦC75PVC管 材料费	m		
232		◆商品砼◆			
233	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m ³		
234	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
235	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
236	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
237	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
238	043104006.2	碎石 GD40 商品普通砼 C35 P8级抗渗	m ³		
239		◆配合比◆			
240	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
241	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
242	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
243	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
244	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
245	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
246	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
247	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
248	800702004	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:3	m ³		
249	800704001	普通沥青砂浆 1:2:6	m ³		
250	801101001	素水泥浆	m ³		
251	801504005	石油沥青玛蹄脂	m ³		
252		◆主材◆			
253	172500000.1	PVC-U 塑料排水管及管件安装 De250	m		
254	172500000.2	PVC-U 塑料排水管及管件安装 De110	m		
255	180904000	承插塑料管件	个		
256	270605000	接地测试板	块		
257	290602000	焊接钢管	m		
258	550117001.1	照明配电箱	台		
259	550910000.1	总等电位端子联接箱20*30	个		

主要材料及价格表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第8页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	Z170303000. 2	电缆保护管SC50	m		
261	Z250001001. 1	100wLED防水吸顶灯	套		
262	Z250001001. 2	80wLED防水吸顶灯	套		
263	Z260501001. 1	密闭防水单联单控开关	个		
264	Z270603001	-40*4不锈钢扁钢	m		
265	Z280301000. 1	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-3*2. 5mm2	m		
266	Z280301000. 3	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-3*2. 5mm2	m		
267	Z280311000. 1	CAT6	m		
268	Z281100000. 1	电力电缆 YJV22-5*16mm²	m		
269	Z290604000. 1	刚性阻燃管PC16	m		
270	Z290606000. 1	半硬质阻燃管pc20	m		
271	Z290635003	套接管	m		
272		◆设备◆			
273	B5-1021. 1	监控摄像设备 半球型摄像机	台		
274		◆机械台班组成◆			
275	000301001A	机械台班人工费	元		
276	000301001	机械台班人工费	元		
277	140301004	国V汽油 92#	kg		
278	140304001	轻柴油 0#	kg		
279	140304001	轻柴油 0#	kg		
280	341103001	电	kW. h		
281	341103001	电	kW. h		
282	341103001. 1	电	kW. h		
283	994701001	其他机械费	元		
284	994701003	停滞费	元		
285	994701004	折旧费	元		
286	994701004. 1	折旧费	元		
287	994701005	大修理费	元		
288	994701005. 1	大修理费	元		
289	994701006	经常修理费	元		
290	994701006. 1	经常修理费	元		
291	994701007	安拆及场外运输费	元		
292	994701008	其他费用	元		
293		◆机械◆			
294	980502012	工业用真效值万用表	台班		
295	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
296	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		

主要材料及价格表

工程名称:河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第9页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	981701001	对讲机 C15	台班		
298	983901001	彩色监视器 14"	台班		
299	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
300	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
301	990101008	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.8m³]	台班		
302	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
303	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
304	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班		
305	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
306	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
307	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
308	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
309	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
310	990705008	自卸汽车[装载质量15t]	台班		
311	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
312	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
313	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
314	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
315	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
316	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
317	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
318	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
319	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
320	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
321	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
322	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
323	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
324	991522001	抛光机	台班		
325	991523003	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
326	991529001	电动扭力扳手	台班		
327	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
328	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
329	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
330	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
331	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
332	991906002	剪板机[厚度×宽度13×2500mm]	台班		
333	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		

主要材料及价格表

工程名称: 河里镇仁义村生猪养殖场项目建设

第10页 共10页

[illegible]