



2025年来宾市象州县两旺水库标准化创建项目

招 标 工 程 量 清 单



招 标 人：象州县水利局  
(单位盖章)



造价咨询人：广西鼎策工程顾问有限责任公司  
(单位盖章)



2025年来宾市象州县两旺水库标准化创建项目

招标工程量清单

招标人：



象州县水利局  
(单位盖章)

造价咨询人：



广西鼎策工程顾问有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：



4343220009887

法定代表人  
或其授权人：



4501030247604  
(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字)  
有效期限: 2025年06月19日

复核人：



(造价工程师签字盖章)

编制时间：2025年8月11日

复核时间：2025年8月11日

扉-1

## 编制说明

1. 工程概况：两旺水库位于象州县运江镇水寨村大旺屯东南面，距象州县城 17km，距运江镇政府驻地 3.0km，坝址地理位置为东经 109° 44'，北纬 24° 06'，在珠江流域柳江支流大旺河中上游。工程的施工项目主要有新建管理房；对库区道路、溢洪道等进行修缮。
2. 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基（2007）38 号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》《广西水利水电建筑工程预算定额》《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》；
3. 广西水利厅以桂水基（2014）41 号发布的《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》
4. 广西水利厅以桂水基（2004）46 号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》；
5. 广西水利厅、省发改委、财政厅以桂水基（2016）1 号文发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》；
6. 桂水基（2016）16 号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》；
7. 《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（水办基（2016）31 号）；
8. 《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》（桂水基（2018）11 号）；
9. 《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设（2019）4 号）；
10. 桂人社规（2019）9 号广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率；
11. 《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》（桂水建设（2023）4 号文）；
12. 材料预算价格参考《来宾工程造价信息》2025年第5期象州县信息价并结合市场价取定；



### 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2025年来宾市象州县两旺水库标准化创建项目

第1页 共1页

[illegible]

# 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年来宾市象州县西旺水库标准化创建项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		坝区工程						
1.1		坝顶路面硬化						
1.1.1	500101002001	机械清理表土, 厚200mm	m <sup>2</sup>	3150.00				
1.1.2	500103001001	振动压路机压实路基土料, 10t以内	m <sup>3</sup>	630.00				
1.1.3	500109001001	路面, C30混凝土, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3150.00				
1.1.4	500109001002	C30混凝土路肩	m <sup>3</sup>	22.80				
1.1.5	500110001001	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	152.00				
1.1.6	500109009001	伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	2.28				
1.1.7	500113005001	碎石路基础, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	3150.00				
1.1.8	500109001003	混凝土路面刻纹	m <sup>2</sup>	3150.00				
1.1.9	500109001004	路面割缝	m	630.00				
1.1.10	500109009002	伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	26.10				
1.2		通讯防洪道路硬化						
1.2.1	500101002002	机械清理表土, 厚200mm	m <sup>2</sup>	580.00				
1.2.2	500103001002	振动压路机压实路基土料, 10t以内	m <sup>3</sup>	116.00				
1.2.3	500109001005	路面, C25混凝土, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	580.00				
1.2.4	500113005002	碎石路基础, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	580.00				
1.2.5	500109001006	混凝土路面刻纹	m <sup>2</sup>	580.00				
1.2.6	500109001007	路面割缝	m	116.00				
1.2.7	500109009003	伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.60				
1.3		宣传牌						
1.3.1	500111001001	3米高不锈钢宣传牌(含基础)	m	10.00				
1.3.2	500105011001	琉璃瓦	m <sup>2</sup>	10.00				
1.3.3	500105011002	PVC制度牌(定制内容)	m <sup>2</sup>	15.12				
1.4		安装界桩(20个)						
1.4.1	500101002003	人工挖柱坑, III类土	m <sup>3</sup>	15.12				



# 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年来宾市象州县两旺水库标准化创建项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m³	0.72				
1.4.3	500109001008	C20预制混凝土界桩 (0.2m×0.2m×1m), 凿刻阴文	m³	0.80				
1.4.4	500109001009	C20混凝土基础	m³	3.28				
1.4.5	500110001002	普通平面木模板制作、安装拆除	m²	16.00				
1.5		种植花圃绿化						
1.5.1	500101002004	机械清理表土, 厚200mm	m²	304.00				
1.5.2	500103001004	振动压路机压实路基土料, 10t以内	m³	60.80				
1.5.3	500105011003	护坡草皮铺种, 地毯草皮	m²	304.00				
2		溢洪道工程						
2.1		溢洪道混凝土挡墙						
2.1.1	500101002005	挖掘机挖沟槽土方, III类土	m³	19.20				
2.1.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m³	6.40				
2.1.3	500109001010	C25混凝土挡墙 厚650	m³	19.50				
2.1.4	500109001011	C25混凝土基础 厚800	m³	12.80				
2.1.5	500109009004	伸缩缝, 沥青木板	m²	1.47				
2.1.6	500110001003	普通标准钢模板制作、安装拆除	m²	92.60				
2.2		溢洪道地坪硬化						
2.2.1	500101002006	机械清理表土, 厚200mm	m²	685.00				
2.2.2	500103001006	振动压路机压实路基土料, 10t以内	m³	137.00				
2.2.3	500109001012	C30混凝土地坪硬化 厚200	m³	137.00				
2.2.4	500113005003	碎石垫层 厚150	m³	102.75				
2.2.5	500109001013	混凝土路面刻纹	m²	635.00				
2.2.6	500109001014	路面割缝	m	137.00				
2.2.7	500109009005	伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	10.80				
2.3		混凝土排水沟						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年来宾市象州县两旺水库标准化创建项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.1	500101002007	挖掘机挖沟槽土方, III类土	m <sup>3</sup>	12.76				
2.3.2	500109001015	C25混凝土渠肩	m <sup>3</sup>	6.00				
2.3.3	500109001016	C25混凝土渠底	m <sup>3</sup>	1.76				
2.3.4	500109009006	伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.39				
2.3.5	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	43.20				
3		新建管理房						
3.1		地面工程						
3.1.1	500109001017	C20混凝土地面 厚80mm	m <sup>3</sup>	8.17				
3.1.2	500105006001	14厚瓷质抛光砖 800×800 (含20mm厚水泥砂浆找平、贴砖)	m <sup>2</sup>	102.12				
3.1.3	500105006002	150高瓷质抛光砖踢脚 (含20mm厚水泥砂浆找平、贴砖)	m <sup>2</sup>	6.36				
3.2		砌体工程						
3.2.1	500105006003	M7.5浆砌砖, 混凝土砌块墙	m <sup>3</sup>	67.44				
3.3		土方工程						
3.3.1	500101002008	挖掘机挖沟槽土方, III类土	m <sup>3</sup>	27.81				
3.3.2	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	29.48				
3.4		混凝土工程						
3.4.1	500109001018	C25混凝土基础	m <sup>3</sup>	12.74				
3.4.2	500109001019	C25混凝土圈梁	m <sup>3</sup>	6.59				
3.4.3	500109001020	C25混凝土板	m <sup>3</sup>	19.00				
3.4.4	500109001021	C25混凝土梁	m <sup>3</sup>	9.85				
3.4.5	500109001022	C25混凝土步级	m <sup>3</sup>	2.69				
3.4.6	500109001023	C25混凝土步级平台	m <sup>3</sup>	0.62				
3.4.7	500109001024	C25混凝土构造柱	m <sup>3</sup>	18.31				
3.4.8	500109001025	C25混凝土过梁	m <sup>3</sup>	2.80				
3.4.9	500109001026	C25混凝土散水	m <sup>3</sup>	0.80				
3.4.10	500111001002	一般钢筋制作安装, 机械	t	4.96				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年来宾市象州县两旺水库标准化创建项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.11	500110001005	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	458.36				
3.5		防水隔热层						
3.5.1	500105011004	屋面20厚1:2水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	95.55				
3.5.2	500105011005	屋面刷基层处理剂一遍	m <sup>2</sup>	95.55				
3.5.3	500105011006	屋面1.5厚高聚物改性沥青防水涂料	m <sup>2</sup>	95.55				
3.5.4	500105006004	M7.5浆砌砖, 混凝土砌块墙	m <sup>3</sup>	25.30				
3.5.5	500109001027	C20预制混凝土板 (250×250×30)	m <sup>3</sup>	1.69				
3.6		屋檐琉璃瓦						
3.6.1	500105011007	琉璃瓦	m <sup>2</sup>	22.25				
3.6.2	500105011008	聚氨酯胶	m <sup>2</sup>	22.25				
3.6.3	500105011009	1:3水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	22.25				
3.6.4	500109001028	C25混凝土顶板	m <sup>3</sup>	6.96				
3.6.5	500109001029	C25混凝土构造柱	m <sup>3</sup>	0.18				
3.6.6	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	1.07				
3.6.7	500110001006	普通标准钢模板制作、安装拆除	m <sup>2</sup>	121.20				
3.7		墙、柱面工程						
3.7.1	500105011010	外墙1:2水泥砂浆抹立面, 厚1.5cm	m <sup>2</sup>	216.42				
3.7.2	500105011011	外墙满刮腻子	m <sup>2</sup>	216.42				
3.7.3	500105011012	外墙灰色真石漆 弹性一底一中一面 8至10年保质 国产	m <sup>2</sup>	25.75				
3.7.4	500105011013	灰色仿面砖真石漆	m <sup>2</sup>	54.55				
3.7.5	500105011014	外墙白色真石漆	m <sup>2</sup>	136.12				
3.7.6	500105011015	内墙1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	344.86				
3.7.7	500105011016	内墙满刮腻子一遍	m <sup>2</sup>	344.86				
3.7.8	500105011017	内墙、天棚 水性哑光内墙乳胶漆 一底二面 5至8年保质 国产	m <sup>2</sup>	465.41				
3.8		门窗工程						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年来宾市象州县西旺水库标准化创建项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.8.1	500105011018	铝合金推拉窗 $\leq 2\text{m}^2$ (带防盗网、纱窗)	$\text{m}^2$	15.48				
3.8.2	500105011019	铝合金推拉窗 $> 2\text{m}^2$ (白色双层钢化玻璃、带防盗网、纱窗)	$\text{m}^2$	3.24				
3.8.3	500105011020	铝合金固定窗 (90系列, 型材壁厚1.4mm, 带纱窗, 5mm厚普通平板玻璃, 304不锈钢防盗网)	$\text{m}^2$	1.62				
3.8.4	500105011021	钢制防盗门	$\text{m}^2$	12.60				
3.8.5	500105011022	平开弹簧门 (12厚钢化玻璃, 两侧带固定扇)	$\text{m}^2$	12.78				
3.8.6	500105011023	铝合金玻璃门 (70系列, 型材壁厚2.0mm, 无纱门, 6mm厚钢化玻璃)	$\text{m}^2$	3.36				
3.9		卫生间防水工程						
3.9.1	500105011024	卫生间1: 2水泥砂浆找平层 厚2cm	$\text{m}^2$	10.58				
3.9.2	500105011025	卫生间1.5厚聚氨酯防水涂料	$\text{m}^2$	13.37				
3.9.3	500105011026	400*400黄色防滑砖 (含20mm厚水泥砂浆找平、贴砖)	$\text{m}^2$	10.58				
3.10		其他装饰工程						
3.10.1	500105011027	楼梯安装304不锈钢栏杆, 高1.2m	m	6.16				
3.11		脚手架工程						
3.11.1	500105011028	竹制内墙里脚手架, 墙高 $\leq 3.6\text{m}$	$\text{m}^2$	279.58				
3.11.2	500105011029	单排扣件式钢管外脚手架, 外墙高 $\leq 10\text{m}$	$\text{m}^2$	422.64				
3.12		瓷砖橱柜						
3.12.1	500105011030	8厚抛光瓷砖800 $\times$ 800 含20mm厚水泥砂浆找平、贴砖)	$\text{m}^2$	13.48				
3.12.2	500105011031	1: 2水泥砂浆 厚2.4cm (瓷砖橱柜)	$\text{m}^2$	11.14				
3.12.3	500105011032	1: 2水泥砂浆 厚2cm 找平层	$\text{m}^2$	2.72				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年来宾市象州县西旺水库标准化创建项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.12.4	500105011033	M7.5浆砌中砖砖墙(页岩砖240×115×90)	m³	0.03				
3.12.5	500105011034	橱柜木门	m²	3.46				
3.12.6	500105011035	不锈钢水龙头	个	2.00				
3.12.7	500105011036	不锈钢洗手盆(0.6×0.45×0.2)	个	2.00				
3.12.8	500105011037	PVC-U De50下水管	m	10.00				
3.13		露台工程						
3.13.1	500105011038	20厚1:2水泥砂浆找平层	m²	35.42				
3.13.2	500105011039	刷基层处理剂一遍	m²	35.42				
3.13.3	500105011040	1.5厚高聚物改性沥青防水涂料	m²	35.42				
3.13.4	500105011041	14厚瓷质抛光砖800×800(含20mm厚水泥砂浆找平、贴砖)	m²	35.42				
3.13.5	500105011042	二楼阳台黑色定制铁艺栏杆 高1m	m	14.00				
3.13.6	500105011043	白色钢制葡萄架(矩形管150×100×5)	m	69.40				
3.13.7	500105011044	白色钢制葡萄架(方形管140×140×6)	m	10.32				
3.13.8	500105011045	膨胀螺栓M10×60	个	40.00				
3.14		管理房办公柜						
3.14.1	500105011046	空调	台	6.00				
3.14.2	500105011047	热水器	台	1.00				
3.14.3	500105011048	不锈钢水箱(2×1m)	个	2.00				
3.14.4	500105011049	煤气炉	套	1.00				
3.14.5	500105011050	桌椅	套	1.00				
3.14.6	500105011051	文件柜	个	1.00				
3.14.7	500105011052	防溺水设施柜	个	1.00				
3.14.8	500105011053	床	套	3.00				
4		太阳能路灯(12盏)						
4.1	500101002009	人工挖柱坑, III类土	m³	1.50				
4.2	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m³	0.00				
4.3	500109001030	C20混凝土, 基础	m³	1.50				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年来宾市象州县两旺水库标准化创建项目

第7页 共10页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2025年来宾市象州县两旺水库标准化创建项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5		管理房电气设备及安装									
5.1	500201018001	电缆YJV-0.6/1kV 4×6	m/单线	100.00							
5.2	500201018002	电线BV-0.45/0.75kV 3×4	m/单线	17.00							
5.3	500201018003	电线BV-0.45/0.75kV 3×2.5	m/单线	20.00							
5.4	500105011055	PVC方形线槽24×14mm	m	38.51							
5.5	500105011056	配电箱XL-20	套	1.00							
5.6	500105011057	双管荧光灯(T5 2×36W)	套	9.00							
5.7	500105011058	塑料排气扇	套	2.00							
5.8	500105011059	NSX160N/3P/TM100A MX配电保护断路器	个	1.00							
5.9	500105011060	iC65N-C16/1P空气开关	个	1.00							
5.10	500105011061	iDPNNVigi C20A2P 30mA空气开关	个	1.00							
5.11	500105011062	86型五孔暗装插座	个	12.00							
5.12	500105011063	三位单控单联大翘板开关	个	4.00							
6		太阳能路灯									
6.1	500105011064	专用闸阀控密封式免维护胶体电池150AH	个	12.00							
6.2	500105011065	12V60W LED光源	个	12.00							



分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2025年来宾市象州县两旺水库标准化创建项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.3	500105011066	智能控制器DC12V10A	个	12.00							
6.4	500105011067	法兰盘 280×280×16mm	个	12.00							
6.5	500105011068	地脚螺栓	个	48.00							
6.6	500105011069	镀锌路灯高6m、壁厚3.25mm	杆	12.00							
7		启闭机工程									
7.1		拆除原有闸门及螺杆	项	1.00							
7.2	500105011070	更换手电两用启闭机一台（含减速机、联轴器）	台	1.00							
7.3	500202005001	更换铸铁闸门（bxh=1.0x1.5m）	t	0.50							
7.4	500105011071	更换碳钢螺旋杆40mm（含螺母）	m	6.00							

