

天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：天等县驮堪乡人民政府



(单位盖章)

造价咨询人：广西国兴项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年02月05日

天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：天等县驮堪乡人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西国兴项目管理有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

闭丽芳

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年02月05日

复核时间：2025年02月05日

# 总 说 明

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第1页 共1页

一、工程概况:

项目名称: 天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目  
建设单位: 天等县驮堪乡人民政府  
建设地址: 驮堪乡独山村栏屯  
项目内容: 新建牧草收储棚2000.00平方米、管理房100平方米, 以及水电配套等其他设施。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 2、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 3、2013年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
- 4、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额;
- 5、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- 6、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》。
- 7、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管〔2008〕37号);
- 8、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》(桂建标字〔2009〕7号)。
- 9、《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法》(桂政发〔2012〕42号)。
- 10、定额人工费、管理费率按桂建标(桂建标字[2018]19号)规定进行调整。
- 11、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)文件,从2019年4月1日起增值税由10%改为9%。
- 12、桂建标[2023]7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知
- 13、现行的有关配套文件。
- 14、材料价格:参照2024年第12期《崇左市天等县建设工程造价信息》信息价,采用中等价位,缺项部分通过市场询价或参考天等县往期信息价获取。





## 单项工程投标报价汇总表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第1页 共1页

[illegible]

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
场地平整及硬化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
挡土墙、花池及场内排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
青贮区1#、青贮区2、收储区1#工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
青贮区3#、青贮区4、收储区2#工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
青贮区1#、青贮区2#、收储区1#水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
青贮区3#、青贮区4、收储区2#水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
宿舍工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
宿舍水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
成品化粪池工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
成品化粪池水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
外部接水安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
场地平整及硬化工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101002002	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:场内利用、青贮区地面	m³	2101.26			
2	010101002001	挖一般土方（弃运） 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:1km以内丢弃	m³	18801.74			
3	010102001001	挖一般石方 1.弃碴运距:就近丢弃	m³	400.00			
4	010103001001	利用土方回填 1.密实度:94%以上 2.填方材料品种:三类土以上 3.填方来源、运距:场内调配	m³	1651.26			
	3.	A.3 砌筑工程					
5	010404001001	垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 2.厚度:10cm 3.部位:道路、场地硬化	m³	150.45			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
6	桂010507008001	地坪 1.地坪厚度:180mm 2.凝土种类、强度等级:C25	m²	1504.50			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1m³内 3.场外运距:30km以内	台次	1			
8	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 2.场外运距:30km以内	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
9	桂011708002001	混凝土泵送	m³	274.87			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
挡土墙、花池及场内排水工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
10	010101003001	挖沟槽土方(边挖边运) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:1km以内丢弃 4.部位:挡土墙、排水沟、涵管	m³	306.27			
11	010101003002	挖沟槽土方(留土回填) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.部位:挡土墙、排水沟、涵管	m³	13.60			
12	010103001002	利用土方回填 1.密实度:94%以上 2.填方材料品种:三类土以上 3.填方来源、运距:场内调配 4.部位:涵管	m³	13.60			
13	010103001003	利用土方回填(松填土) 1.密实度:松填土 2.填方来源、运距:利用土方 3.部位:花池	m³	5.54			
14	桂010103003001	土方运输增(减)m3·km 1.土(方)类别:弃土 2.每增运1km	m³·km	306.27			
	3.	A.3 砌筑工程					
15	010401014001	M7.5砖砌排水沟 1.砖品种、规格、强度等级:水泥砖 390×190×190 2.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5 3.部位:排水沟,规格400×400	m	153.00			
16	010401014002	M7.5砖砌排水沟 1.砖品种、规格、强度等级:水泥砖 390×190×190 2.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5 3.部位:排水沟,规格200×200	m	58.00			
17	010402001001	砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:水泥砖 390×190×190 2.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5 3.部位:围栏	m³	19.52			
18	031001006001	泄水管PVC-DN50 1.部位:围栏	m	18.00			
19	010401012001	M7.5砖砌花池 1.零星砌砖名称、部位:花池	m³	4.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5					
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
20	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:排水沟、涵管基础	m³	16.68			
21	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:挡土墙	m³	795.15			
22	031001006002	泄水管PVC-DN100 1. 部位:围栏	m	320.00			
23	040402017001	变形缝	m	10.00			
24	010507005001	压顶 1. 断面尺寸:详见图纸 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 部位:围栏	m³	4.05			
25	010501001002	围栏柱垫层混凝土 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.15			
26	040901009001	预埋铁件	t	0.118			
27	040501001001	混凝土管DN1500	m	4.00			
	6.	A. 6 金属结构工程					
28	010606009001	热镀锌方管栏杆	t	3.019			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
29	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚1:2砂浆抹面	m²	360.24			
	1.	绿化工程					
30	桂050102017001	冬青种植	m²	18.45			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
31	桂011701003001	外装修脚手架 1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:外装修钢管脚手架	m²	221.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
32	011702001001	垫层 1. 类型:垫层 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	10.08			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
33	桂011708002002	混凝土泵送	m³	645.66			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
青贮区1#、青贮区2、收储区1#工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
34	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸	m³	63.50			
35	010103001004	回填方 1. 密实度:94%以上 2. 填方材料品种:三类土 3. 填方来源、运距:场内调配 4. 部位:基础、青贮区地面	m³	269.94			
	3.	A.3 砌筑工程					
36	010402001002	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:水泥砖 390×190×190 2. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5 3. 部位:青贮区	m³	29.66			
37	010401014003	砖砌暗沟 1. 20厚1:2.5砂浆抹面 2. M5水泥砂浆砌砖 3. 70厚C15砼底 4. 素土夯实	m	155.60			
38	010404001002	垫层 1. 100厚碎石垫层 2. 部位:收储区地面、青贮区地面	m³	90.00			
39	010404001003	垫层 1. 中砂垫层 2. 部位:坡道	m³	1.20			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
40	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	8.47			
41	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	15.54			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	11.42			
43	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	9.89			
44	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	19.78			
45	010507001001	坡道 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m²	20.00			
46	桂010507008002	地坪 1. 混凝土种类:泵送普通商品混凝土 2. 凝土种类、强度等级:C20 3. 地坪厚度:20cm 4. 部位:收储区地面、青贮区地面	m²	900.00			
47	010512008001	预制混凝土沟盖板、井盖板、井圈	m³	2.49			
48	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10 以内(综合)	t	3.227			
49	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10 以上(综合)	t	3.202			
	6.	A. 6 金属结构工程					
50	010603003001	镀锌钢管柱DN150×4.5 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN150×4.5 2. 单根柱质量:3t以内 3. 构件运距:1km以内	t	1.409			
51	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN50、镀锌 钢管DN25 2. 单榀质量:3t以内 3. 构件运距:1km以内	t	2.569			
52	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN50×3.5	t	2.073			
53	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌方管40×2.5	t	3.659			
54	040901009002	预埋铁件 1. 材料种类:钢板及预埋件、M18螺母	t	0.766			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
55	011405001001	金属面油漆 刷环氧富锌漆 金属面 二遍	m²	349.25			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
56	010901002001	型材屋面 5厚屋面彩钢板	m²	984.06			
57	桂010902011001	屋面单层彩钢板天沟 5厚屋面彩钢板	m	92.40			
		单价措施项目					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
58	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排脚手架 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管外脚手架	m²	221.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
59	011702001002	垫层 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	10.08			
60	011702001003	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	92.40			
61	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土表面施工要求:符合施工规范要求	m²	114.24			
62	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土表面施工要求:符合施工规范要求	m²	49.44			
63	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:直形 胶合板模板 木支撑	m²	98.88			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
64	桂011708002003	混凝土泵送	m³	221.48			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
青贮区3#、青贮区4、收储区2#工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
65	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸	m³	63.50			
66	010103001005	回填方 1. 密实度:94%以上	m³	269.94			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 填方材料品种:三类土 3. 填方来源、运距:场内调配 4. 部位:基础、青贮区地面					
	3.	A. 3 砌筑工程					
67	010402001003	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:水泥砖 390×190×190 2. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5 3. 部位:青贮区	m³	29.66			
68	010401014004	砖砌暗沟 1. 20厚1:2.5砂浆抹面 2. M5水泥砂浆砌砖 3. 70厚C15砼底 4. 素土夯实	m	155.60			
69	010404001004	垫层 1. 100厚碎石垫层 2. 部位:收储区地面、青贮区地面	m³	90.00			
70	010404001005	垫层 1. 中砂垫层 2. 部位:坡道	m³	1.20			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
71	010501001004	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	8.47			
72	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	15.54			
73	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	11.42			
74	010503001002	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	9.89			
75	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	19.78			
76	010507001002	坡道 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m²	20.00			
77	桂010507008003	地坪 1. 混凝土种类:泵送普通商品混凝土 2. 凝土种类、强度等级:C20 3. 地坪厚度:20cm 4. 部位:收储区地面、青贮区地面	m²	900.00			
78	010512008002	预制混凝土沟盖板、井盖板、井圈	m³	2.49			
79	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10 以内(综合)	t	3.227			
80	010515001004	现浇构件钢筋	t	3.202			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10 以上(综合)					
	6.	A. 6 金属结构工程					
81	010603003002	镀锌钢管柱DN150×4.5 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN150×4.5 2. 单根柱质量:3t以内 3. 构件运距:1km以内	t	1.409			
82	010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN50、镀锌 钢管DN25 2. 单榀质量:3t以内 3. 构件运距:1km以内	t	2.569			
83	010606001002	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管DN50×3.5	t	2.073			
84	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌方管40×2.5	t	3.659			
85	040901009003	预埋铁件 1. 材料种类:钢板及预埋件、M18螺母	t	0.766			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
86	011405001002	金属面油漆 刷环氧富锌漆 金属面 二遍	m <sup>2</sup>	349.25			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
87	010901002002	型材屋面 5厚屋面彩钢板	m <sup>2</sup>	984.06			
88	桂010902011002	屋面单层彩钢板天沟 5厚屋面彩钢板	m	92.40			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
89	桂011701001002	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排脚手架 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管外脚手架	m <sup>2</sup>	221.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
90	011702001004	垫层 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	10.08			
91	011702001005	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	92.40			
92	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土表面施工要求:符合施工规范要求	m <sup>2</sup>	114.24			
93	011702005002	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土表面施工要求:符合施工规范要求	m <sup>2</sup>	49.44			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
94	011702008002	圈梁 1. 模板、支撑材质:直形 胶合板模板 木 支撑	m²	98.88			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
95	桂011708002004	混凝土泵送	m³	221.48			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
青贮区1#、青贮区2#、收储区1#水电安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
96	030411001001	刚性阻燃管DN20	m	45.00			
97	030411004001	铜芯塑料绝缘导线BV-3×2.5	m	45.00			
98	030412001001	普通灯具 1. 50w节能灯	套	12			
99	030404034001	两位开关 1. 规格: 250V 10A 2. 安装方式: 距地1.4米明装	套	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
100	031001006003	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110 1. 连接方式: 粘接连接	m	56.00			
		防雷及接地装置					
101	030409008001	等电位端子箱、测试板	台	1			
102	030409008002	地测试板	块	1			
103	030409005001	避雷网	m	225.00			
104	030409002001	接地母线	m	215.00			
		单价措施项目					
青贮区3#、青贮区4、收储区2#水电安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
105	030411001002	刚性阻燃管DN20	m	45.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
106	030411004002	铜芯塑料绝缘导线BV-3×2.5	m	45.00			
107	030412001002	普通灯具 1. 50w节能灯	套	12			
108	030404034002	两位开关 1. 规格: 250V 10A 2. 安装方式: 距地1.4米明装	套	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
109	031001006004	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110 1. 连接方式: 粘接连接	m	56.00			
		防雷及接地装置					
110	030409008003	等电位端子箱、测试板	台	1			
111	030409008004	地测试板	块	1			
112	030409005002	避雷网	m	225.00			
113	030409002002	接地母线	m	215.00			
		单价措施项目					
宿舍工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
114	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸	m³	11.38			
115	010101004003	挖基坑土方(边挖边运) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:1km以内	m³	19.54			
116	010101004004	挖基坑土方(留土回填) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸	m³	35.93			
117	010103001006	回填方 1. 密实度:94%以上 2. 填方材料品种:三类土 3. 填方来源、运距:场内调配 4. 部位:基础、青贮区地面	m³	35.93			
118	桂010103003002	土方运输增(减) m3·km 1. 每增运1km	m³·km	19.54			
	3.	A.3 砌筑工程					
119	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中 砂M5	m³	21.64			
120	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 2. 墙体类型:外墙	m³	4.45			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5					
121	010404001006	垫层 1. 1:8 水泥陶粒混凝土填充层找坡, 坡向地漏 2. 部位: 卫生间	m³	1.29			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
122	010501001005	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.64			
123	010501003003	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	5.18			
124	010502001003	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4.90			
125	010503001003	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	5.36			
126	010503004003	圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.25			
127	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.85			
128	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	12.00			
129	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.94			
130	010507001003	散水 1. 面层厚度:60mm厚 2. 混凝土种类:泵送商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m²	24.30			
131	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t	0.654			
132	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	1.222			
133	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.091			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
134	010902001001	屋面卷材防水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆, 分格面积为1平方米(单独计列, 详见A.8 保温、隔热、防腐工程)	m²	97.16			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 80挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(单独计列, 详见A. 8 保温、隔热、防腐工程) 3. 一层1. 5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 4. 1. 5+1. 5mm厚聚合物防水涂料 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. C10细石混凝土找坡层最薄处10厚, 随倒随抹光					
135	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1. 5厚合成高分子防水涂料 2. 部位: 卫生间防水	m <sup>2</sup>	41. 60			
136	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1. 5厚合成高分子防水涂料 2. 部位: 卫生间防水	m <sup>2</sup>	12. 94			
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程					
137	011001001001	保温隔热屋面 1. 20厚1:2. 5水泥砂浆, 分格面积为1平方米 2. 80挤塑聚苯乙烯泡沫保温板	m <sup>2</sup>	67. 93			
	9.	A. 9 楼地面工程					
138	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	55. 52			
139	011102003001	块料楼地面 1. 300×300×8厚防滑地砖 2. 20厚1:3 (RP15) 干硬性水泥砂浆粘结层 3. 1. 5厚合成高分子防水涂料(单独计列, 详见A. 7 屋面及防水工程) 4. 20厚1:3 (RP15) 水泥砂浆找平层 5. 1:8 水泥陶粒混凝土填充层找坡, 坡向地漏(单独计列, A. 3 砌筑工程) 6. 1. 0mm厚水泥基涂料, 用量15kg/m <sup>2</sup> 7. 基层处理剂一道	m <sup>2</sup>	12. 94			
140	011105003001	块料踢脚线 1. 17厚1:3 (RP15) 水泥砂浆 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 地砖砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 (规格、颜色详室内装修一览表)	m <sup>2</sup>	7. 24			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
141	011201001002	内墙墙面一般抹灰 1. 20厚无机砂浆保温隔热层 2. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>	208. 44			
142	011201001003	内墙墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	45. 04			
143	011201001004	外墙墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 外墙 2. 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	146. 10			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
144	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚1:3 (RP15) 水泥砂浆 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 7厚300×600内墙砖, 白水泥浆擦缝 4. 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	46.87			
	11.	A. 11 天棚工程					
145	011302001001	吊顶天棚 1. 铝合金配套龙骨主龙骨中距900, T型龙骨中距300, 横撑中距600. 直径8吊筋双向中距900 2. 300×300×0.6mm铝扣板	m <sup>2</sup>	68.40			
	12.	A. 12 门窗工程					
146	010802004001	防盗门	m <sup>2</sup>	9.24			
147	010802001001	塑钢板	m <sup>2</sup>	6.72			
148	010807001001	90系列铝合金推拉窗>2m <sup>2</sup> 不带亮 1. 框、扇材质:1.4厚铝合金型材 2. 玻璃品种、厚度:5厚平板浮法玻璃	m <sup>2</sup>	10.80			
149	010807001002	90系列铝合金推拉窗≤2m <sup>2</sup> 不带亮 1. 框、扇材质:1.4厚铝合金型材 2. 玻璃品种、厚度:5厚平板浮法玻璃	m <sup>2</sup>	5.76			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
150	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 刮白色腻子两遍	m <sup>2</sup>	208.44			
151	011406003002	内墙面满刮腻子 1. 刮白色防水腻子两遍 2. 部位:卫生间	m <sup>2</sup>	45.04			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
152	桂011701001003	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排脚手架 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管外脚手架	m <sup>2</sup>	185.98			
153	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管里脚手架	m <sup>2</sup>	96.26			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
154	011702001006	垫层 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	3.96			
155	011702001007	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	13.92			
156	011702002003	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土表面施工要求:符合施工规范要求	m <sup>2</sup>	51.28			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
157	011702005003	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土表面施工要求:符合施工规范要求	m²	54.08			
158	011702008003	圈梁 1. 模板、支撑材质:直形 胶合板模板 木支撑	m²	6.49			
159	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	12.80			
160	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土表面施工要求:符合施工规范要求	m²	121.92			
161	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 构件类型:详见图纸 2. 板厚度:详见图纸 3. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	16.20			
162	011702029001	散水 1. 坡道厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	24.30			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
163	桂011708002005	混凝土泵送	m³	33.81			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
宿舍水电安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
164	030404017001	配电箱 ALa 1. 安装方式:距地1.8m明装 2. 箱内元器件详见系统图 3. 箱内元器件详见系统图	台	4			
165	030404017002	配电箱 ALb 1. 安装方式:距地1.8m明装 2. 箱内元器件详见系统图	台	1			
166	030412001003	防水防尘灯(节能型LED灯) 1. 型号:1×50W	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 吸顶安装					
167	030412001004	防水防尘灯 (节能型LED灯) 1. 型号:1×50W 2. 吸顶安装	套	4			
168	030404033001	排气扇 墙上安装	台	4			
169	030404034003	单联单控跷板开关 250V 10A 1. 安装方式:距地1.3m暗装	套	4			
170	030404034004	双联单控跷板开关 250V 10A 1. 安装方式:距地1.3m暗装	套	4			
171	030404035001	安全型普通五孔插座 250V 10A 1. 安装方式:距地0.3m暗装	套	16			
172	030404035002	安全型三孔空调插座 250V 16A 1. 安装方式:距地1.8m暗装	套	4			
173	030404035003	电热水器插座 250V 16A 1. 安装方式:距地2m暗装	套	4			
174	030411004003	管内穿线 照明线路 BV-2.5mm²	m	327.66			
175	030411004004	管内穿线 照明线路 BV-4mm²	m	374.60			
176	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×6mm²	m	43.07			
177	030411001003	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20	m	98.50			
178	030411001004	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC25	m	105.70			
179	030411001005	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC32	m	34.21			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
180	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装DN20 PN=1.25MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 公称压力:PN=1.6MPa	m	16.85			
181	031001006006	UPVC塑料污水排水管及管件安装 DN110 1. 连接形式:粘接连接	m	17.22			
182	031001006007	UPVC塑料污水排水管及管件安装 DN75 1. 连接形式:粘接连接	m	11.70			
183	031001006008	UPVC塑料雨水排水管及管件安装 DN110 1. 连接形式:粘接连接	m	7.20			
184	031003001001	截止阀 DN20 1. 公称压力:PN=1.25MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	4			
185	031004010001	不锈钢淋浴器	套	4			
186	031004004001	洗涤盆 单嘴	套	4			
187	031004006001	蹲式大便器安装 低水箱 1. 配冲洗管及手押式按钮 2. 含上下水配件	套	4			
188	桂031004021001	地漏 DN75	个	4			
189	桂031004023001	雨水斗 DN110	个	2			
190	030901013001	手提式干粉灭火器 MF/ABC5	具	4			
		防雷及接地装置					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
191	030409008005	接地电阻测试点	台	4			
192	030409008006	等电位端子箱、测试板	台	1			
193	030414011001	接地装置	系统	1			
194	030409005003	避雷网	m	43.30			
195	030409002003	接地母线	m	58.26			
196	030409003001	避雷引下线	m	21.00			
		单价措施项目					
成品化粪池工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
197	010101004005	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:场内调配	m³	24.48			
		单价措施项目					
成品化粪池水电安装工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
198	031001006009	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	80.00			
		单价措施项目					
外部接水安装工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
199	031001001001	镀锌钢管DN50 1. 安装部位:外部接水 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:1.0Pa 4. 连接形式:螺纹连接	m	1500.00			
		单价措施项目					
广告牌建设工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
200	010101004006	挖基坑土方(边挖边运) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:1km以内	m³	27.00			
201	010101004007	挖基坑土方(留土回填) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸	m³	15.75			
202	010103001007	回填方 1. 密实度:94%以上	m³	15.75			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 填方材料品种:三类土 3. 填方来源、运距:场内调配 4. 部位:基础、青贮区地面					
203	桂010103003003	土方运输增(减) m3·km 1. 每增运1km	m³·km	27.00			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
204	010501001006	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.92			
205	010501003004	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	27.00			
206	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10 以上(综合)	t	0.600			
207	010516002001	铁件	t	0.100			
	6.	A. 6 金属结构工程					
208	010603003003	钢管柱 1. 钢材品种、规格:详见图纸,材质: Q235B 2. 单根柱质量:3t以内 3. 构件运距:1km以内	t	1.500			
209	010604001001	钢梁 1. 梁类型:横梁 螺旋钢管 Φ478mm×6mm	t	2.000			
210	010606013001	支撑钢板 1. 支撑钢板750mm×1300mm×10mm	t	1.690			
211	010606013002	零星钢构件 1. 螺旋钢管内10#槽钢 2. 立柱管连接加筋板、吊耳、管顶封板	t	0.860			
212	010606008001	钢梯	t	0.100			
213	010606013003	零星钢构件 1. 热镀锌角钢	t	5.120			
214	010901002003	彩钢板 1. 型材品种、规格:彩钢板0.478mm	m²	212.00			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
215	桂031211003001	金属结构除锈	m²	281.95			
216	011405001003	金属面油漆	m²	281.95			
217	011405001004	金属面油漆	m²	281.95			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
218	011702001008	垫层 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	1.78			
219	011702001009	基础 1. 基础类型:独立基础	m²	6.80			

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第18页 共18页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
场地平整及硬化工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
挡土墙、花池及场内排水工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
青贮区1#、青贮区2、收储区1#工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
青贮区3#、青贮区4、收储区2#工程						
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
青贮区1#、青贮区2#、收储区1#水电安装工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
青贮区3#、青贮区4、收储区2#水电安装工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
宿舍工程						
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第2页 共2页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
场地平整及硬化工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	818.08	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	818.08	分部分项工程费及措施项目费
挡土墙、花池及场内排水工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	802.01	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	802.01	分部分项工程费及措施项目费
青贮区1#、青贮区2、收储区1#工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	713.46	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	713.46	分部分项工程费及措施项目费
青贮区3#、青贮区4、收储区2#工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	713.46	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	713.46	分部分项工程费及措施项目费
青贮区1#、青贮区2#、收储区1#水电安装工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	34.15	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	34.15	分部分项工程费及措施项目费
青贮区3#、青贮区4、收储区2#水电安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	34.15	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	34.15	分部分项工程费及措施项目费
宿舍工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	302.47	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	302.47	分部分项工程费及措施项目费
宿舍水电安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	46.50	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	46.50	分部分项工程费及措施项目费
成品化粪池工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	0.20	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第3页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	0.20	分部分项工程费及措施项目费
成品化粪池水电安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	8.34	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	8.34	分部分项工程费及措施项目费
外部接水安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	188.17	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	188.17	分部分项工程费及措施项目费
广告牌建设工程			
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	251.20	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	251.20	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 规费、增值税计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
场地平整及硬化工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
挡土墙、花池及场内排水工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
青贮区1#、青贮区2、收储区1#工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
青贮区3#、青贮区4、收储区2#工程				

# 规费、增值税计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
青贮区1#、青贮区2#、收储区1#水电安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
青贮区3#、青贮区4、收储区2#水电安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
宿舍工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

# 规费、增值税计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
宿舍水电安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
成品化粪池工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
成品化粪池水电安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			



# 规费、增值税计价表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
外部接水安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
广告牌建设工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	$\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

### 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第1页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103001	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
7	010103002	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 $\Phi$ 4	kg		
10	010310004	镀锌铁丝 $\Phi$ 2.8	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 $\Phi$ 0.7	kg		
12	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
13	010902001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
14	010902002	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
15	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
16	011303005	镀锌扁钢 -60×6	kg		
17	011701001	工字钢(综合)	t		
18	011901001	槽钢(综合)	t		
19	012102001	等边角钢(综合)	t		
20	012102001.1	镀锌方管40×2.5	t		
21	012104001	不等边角钢(综合)	t		
22	012901001	钢板(综合)	t		
23	012901001.1	镀锌钢管柱DN150×4.5	t		
24	012901030	薄钢板 0.5~4mm	t		
25	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
26	012901032	厚钢板 20.1~60mm	t		
27	012914007	钢垫板(综合)	t		
28	012914010	连接支板	只		
29	014101004	铜丝 $\Phi$ 1.6	kg		
30	015302003	铅板 3mm	kg		
31	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
32	020101002	橡胶板 2mm	m²		
33	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
34	020310001	密封带 3×20mm	m		
35	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
36	022705003	棉丝	kg		
37	022705004	棉纱头	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第2页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	022706004	白布 0.9m	m²		
39	022706010	破布	kg		
40	022901001	麻袋	条		
41	022902001	麻绳	kg		
42	022903001	麻丝	kg		
43	023301001	草袋	m²		
44	023301003	草袋片	片		
45	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个		
46	030108001	自攻螺钉	百个		
47	030108004	自攻螺钉 30mm	百个		
48	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
49	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
50	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
51	030112013	木螺钉 M4×60	个		
52	030112018	木螺钉 M6×50	个		
53	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
54	030119001	机螺钉	kg		
55	030125001	螺栓（综合）	kg		
56	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
57	030126011	螺栓 M6×100	套		
58	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
59	030156001	膨胀螺栓	套		
60	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
61	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
62	030156015	膨胀螺栓 M8×75	百套		
63	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
64	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
65	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
66	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
67	030171101	螺母	百个		
68	030172001	垫圈	百个		
69	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
70	030183001	铁钉(综合)	kg		
71	031301006	砂轮片 Φ400	片		
72	031311001	电焊条（综合）	kg		
73	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
74	031321001	焊锡丝 综合	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第3页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	031321003	焊锡	kg		
76	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
77	031337001	冲击钻头（综合）	根		
78	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
79	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
80	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
81	031343001	合金钎头 Φ150	个		
82	031345001	钢锯条	根		
83	031345004	石料切割锯片	片		
84	031347001	砂纸	张		
85	031347004	铁砂布	张		
86	032116004	预埋铁件	kg		
87	032118013	镀锌全螺纹吊杆Φ6	m		
88	032126001	彩钢堵头	m		
89	040101001	水泥(综合)	t		
90	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
91	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
92	040103001	白水泥(综合)	t		
93	040301001	砂(综合)	m³		
94	040301003	细砂	m³		
95	040301004	中砂	m³		
96	040301005	粗砂	m³		
97	040502001	碎石(综合)	m³		
98	040502003	碎石 5~20mm	m³		
99	040502004	碎石 5~40mm	m³		
100	040701001	陶粒	m³		
101	040902004	石灰膏	m³		
102	040908002	抗裂砂浆	kg		
103	041101001	毛石(块石)	m³		
104	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
105	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
106	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
107	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
108	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
109	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块		
110	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块		
111	041507013	砼空心砌块配块	m³		

# 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第4页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
113	050101001	木材(综合)	m³		
114	050102005	周转圆木	m³		
115	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
116	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³		
117	050306001	周转板枋材	m³		
118	050306002	周转枋材	m³		
119	050306003	周转板材	m³		
120	052502006	锯木屑	m³		
121	052502007	垫木	m³		
122	053501002	竹篾	百根		
123	070103007.1	7厚300×600内墙砖	m²		
124	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
125	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
126	090502002.1	300×300×0.6mm铝合扣板	m²		
127	090502003	铝合金靠墙方板	m²		
128	090508001.1	5厚屋面彩钢板	m²		
129	090508003.1	5厚屋面彩钢板	m²		
130	090508010.1	彩钢板0.478mm	m²		
131	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
132	100301003	铝合金大龙骨 h45	m		
133	100301004	铝合金中龙骨 h35	m		
134	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
135	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
136	100304005	铝合金小龙骨横撑 h22	m		
137	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
138	101501004	铝合金龙骨次接件	个		
139	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
140	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
141	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
142	110908001.1	90系列铝合金推拉窗>2m² 不带亮	m²		
143	110908001.2	90系列铝合金推拉窗≤2m² 不带亮	m²		
144	111102001	塑钢平开门(成品)	m²		
145	112301001	钢防盗门(成品)	m²		
146	120311001	槽形彩钢条 2mm	m		
147	130102001	调和漆(综合)	kg		
148	130132001	油灰	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第5页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	130308001	聚氨酯甲料	kg		
150	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
151	130311004	成品腻子粉（防水型）	kg		
152	130507001	防锈漆	kg		
153	130507002	红丹防锈漆	kg		
154	130508003	环氧富锌面漆	kg		
155	130519001	沥青绝缘漆	kg		
156	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
157	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
158	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
159	130705002	铅油	kg		
160	130904001	银粉漆	kg		
161	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
162	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m²		
163	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m²		
164	133503001	防水胶(310g/支)	支		
165	133504001	防水粉	kg		
166	133508001	建筑油膏	kg		
167	133510002	密封油膏	kg		
168	134101001	嵌缝料	kg		
169	140101001	清油	kg		
170	140301004	国V汽油 92#	kg		
171	140501003	油漆溶剂油	kg		
172	140702001	机油（综合）	kg		
173	140901002	电力复合酯 一级	kg		
174	143124001	漂白粉	kg		
175	143303001	硬酯酸 一级	kg		
176	143305003	二甲苯	kg		
177	143309001	丙酮	kg		
178	143504015	聚氨酯乙料	kg		
179	143506001	催干剂	kg		
180	143520001	隔离剂	kg		
181	143537002	聚合物乳液	kg		
182	143901001	乙炔气	m³		
183	143906001	氧气	m³		
184	144101005	建筑胶	kg		
185	144103001	108胶	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第6页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	144113002	玻璃胶 310g	支		
187	144113003	玻璃胶 350g	支		
188	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
189	144116003	胶合剂	kg		
190	144116005	粘合剂	kg		
191	144116023	界面处理剂	t		
192	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
193	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
194	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
195	151303102.1	挤塑聚苯板（XPS）80mm	m²		
196	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
197	172502001	PP—R给水管 de20	m		
198	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
199	172504003	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110	m		
200	172513000	塑料软管	kg		
201	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
202	173126001	软管 Φ150	根		
203	180317002	直角弯头 FBN20	个		
204	180317003	直角弯头 FBN25	个		
205	180317004	直角弯头 FBN32	个		
206	180327001	外丝 DN15	个		
207	180907001	PVC转换接头 De50×40	个		
208	180909001	内螺牙弯头 De20	个		
209	181515002	钢制活接头 DN20	个		
210	182101002	伸缩接头 FSE20	个		
211	182101003	伸缩接头 FSE25	个		
212	182101004	伸缩接头 FSE32	个		
213	182501002	塑料管卡 de25	个		
214	182501007	塑料管卡 de75	个		
215	182501008	塑料管卡 de110	个		
216	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
217	182524002	管码 FCL20	个		
218	182524003	管码 FCL25	个		
219	182524004	管码 FCL32	个		
220	182525002	管码 FCP20	个		
221	182526002	管码 FSA20	个		
222	182526003	管码 FSA25	个		



# 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第7页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
223	182526004	管码 FSA32	个		
224	182529006	U型管卡子DN50	个		
225	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
226	213321000	大便器胶皮碗	个		
227	213321001	便器接头 De130×110	个		
228	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
229	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
230	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
231	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
232	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
233	213328000	洗脸盆托架	副		
234	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
235	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
236	290619002	T型接头 FTE20	个		
237	290619003	T型接头 FTE25	个		
238	290619004	T型接头 FTE32	个		
239	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
240	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
241	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
242	290628002	塑料护口 15~20	个		
243	290628004	塑料护口（钢管用）15~20	个		
244	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
245	290901002	瓷接头（双）	个		
246	291111001	开关盒	个		
247	291112001	接线盒	个		
248	291125000	灯具塑料吊盒	个		
249	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
250	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
251	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
252	330107020	Z形支撑	m		
253	341101001	水	m³		
254	341105003	木柴	kg		
255	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
256	341508001	其他材料费	元		
257	341508003	其他材料费	元		
258	341509001	校验材料费	元		
259	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		

# 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第8页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
260	350104002	复合木模板面板	m²		
261	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
262	350302001	回转扣件	个		
263	350302002	对接扣件	个		
264	350302003	直角扣件	个		
265	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
266	350307002	竹脚手板	m²		
267	350906001	混凝土输送管 Φ150	m		
268	350906002	混凝土输送管卡 Φ150	个		
269	350907003	钢支架摊销	kg		
270	350908001	钢丸	kg		
271	370501001	油浸枕木	m³		
272	370905001	钢垫板	kg		
273		◆商品砼◆			
274	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
275	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m³		
276	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		
277	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
278	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
279	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
280	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
281	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
282	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
283	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		
284		◆配合比◆			
285	800102001	水泥砂浆 1：1	m³		
286	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
287	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³		
288	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
289	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m³		
290	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³		
291	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
292	801101001	素水泥浆	m³		
293	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³		
294	802102022	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10	m³		
295	802122008	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³		
296		◆主材◆			

# 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第9页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
297	170014000.1	镀锌钢管DN50	m		
298	172500000.1	UPVC塑料污水排水管及管件安装 DN110	m		
299	172500000.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
300	172500000.2	UPVC塑料雨水排水管及管件安装 DN110	m		
301	172500000.3	UPVC塑料污水排水管及管件安装 DN75	m		
302	172502000.1	PP-R塑料给水管及管件安装DN20 PN=1.25MPa	m		
303	172902000Z.1	混凝土管DN1500	m		
304	180300000	钢管管件	个		
305	180903000	塑料给水管件	个		
306	180904000	承插塑料管件	个		
307	194103000.1	截止阀 DN20	个		
308	210501000.1	不锈钢淋浴器	套		
309	211301000.1	洗涤盆	个		
310	211501000.1	蹲式大便器/低水箱/低水箱配件	个		
311	213301000.1	水嘴	个		
312	213318000.1	地漏 DN75	个		
313	213320000	大便器冲洗管	根		
314	213331000.1	雨水斗 DN110	个		
315	230100000.1	手提式干粉灭火器 MF/ABC5	具		
316	270503001.1	避雷网	m		
317	270508000.1	引下线	m		
318	270605000.1	接地测试板	块		
319	320101000.1	冬青种植	株		
320	500102001.1	排气扇 墙上安装	台		
321	550117001.1	配电箱 ALa	台		
322	550117001.2	配电箱 ALb	台		
323	550910000.1	等电位箱	个		
324	Z250001001.1	防水防尘灯(节能型LED灯)	套		
325	Z250001001.1	50w节能灯	套		
326	Z250001001.2	防水防尘灯(节能型LED灯)	套		
327	Z260501001.1	单联单控跷板开关 250V 10A	个		
328	Z260501001.1	两位开关	个		
329	Z260501001.2	双联单控跷板开关 250V 10A	个		
330	Z264101001.1	安全型普通五孔插座 250V 10A	套		
331	Z264101001.2	安全型三孔空调插座 250V 16A	套		
332	Z264101001.3	电热水器插座 250V 16A	套		
333	Z270603001.1	接地母线	m		

# 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第10页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
334	Z280301000. 1	管内穿线 照明线路 BV-2. 5mm²	m		
335	Z280301000. 1	铜芯塑料绝缘导线BV-3×2. 5	m		
336	Z280301000. 2	管内穿线 照明线路 BV-4mm²	m		
337	Z281100000. 1	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×6mm²	m		
338	Z290604000. 1	刚性阻燃塑料管PC20	m		
339	Z290604000. 1	刚性阻燃管DN20	m		
340	Z290604000. 2	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC25	m		
341	Z290604000. 3	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC32	m		
342		◆机械台班组成◆			
343	000301001	机械台班人工费	元		
344	002401001	机械台班人工费	元		
345	140301004	国V汽油 92#	kg		
346	140304001	轻柴油 0#	kg		
347	140304001	轻柴油 0#	kg		
348	341103001	电	kW. h		
349	994701001	其他机械费	元		
350	994701003	停滞费	元		
351	994701004	折旧费	元		
352	994701004	折旧费	元		
353	994701005	大修理费	元		
354	994701005	检修费	元		
355	994701006	经常修理费	元		
356	994701006	维护费	元		
357	994701007	安拆及场外运输费	元		
358	994701008	其他费用	元		
359	994701008	其他费	元		
360		◆机械◆			
361	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
362	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
363	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
364	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
365	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
366	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
367	990507007	混凝土输送泵[输送量60m³/h]	台班		
368	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
369	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
370	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		

# 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第11页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
371	990705008	自卸汽车[装载质量15t]	台班		
372	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
373	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
374	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
375	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
376	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
377	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
378	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
379	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
380	991301003	内燃光轮压路机[工作质量12t]	台班		
381	991302005	振动压路机[工作质量15t]	台班		
382	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
383	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
384	991519002	抛丸除锈机[综合]	台班		
385	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
386	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
387	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
388	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
389	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
390	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
391	991906002	剪板机[厚度×宽度13×2500mm]	台班		
392	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
393	991907004	卷板机[板厚×宽度 30×2000mm]	台班		
394	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
395	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班		
396	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
397	992301003	砂轮切割机 $\Phi$ 400	台班		
398	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
399	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV. A	台班		
400	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
401	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
402	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
403	992511001	热熔焊接机 $\Phi$ 63	台班		
404	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45( $\text{cm}^3$ )]	台班		
405	992702001	恒温箱	台班		
406	993101001	洒水车[罐容量4000L]	台班		
407	993301001	履带式液压岩石破碎机综合	台班		

## 主要材料及价格表

工程名称:天等县驮堪乡独山村栏屯牧草收储扩建项目

第12页 共12页

[illegible]