

大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合  
治理提质增效项目 工程

招标工程量清单

招 标 人: 大新县水土保持监督站

(单位盖章)



造价咨询人: 广西展东工程管理有限公司

(单位盖章)



审 核 单 位:

(单位盖章)

2025年6月24日

大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目

工程

招标工程量清单

招标人: 大新县水土保持监督站


(单位盖章)



造价咨询人: 广西展东工程管理有限公司

(单位盖章)



法定代表人或其授权人: 

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: \_\_\_\_\_

(签字或盖章)



编制人: 谭文静

(造价工程师签字)



复核人: 齐锁凤

(造价工程师签字盖专用章)



审核单位: \_\_\_\_\_

(单位盖章)

编制时间: 2025年6月24日

复核时间: 2025年6月24日

## 工程项目总价表

招标编号:

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		封禁治理生态修复						
1.1		项目标识牌（1座）						
1.1.1	500101004001	挖掘机挖Ⅲ类土 结算工程量以实际现场收方为准	m³	4.86				
1.1.2	500109001001	C20砼基础	m³	3.04				
1.1.3	500105006001	M7.5浆砌青砖墙	m³	6.44				
1.1.4	500109001002	10cm厚C20砼顶	m³	0.36				
1.1.5	500110001001	普通平面木模板制作安装及拆除	m²	2.88				
1.1.6	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t	0.02				
1.1.7	500105010001	1:2水泥砂浆抹立面， 平均厚2cm	m²	12.6				
1.1.8	500114001001	小青瓦屋面	m²	3.84				
1.1.9	500105010002	白色抗裂聚合物砂浆	m²	12.6				
1.1.10	500114001002	喷绘刻字贴面	m²	12.6				
1.2		标识墙一 （2.43m高×2.1m宽、 1.8m高×2.9m宽）						
1.2.1	500101002001	挖掘机挖Ⅲ类土 结算工程量以实际现场收方为准	m³	2.67				
1.2.2	500103001001	回填土石方，机械夯填土石	m³	1.01				
1.2.3	500109001003	10cm厚C15混凝土垫层	m³	0.33				
1.2.4	500105006002	M7.5浆砌青砖基础	m³	1.33				
1.2.5	500105006003	M7.5浆砌青砖墙	m³	2.13				
1.2.6	500112001001	C20预制混凝土梁	m³	0.29				
1.2.7	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	0.07				
1.2.8	500110001002	普通平面木模板制作安装及拆除	m²	4.73				
1.2.9	500105010003	预制梁外喷仿芝麻灰白真石漆	m²	2.24				
1.2.10	500114001003	本地旧瓦片叠砌	m²	2.25				
1.2.11	500114001004	240×115×53防腐木装饰条	m²	1.31				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3		标识墙二（2.34m高×5.16m宽）						
1.3.1	500101002002	挖掘机挖III类土 结算工程量以实际现场收方为准	m <sup>3</sup>	2.54				
1.3.2	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.04				
1.3.3	500109001004	10cm厚C15混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.31				
1.3.4	500105006004	M7.5浆砌青砖基础	m <sup>3</sup>	1.19				
1.3.5	500105006005	M5浆砌青砖墙	m <sup>3</sup>	2.38				
1.3.6	500110001003	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	1.15				
1.3.7	500114001005	30cm×30cm混凝土预制窗花	m <sup>2</sup>	0.27				
1.3.8	500114001006	本地旧瓦片叠砌	m <sup>2</sup>	1.22				
1.4		台阶码头（3个）						
1.4.1	500103007001	人工铺筑碎石垫层15cm厚	m <sup>3</sup>	5.33				
1.4.2	500109001005	10cm厚C15混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.41				
1.4.3	500109001006	C25步级	m <sup>3</sup>	3.26				
1.4.4	500111001003	一般钢筋制作安装，人工	t	0.01				
1.4.5	500110001004	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	26.4				
1.4.6	500105011001	600×300×30火烧面芝麻灰花岗岩台阶面层	m <sup>2</sup>	13.5				
1.4.7	500105011002	100×100×30菠萝面黄锈石花岗岩平面层	m <sup>2</sup>	4.5				
1.4.8	500105011003	50-100厚本地石板面层（块径300-500）	m <sup>2</sup>	11.7				
1.5		宣传标语仿石玻璃钢景石（1座） 1. 成品定制购买 2. 包含刻字及运费						
1.5.1	500101004002	挖掘机挖沟槽，III类土 结算工程量以实际现场收方为准	m <sup>3</sup>	0.9				
1.5.2	500103001003	回填土石方，原土夯实	m <sup>2</sup>	1.5				
1.5.3	500103007002	10cm厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	1.5				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.4	500109001007	30cm厚C20砼基础	m <sup>3</sup>	0.45				
1.5.5	500114001007	1.5m×2.8m×1m定制玻璃钢仿真石宣传标语景石	个	1				
1.6		封禁标识牌（20座）						
1.6.1	500101002003	人工挖一般土方，Ⅲ类土 结算工程量以实际现场收方为准	m <sup>3</sup>	60.48				
1.6.2	500103001004	回填土石方，机械夯填土石	m <sup>3</sup>	38.43				
1.6.3	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	8.64				
1.6.4	500109001008	10cm厚C15混凝土垫层	m <sup>3</sup>	3.24				
1.6.5	500109001009	C25砼基础	m <sup>3</sup>	10.08				
1.6.6	500110001005	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	81.6				
1.6.7	500114001008	304不锈钢碑含公示界碑内容（2250×2000）	个	20				
1.7		2.5m×1.5m园桥拱桥（按图施工）（2座）						
1.7.1	500202009001	长2.5m×宽1.5m成品园桥拱桥（桥面栏杆及配件，包工包料）	座	2				
1.7.2	500109001010	C30混凝土墙（桥下支撑）	m <sup>3</sup>	0.54				
1.7.3	500105010004	1:3防水砂浆保护层30mm	m <sup>2</sup>	1.8				
1.7.4	500111001004	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.7.5	500110001006	普通标准钢模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	4.32				
2		坡面水土流失治理						
2.1		生产道路100m						
2.1.1	500103007004	150厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	400				
2.1.2	500109001011	200厚C25混凝土路面	m <sup>2</sup>	350				
2.1.3	500109011001	混凝土刻纹	m <sup>2</sup>	350				
3		乡村人居环境综合整治						
3.1		村庄绿化						
3.1.1		乔木大灌木						

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1	500114001009	栽植丛生小叶紫薇 1. 全冠苗，高度：200-250cm冠幅150-250cm 2. 胸径3 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，养护十二个月	株	20				
3.1.1.2	500114001010	栽植三角梅 1. 袋苗或假植苗，高度：150-170cm冠幅120-150cm 2. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 3. 养护期：人工浇水，养护十二个月	株	157				
3.1.1.3	500114001011	栽植龟背竹 1. 袋苗，高度：30-40cm冠幅25-30cm 2. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 3. 养护期：人工浇水，养护十二个月	株	35				
3.1.1.4	500114001012	栽植蒜香藤 1. 容器苗，高度：120cm，冠幅25-50cm 2. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 3. 养护期：人工浇水，养护十二个月	株	106				
3.1.1.5	500114001013	栽植丛生柚子 1. 假植苗，高度：350-400cm冠幅250-300cm 2. 地径10-12cm 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，养护十二个月	株	3				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.6	500114001014	栽植黄皮 1. 假植苗，高度：300-350cm冠幅200-250cm 2. 地径12-13cm 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，养护十二个月	株	8				
3.1.2		地被小灌木						
3.1.2.1	500114001015	栽植粉美人蕉 1. 袋苗，高度：50-60cm，冠幅30-40cm 2. 单位面积株数：36株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，	m²	21				
3.1.2.2	500114001016	片植萱草 1. 袋苗，3-5枝，自然冠，无病虫害 2. 单位面积株数：36株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，	m²	213				
3.1.2.3	500114001017	片植玉龙草 1. 袋苗，高度：25cm，冠幅10cm 2. 单位面积株数：36株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，	m²	153				
3.1.2.4	500114001018	片植黄菖蒲 1. 袋苗，高度：30cm 2. 单位面积株数：36株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，养护十二个月	m²	50				



## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.5	500114001019	片植花叶芦竹 1. 袋苗，高度：60-100cm，冠幅40-50cm 2. 单位面积株数：16株/m <sup>2</sup> 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，	m <sup>2</sup>	34				
3.1.2.6	500114001020	片植旱伞草 1. 袋苗，高度：50-60cm，冠幅20-30cm 2. 单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，	m <sup>2</sup>	57				
3.1.2.7	500114001021	片植月季 1. 袋苗，高度：35-40cm，冠幅35-40cm 2. 单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，	m <sup>2</sup>	16				
3.1.2.8	500114001022	片植翠芦莉 1. 袋苗，高度：35-40cm，冠幅20-25cm 2. 单位面积株数：19株/m <sup>2</sup> 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，	m <sup>2</sup>	258				
3.1.2.9	500114001023	片植满天星 1. 袋苗，高度：30-40cm，冠幅20-30cm 2. 单位面积株数：36株/m <sup>2</sup> 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，	m <sup>2</sup>	344				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.10	500114001024	片植芦苇 1. 袋苗，高度：100-120cm，冠幅40-50cm 2. 单位面积株数:19株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期:人工浇水，	m²	2				
3.1.2.11	500114001025	栽植蜘蛛兰 1. 袋苗，高度：20-25cm，冠幅15-20cm 2. 单位面积株数:19株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期:人工浇水，	m²	25				
3.1.2.12	500114001026	栽植矮牵牛 1. 袋苗 2. 单位面积株数:19株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期:人工浇水， 养护十二个月	m²	25				
3.1.3		生态湿地苗木						
3.1.3.1	500114001027	水生美人蕉 1. 袋苗，高度：50cm，冠幅30-40cm 2. 单位面积株数:36株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期:人工浇水，	m²	7				
3.1.3.2	500114001028	栽植粉美人蕉 1. 袋苗，高度：50-60cm，冠幅30-40cm 2. 单位面积株数:36株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期:人工浇水，	m²	17				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.3.3	500114001029	片植翠芦莉 1. 袋苗，高度：35-40cm，冠幅20-25cm 2. 单位面积株数:19株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期:人工浇水，	m²	91				
3.1.3.4	500114001030	片植黄菖蒲 1. 袋苗，高度：30cm 2. 单位面积株数:36株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期:人工浇水，养护十二个月	m²	98				
3.1.3.5	500114001031	片植花叶芦竹 1. 袋苗，高度：60-100cm，冠幅40-50cm 2. 单位面积株数:16株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期:人工浇水，	m²	68				
3.1.3.6	500114001032	片植旱伞草 1. 袋苗，高度：50-60cm，冠幅20-30cm 2. 单位面积株数:36株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期:人工浇水，	m²	54				
3.1.3.7	500114001033	水生荷花 1. 容器苗，高度：50-100cm，冠幅50-60cm 2. 单位面积株数:3株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期:人工浇水，	m²	83				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.3.8	500114001034	水生睡莲 1. 容器苗，高度：40-50cm，冠幅20-30cm 2. 单位面积株数：3株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，	m²	76				
3.1.3.9	500114001035	片植芦苇 1. 袋苗，高度：100-120cm，冠幅40-50cm 2. 单位面积株数：19株/m² 3. 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 4. 养护期：人工浇水，	m²	49				
3.2		村庄美化						
3.2.1		太阳能户外草坪路灯（30盏） 1. 基础采用地脚螺栓、12mm厚灯柱底板法兰盘固定连接 2. 太阳能电池采用太阳能专用高端锂电池，容量100AH						
3.2.1.1	500101002004	挖掘机挖Ⅲ类土 1. 结算工程量以实际现场收方为准	m³	0.81				
3.2.1.2	500109001012	C25砼基础	m³	0.81				
3.2.1.3	500110001007	普通平面木模板制作安装及拆除	m²	10.8				
3.2.1.4	500201017001	太阳能户外草坪路灯	套	30				
3.2.2	500114001036	成品垃圾桶（8个） 规格： 88×33×100cm，不锈钢电镀玫瑰金和黑金，桶身201不锈钢材质	个	8				
3.2.3		青石板碎拼（块径200-500，厚度20-50）						
3.2.3.1	500103001005	回填土石方，机械原土夯实	m²	52				
3.2.3.2	500103007005	10cm厚级配碎石	m²	52				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.3.3	500103007006	10cm厚C15混凝土垫层	m³	5.2				
3.2.3.4	500105011004	青石板碎拼密铺（30厚1:3水泥砂浆）	m²	52				
3.2.4		块石花池（块径300-400本地块石）						
3.2.4.1	500103001006	回填土石方，机械原土夯实	m²	305.9				
3.2.4.2	500105003001	1:3浆砌块石，花池	m³	69.92				
3.2.4.3	500103007007	1:3砂浆垫层100mm	m²	305.9				
3.2.5		老磨盘花池						
3.2.5.1	500101002005	挖掘机挖III类土 结算工程量以实际现场收方为准	m³	15.48				
3.2.5.2	500109001013	C15混凝土垫层	m³	6.29				
3.2.5.3	500114001037	Φ750*100厚老磨盘	个	258				
3.2.6		步道铺装（273m）						
3.2.6.1	500103001007	回填土石方，机械原土夯实	m²	327.6				
3.2.6.2	500103007008	10cm厚级配碎石	m²	327.6				
3.2.6.3	500109001014	10cm厚C15混凝土垫层	m³	27.3				
3.2.6.4	500105011005	青石板600×300×30铺装（30厚1:3干硬性水泥砂浆）	m²	122.76				
3.2.6.5	500105011006	天然鹅卵石路面（粒径Φ20-50）（混凝土垫层上镶嵌）	m²	7.17				
3.2.7		特色景墙（167.5m）						
3.2.7.1	500101004003	挖掘机挖沟槽，III类土 结算工程量以实际现场收方为准	m³	15.84				
3.2.7.2	500103001008	回填土石方，机械夯填土石	m³	15.84				
3.2.7.3	500101004004	挖掘机挖沟槽，III类土 1. 结算工程量以实际现场收方为准 2. 运距由投标人自行考虑，结算不做调整	m³	28.98				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.7.4	500103007009	15cm厚人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	13.5				
3.2.7.5	500109001015	10厚C15垫层	m <sup>3</sup>	5.58				
3.2.7.6	500110001008	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	33.5				
3.2.7.7	500105006006	M5浆砌青砖基础	m <sup>3</sup>	9.9				
3.2.7.8	500105006007	M5浆砌青砖墙	m <sup>3</sup>	25.92				
3.2.7.9	500105011007	Φ500磨盘	个	18				
3.2.7.10	500105011008	Φ700磨盘	个	36				
3.2.7.11	500105011009	Φ500陶罐	个	54				
3.2.7.12	500105011010	瓦片叠砌	m <sup>2</sup>	13.48				
3.2.8		自然直立驳岸（91m）						
3.2.8.1	500103001009	回填土石方，机械原土夯实	m <sup>2</sup>	336.7				
3.2.8.2	500103001010	回填土石方，机械夯填土石	m <sup>3</sup>	29.12				
3.2.8.3	500105003002	浆砌200-300本地天然块石	m <sup>3</sup>	48.23				
3.2.8.4	500109001016	C20砼顶	m <sup>3</sup>	2.73				
3.2.8.5	500110001009	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	18.2				
3.2.8.6	500105003003	M10水泥砂浆浆砌块石	m <sup>3</sup>	91				
3.2.9		自然式溪流驳岸（120m）						
3.2.9.1	500103001011	回填土石方，机械原土夯实	m <sup>2</sup>	204				
3.2.9.2	500105001001	Φ200-400本地天然块石叠筑	m <sup>3</sup>	61.2				
3.2.9.3	500103007010	10cm厚人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	20.4				
3.2.10		自然块石驳坎（346米）						
3.2.10.1	500103001012	回填土石方，机械原土夯实	m <sup>2</sup>	449.8				
3.2.10.2	500109001017	C20砼垫层	m <sup>3</sup>	67.47				
3.2.10.3	500110001010	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	103.8				
3.2.10.4	500105003004	M7.5水泥砂浆砌块石	m <sup>3</sup>	134.94				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.10.5	500105003005	Φ 500-600本地天然块石叠筑	m <sup>3</sup>	169.76				
3.2.11		乡村缩影景墙组合						
3.2.11.1	500101004005	挖掘机挖沟槽，III类土 结算工程量以实际现场收方为准	m <sup>3</sup>	2.85				
3.2.11.2	500103001013	回填土石方，机械夯填土石	m <sup>3</sup>	2.85				
3.2.11.3	500101004006	挖掘机挖沟槽，III类土 1. 结算工程量以实际现场收方为准 2. 运距由投标人自行考虑，结算不做调整	m <sup>3</sup>	1.78				
3.2.11.4	500103007011	10cm厚人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.63				
3.2.11.5	500109001018	10cm厚C15混凝土垫层	m <sup>3</sup>	1.15				
3.2.11.6	500105006008	M7.5浆砌标准砖	m <sup>3</sup>	2.61				
3.2.11.7	500105010005	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	6.75				
3.2.11.8	500105011011	Φ 500磨盘	个	3				
3.2.11.9	500105011012	Φ 700磨盘	个	0.5				
3.2.11.10	500105011013	仿夯土墙涂料	m <sup>2</sup>	6.75				
3.2.11.11	500105011014	瓦片叠砌	m <sup>2</sup>	0.46				
3.2.11.12	500105011015	100厚玻璃钢广告字，字体高度416mm	个	12				
3.2.11.13	500105006009	M7.5浆砌青砖墙	m <sup>3</sup>	2.23				
3.2.11.14	500105011016	瓦片叠砌	m <sup>2</sup>	0.99				
3.2.11.15	500109001019	C20砼基础	m <sup>3</sup>	0.86				
3.2.11.16	500111001005	一般钢筋人工制作安装	t	0.01				
3.2.11.17	500110001011	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	2.56				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.11.18	500114001038	木质院门 1. 规格2.92m×3.2m; 2. 木质采用红松木, 需做防腐、防虫处理; 3. 屋面采用PVC仿真茅草	座	1				
3.2.12		大型宣传栏(1个)						
3.2.12.1	500101002006	挖掘机挖Ⅲ类土 结算工程量以实际现场收方为准	m³	6.05				
3.2.12.2	500103001014	回填土石方, 机械夯填土石	m³	2.74				
3.2.12.3	500103007012	15cm厚人工铺筑碎石垫层	m³	0.86				
3.2.12.4	500109001020	10cm厚C15混凝土垫层	m³	0.86				
3.2.12.5	500109001021	C25混凝土基墩	m³	1.01				
3.2.12.6	500110001012	普通平面木模板制作安装及拆除	m²	6.72				
3.2.12.7	500105011017	成品宣传栏 1、规格: 12m×3.1m; 2、100x100x3厚镀锌钢方通外框, 150x150x3mm厚镀锌钢方通立柱, 面喷栗色烤漆; 4、8mm厚钢化玻璃外罩, 内贴板价文化宣传	个	1				
3.2.13		小型宣传栏(2个)						
3.2.13.1	500101002007	挖掘机挖Ⅲ类土(结算工程量以实际现场收方为准)	m³	2.03				
3.2.13.2	500109001022	C20砼基础	m³	2.03				
3.2.13.3	500111001006	一般钢筋人工制作安装	t	0.05				
3.2.13.4	500110001013	普通平面木模板制作安装及拆除	m²	3.12				



## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.13.5	500114001039	成品宣传栏 1、规格：4m×2.62m； 2、采用南方松木木材，均作防腐处理，木色清漆饰面。	个	2				
3.2.14		警示牌（12个）						
3.2.14.1	500101002008	挖掘机挖III类土（结算工程量以实际现场收方为准）	m³	18.14				
3.2.14.2	500103001015	回填土石方，机械夯填土石	m³	8.21				
3.2.14.3	500103007013	人工铺筑碎石垫层	m³	2.59				
3.2.14.4	500109001023	10cm厚C15混凝土垫层	m³	1.46				
3.2.14.5	500109001024	C25混凝土基墩	m³	3.02				
3.2.14.6	500110001014	普通平面木模板制作安装及拆除	m²	24.48				
3.2.14.7	500114001040	镀锌警示牌标语 1、1.1×0.25 2mm厚镀锌钢板面喷黄色漆； 2、1.1×0.45 2mm厚镀锌钢板面喷栗色漆； 3、100×120字体喷白色漆； 4、120×120×3mm厚镀锌	个	12				
4		河道及湖库周边水土流失治理						
4.1		民智河左护岸工程（351m）						
4.1.1	500101002009	挖掘机挖III类土，弃运3km（结算工程量以实际现场收方为准）	m³	0				
4.1.2	500101004007	挖掘机挖沟槽，III类土，弃运3km（结算工程量以实际现场收方为准）	m³	473.85				
4.1.3	500103008001	叠石护坡（ 800mm×350mm~1200mm	m³	684.45				
4.1.4	500109001025	C20砼挡墙基础	m³	473.85				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第15页 共16页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第16页 共16页

[illegible]

## 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第1页 共1页

[illegible]

### 工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程(一期)

第1页 共1页

[illegible]

### 电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称: 太新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程(一期)

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程（一期）

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m³)						单价 (元/m³)	备注
						水泥 (kg)	砂 (m³)	石 (m³)	水 (m³)	防水剂 (kg)			
1		C15	42.5	2	0.65	245	0.561	0.841	0.177				
2		C20	42.5	2	0.6	307	0.55	0.841	0.177				
3		C25	42.5	2	0.55	340	0.528	0.841	0.177				
4		C30	42.5	2	0.5	365	0.507	0.841	0.177				
5		M5水泥砂浆	42.5			181	1.13		0.127				
6		M7.5水泥砂浆	42.5			224	1.11		0.157				
7		M10水泥砂浆	42.5			262	1.1		0.183				
8		1:2抹灰水泥砂浆	42.5			479	1.183		0.3				
9		1:3抹灰水泥砂浆	42.5			351	1.296		0.3				
10		素水泥浆	42.5			1305			0.52				
11		1:3防水砂浆	42.5			333	1.296		0.3	17.54			

### 主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程  
(一期)

第1页 共1页

[illegible]



### 人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效工程(一期)

[illegible]

## 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		坡面水土流失治理		0				
2		乡村人居环境综合整治						
2.1		特色景墙二（343m）						
2.1.1	500101004001	挖掘机挖沟槽，III类土，用于回填（结算工程量以实际现场收方为准）	m³	31.2				
2.1.2	500103001001	回填土方（利用开挖料）	m³	31.2				
2.1.3	500101004002	挖掘机挖沟槽，III类土，弃运3km（结算工程量以实际现场收方为准）	m³	57.46				
2.1.4	500103007001	15cm厚人工铺筑碎石垫层	m³	26.6				
2.1.5	500109001001	10cm厚C15混凝土垫层	m³	11.16				
2.1.6	500105006001	M5浆砌青砖基础	m³	19.7				
2.1.7	500105006002	M5浆砌青砖墙	m³	48.09				
2.1.8	500105011001	Φ500磨盘	个	74				
2.1.9	500105011002	Φ500陶罐	个	110				
2.1.10	500105011003	瓦片叠砌	m²	160.34				
2.1.11	500105010001	1:2水泥砂浆抹粘连，平均厚2cm	m²	29				
2.2		特色景墙三（172m）						
2.2.1	500101004003	挖掘机挖沟槽，III类土，用于回填（结算工程量以实际现场收方为准）	m³	1.47				
2.2.2	500103001002	回填土方（利用开挖料）	m³	1.47				
2.2.3	500101004004	挖掘机挖沟槽，III类土，弃运3km（结算工程量以实际现场收方为准）	m³	3.77				
2.2.4	500103007002	10cm厚人工铺筑碎石垫层	m³	1.09				
2.2.5	500109001002	10cm厚C15混凝土垫层	m³	1.09				
2.2.6	500105006003	M5浆砌青砖基础	m³	1.59				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.7	500105006004	M5浆砌青砖墙	m³	16.92				
2.2.8	500105011004	Φ500磨盘	个	14				
2.2.9	500105011005	Φ500陶罐	个	29				
2.2.10	500105011006	瓦片叠砌	m²	20.41				
2.2.11	500105010002	1:2水泥砂浆抹粘连, 平均厚2cm	m²	7				
2.3		机耕桥(1座)						
2.3.1	500101002001	挖掘机挖III类土(结算工程量以实际现场收方为准)	m³	63.18				
2.3.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m³	31.59				
2.3.3	500109001003	块石砼桥台	m³	26.52				
2.3.4	500105010003	1:1水泥砂浆勾带子凸缝	m²	23.68				
2.3.5	500109001004	10cm厚C15混凝土垫层	m³	5.04				
2.3.6	500109001005	C25砼基础	m³	13.92				
2.3.7	500109001006	C25梁	m³	2.1				
2.3.8	500109001007	C25拱桥板	m³	17.55				
2.3.9	500109001008	60厚C20细石混凝土垫层	m²	39				
2.3.10	500114001001	40厚300×150青石板铺地	m²	39				
2.3.11	500114001002	30厚300×300灰色花岗岩贴面	m²	28.6				
2.3.12	500114001003	桥底水灰色涂料粉刷	m²	39				
2.3.13	500110001001	普通平面钢模板制作安装及拆除	m²	66.5				
2.3.14	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.05				
2.3.15	500114001004	青石栏杆	m	36.8				
2.4		毛石挡土墙(长155m)						
2.4.1	500101002002	挖掘机挖III类土(结算工程量以实际现场收方为准)	m³	52.24				
2.4.2	500101004005	挖掘机挖沟槽, III类土, 弃运3km(结算工程量以实际现场收方为准)	m³	104				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.3	500103001004	回填土方(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	52.24				
2.4.4	500103001005	150厚水泥石粉渣	m <sup>2</sup>	0				
2.4.5	500109001009	10cm厚C15混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0				
2.4.6	500109001010	10cm厚C15混凝土压顶	m <sup>3</sup>	7.75				
2.4.7	500105003001	M7.5浆砌块石基础	m <sup>3</sup>	104				
2.4.8	500105003002	M7.5浆砌块石挡土墙	m <sup>3</sup>	93				
2.4.9	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	158.57				
2.4.10	500105010005	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	77.5				
2.4.11	500110001002	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	31				
2.4.12	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	6.36				
2.4.13	500105003003	挡土墙DN50PVC排水管	m	0				
2.4.14	500105003004	挡土墙DN100PVC排水管	m	73.2				
2.4.15	500105003005	挡土墙反虑包, 采用300~400g/m <sup>2</sup> 土工布覆盖1~4mm石屑和20mm碎石做反滤包	个	102				
2.5		新建沥青路面						
2.5.1	500101002003	挖掘机挖III类土, 弃运3km(结算工程量以实际现场收方为准)	m <sup>3</sup>	278.67				
2.5.2	500114001005	泥结石垫层	m <sup>2</sup>	206.93				
2.5.3	500114001006	30厚AC-13细粒式彩色沥青混凝土	m <sup>2</sup>	663.5				
2.5.4	500114001007	40厚AC-25粗粒式沥青混凝土	m <sup>2</sup>	663.5				
2.5.5	500114001008	乳化沥青表透层	m <sup>2</sup>	663.5				
2.5.6	500109001011	200厚C30混凝土	m <sup>2</sup>	663.5				
2.5.7	500114001009	150厚碎石垫层	m <sup>2</sup>	668.91				
2.5.8		硬路肩						
2.5.8.1	500101002004	挖掘机挖III类土, 弃运3km(结算工程量以实际现场收方为准)	m <sup>3</sup>	40				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5.8.2	500105003006	500厚M7.5浆砌片石路肩	m <sup>3</sup>	40				
2.5.8.3	500105010006	砌体砂浆抹面, 平均厚5cm, 平面	m <sup>2</sup>	0				
2.5.8.4	500109001012	50厚C25压顶	m <sup>3</sup>	4				
2.5.8.5	500110001003	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	16				
2.6		沥青路面提升						
2.6.1	500114001010	30厚AC-13细粒式彩色沥青混凝土	m <sup>2</sup>	208.02				
2.6.2	500114001011	40厚AC-25粗粒式沥青混凝土	m <sup>2</sup>	208.02				
2.6.3	500114001012	乳化沥青表透层	m <sup>2</sup>	208.02				
2.6.4	500109010001	混凝土凿毛, 水平面	m <sup>2</sup>	208.02				
2.7		太阳能路灯(92套)						
2.7.1	500101005001	挖掘机挖III类土(结算工程量以实际现场收方为准)	m <sup>3</sup>	145.73				
2.7.2	500109001013	C25砼基础	m <sup>3</sup>	36.43				
2.7.3	500110001004	普通标准钢模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	220.8				
2.7.4	500111002001	一般钢筋人工制作安装	t	1.53				
2.7.5	500201017001	太阳能路灯, 一火, 6.5m高	套	92				
2.8		自然直立驳岸一(190m)						
2.8.1	500103001006	回填土石方, 机械原土夯实	m <sup>2</sup>	133				
2.8.2	500103001007	回填土石方, 机械夯填土(开挖土回填)	m <sup>3</sup>	60.8				
2.8.3	500105003007	浆砌200-300本地天然块石	m <sup>3</sup>	100.7				
2.8.4	500109001014	C20砼顶	m <sup>3</sup>	5.7				
2.8.5	500110001005	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	27				
2.8.6	500105003008	M10水泥砂浆浆砌块石	m <sup>3</sup>	190				
2.9		自然直立驳岸二(35.5m)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.9.1	500103001008	回填土石方, 机械原土夯实	m <sup>2</sup>	34.68				
2.9.2	500103001009	回填土石方, 机械夯填土(开挖土回填)	m <sup>3</sup>	13.85				
2.9.3	500105003009	浆砌200-300本地天然块石	m <sup>3</sup>	39.76				
2.9.4	500109001015	C20砼墙	m <sup>3</sup>	3.2				
2.9.5	500109001016	C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	6.57				
2.9.6	500110001006	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	152				
2.9.7	500105003010	M10水泥砂浆浆砌块石	m <sup>3</sup>	25.56				
3		河道及湖库周边水土流失治理						
3.1		明智河支流护岸工程(352m)						
3.1.1	500109001017	C20砼基础	m <sup>3</sup>	340.2				
3.1.2	500101002005	Z0+252~Z0+350, 挖掘机挖III类土, 弃运3km(结算工程量以实际现场收方为准)	m <sup>3</sup>	380.24				
3.1.3	500101004006	Z0+0.00~Z0+252, 挖掘机挖沟槽, III类土, 弃运3km, (结算工程量以实际现场收方为准)	m <sup>3</sup>	415.8				
3.1.4	500103001010	回填土方(利用开挖料)	m <sup>3</sup>	205.8				
3.1.5	500105003011	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	278.32				
3.1.6	500105010007	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	196				
3.1.7	500105010008	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	58.8				
3.1.8	500103008001	叠石护坡(天然山石800mm×350mm~1200mm×500mm, 机械吊装)	m <sup>3</sup>	378				
3.1.9	500110001007	普通平面木模板制作安装及拆除	m <sup>2</sup>	250				
3.1.10	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	0				
3.1.11	500105003012	挡土墙DN50PVC排水管	m	53				
3.1.12	500105003013	挡土墙反虑包	个	66				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

第7页 共7页

[illegible]



### 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

### 工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

### 电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称: 大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m³)						单价 (元/m³)	备注
						水泥 (kg)	砂 (m³)	石 (m³)	水 (m³)				
1		C15	42.5	2	0.65	245	0.561	0.841	0.177				
2		C20	42.5	2	0.6	307	0.55	0.841	0.177				
3		C25	42.5	2	0.55	340	0.528	0.841	0.177				
4		C30	42.5	2	0.5	365	0.507	0.841	0.177				
5		M5水泥砂浆	42.5			181	1.13		0.127				
6		M7.5水泥砂浆	42.5			224	1.11		0.157				
7		M10水泥砂浆	42.5			262	1.1		0.183				
8		1:1抹灰水泥砂浆	42.5			760	0.886		0.33				
9		1:2抹灰水泥砂浆	42.5			479	1.183		0.3				
10		1:3抹灰水泥砂浆	42.5			351	1.296		0.3				

### 主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目  
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

### 人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 大新县2025年堪圩乡明仕村弄朋屯项目区小流域综合治理提质增效项目(二期)

[illegible]