

天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：天等县农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：梁江清
(签字或盖章)

梁江清

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		灌溉工程		0				
2		田间道路						
2.1		改建生产路01 (L=214m)						
2.1.1	500101001001	路床清理 路床碾压	m ²	834.6				
2.1.2	500103007001	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	834.6				
2.1.3	500109011001	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²	749				
2.1.4	500103001001	土路肩	m ³	76.526				
2.1.5	500109009001	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.704				
2.1.6	500109011002	混凝土刻纹	m ²	749				
2.2		改建生产路02 (L=360m)						
2.2.1	500101001002	路床清理 路床碾压	m ²	1404				
2.2.2	500103007002	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	1404				
2.2.3	500109011003	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²	1260				
2.2.4	500103001002	土路肩	m ³	128.736				
2.2.5	500109009002	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	19.88				
2.2.6	500109011004	混凝土刻纹	m ²	1260				
2.3		改建生产路03 (L=632m)						
2.3.1	500101001003	路床清理 路床碾压	m ²	2464.8				
2.3.2	500103007003	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	2464.8				
2.3.3	500109011005	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²	2212				
2.3.4	500103001003	土路肩	m ³	226.003				
2.3.5	500109009003	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	35.112				
2.3.6	500109011006	混凝土刻纹	m ²	2212				
2.4		改建生产路04 (L=432m)						
2.4.1	500101001004	路床清理 路床碾压	m ²	1684.8				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.2	500103007004	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	1684.8				
2.4.3	500109011007	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²	1512				
2.4.4	500103001004	土路肩	m ³	154.483				
2.4.5	500109009004	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	23.912				
2.4.6	500109011008	混凝土刻纹	m ²	1512				
2.5		改建生产路05 (L=506m)						
2.5.1	500101001005	路床清理 路床碾压	m ²	1973.4				
2.5.2	500103007005	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	1973.4				
2.5.3	500109011009	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²	1771				
2.5.4	500103001005	土路肩	m ³	180.946				
2.5.5	500109009005	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	28.056				
2.5.6	500109011010	混凝土刻纹	m ²	1771				
2.6		改建生产路06 (L=488m)						
2.6.1	500101001006	路床清理 路床碾压	m ²	1903.2				
2.6.2	500103007006	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	1903.2				
2.6.3	500109011011	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²	1708				
2.6.4	500103001006	土路肩	m ³	174.509				
2.6.5	500109009006	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	27.048				
2.6.6	500109011012	混凝土刻纹	m ²	1708				
2.7		错车台（1座）						
2.7.1	500109011013	挖掘机挖Ⅰ～Ⅱ类土	m ³	12.118				
2.7.2	500109009007	回填土石方，机械夯填土石	m ³	12.118				
2.7.3	500101001007	路床清理 路床碾压	m ²	26.928				
2.7.4	500103007007	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²	26.928				
2.7.5	500109011014	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²	26.928				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第3页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第4页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第5页 共5页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		灌溉工程													
2		田间道路													
2.1		改建生产路01 (L=214m)													
2.1.1	500101001001	路床清理 路床碾压	m ²												
2.1.2	500103007001	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²												
2.1.3	500109011001	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²												
2.1.4	500103001001	土路肩	m ³												
2.1.5	500109009001	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²												
2.1.6	500109011002	混凝土刻纹	m ²												
2.2		改建生产路02 (L=360m)													
2.2.1	500101001002	路床清理 路床碾压	m ²												
2.2.2	500103007002	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²												
2.2.3	500109011003	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²												
2.2.4	500103001002	土路肩	m ³												
2.2.5	500109009002	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²												
2.2.6	500109011004	混凝土刻纹	m ²												
2.3		改建生产路03 (L=632m)													
2.3.1	500101001003	路床清理 路床碾压	m ²												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.3.2	500103007003	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²												
2.3.3	500109011005	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²												
2.3.4	500103001003	土路肩	m ³												
2.3.5	500109009003	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²												
2.3.6	500109011006	混凝土刻纹	m ²												
2.4		改建生产路04（L=432m）													
2.4.1	500101001004	路床清理 路床碾压	m ²												
2.4.2	500103007004	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²												
2.4.3	500109011007	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²												
2.4.4	500103001004	土路肩	m ³												
2.4.5	500109009004	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²												
2.4.6	500109011008	混凝土刻纹	m ²												
2.5		改建生产路05（L=506m）													
2.5.1	500101001005	路床清理 路床碾压	m ²												
2.5.2	500103007005	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²												
2.5.3	500109011009	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²												
2.5.4	500103001005	土路肩	m ³												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.5.5	500109009005	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²												
2.5.6	500109011010	混凝土刻纹	m ²												
2.6		改建生产路06（L=488m）													
2.6.1	500101001006	路床清理 路床碾压	m ²												
2.6.2	500103007006	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²												
2.6.3	500109011011	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²												
2.6.4	500103001006	土路肩	m ³												
2.6.5	500109009006	伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²												
2.6.6	500109011012	混凝土刻纹	m ²												
2.7		错车台（1座）													
2.7.1	500109011013	挖掘机挖Ⅰ～Ⅱ类土	m ³												
2.7.2	500109009007	回填土石方，机械夯填土石	m ³												
2.7.3	500101001007	路床清理 路床碾压	m ²												
2.7.4	500103007007	碎石公路基础，压实厚10cm	m ²												
2.7.5	500109011014	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m ²												
2.7.6	500103001007	土路肩	m ³												
2.8		回车台（3座）													
2.8.1	500109011015	挖掘机挖Ⅰ～Ⅱ类土	m ³												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.8.2	500109009008	回填土石方，机械夯填土石	m³												
2.8.3	500101001008	路床清理 路床碾压	m²												
2.8.4	500103007008	碎石公路基础，压实厚10cm	m²												
2.8.5	500109011016	C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm	m²												
2.8.6	500103001008	土路肩	m³												
2.9		管涵（2座）													
2.9.1	500101004001	挖掘机挖Ⅰ～Ⅱ类土	m³												
2.9.2	500103002001	回填土石方，机械夯填土石	m³												
2.9.3	500109004001	C20砼包管及垫层	m³												
2.9.4	500201034001	预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径400mm	m												
2.9.5	500113004001	人工铺筑粗砂垫层	m³												
3		其他工程													
3.1		竣工牌，含基础等费用	个												
3.2		公示牌，含基础等费用	个												
4		其他工程(办公生活及文化福利建筑)	%												
5		其他工程（其他施工临时工程）	%												

混凝土配合比材料表

招标编号:

工程名称: 天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第1页 共1页

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

第1页 共1页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³												
2	压路机	内燃 重量12~15t												
3	蛙式夯实机	功率2.8kW												
4	混凝土搅拌机	出料0.4m³												
5	振动器	插入式 功率1.5kW												
6	振动器	变频机组 容量8.5kVA												
7	风(砂)水枪	耗风量6m³/min												
8	刻纹机													
9	载重汽车	载重量5t												
10	自卸汽车	载重量8t												
11	双胶轮车													
12	汽车起重机	起重量8t												

工程单价计算表

挖掘机挖 I ~ II 类土 工程

单价编号: 2

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

路床清理 路床碾压 工程

单价编号: 3

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石 工程

单价编号: 4

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

伸缩缝、沉降缝，沥青砂浆重量比1:2 工程

单价编号: 5

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

混凝土刻纹 工程

单价编号: 6

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

碎石公路基础，压实厚10cm 工程

单价编号：7

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号：11120-11121*4。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	524.6		
	人工		工时	-175.2		
1.2	材料费		元			
	碎石		m ³	179		
	其他材料费		%	1		
	碎石		m ³	-52		
1.3	机械使用费		元			
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2		
	其他机械费		%	1		
1.4	其他直接费		元	5%		
1.5	现场经费		元	5%		
2	施工管理费		元	4.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	349.4		
	机械工		工时	22.08		
	碎石		m ³	127		
	柴油		kg	59.8		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm 工程

单价编号：8

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1914.7		
	人工		工时	278.1		
1.2	材料费		元			
	锯材		m ³	0.23		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153		
	其他材料费		%	2		
	锯材		m ³	0.03		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	30.6		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24		
	自卸汽车	载重量8t	台时	25		
	其他机械费		%	5		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	5.4		
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.1		
1.4	其他直接费		元	5%		
1.5	现场经费		元	5%		
2	施工管理费		元	4.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	2192.8		
	机械工		工时	77.35		
	水泥	42.5MPa	t	53.0604		
	碎石		m ³	148.716		
	柴油		kg	307.02		
	锯材		m ³	0.26		

工程单价计算表

C25水泥混凝土公路路面，压实厚18cm 工程

单价编号：8

定额单位: 1000m²

[illegible]

工程单价计算表

C20砼包管及垫层 工程

单价编号：9

定额单位：100m³

定额编号:04066+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 墩 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	373		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	70		
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20		
	振动器	变频机组 容量8.5kVA	台时	10		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	5.36		
	其他机械费		%	18		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	669.64		
	机械工		工时	24.102		
	水泥	42.5MPa	t	31.641291		

C20砼包管及垫层 工程

定额单位: 100m³

定额编号:04066+04278*1.03+04264*1.03。
墩
施工方法:
装、运、卸、清洗。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。

工程单价计算表

预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径400mm 工程

单价编号：10

定额单位：100m

定额编号:10324。 施工方法: 管材清理及外观检查，测量拉线、搬移就位、对接、管道及管件安装、调制砂浆、填缝及养护、管道试压。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	411		
1.2	材料费		元			
	水泥	42.5MPa	kg	380		
	砂(灰岩机制砂)		m ³	0.8		
	油麻		kg	16		
	其他材料费		%	18		
1.3	机械使用费		元			
	载重汽车	载重量5t	台时	6		
	汽车起重机	起重量8t	台时	6		
	其他机械费		%	5		
1.4	其他直接费		元	5.7%		
1.5	现场经费		元	45%		
2	施工管理费		元	47%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	装置性材料费		元			
	预制混凝土管	Φ400	m	100		
6	价差		元			
	人工		工时	411		
	机械工		工时	24		
	水泥	42.5MPa	kg	380		
	柴油		kg	46.2		
	汽油		kg	43.2		
	砂(灰岩机制砂)		m ³	0.8		
7	风险金		元	0%		
8	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

人工铺筑粗砂垫层 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

[illegible]

主要材料总消耗量统计表

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

[illegible]

次要材料总消耗量统计表

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

[illegible]

施工机械总消耗量统计表

工程名称：天等县小山乡胜马村圣屯产业配套项目

[illegible]