

广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一
体化项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

广西中医药大学

(单位盖章)



造价咨询人：

广西达成咨询有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

姚春

A

(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人：



B

(签字或盖章)

编 制



(造价工程师签字)

复 核

人：



D

(造价工程师签字盖专用章)

李兰



编 制 时 间：

2024年07月25日

复 核 时 间：

2024年07月25日

总 说 明

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 广西中医药博物馆-装饰装修工程设计范围包含四楼藏品标准库房406.19平方米、二楼展厅997.31平方米、一楼壮瑶医药文化馆579.91平方米、

业务用房134.46平方米、接待区域170.05平方米、办公区域110.9平方米、公共区域2980.44 平方米。

2. 装修设计编制内容:装饰装修工程、场景制作工程、展柜赛制工程、展示陈列工程、给排水工程、电气工程、安防与信息化建设工程、暖通工程设计等。

二、编制依据:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》(GB 50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本;

2. 由委托单位提供的上海宽创国际文化科技股份有限公司设计的2024年3月稿《广西中医药博物馆设计服务工程》施工图及图纸问题的回复等;

3. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1F装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2F装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
4F装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
场景制作工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
展柜定制工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
展示陈列工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
增加部分(智能化工程)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
多媒体数字信息化部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
智慧博物馆部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第1页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
1F装饰装修工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1、拆除方式:人工拆除 2、砌体材质:200厚砌体 3、垃圾搬运，搬运至指定地点堆放	m³	28.54			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1、拆除方式:人工拆除 2、材质:金属龙骨 金属面层 3、垃圾搬运，搬运至指定地点堆放	m²	959.06			
3	010103002001	余土弃置 1、包含装渣、运渣、卸渣及场地、车厢的清理等内容 2、运距：自行考虑	m³	65.87			
4	010103002002	余渣土弃置费	m³	65.87			
	3.	A.3 砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙 1、部位：门垛 2、墙体厚度:200mm 3、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 600×200×200 4、砂浆种类、强度等级：M7.5 水泥砂浆砌筑（预拌砂浆）	m³	0.11			
	6.	A.6 金属结构工程					
6	010606012001	天棚LED屏龙骨 1、部位：公共区域 2、做法详：图号1F-DD-02-① 3、钢架：40*60*3mm镀锌方管@800，吊杆50*50*3mm厚镀锌角钢	t	0.266			
	9.	A.9 楼地面工程					
7	011102001001	16mm厚门槛大理石（ST-01） 1、800*800*16mm杭灰大理石湿贴（国产） 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层（预拌砂浆）	m²	3.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第2页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、正面、底面、侧面刷保护液 4、石材抛光结晶处理					
8	011102001002	大理石地面(ST-01) 1、部位:公共区域 2、800*800*16mm杭灰大理石湿贴(国产) 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层(预拌砂浆) 4、正面、底面、侧面刷保护液 5、石材抛光结晶处理	m²	214.74			
9	011102003001	瓷砖地面(CT-01) 1、部位:中药库房 2、800*800*12mm玻化地砖 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层(预拌砂浆) 4、砖缝美缝处理 5、品牌相当于或优于马可波罗瓷砖	m²	137.77			
10	011104004001	防静电活动地板(PF-04) 1、部位:设备间 2、600*600*35mm全钢防静电地板 3、配套可调支架 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 5、品牌相当于或优于汇丽	m²	5.98			
11	011103003001	石塑地板地面(WD-07) 1、部位:医药文化馆 2、600*600*5mm石塑地板 3、0.3厚聚乙烯薄膜 4、2mm厚自流平 5、25mm厚C25细石混凝土找平层(商品砼) 6、品牌相当于或优于圣象	m²	326.03			
12	011104001001	块毯地面(CP-01) 1、部位:研学教室 2、600*600*6mm厚阻燃地毯	m²	63.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第3页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、2mm厚自流平 4、24mm厚C25细石混凝土找平层（商品 砼） 5、界面剂 6、品牌相当于或优于红叶					
13	011104001002	块毯地面（CP-02） 1、满铺6mm厚阻燃地毯 2、专用胶水 3、2mm自流平 4、24mm厚C25细石混凝土找平（商品砼） 5、品牌相当于或优于红叶	m²	54.51			
14	011104004002	PVC地胶垫地面(PF-01) 1、部位：实验室 2、2mm厚PVC地胶垫 3、2mm厚自流平 4、28mm厚C25细石混凝土找平层（商品 砼） 5、品牌相当于或优于圣象	m²	45.61			
15	011502001001	金属T型压条 1、部位：医药文化馆地面 2、2mm厚不锈钢T型压条	m	11.11			
16	011105006001	黑钛不锈钢踢脚线(MT-01) 1、踢脚线高度:50mm 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃多层基 板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚L 型不锈钢 4、不锈钢：国产	m²	18.73			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
17	011201001001	墙面一般抹灰 1、部位：新砌墙面 2、墙体类型:轻质砖墙 3、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌砂浆） 4、一道纤维网格布	m²	1.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第4页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
18	011210006001	100系列轻钢隔墙龙骨 1、0.6mm厚100系列轻钢龙骨 2、40*60*3mm镀锌矩形管@2400mm竖向 +50*50*3mm镀锌角钢斜撑, 膨胀螺栓 M10 3、内填80mm厚防火岩棉, 高度至吊顶高 +100mm 4、做法详TY-ED-06	m²	734.90			
19	011210006002	100系列轻钢隔墙龙骨 1、0.6mm厚100系列轻钢龙骨 2、40*60*3mm镀锌矩形管@2400mm竖向 +50*50*3mm镀锌角钢斜撑, 膨胀螺栓 M10 3、做法参TY-ED-06, 无岩棉	m²	176.86			
20	011210006003	墙面装饰板龙骨 1、40*60*3mm镀锌矩形管@800*1200mm, 膨胀螺栓 M10 2、内填50mm厚防火岩棉, 高度至吊顶高 +100mm 3、做法参TY-ED-07	m²	457.13			
21	011210006004	墙面装饰板龙骨 1、40*60*3mm镀锌矩形管@800*1200mm, 膨胀螺栓 M10 2、做法参TY-ED-07, 无岩棉	m²	115.91			
22	011210006005	墙面装饰板龙骨 1、部位: LED屏处 2、做法详: 1F-ED-9 3、40*60*3mm镀锌矩形管@600*1200mm, 膨胀螺栓 M10	m²	220.23			
23	桂011204005001	干挂大理石(ST-03) 1、1200*600*20mm厚广西白大理石(国 产), 拼接处预留10 x10mm工艺缝 2、50*50*4mm厚镀锌角钢@600钢架基层, T型不锈钢干挂件、不锈钢螺栓	m²	261.07			
24	011207001001	墙面装饰板(WD-12) 1、12mm厚阻燃多层板 2、8mm仿大理石碳晶板	m²	53.52			
25	011207001002	墙面装饰板 1、部位: 设备机房	m²	70.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第5页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、四层12mm厚防火石膏板 3、品牌相当于或优于福莱特					
26	011407001001	墙面装饰板（PT-02） 1、30*40mm木龙骨框架，刷防火涂料三遍 2、12mm厚阻燃多层板 3、9.5mm厚石膏板 4、品牌相当于或优于福莱特	m²	13.38			
27	011207001003	墙面装饰板（PT-27、PT-09） 1、12mm厚阻燃多层板 2、9.5mm厚石膏板 3、品牌相当于或优于福莱特	m²	343.13			
28	011207001004	墙面装饰板（PT-08） 1、30*40mm木龙骨框架，防火涂料刷三遍 2、12mm厚阻燃多层板 3、9.5mm厚石膏板 4、品牌相当于或优于福莱特	m²	23.03			
29	011207001005	UV壁布墙面（WP-07、WP-09） 1、12mm厚阻燃多层板 2、9.5mm厚石膏板 3、基膜涂刷两遍 4、0.5mmUV壁布 5、石膏板品牌相当于或优于福莱特 6、壁布品牌相当于或优于家乐邦	m²	294.07			
30	011207001006	UV壁布墙面（WP-08） 1、30*40mm木龙骨框架@400，防火涂料刷三遍 2、两层12mm厚阻燃多层板 3、9.5mm厚石膏板 4、基膜涂刷两遍 5、0.5mmUV壁布 6、石膏板品牌相当于或优于福莱特 7、壁布品牌相当于或优于家乐邦	m²	57.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第6页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
31	011207001007	木纹转印铝板 (MT-14) 1、30*40mm木龙骨框架@400, 防火涂料刷三遍 2、12mm阻燃多层板 3、2.5mm厚木纹转印铝单板饰面 配套金属挂件 4、铝板: 国产	m²	37.88			
32	011207001008	木纹转印铝板 (MT-13、MT-14) 1、12mm厚阻燃多层板 2、2.5mm木纹转印铝单板 3、铝板: 国产	m²	64.50			
33	011207001009	白色烤漆铝板 2.5mm白色烤漆铝单板饰面 配套金属挂件 铝板: 国产	m²	7.24			
34	011207001010	定制木纹转印铝圆管 定制木纹转印铝圆管 Φ60*1mm@20	m²	10.81			
35	011207001011	定制木纹转印方通 定制木纹转印铝方通60*130*1mm@90	m²	6.20			
36	010806003001	橱窗 1、做法: 详见1F-ED-6-A 2、12mm厚超白钢化玻璃 3、专用玻璃不锈钢u形夹+橡胶垫+密封胶 4、1.2mm厚镜面不锈钢边框 5、12mm厚阻燃板+9.5mm厚石膏板 6、刮腻子两遍 7、基膜涂刷两遍 8、0.5mmUV壁布 9、含五金配件等制作、安装 10、石膏板品牌相当于或优于福莱特	m²	11.78			
37	011207001012	投影布墙面 1、做法: 详见1F-ED-10-B 2、基膜涂刷两遍 3、9.5mm厚石膏板刮腻子两遍	m²	18.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第7页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、12mm厚阻燃多层板 5、30*40mm木龙骨框架, 防火涂料三遍 6、石膏板品牌相当于或优于福莱特					
38	010802001001	暗门 1、做法详: 通用节点图TY-ED-04-③ 2、30*40*3mm矩形镀锌钢管 3、双层12mm厚阻燃板 4、背面白色乳胶漆 5、四周不锈钢收边10*35*1.2mm 6、含地锁、天地门轴、合页等五金配件	m²	2.40			
39	010802001002	消防暗门(1800*700) 1、做法详: 通用节点图TY-ED-04-④ 2、30*40*3mm矩形镀锌钢管 3、基层板: 12mm厚阻燃板 4、背面白色乳胶漆 5、含地锁、天地门轴、合页等五金配件	m²	5.04			
40	010802001003	石材消防暗门(1800*700) 1、做法详: 通用节点图TY-ED-04-② 2、50*50*4mm矩形镀锌钢管 3、含锈钢管挂件、地锁、天地门轴、合页等五金配件	m²	1.26			
41	010808004001	成品定制木纹转印不锈钢门套 1、做法详: 通用节点图TY-ED-04-① 2、20*20木龙骨 3、双层12mm厚阻燃板 4、成品定制1.2mm厚木纹转印不锈钢门套	m²	21.99			
42	011502001002	不锈钢装饰条(60mm内) 1、1.2mm厚不锈钢装饰条 2、12mm厚阻燃板	m	129.76			
43	011502001003	不锈钢装饰条(60mm外) 1、30*100*1.2mm厚不锈钢装饰条 2、12mm厚阻燃板	m	111.20			
44	011502001004	木纹转印装饰条(60mm内)	m	17.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第8页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、1.2mm厚木纹转印不锈钢装饰条 2、12mm厚阻燃板					
45	011502001005	不锈钢管装饰条 10*20*1.2mm厚不锈钢管装饰条	m	33.30			
	11.	A.11 天棚工程					
46	011302001001	吊顶天棚 (PT-29) 1、0.6mm厚50系轻钢龙骨, Φ 8mm吊杆、M8膨胀螺栓 2、12mm厚玻镁板 3、9.5mm厚石膏板 4、含面板嵌缝网格布粘贴、板面螺钉头油补防锈漆及补腻子灰 5、石膏板品牌相当于或优于福莱特 6、玻镁板品牌相当于或优于盛港	m ²	179.96			
47	011302001002	波浪造型吊顶天棚 (PT-29) 1、做法详:图号1F-DD-02-③ 2、0.6mm厚50系轻钢龙骨, Φ 8mm吊杆、M8膨胀螺栓 3、12mm厚玻镁板 4、9.5mm厚石膏板 5、20*10*0.8mm不锈钢管装饰线条 6、含面板嵌缝网格布粘贴、板面螺钉头油补防锈漆及补腻子灰 7、石膏板品牌相当于或优于福莱特 8、玻镁板品牌相当于或优于盛港	m ²	26.73			
48	011302001003	吊顶天棚 (PT-04) 1、50系列轻钢龙骨骨架, Φ 8mm吊杆、M8膨胀螺栓 2、双层9.5mm厚纸面石膏板 3、含面板嵌缝网格布粘贴、板面螺钉头油补防锈漆及补腻子灰 4、品牌相当于或优于福莱特	m ²	245.13			
49	011302001004	镜面不锈钢吊顶天棚 (MT-10) 1、0.6mm厚50系轻钢龙骨, Φ 8mm吊杆、M8膨胀螺栓 2、12mm厚玻镁板	m ²	109.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第9页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、镜面不锈钢板 1.2mm 304材质 4、玻镁板品牌相当于或优于盛港 5、不锈钢: 国产					
50	011302001005	矿棉吸声板吊顶天棚 (GP-08) 1、38系列T型龙骨及配件, Φ 8mm吊杆 @1200、M8膨胀螺栓 2、600*600*14mm矿棉吸声板 3、品牌相当于或优于龙牌	m ²	177.59			
51	011302002001	仿木纹铝方通吊顶天棚 (MT-04) 1、做法详: 图号1F-DD-02-④ 2、专用龙骨, Φ 8mm吊杆、M8膨胀螺栓 3、 仿木纹铝方通 (30*100*0.8) @165	m ²	29.92			
52	011302001006	仿木纹铝板吊顶天棚 (MT-05) 1、0.6mm厚50系轻钢龙骨, Φ 8mm吊杆, 热镀锌挂件 2、2.5mm厚铝单板饰面	m ²	6.10			
53	011302001007	木纹转印铝板吊顶天棚 (MT-13) 1、2.5mm厚木纹转印铝单板 2、专用龙骨, Φ 8mm吊杆 3、热镀锌挂件	m ²	10.85			
54	011302001008	仿木纹铝板吊顶天棚 1、40*60*3mm镀锌方钢管 2、12mm厚玻镁板 3、2.5mm厚仿木纹铝单板 4、玻镁板品牌相当于或优于盛港 5、铝板: 国产	m ²	9.05			
55	011302001009	A级软膜吊顶天棚 (TP-01) 做法详: 1F-DD-03-③ 1、0.6mm厚50系轻钢龙骨, Φ 8mm吊杆、 M8膨胀螺栓 2、12mm厚玻镁板 3、9.5mm厚石膏板 4、含面板嵌缝网格布粘贴、板面螺钉头 油补防锈漆及补腻子灰	m ²	55.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第10页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5、0.18mm厚A级软膜天花 (含专用卡件) 6、石膏板品牌相当于或优于福莱特 7、玻镁板品牌相当于或优于盛港 8、A级软膜品牌相当于或优于3M 9、铝板: 国产					
56	011304001001	灯带(槽) 1、做法详: TY-ED-03-③ 2、12mm厚玻镁板 3、9.5mm纸面石膏板 4、刮成品腻子二遍 5、喷刷无机涂料(两道) 6、10*50*1.2MM不锈钢收边条 7、石膏板品牌相当于或优于福莱特 8、玻镁板品牌相当于或优于盛港	m²	14.54			
57	010810002001	木窗帘盒 1、做法详: TY-ED-03-① 2、30*30mm木方阻燃处理 3、双层12mm厚玻镁板+9.5mm纸面石膏板 4、刮成品腻子二遍 5、喷刷无机涂料(两道) 6、石膏板品牌相当于或优于福莱特 7、玻镁板品牌相当于或优于盛港	m	16.60			
	12.	A.12 门窗工程					
58	010802001004	钢质乙级防火门 1、部位: 设备间 2、钢质乙级防火门(成品) 3、含制作、运输、安装、五金配件等施工全部工序 4、符合消防部门要求的合格产品	m²	1.68			
59	桂010811001001	特殊五金 防火锁	把	1.000			
60	桂010811001002	特殊五金 闭门器	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第11页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
61	桂010811001003	特殊五金 防火铰链	副	3.000			
62	桂010811002001	门窗周边塞缝 聚合物水泥砂浆或橡胶密封胶门窗周边塞缝	m	5.00			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
63	011406003001	墙面满刮腻子 1、部位:新建墙体 2、耐水防霉腻子二遍,分遍磨平	m²	2.10			
64	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1、部位:新建墙体 2、肌理漆二遍 3、品牌相当于或优于立邦	m²	2.10			
65	011406003002	天棚满刮腻子 1、腻子种类:成品腻子粉 2、刮腻子遍数:2遍	m²	554.81			
66	011406003003	墙面满刮腻子(PT-01) 1、腻子种类:成品腻子粉 2、刮腻子遍数:2遍	m²	839.91			
67	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1、无机涂料两遍 2、品牌相当于或优于立邦	m²	554.81			
68	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1、无机涂料两遍 2、含清理、打磨、修补基层等 3、品牌相当于或优于立邦	m²	488.52			
	14.	A.14 其他装饰工程					
69	011507004001	检修口 1、做法详:1F-DD-02 2、成品石膏检修口500*500mm,金属条封边	个	14			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第12页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
70	011701006001	满堂脚手架 1、脚手架材质: 钢管 2、搭设高度: 3.6~5.2m	m²	838.06			
71	桂011710007001	电梯内装饰保护	m²	20.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2F装饰装修工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
72	011601001002	砖砌体拆除 1、拆除方式: 人工拆除 2、砌体材质: 200厚砌体 3、垃圾搬运, 搬运至指定地点堆放	m³	34.87			
73	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 1、拆除方式: 人工拆除 2、材质: 金属龙骨 金属面层 3、垃圾搬运, 搬运至指定地点堆放	m²	1607.27			
74	011610002001	金属门窗拆除 1、部位: 二层	m²	33.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第13页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、垃圾搬运, 搬运至指定地点堆放					
75	010103002003	废渣弃置 1、包含装渣、运渣、卸渣及场地、车厢 的清理等内容 2、运距: 自行考虑	m ³	93.55			
76	010103002004	余渣土弃置费	m ³	93.55			
	3.	A.3 砌筑工程					
77	010402001002	砌块墙 1、墙体厚度:200mm 2、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼 砌块 600×200×200 3、砂浆种类、强度等级: M7.5 水泥砂浆 砌筑 (预拌砂浆)	m ³	14.86			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
78	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土强度等级:C20	m ³	2.22			
79	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土强度等级:C20	m ³	1.14			
80	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t	0.067			
81	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶10以 上(综合)	t	0.333			
82	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶10以 上(综合)	t	0.147			
83	桂010515012001	植筋 1、部位: 砌体反边 2、2c14@600	根	63			
	9.	A.9 楼地面工程					
84	011101003001	细石混凝土楼地面 1、部位: 场景地台	m ²	62.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第14页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、28mm厚C25细石混凝土找平层（商品 砼）					
85	011102001003	大理石地面(ST-01) 部位：门槛 1、16mm杭灰大理石（国产）湿贴 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层（预 拌砂浆） 3、正面、底面、侧面刷保护液 4、石材抛光结晶处理	m²	10.60			
86	011102001004	大理石地面(ST-01) 1、部位：公共大厅（圆造型铺贴） 2、800*800*16mm杭灰大理石（国产）湿 贴 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层（预 拌砂浆） 4、正面、底面、侧面刷保护液 5、石材抛光结晶处理	m²	30.18			
87	011104004003	PVC地胶垫地面(PF-01、PF-02) 1、部位：中药馆、八桂药馆 2、2mm厚PVC地胶垫 3、2mm厚自流平 4、28mm厚C25细石混凝土找平层（商品 砼） 5、品牌相当于或优于圣象	m²	804.34			
88	011102003002	块料楼地面(CT-1) 1、部位：公共大厅、办公室、讲解员室 2、800*800*12mm玻化地砖 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层（预 拌砂浆） 4、砖缝美缝处理:缝宽3mm 5、品牌相当于或优于马可波罗瓷砖	m²	383.17			
89	011104004004	防静电活动地板(PF-04) 1、部位：备用间 2、600*600*35mm全钢防静电地板 3、配套可调支架	m²	5.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第15页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层（预拌砂浆） 5、品牌相当于或优于汇丽					
90	011104001003	块毯地面(CP-02) 1、部位：VIP接待室 2、600*600*6mm厚阻燃块毯 3、2mm厚自流平 4、24mm厚C25细石混凝土找平层（商品砼） 5、品牌相当于或优于红叶	m²	50.64			
91	011104002001	聚酯喷漆地台（100~300mm高） 1、L30*30*2.5镀锌角钢@600mm 2、12mm阻燃多层板 3、9mm厚密度板，刮腻子二遍 4、聚酯喷漆（两底三面） 5、品牌相当于或优于大象	m²	47.84			
92	011105006002	不锈钢踢脚线(MT-01) 1、踢脚线高度:80mm 2、12mm阻燃多层基板 3、1.2mm厚L型不锈钢 4、不锈钢：国产	m²	35.47			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
93	011201001002	墙面一般抹灰 1、部位：新砌墙面 2、墙体类型:轻质砖墙 3、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌砂浆） 4、一道纤维网格布	m²	109.07			
94	011210006006	100系列轻钢隔墙龙骨 1、0.6mm厚100系列轻钢龙骨 2、40*60*3mm镀锌矩形管@2400mm竖向+50*50*3mm镀锌角钢斜撑，膨胀螺栓 M10 3、内填80mm厚防火岩棉 4、做法详TY-ED-06	m²	1130.39			
95	011210006007	100系列轻钢隔墙龙骨	m²	123.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第16页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、0.6mm厚100系列轻钢龙骨 2、40*60*3mm镀锌矩形管@2400mm竖向 +50*50*3mm镀锌角钢斜撑, 膨胀螺栓 M10 3、做法参TY-ED-06, 无岩棉					
96	011210006008	墙面装饰板龙骨 1、40*60*3mm镀锌矩形管@800*1200mm, 膨胀螺栓 M10 2、内填50mm厚防火岩棉 3、做法参TY-ED-07	m²	1392.66			
97	011210006009	墙面装饰板龙骨 1、40*60*3mm镀锌矩形管@800*1200mm, 膨胀螺栓 M10 2、做法参TY-ED-07, 无岩棉	m²	246.62			
98	011210006010	墙面装饰板龙骨 1、部位: LED屏处 2、做法详: 1F-ED-10 3、40*60*3mm镀锌矩形管@800*1200mm, 膨胀螺栓 M10	m²	22.37			
99	011209001001	铝单板UV饰面 (MT-05) 1、2.5mm厚铝单板UV饰面 2、热镀锌挂件 3、12mm厚阻燃板	m²	8.84			
100	011207001013	铝单板墙面装饰板 (MT-13) 1、20*40*3mm热镀锌方管@800mm 2、2.5mm烤漆铝单板, 热镀锌干挂件, 含 配螺钉、压条 3、铝板: 国产	m²	702.46			
101	011207001014	木纹转印铝单板 1、部位: 2F-EL-20-B 2、20*40*3mm热镀锌方管@800mm 3、2.5mm木纹转印铝单板, 热镀锌干挂 件, 含配螺钉、压条 4、铝板: 国产	m²	48.62			
102	011207001015	UV铝单板墙面 1、30*40mm木龙骨框架, 防火涂料刷三遍	m²	30.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第17页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、12mm厚阻燃多层板 3、2.5mm UV铝单板 4、铝板：国产					
103	011207001016	UV壁布墙面（WP-07） 1、12mm厚阻燃多层板 2、9.5mm厚石膏板 3、刷基膜 4、0.5mmUV壁布 5、石膏板品牌相当于或优于福莱特 6、壁布品牌相当于或优于家乐邦	m²	238.42			
104	011207001017	UV壁布墙面（WP-09） 1、12mm厚阻燃多层板 2、9.5mm厚石膏板 3、刷基膜 4、0.5mmUV壁布 5、石膏板品牌相当于或优于福莱特 6、壁布品牌相当于或优于家乐邦	m²	194.68			
105	011207001018	UV壁布墙面（WP-08） 1、30*40mm木龙骨框架，防火涂料刷三遍 2、12mm厚阻燃多层板（部分区域双层） 3、9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理 4、刷基膜 5、0.5mmUV壁布 6、石膏板品牌相当于或优于福莱特 7、壁布品牌相当于或优于家乐邦	m²	165.75			
106	011207001019	UV壁布墙面（WP-10） 1、30*40mm木龙骨框架，防火涂料刷三遍 2、两层12mm厚阻燃多层板 3、9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理 4、刷基膜 5、0.5mmUV壁布 6、石膏板品牌相当于或优于福莱特	m²	46.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第18页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		7、壁布品牌相当于或优于家乐邦					
107	011207001020	2. 5mm铝单板木纹转印墙面 1、位置：2F-EL-22 2、12mm厚阻燃多层板 3、9. 5mm厚石膏板表面批灰打磨处理 4、2. 5mm铝单板木纹转印 5、石膏板品牌相当于或优于福莱特	m²	1. 42			
108	011207001021	无机涂料墙面（PT-27） 1、12mm厚阻燃多层板 2、9. 5mm厚石膏板 3、石膏板品牌相当于或优于福莱特	m²	237. 73			
109	011207001022	无机涂料墙面（PT-7、PT-8、PT-10） 1、30*40mm木龙骨框架，防火涂料刷三遍 2、两层12mm厚阻燃多层板 3、9. 5mm厚石膏板 4、石膏板品牌相当于或优于福莱特	m²	190. 46			
110	011207001023	木饰面板墙面（WD-06 ） 1、30*40mm木龙骨框架，防火涂料三遍 2、12mm厚阻燃多层板 3、3mm木饰面涂刷清漆两底三面	m²	4. 62			
111	桂011204005002	干挂大理石（ST-03） 1、1200*600*20mm厚广西白大理石, 拼接处预留10 x10mm工艺缝 2、50*50*4mm厚镀锌角钢@600钢架基层, T型不锈钢干挂件、不锈钢螺栓	m²	156. 28			
112	桂011204005003	干挂大理石（ST-04） 1、1200*600*20mm厚广西白大理石（石材表面阴刻花纹3mm打磨），拼接处预留10 x10mm工艺缝 2、50*50*4mm厚镀锌角钢@600钢架基层, T型不锈钢干挂件、不锈钢螺栓	m²	206. 72			
113	011207001024	不锈钢造型墙（MT-02） 1、12mm厚阻燃多层板 2、1. 2mm厚不锈钢造型	m²	6. 66			
114	011207002001	硬包墙面（FP-01）	m²	35. 87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第19页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、12mm厚阻燃多层板 2、9mm厚阻燃多层板倒角 3、织物硬包 0.9mm					
115	011207002002	雕刻喷漆墙面（WD-11） 1、12mm厚阻燃多层板 2、18mm密度板雕刻喷漆	m²	30.58			
116	011207001025	木饰面板墙面（WD-03） 1、12mm厚阻燃多层板 2、3mm木饰面，涂刷清漆两底三面	m²	15.50			
117	011207001026	树脂版墙面（TP-08） 1、12mm厚阻燃多层板 2、TP-08 10mm厚树脂版	m²	88.82			
118	011207001027	投影漆墙面（PT-25 ） 1、12mm厚阻燃多层板 2、9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理 3、刷投影增益漆（两底三面） 4、石膏板品牌相当于或优于福莱特	m²	31.25			
119	011207001028	墙面装饰板 1、30*40mm木龙骨框架，防火涂料三遍 2、12mm阻燃多层板 3、9mm厚密度板，刮腻子二遍 4、聚酯喷漆（两底三面） 5、聚酯喷漆品牌相当于或优于大象	m²	14.33			
120	011209001002	2.5mm厚黑色烤漆铝单板 1、12mm厚阻燃多层板 2、30*40木龙骨，防火涂料三遍处理 3、国产材质	m²	5.14			
121	011207001029	32寸透明屏造型盒（2F-DT-07 A剖面） 1、聚酯喷漆饰面(两底三面) 2、 9mm厚密度板原子灰批涂 3、12mm厚阻燃多层板 4、竖向40*60*3mm镀锌方管@600 5、聚酯喷漆品牌相当于或优于大象	m²	6.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第20页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
122	011207001030	10mm厚钢化烤漆玻璃饰面 (UV印) 1、30*40mm木龙骨框架, 防火涂料刷三遍 2、12mm厚阻燃多层板 3、9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理 4、10mm厚钢化烤漆玻璃饰面 5、石膏板品牌相当于或优于福莱特	m²	3.84			
123	010802001005	检修暗门 1、做法详: 通用节点图TY-ED-04-③ 2、30*40*3mm矩形镀锌钢管 3、基层板: 双层12mm厚阻燃板 4、背面白色乳胶漆 (另计) 5、含地锁、天地门轴、合页等五金配件	m²	4.05			
124	010802001006	消防暗门 1、做法详: 通用节点图TY-ED-04-④ 2、30*40*3mm矩形镀锌钢管 3、基层板: 12mm厚阻燃板 4、背面白色乳胶漆 5、含地锁、天地门轴、合页等五金配件	m²	7.56			
125	010808004002	成品定制木纹转印不锈钢门套 1、做法详: 通用节点图TY-ED-04-① 2、20*20木龙骨 3、双层12mm厚阻燃板 4、成品定制1.2mm厚木纹转印不锈钢门套	m²	74.46			
126	011502001006	金属装饰线 定制透明屏包边 展柜包边 50mm宽不锈钢收边	m	6.44			
127	011502001007	金属装饰线 40mm宽不锈钢收边	m	188.61			
128	011502001008	金属装饰线 20mm宽不锈钢收边	m	176.43			
129	011502001009	金属装饰线	m	14.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第21页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、80mm宽不锈钢收边 2、拼接屏柱顶					
130	011502001010	金属装饰线 1、黑钛不锈钢包边 2、2F-DT-07	m	29.39			
	11.	A. 11 天棚工程					
131	011302001010	转换层 1、做法详: TY-ED-09-② 2、垂直镀锌角钢 L50*50*5mm@1200*2400, 水平镀锌角钢 L50*50*5mm@1200*2400 3、用M10 膨胀螺栓固定镀锌角钢 L50*50*5mm	m²	60.33			
132	011302001011	星空艺术吊顶天棚 (GP-07) 1、0.6mm厚50系轻钢龙骨, φ8mm吊杆 2、12mm厚玻镁板 3、9.5mm厚石膏板表面批灰打磨处理 4、玻镁板品牌相当于或优于盛港 5、石膏板品牌相当于或优于福莱特	m²	191.57			
133	011302002002	仿木纹铝方通吊顶天棚 (MT-04) 1、专用龙骨, φ8mm吊杆、M8膨胀螺栓 2、铝方通50*100*0.8@150	m²	35.52			
134	011302001012	吊顶天棚 (PT-04) 1、0.6mm厚50系轻钢龙骨, φ8mm吊杆、 M8膨胀螺栓 2、双层9.5mm厚纸面石膏板 3、含面板嵌缝网格布粘贴、板面螺钉头 油补防锈漆及补腻子灰 4、石膏板品牌相当于或优于福莱特	m²	805.05			
135	011302001013	镜面不锈钢吊顶天棚 (MT-01) 1、0.6mm厚50系轻钢龙骨, φ8mm吊杆、 M8膨胀螺栓 2、12mm厚玻镁板 3、镜面不锈钢板 1.2mm 304材质 4、玻镁板品牌相当于或优于盛港 5、不锈钢: 国产	m²	18.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第22页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
136	011302001014	镜面不锈钢吊顶天棚 (MT-10) 1、0.6mm厚50系轻钢龙骨, Φ8mm吊杆、M8膨胀螺栓 2、12mm厚玻镁板 3、镜面不锈钢板 1.2mm 304材质 4、玻镁板品牌相当于或优于盛港 5、不锈钢: 国产	m²	18.74			
137	011302001015	树脂板吊顶天棚(胶粘) 1、0.6mm厚50系轻钢龙骨, Φ8mm吊杆 2、12mm厚玻镁板 3、3mm厚树脂板(胶粘) 4、玻镁板品牌相当于或优于盛港	m²	24.51			
138	011302001016	木纹转印铝单板吊顶天棚 (MT-05) 1、0.6mm厚50系轻钢龙骨, Φ8mm吊杆, 热镀锌挂件 2、2.5mm厚木纹转印铝单板 3、铝板: 国产	m²	44.88			
139	011302001017	蓝色烤漆铝板吊顶天棚 1、0.6mm厚50系轻钢龙骨, Φ8mm吊杆, 热镀锌挂件 2、12mm厚玻镁板 3、2.5mm厚蓝色烤漆铝板 4、玻镁板品牌相当于或优于盛港 5、铝板: 国产	m²	13.07			
140	011302001018	A级软膜吊顶天棚 (TP-06) 1、0.18mm厚A级软膜天花 (含配套专用卡件) 2、20*0.8mm不锈钢收边条/ 3、做法详: TY-ED-03-③ 4、品牌相当于或优于3M	m²	5.21			
141	011304001002	灯带(槽) 1、12厚玻镁板 2、9.5mm纸面石膏板 3、刮成品腻子二遍 4、喷刷无机涂料 (两道)	m²	30.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第23页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5、10*50 *1.2MM不锈钢收边条 6、玻镁板品牌相当于或优于盛港 7、面石膏板品牌相当于或优于福莱特 8、涂料品牌相当于或优于立邦					
142	桂010810006001	饰面夹板窗帘盒 做法详: TY-ED-03-① 1、30*30mm木方阻燃处理 2、双层12mm厚玻镁板+9.5mm纸面石膏板 3、刮成品腻子两遍 4、喷刷无机涂料(两面) 5、玻镁板品牌相当于或优于盛港 6、面石膏板品牌相当于或优于福莱特 7、涂料品牌相当于或优于立邦	m	6.28			
	12.	A.12 门窗工程					
143	010801001001	成品木质门 1、成品木质套装门 参数、做法详图号: TY-ED-05-③ 2、含配套门套、五金配件等	m²	16.20			
144	010802001007	钢质乙级防火门 1、部位: 设备间 2、钢质乙级防火门(成品) 3、含制作、运输、安装、五金配件等施 工全部工序 4、符合消防部门要求的合格产品	m²	5.67			
145	桂010811001004	特殊五金 防火锁	把	3.000			
146	桂010811001005	特殊五金 闭门器	套	3			
147	桂010811001006	特殊五金 防火铰链	副	9.000			
148	桂010811001007	特殊五金 顺序器	套	3			
149	桂010811002002	门窗周边塞缝	m	12.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第24页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		聚合物水泥砂浆或橡胶密封胶门窗周边塞缝					
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
150	011406003004	墙面满刮腻子 1、部位:新建墙体 2、耐水防霉腻子二遍,分遍磨平	m²	32.49			
151	011407001004	墙面喷(刷)涂料 1、部位:新建墙体 2、肌理漆两遍 3、涂料品牌相当于或优于立邦	m²	32.49			
152	011406003005	天棚满刮腻子(PT-01) 1、腻子种类:成品腻子粉 2、刮腻子遍数:2遍	m²	1181.11			
153	011406003006	墙面满刮腻子(PT-01、PT-07~8) 1、腻子种类:成品腻子粉 2、刮腻子遍数:2遍	m²	1113.44			
154	011407002002	天棚喷(刷)涂料(PT-01) 1、无机涂料两道 2、涂料品牌相当于或优于立邦	m²	1181.11			
155	011407001005	墙面喷刷涂料(PT-01、PT-07~8、暗门背面) 1、无机涂料两道 2、含清理、打磨、修补基层等 3、涂料品牌相当于或优于立邦	m²	522.26			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
156	011507004002	检修口 1、做法详:1F-DD-02 2、成品石膏检修口500*500mm,金属条封边	个	20			
157	011503001001	玻璃栏杆(高900mm) 1、做法详:2F-DT-11-C 2、顶:18*10mm白色烤漆不锈钢封边 3、10mm厚超白钢化玻璃 4、底:通长60*20*3mm镀锌方管,30*60mm白色烤漆不锈钢封边	m	11.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第25页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5、50X35X5mm不锈钢U型槽, 10mm硬质橡胶垫块, L50X50 X5 热镀锌角码 M12*110 化学锚栓固定					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
158	桂011701002001	里脚手架 1、脚手架材质: 钢管 2、脚手架高度: 3.6m以上	m²	100.30			
159	011701006002	满堂脚手架 1、脚手架材质: 钢管 2、搭设高度:5.9m	m²	1315.53			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
160	011702003001	构造柱 1、模板、支撑材质:综合考虑 2、支模高度:5.9m	m²	22.64			
161	011702008001	圈梁 模板、支撑材质:综合考虑	m²	11.36			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第26页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
4F装饰装修工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
162	011601001003	砖砌体拆除 1、拆除方式:人工拆除 2、砌体材质:200厚砌体 3、垃圾搬运,搬运至指定地点堆放	m ³	6.41			
163	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除 1、拆除方式:人工拆除 2、材质:金属龙骨 金属面层 3、垃圾搬运,搬运至指定地点堆放	m ²	1069.73			
164	010103002005	余土弃置 1、包含装渣、运渣、卸渣及场地、车厢 的清理等内容 2、运距:自行考虑	m ³	40.42			
165	010103002006	余渣土弃置费	m ³	40.42			
	3.	A.3 砌筑工程					
166	010402001003	砌块墙 1、墙体厚度:200mm 2、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼 砌块 600×200×200 3、砂浆种类、强度等级:M7.5 水泥砂浆 砌筑 (预拌砂浆)	m ³	103.71			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
167	010502002002	构造柱 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土强度等级:C20	m ³	4.81			
168	010503004002	圈梁 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土强度等级:C20	m ³	7.10			
169	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t	0.147			
170	010515001004	现浇构件钢筋	t	1.304			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第27页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)					
171	桂010515011002	砌体加固筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t	0.998			
172	桂010515012002	植筋 钢筋种类、规格:C14	根	557			
	9.	A.9 楼地面工程					
173	011102001005	大理石地面(ST-01) 1、16mm杭灰大理石(国产)湿贴(门槛石) 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层(预拌砂浆) 3、正面、底面、侧面刷保护液 4、石材抛光结晶处理	m²	3.16			
174	011102003003	瓷砖地面(CT-01) 1、800*800*12mm玻化地砖 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层(预拌砂浆) 3、砖缝美缝处理 4、品牌相当于或优于马可波罗瓷砖	m²	1063.27			
175	011105006003	黑钛不锈钢踢脚线(MT-01) 1、踢脚线高度:80mm 2、基层材料种类、规格:12mm阻燃多层基板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚L型不锈钢 4、不锈钢:国产	m²	34.35			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
176	011201001003	墙面一般抹灰 1、部位:新砌墙面 2、墙体类型:轻质砖墙 3、20mm厚1:2.5水泥砂浆 4、一道纤维网格布	m²	715.21			
177	桂011204005004	干挂大理石墙面(ST-03) 1、部位:公共区域	m²	494.67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第28页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、1200*600*20mm厚广西白大理石, 拼接处预留10 x10mm工艺缝 3、50*50*4mm厚镀锌角钢@600钢架基层, T型不锈钢干挂件、不锈钢螺栓					
	11.	A. 11 天棚工程					
178	011302001019	转换层 1、做法详: TY-ED-09-② 2、垂直镀锌角钢 L50*50*5mm@1200*2400, 水平镀锌角钢 L50*50*5mm@1200*2400 3、用M10 膨胀螺栓固定镀锌角钢 L50*50*5mm	m²	970.18			
179	011302001020	吊顶天棚 (PT-29) 1、部位: 公共区域 2、0.6mm厚50系轻钢龙骨, Φ8mm吊杆、M8膨胀螺栓 3、12mm厚玻镁板 4、9.5mm厚石膏板 5、含面板嵌缝网格布粘贴、板面螺钉头油补防锈漆及补腻子灰 6、石膏板品牌相当于或优于福莱特 7、玻镁板品牌相当于或优于盛港	m²	6.19			
180	011302001021	吊顶天棚 (PT-04) 1、部位: 公共区域、机房、排烟机房、设备间 2、0.6mm厚50系列轻钢龙骨骨架, Φ8mm吊杆、M8膨胀螺栓 3、双层9.5mm厚纸面石膏板 4、含面板嵌缝网格布粘贴、板面螺钉头油补防锈漆及补腻子灰 5、品牌相当于或优于福莱特	m²	452.38			
181	011302001022	矿棉吸声板吊顶天棚 (GP-08) 1、部位: 物品库房、库房配套、消杀室、办公室 2、38系列T型龙骨及配件, Φ8mm吊杆@1200、M8膨胀螺栓 3、600*600*14mm矿棉吸声板 4、品牌相当于或优于龙牌	m²	526.03			
182	011304001003	灯带(槽)	m²	2.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第29页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、部位：公共区域 2、做法详：TY-ED-03-3大样 3、12mm厚玻镁板 4、9.5mm纸面石膏板 5、刮成品腻子两遍 6、喷刷无机涂料（两道） 7、10 *50 *1.2MM不锈钢收边条 8、玻镁板品牌相当于或优于盛港 9、面石膏板品牌相当于或优于盛港 10、涂料品牌相当于或优于立邦					
183	011304001004	窗帘盒 1、部位：公共区域 2、做法详：TY-ED-03-③ 3、30*30mm木方阻燃处理 4、双层12mm厚玻镁板+9.5mm纸面石膏板 5、刮成品腻子两遍 6、喷刷无机涂料（两道） 7、玻镁板品牌相当于或优于盛港 8、面石膏板品牌相当于或优于盛港 9、涂料品牌相当于或优于立邦	m	16.01			
	12.	A.12 门窗工程					
184	010802003001	钢质防火门 1、甲级防火门（成品） 2、含制作、运输、安装、五金配件等施工全部工序 3、符合消防部门要求的合格产品	m²	5.67			
185	010802003002	钢质乙级防火门 1、乙级防火门（成品） 2、含制作、运输、安装、五金配件等施工全部工序 3、符合消防部门要求的合格产品	m²	39.69			
186	桂010811001008	特殊五金 防火锁	把	13.000			
187	桂010811001009	特殊五金	套	21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第30页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		闭门器					
188	桂010811001010	特殊五金 防火铰链	副	63.000			
189	桂010811001011	特殊五金 顺序器	套	8			
190	桂010811002003	门窗周边塞缝 聚合物水泥砂浆或橡胶密封胶门窗周边塞缝	m	87.00			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
191	011406003007	墙面满刮腻子 1、部位:新建墙体 2、耐水防霉腻子二遍,分遍磨平	m²	662.64			
192	011407001006	墙面喷(刷)涂料 1、部位:新建墙体 2、肌理漆二遍 3、涂料品牌相当于或优于立邦	m²	662.64			
193	011406003008	天棚满刮腻子(PT-01、PT-04) 1、部位:公共区域、机房、排烟机房 2、腻子种类:成品腻子粉 3、刮腻子遍数:2遍 4、原基层面处理	m²	514.02			
194	011406003009	墙面满刮腻子(PT-01) 1、部位:除公共区域外,其余房间 2、腻子种类:成品腻子粉 3、刮腻子遍数:2遍 4、原基层面处理	m²	435.11			
195	011407002003	天棚喷(刷)涂料(PT-01、PT-04) 1、部位:公共区域、机房、排烟机房 2、无机涂料两道 3、含清理、打磨、修补基层等 4、品牌相当于或优于立邦	m²	514.02			
196	011407001007	墙面喷刷涂料(PT-01) 1、部位:除公共区域外,其余房间 2、无机涂料两道	m²	435.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第31页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、含清理、打磨、修补基层等 4、品牌相当于或优于立邦					
	14.	A. 14 其他装饰工程					
197	011507004003	检修口 1、做法详: 1F-DD-02 2、成品石膏检修口500*500mm, 金属条封边	个	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
198	桂011701002002	里脚手架 1、脚手架材质: 钢管 2、脚手架高度: 3.6m以上	m²	543.39			
199	011701006003	满堂脚手架 1、脚手架材质: 钢管 2、搭设高度:5.9m	m²	1067.39			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
200	011702003002	构造柱 1、模板、支撑材质:综合考虑 2、支模高度:5.9m	m²	63.51			
201	011702008002	圈梁 模板、支撑材质:综合考虑	m²	93.39			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第32页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
场景制作工程							
		分部分项工程					
		一层场景制作					
202	011207001031	仿中药柜墙面造型 详见: 1F-DJ-09-C/1F-EL-03 上药柜造型墙面 弧长10175mm*高900mm 下药柜造型墙面 弧长10175mm*高600mm 18 mm实木饰面做旧仿中药柜墙面造型, 配套做旧铜拉手 药柜不可打开,柜门上贴药名	m²	15.26			
		二层场景制作					
203	011207001032	10mm厚钢化玻璃(UV丝网印+即时贴) 部位: 2F-EL-20-A、B、2F-EL-22-B、2F-EL-23-B 做法: 详见2F-DT-09-B 1、规格: 3200*1200mm 2、10mm厚钢化玻璃(UV丝网印+即时贴)	m²	15.36			
204	011207001033	成品纱幔 详见2F-PL-06/2F-DT-14 1、高度: 4900mm、1000mm、900mm、800mm、700mm 2、龙骨: 20*40*2.5mm热镀锌方钢管氟碳漆喷黑处理 3、5mm厚镀锌钢板用M8膨胀螺栓固定在原天棚 4、透光成品纱幔	m²	71.37			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第33页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
展柜定制工程							
		分部分项工程					
		一层展柜定制					
205	011501015003	定制弧形坐凳 详见：1F-DJ-05-A 1、规格：外弧4400*500*450（内弧3300） 2、内部30*30*2mm方管骨架 3、定制18mm木饰面板坐凳 4、定制亚麻面海绵软包坐垫 5、含定制、安装、五金配件等	个	1			
206	011501015004	定制坐凳 具体详见：1F-DJ-06-A 1、规格：4200*2400*700mm	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第34页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、龙骨: 30*30*2mm镀锌方钢管 3、定制18mm木饰面板坐凳 4、定制亚麻面海绵软包坐垫 5、含制作、安装、五金配件等					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
展示陈列工程							
		分部分项工程					
		1F					
207	011504001003	活动挂板 高清UV饰面 20mm雪弗板 20*20金属收边条	m²	2.49			
		2F					
208	011502007001	地贴装饰线 白色地贴, 线宽30mm	m	37.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第35页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
209	011504001004	活动挂板 高清UV饰面 20mm雪弗板 20*20金属收边条	m²	25.66			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
		照明部分					
210	030404017001	照明配电箱 1AL 1、箱体尺寸: 700×1700×370mm 2、安装方式:落地安装 3、具体详见系统图 4、箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
211	030404017002	照明配电箱 1AP 1、箱体尺寸: 700×1700×370mm	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第36页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、安装方式:落地安装 3、具体详见系统图 4、箱内元器件品牌相当于或优于正泰					
212	030404017003	照明配电箱 2AL 1、箱体尺寸: 700×1700×370mm 2、安装方式:落地安装 3、具体详见系统图 4、箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
213	030404017004	照明配电箱 2AP 1、箱体尺寸: 700×1700×370mm 2、安装方式:落地安装 3、具体详见系统图 4、箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
214	030404017005	照明配电箱 4AL 1、箱体尺寸: 700×1700×370mm 2、安装方式:落地安装 3、具体详见系统图 4、箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
215	030404017006	照明配电箱 4AP 1、箱体尺寸: 700×1700×370mm 2、安装方式:落地安装 3、具体详见系统图 4、箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
216	桂030404037001	配电箱底部配10#槽钢基础	m	8.40			
217	030404022001	低压配电柜内新增抽屉式断路器及搭接 MCCB 63A 3P 带分励脱扣器 品牌相当于或优于正泰	个	1			
218	030404022002	低压配电柜内新增抽屉式断路器及搭接 MCCB 80A 3P 带分励脱扣器 品牌相当于或优于正泰	个	1			
219	030404022003	低压配电柜内新增抽屉式断路器及搭接 MCCB 100A 3P 带分励脱扣器 品牌相当于或优于正泰	个	1			
220	030404022004	低压配电柜内新增抽屉式断路器及搭接 MCCB 160A 3P 带分励脱扣器	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第37页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于正泰					
221	030404022005	低压配电柜内新增抽屉式断路器及搭接 MCCB 200A 3P 带分励脱扣器 品牌相当于或优于正泰	个	2			
222	030404022006	光纤灯光源器	个	4			
223	030412005001	T5日光灯管 14W 1、安装方式:吸顶 2、品牌相当于或优于雷士	套	6			
224	030412004001	可调角度射灯 9W 4000K 1、安装方式:吸顶安装 2、品牌相当于或优于雷士	套	6			
225	030412004002	轨道射灯24W 4000K 1、安装方式:吸顶安装 2、品牌相当于或优于雷士	套	115			
226	030412004003	明装筒灯 9W 1、安装方式:吸顶 2、品牌相当于或优于雷士	套	19			
227	030412004004	筒灯 9W 1、安装方式:吸顶 2、品牌相当于或优于雷士	套	321			
228	030412005002	格栅灯 45W 1、安装方式:吸顶 2、品牌相当于或优于雷士	套	73			
229	030412001001	双头斗胆灯 15W 1、安装方式:壁装 2、品牌相当于或优于雷士	套	41			
230	030412004005	可调颜色射灯 3W (含接线盒) 1、安装方式:嵌入式安装 2、品牌相当于或优于雷士	套	528			
231	030412004006	硬质定做灯条 1、品牌相当于或优于雷士	m	87.00			
232	030412004007	led灯带 10W/m 4000K 1、品牌相当于或优于雷士	m	748.88			
233	030404019001	单联单控开关10A 250V	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第38页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、安装方式: 嵌入暗装, 离地1.3米 2、品牌相当于或优于正泰					
234	030404019002	双联单控暗开关 10A 250V 1、安装方式: 嵌入暗装, 离地1.3米 2、品牌相当于或优于正泰	个	19			
235	030404035001	单相二极三极普通插座 10A 250V 1、安装方式: 底边距地0.3米 2、品牌相当于或优于正泰	套	109			
236	030404035002	单相二极三极墙面多媒体插座 10A 250V 1、安装方式: 底边距地1.6米 2、品牌相当于或优于正泰	套	26			
237	030404035003	单相二极三极防水插座 10A 250V 1、安装方式: 底边距地0.3米 2、品牌相当于或优于正泰	套	2			
238	030404035004	单相二极三极地面插座 10A 250V 1、安装方式: 地面安装 2、品牌相当于或优于正泰	套	45			
239	030404035005	单相二极三极顶面插座 10A 250V 1、安装方式: 天花板安装 2、品牌相当于或优于正泰	套	19			
240	030401002001	变压器 DC12~24V 1、含调光器	台	17			
241	030411003001	金属桥架安装 CT300×150×1.2mm 1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、 接地等附件安装 2、品牌相当于或优于南宁乔顿	m	223.69			
242	030413001001	桥架支架安装	kg	514.69			
243	桂031211003001	桥架支架除锈及刷油 1、轻锈 2、防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	514.69			
244	030413003001	打洞(孔)及恢复 砌筑结构 部位: 桥架进出电井	m³	0.43			
245	030408008001	桥架穿墙、楼板防火堵洞 具体详设计说明	处	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第39页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		按防火要求采用防火胶泥进行封堵					
246	030411001001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 KBG薄壁钢管100	m	160.00			
247	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 KBG薄壁钢管80	m	80.00			
248	030411001003	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 KBG薄壁钢管65 配置形式及部位:沿墙及板明敷	m	8.50			
249	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 KBG薄壁钢管50	m	304.31			
250	030411001005	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 KBG薄壁钢管C40	m	61.94			
251	030411001006	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 KBG薄壁钢管25	m	12.96			
252	030411001007	吊顶内敷设 电气钢导管 JDG20×1.6mm	m	2958.13			
253	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-4×95+1×50mm² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	160.00			
254	030408001002	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-4×70+1×35mm² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	80.00			
255	030408001003	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-4×35+1×16mm² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	80.00			
256	030408001004	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-4×25+1×16mm² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	100.00			
257	030408001005	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-5×16mm² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	209.88			
258	030408001006	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-5×10mm² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	343.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第40页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
259	030408001007	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-5×4mm ² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	35.69			
260	030408001008	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-0.6/1KV-4×16+1×16mm ² 3C认证 IS09000认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	139.81			
261	030408006001	五芯户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)120mm ² 品牌相当于或优于桂林国际	个	4			
262	030408006002	五芯户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)70mm ² 品牌相当于或优于桂林国际	个	2			
263	030408006003	五芯户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)35mm ² 品牌相当于或优于桂林国际	个	4			
264	030408006004	五芯户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)16mm ² 品牌相当于或优于桂林国际	个	8			
265	030411004001	管内穿线 WDZN-BYJ-450/750V-16mm ² 3C认证 IS09000认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	52.50			
266	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZB1-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	6320.44			
267	030411004003	线槽配线 照明线路 WDZB1-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	5460.14			
268	030411004004	管内穿线 照明线路 WDZB1-BYJ-4mm ² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	5996.65			
269	030411004005	线槽配线 照明线路 WDZB1-BYJ-4mm ² 具有3C认证 IS00009认证	m	8171.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第41页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于桂林国际					
270	030411004006	管内穿线 多芯软导线 RVV-2×1.0mm ² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	34.00			
271	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	840.40			
272	030411001008	墙内敷设 电气钢导管 JDG20×1.6mm	m	840.40			
273	桂030404039001	焊、压接线端子	个	10			
		应急照明部分					
274	030404017007	应急照明集中电源箱 1、箱体型号: 非标箱 2、安装方式: 挂墙明装 3、品牌相当于或优于青鸟	台	3			
275	030404017008	应急照明控制主机 1、箱体型号: 非标箱 2、安装方式: 挂墙明装 3、品牌相当于或优于青鸟	台	1			
276	030412004008	LED应急灯 2×3W 1、自带蓄电池, 应急时间不小于90min 2、壁装, 安装高度底边距地2.3m 3、品牌相当于或优于青鸟	套	77			
277	030412004009	单向疏散指示灯 1×1.5W 1、自带蓄电池, 应急时间不小于90min 2、壁装, 安装高度底边距地0.5m 3、品牌相当于或优于青鸟	套	46			
278	030412004010	安全出口灯 1×1.5W 1、自带蓄电池, 应急时间不小于90min 2、壁装, 距门顶上0.2m 3、品牌相当于或优于青鸟	套	14			
279	030411001009	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 KBG 薄壁钢管20	m	7.10			
280	030411001010	吊顶内敷设 电气钢导管 JDG16×1.1mm	m	580.40			
281	030411004007	管内穿线 照明线路 WDZB1-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	9.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第42页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
282	030411004008	管内穿线 塑料护套线 WDZN-RYJS- 2×2.5mm ² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	769.07			
283	030411004009	线槽配线 塑料护套线 WDZN-RYJS- 2×2.5mm ² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于桂林国际	m	159.66			
284	030411001011	墙内敷设 电气钢导管 JDG16×1.1mm	m	116.19			
285	030413002002	凿(压)槽及恢复	m	116.19			
286	030412004011	多功能信息复合装指示灯 1、自带蓄电池,应急时间不小于90min 2. 吊顶安装 3、品牌相当于或优于青鸟	套	8			
287	030411003002	金属桥架安装 CT200×100×1.2mm 1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、 接地等附件安装 2、品牌相当于或优于南宁乔顿	m	141.07			
288	030413001002	桥架支架安装	kg	307.50			
289	桂031211003002	桥架支架除锈及刷油 1、轻锈 2、防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	307.50			
		综合布线系统					
290	030502004001	网络+语音面板 安装方式:地面安装,墙面安装高度0.3m, 桌面安装高度0.7m 品牌相当于或优于清华同方	个	9			
291	030502004002	单口网络面板 安装方式:地面安装,墙面安装高度0.3m 品牌相当于或优于清华同方	个	7			
292	030411003003	金属桥架安装 CT200×100×1.2mm 1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、 接地等附件安装 2、品牌相当于或优于南宁乔顿	m	130.24			
293	030413001003	桥架支架安装	kg	451.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第43页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
294	桂031211003003	桥架支架除锈及刷油 1、轻锈 2、防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	451.29			
295	030413003002	打洞(孔)及恢复 砌筑结构 部位: 桥架进出电井	m³	0.26			
296	030408008002	桥架穿墙、楼板防火堵洞 具体详设计说明 按防火要求采用防火胶泥进行封堵	处	3			
297	030411001012	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20×1.6mm	m	2127.93			
298	030411001013	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG25×1.6mm	m	33.46			
299	030413002003	凿槽及恢复 DN20	m	852.10			
300	030413002004	凿槽及恢复 DN32	m	11.50			
301	030502005001	管内穿六类非屏蔽网络线 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于武汉长飞	m	3829.43			
302	030502005002	线槽内穿六类非屏蔽网络线 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于武汉长飞	m	11523.99			
303	030502007001	管内穿6芯单模光纤 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于武汉长飞	m	227.54			
304	030502007002	线槽内穿6芯单模光纤 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于武汉长飞	m	902.36			
305	030411004010	管内穿音响线 RVH-2×1.5 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于武汉长飞	m	230.03			
306	030411004011	线槽内穿音响线 RVH-2×1.5 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于武汉长飞	m	872.49			
307	030411003004	金属桥架安装 CT300×150×1.2mm	m	72.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第44页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、含弯头、三通或四通、盖板、隔板、 接地等附件安装 2、品牌相当于或优于南宁乔顿					
		火灾自动报警系统					
308	030904001001	点型感烟探测器 1、安装方式:吸顶安装 2、品牌相当于或优于青岛	个	93			
309	030904005001	声光报警器 1、安装方式:距地2.5m壁装 2、品牌相当于或优于青岛	个	14			
310	030904003001	消火栓报警按钮 1、安装方式:消火栓箱内安装 2、品牌相当于或优于青岛	个	13			
311	030904006001	带电话插孔手动报警按钮 1、安装方式:距地1.3m壁装 2、品牌相当于或优于青岛	个	13			
312	030904007001	消防广播(扬声器) 1、安装方式:吸顶安装 2、品牌相当于或优于青岛	个	20			
313	030904006002	消防电话分机 2、品牌相当于或优于青岛	部	3			
314	030904008001	总线隔离器 1、模块箱内安装 2、品牌相当于或优于青岛	个	5			
315	030904008002	单输入模块 1、品牌相当于或优于青岛	个	2			
316	030904008003	单输入单输出模块 1、品牌相当于或优于青岛	个	1			
317	030411001014	砖、混凝土结构明配 KBG薄壁钢管50 配置形式及部位:沿墙及板明敷	m	56.43			
318	030411001015	砖、混凝土结构明配 KBG薄壁钢管32 配置形式及部位:沿墙及板明敷	m	56.43			
319	030411001016	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 KBG 薄壁钢管20	m	1623.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第45页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
320	030411004012	管内穿电源线 ZN-RVS-2×2.5mm ² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于武汉长飞	m	275.58			
321	030411004013	管内穿报警联动总线 ZN-RVVP-2×1.5mm ² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于武汉长飞	m	325.43			
322	030411004014	管内穿线 多芯软导线 ZN-RVS-2×1.5mm ² 具有3C认证 IS00009认证 品牌相当于或优于武汉长飞	m	1169.43			
323	030408002001	控制电缆敷设 WDN-KVV-2*1.5mm ² 品牌相当于或优于桂林国际	m	10.00			
324	030408002002	控制电缆敷设 WDN-KVV-3*1.5mm ² 品牌相当于或优于桂林国际	m	81.93			
325	030408002003	控制电缆敷设 WDN-KVV-12*1.5mm ² 品牌相当于或优于桂林国际	m	81.93			
326	030408002004	消防风机控制多线 WDN-KYJY-5*1.5mm ² 品牌相当于或优于桂林国际	m	81.93			
327	030408007001	控制电缆头 终端头制作、安装 终端头 (芯以下)6mm ² 品牌相当于或优于桂林国际	个	6			
328	030408007002	控制电缆头 终端头制作、安装 终端头 (芯以下)14mm ² 品牌相当于或优于桂林国际	个	2			
329	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播 喇叭及音箱、电话插孔	只	26			
330	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信 分机	部	3			
331	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
		消火栓及喷淋系统					
332	031001001001	内外热镀锌钢管及管件安装 DN100*4mm P=1.0Mpa 连接方式:沟槽连接	m	79.30			
333	031001001002	内外热镀锌钢管及管件安装 DN80*4mm P=1.0Mpa 连接方式:沟槽连接	m	71.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第46页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
334	031001001003	内外热镀锌钢管及管件安装 DN65*4mm P=1.0Mpa 连接方式:沟槽连接	m	35.54			
335	031001001004	内外热镀锌钢管及管件安装 DN50*3.8mm P=1.0Mpa 连接方式:螺纹连接	m	130.27			
336	031001001005	内外热镀锌钢管及管件安装 DN40*3.5mm P=1.0Mpa 连接方式:螺纹连接	m	78.61			
337	031001001006	内外热镀锌钢管及管件安装 DN32*3.5mm P=1.0Mpa 连接方式:螺纹连接	m	579.55			
338	031001001007	内外热镀锌钢管及管件安装 DN25*3.2mm P=1.0Mpa 连接方式:螺纹连接	m	858.04			
339	031201001001	消火栓管道刷油 外刷两道红色调和漆	m²	231.45			
340	031002001001	管道支架制作安装 材质:综合型钢	kg	1485.36			
341	桂031211001001	管道支架除锈	kg	1485.36			
342	031201003001	金属结构刷油 刷防锈漆二道,调和漆二道	kg	1485.36			
343	030901003001	水喷淋喷头 含装饰盘	个	465			
344	030901008001	末端试水装置 DN25	组	3			
345	030901010001	室内消火栓(利旧) 内配DN65消火栓1个、25m衬胶水龙带1条 Φ19/65喷枪1个、消防按钮	套	16			
346	030901010002	室内消火栓安装 内配DN65消火栓1个、25m衬胶水龙带1条 Φ19/65喷枪1个、消防按钮	套	1			
		防排烟系统					
347	030108003001	高温排烟轴流风机 1、型号:HTF-I-N0.10 2、风量:37000m³/h	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第47页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、功率: N=11KW 4、静压: P=628Pa 5、转速: n=1450rpm 6、噪声: 90dB(A) 重量: 250kg 7、含电机检查接线 8、品牌相当于或优于奥森					
348	030404017009	风机控制箱 仅计安装费	台	1			
349	030703001001	280℃电动防火调节阀 1000×400mm 含检查接线, 带远程手动控制按钮 品牌相当于或优于奥森	个	11			
350	030703001002	280℃防火调节阀 1000×400mm 品牌相当于或优于奥森	个	11			
351	030703001003	280℃防火调节阀 1250×400mm 品牌相当于或优于奥森	个	3			
352	030703007001	多叶排烟口 600×600mm 品牌相当于或优于奥森	个	33			
353	030703011001	铝合金单层百叶风口 1600×1000mm 品牌相当于或优于奥森	个	1			
354	030702001001	镀锌钢板圆形风管 $\delta=1.0\text{mm}$ 以内 法兰连接 直径(1120mm以下) 含支架制作安装, 支架除锈后刷红丹防锈漆两道, 再刷灰色调和漆两道	m ²	7.26			
355	030702001002	镀锌钢板矩形风管 $\delta=1.0\text{mm}$ 以内, 角钢法兰连接 周长4000mm以内(风管大边450<b≤1000) 含支架制作安装, 支架除锈后刷红丹防锈漆两道, 再刷灰色调和漆两道	m ²	254.52			
356	030702001003	镀锌钢板矩形风管 $\delta=1.2\text{mm}$ 以内, 角钢法兰连接 周长4000mm以内(风管大边1000<b≤1500) 含支架制作安装, 支架除锈后刷红丹防锈漆两道, 再刷灰色调和漆两道	m ²	298.05			
357	030702001004	镀锌钢板矩形风管 $\delta=1.5\text{mm}$ 以内, 角钢法兰连接 周长4000mm以上(风管大边1500<b≤4000)	m ²	112.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第48页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含支架制作安装, 支架除锈后刷红丹防锈漆两道, 再刷灰色调和漆两道					
358	031208003001	通风管道绝热 采用不燃材料 采用40mm玻璃棉材料 品牌相当于或优于华美	m ³	23.32			
359	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	Kw	11			
360	030704002001	风管漏风试验	m ²	135.36			
361	030704002002	风管漏光试验	m ²	33.84			
		新增多联机空调系统及精密空调系统					
362	030701003001	四面出风天花机 VRV-T-71 (带冷凝水提升泵) 1、Q1=7.1KW Qr=8.0KW 2、N=0.1KW 220V~50HZ 3、设备尺寸(参考):840×840×230 4、噪音:≤35dB(A) 5、风量:1000m3/h 6、含电机检查接线 7、品牌相当于或优于美的	台	4			
363	030701003002	薄型风管天井式 VRV-80 1、Q1=8.0KW Qr=9.0KW 2、N=0.11KW 220V~50HZ 3、设备尺寸(参考):1140×710×270 4、噪音:≤42dB(A) 5、机外静压:50Pa 风量:1390m3/h 6、含电机检查接线 7、带冷凝水提升泵 8、品牌相当于或优于美的	台	2			
364	030701003003	薄型风管天井式 VRV-112 1、Q1=11.2KW Qr=12.5KW 2、N=0.262KW 220V~50HZ 3、设备尺寸(参考):1140×710×270 4、噪音:≤44dB(A) 5、机外静压:50Pa 风量:1450m3/h 6、含电机检查接线	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第49页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		7、带冷凝水提升泵 8、品牌相当于或优于美的					
365	030701003004	多联机室外机VRV-SW-20HP 1、Q1=56KW Qr=63KW 2、N=15.8KW 380V~50HZ 3、设备尺寸(参考):1340×1635×790 4、重量:348kg 5、噪音:62dB 6、含电机检查接线 7、品牌相当于或优于美的	台	1			
366	030701003005	精密空调(直膨式)JM-50L 1、上出风形式 2、Q1=51.8KW 电加热9KW 3、额定用电量:17.1KW 最大输入功率:30.2KW 4、加湿量:8KG/h G4过滤网 5、机外静压:400Pa 6、室内机重量:495KG 7、含电机检查接线 8、品牌相当于或优于美的	台	1			
367	030701003006	分体挂壁机FT-D1HP 1、制冷量:2.5KW 制热量:2.8kw 2、功率:1kw 220v~50HZ 3、一级能效、冷暖型 4、含电机检查接线 5、品牌相当于或优于美的	台	1			
368	030703020001	ZP100消声器 L=1.0 1250×500 品牌相当于或优于奥森	个	1			
369	030703001004	70℃防火调节阀 1250×500 品牌相当于或优于奥森	个	1			
370	030703001005	手动对开多叶风量调节阀 400×200 利旧,只计安装费	个	12			
371	030703001006	手动对开多页调节阀安装 400*250mm 品牌相当于或优于奥森	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第50页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
372	030703001007	手动对开多叶风量调节阀 630×400 品牌相当于或优于奥森	个	1			
373	030703001008	手动对开多叶风量调节阀 1000×1500 品牌相当于或优于奥森	个	1			
374	030703001009	手动对开多叶风量调节阀 1250×500 品牌相当于或优于奥森	个	1			
375	030703011002	方形散流器 400×400 品牌相当于或优于奥森	个	6			
376	030703011003	方形格栅风口 400×400 品牌相当于或优于奥森	个	3			
377	030703011004	条形百叶风口 800×200 品牌相当于或优于奥森	个	3			
378	030702001005	热镀锌钢板矩形风管 $\delta=0.5\text{mm}$ 以内, 薄 钢板法兰连接 2000mm以内(风管大边 $b\leq 450$) 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈底漆 二道, 调和漆二道	m ²	23.35			
379	030702001006	热镀锌钢板矩形风管 $\delta=0.6\text{mm}$ 以内, 薄 钢板法兰连接 2000mm以内(风管大边 $450 < b \leq 630$) 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈底漆 二道, 调和漆二道	m ²	13.60			
380	030702001007	热镀锌钢板矩形风管 $\delta=0.6\text{mm}$ 以内, 薄 钢板法兰连接 4000mm以内(风管大边 $450 < b \leq 630$) 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈底漆 二道, 调和漆二道	m ²	17.16			
381	030702001008	热镀锌钢板矩形风管 $\delta=0.75\text{mm}$ 以内, 薄 钢板法兰连接 4000mm以内(风管大边 $630 < b \leq 1000$) 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈底漆 二道, 调和漆二道	m ²	13.55			
382	030702001009	热镀锌钢板矩形风管 $\delta=1.0\text{mm}$ 以内, 薄 钢板法兰连接 4000mm以内(风管大边 $1000 < b \leq 1500$) 含支架制作安装, 支架除锈后刷防锈底漆 二道, 调和漆二道	m ²	11.62			
383	030702008001	软风管 $\phi 150$ 部位: 移位散流器接至风管	m	18.00			
384	030903003001	空调冷媒铜管安装 $\phi 28.6$	m	21.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第51页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含空气吹污					
385	030903003002	空调冷媒铜管安装 $\phi 22.2$ 含空气吹污	m	5.43			
386	030903003003	空调冷媒铜管安装 $\phi 19.1$ 含空气吹污	m	4.55			
387	030903003004	空调冷媒铜管安装 $\phi 15.9$ 含空气吹污	m	34.77			
388	030903003005	空调冷媒铜管安装 $\phi 12.7$ 含空气吹污	m	9.08			
389	030903003006	空调冷媒铜管安装 $\phi 9.5$ 含空气吹污	m	31.67			
390	031001006001	空调冷凝水管及管件安装 DN32 连接方式:粘接	m	43.57			
391	031001006002	空调冷凝水管及管件安装 DN40 连接方式:粘接	m	16.13			
392	031002001002	管道支架制作安装 材质:综合考虑	kg	168.18			
393	桂031211001002	管道支架除锈	kg	168.18			
394	031201003002	桥架支架刷油 刷红丹防锈漆二道,灰色调和漆二道	kg	168.18			
395	031208003002	空调风管保温 空调送风管采用30mm橡塑保温, 导热系数入 $\leq 0.037W/(m.k)$, 氧指数 ≥ 32 品牌相当于或优于华美	m ³	2.22			
396	031208003003	空调风管保温 空调回风管及未经冷热处理的新风管须保温, 保温采用厚20mm橡塑保温, 导热系数入 $\leq 0.037W/(m.k)$, 氧指数 ≥ 32 ; 品牌相当于或优于华美	m ³	0.19			
397	031208002001	冷凝水管保温 空调冷凝水管采用难燃型发泡橡塑保温, 导热系数 $\leq 0.037W/(m.k)$, 氧指数 ≥ 32 , 其厚度均为15mm, 保温管的外表面不得产生结露水; 品牌相当于或优于华美	m ³	0.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第52页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
398	031208002002	橡塑保温管 管径 $\leq \phi 9.5$, 保温厚度为15mm 品牌相当于或优于华美	m ³	0.02			
399	031208002003	橡塑保温管 管径 $\leq \phi 12$, 保温厚度为20mm 品牌相当于或优于华美	m ³	0.01			
400	031208002004	橡塑保温管 管径 $> \phi 19$, 保温厚度为25mm 品牌相当于或优于华美	m ³	0.11			
401	030703019001	帆布软接头	m ²	2.18			
402	030702009001	分歧管	组	6			
403	030704001002	通风空调系统调试 空调系统	Kw	47.882			
404	030704002003	风管漏光试验、漏光试验	m ²	23.38			
405	030704002004	风管漏光试验、漏风试验	m ²	23.38			
		原有空调系统重新安装					
406	030701003007	空调移位至装饰定位点	台	2			
407	030703001010	止回阀 800×500	个	2			
408	030703011005	方形散流器 300×300	个	177			
409	030703020002	微孔消声器 L=1.0 800×500	个	53			
410	030703001011	手动对开多叶风量调节阀 800×500	个	4			
411	030703001012	手动对开多叶风量调节阀 400×200	个	9			
412	030703011006	双层活动百叶风口 1200×800	个	2			
413	030703011007	双层活动百叶风口 1200×400	个	3			
414	030703011008	双层活动百叶风口 800×400	个	2			
415	030703011009	防雨百叶风口 1800×1000	个	2			
416	030703011010	防雨百叶风口 1250×800	个	2			
417	030703011011	防雨百叶风口 800×800	个	1			
418	030702001010	镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.0\text{mm}$ 以内咬口) 周长(2000mm以下)	m ²	65.78			
419	030702001011	镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(4000mm以下)	m ²	65.57			
420	031001006003	空调冷凝水管及管件安装 DN25	m	18.83			
421	031001006004	给水管回水管 PP-R DN80	m	37.17			
422	030702008002	柔性软风管 $\phi 200$ [新增]	m	20.40			
423	030704002005	漏风试验	m ²	37.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第53页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
424	030704002006	漏光试验	m²	9.30			
		消防管拆除工程					
425	031001001008	内外热镀锌钢管及管件安装 DN80*4.0mm P=1.0Mpa 连接方式:沟槽连接	m	71.91			
426	031001001009	内外热镀锌钢管及管件安装 DN65*4.0mm P=1.0Mpa 连接方式:沟槽连接	m	35.54			
427	031001001010	内外热镀锌钢管及管件安装 DN50*3.8mm P=1.0Mpa 连接方式:螺纹连接	m	130.27			
428	031001001011	内外热镀锌钢管及管件安装 DN40*3.5mm P=1.0Mpa 连接方式:螺纹连接	m	78.61			
429	031001001012	内外热镀锌钢管及管件安装 DN32*3.5mm P=1.0Mpa 连接方式:螺纹连接	m	579.55			
430	031001001013	内外热镀锌钢管及管件安装 DN25*3.2mm P=1.0Mpa 连接方式:螺纹连接	m	858.04			
431	030413001004	管道支架拆除	kg	1485.36			
432	030901003002	水喷淋喷头	个	465			
433	030901010003	室内消火栓 内配DN65消火栓1个、25m衬胶水龙带1条 Φ19/65喷枪1个、消防按钮	套	17			
		风管拆除工程					
434	030701003008	空调移位至装饰定位点	台	2			
435	030703001013	止回阀 800×500	个	2			
436	030703011012	方形散流器 300×300	个	177			
437	030703001014	手动对开多叶风量调节阀 800×500	个	4			
438	030703001015	手动对开多叶风量调节阀 400×200	个	30			
439	030703011013	双层活动百叶风口 1200×800	个	2			
440	030703011014	双层活动百叶风口 1200×400	个	3			
441	030703011015	双层活动百叶风口 800×400	个	2			
442	030703011016	防雨百叶风口 1800×1000	个	2			
443	030703011017	防雨百叶风口 1500×500	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第54页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
444	030703011018	防雨百叶风口 800×800	个	1			
445	030702001012	镀锌薄钢板矩形风管 (δ =1.0mm以内咬口) 周长 (2000mm以下)	m²	124.76			
446	030702001013	镀锌薄钢板矩形风管 (δ =1.2mm以内咬口) 周长 (4000mm以下)	m²	144.30			
447	030703019002	柔性接头保护性拆除	m²	2.24			
448	031001006005	空调冷凝水管及管件安装 DN25	m	18.83			
449	031001006006	给水管回水管 PP-R DN80	m	37.17			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
增加部分(智能化工程)							
		分部分项工程					
		二层外立面欢迎屏 (公共空间)					
450	030506007001	室外全彩LED P4 像素间距:4mm ; 可视角度(水平/垂直):160/140	m²	23.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第55页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		屏幕尺寸: 7680*3040mm 储存温度:-40℃- 60℃ 工作温度:-10℃-40℃; 工作湿度:10%-80% 防护等级:IP40/IP21 ; 像素构成:1R1G1B 刷新频率: ≥3840hz 设备包含播放系统软件 品牌相当于或优于强力巨彩					
451	030404017001	LED定制防水箱体 包含防水箱材料及安装	m²	23.35			
452	03B001	LED屏支架结构 “定制大型拼接LED钢结构设计承重/拼接专业支架内置可上人维修通道/马道” 包含支架材料及安装	m²	23.35			
453	030503002001	LED接收卡 “全彩接收卡全彩接收卡可支持256*512像素” 品牌相当于或优于京东方	个	14			
454	030503003001	LED融接处理器 LED点对点像素拼接处理器2进3出视频拼接处理器 支持高分采集(4K)2路高清数字输入 2*DVI-DL(电脑高清输出)3路高清数字输出 3*DVI 输出至发送卡 含LED发送卡 品牌相当于或优于京东方	台	1			
455	030404017002	LED PLC配电箱 20KW 定制电箱 20KW 带PLC功能电箱内含电气导轨/空气开关/漏报开关/接线柱等 箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
456	030502001001	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于京东方	台	1			
		二层大厅主题装置（公共空间）					
457	030506007002	室内全彩LED P2	m²	42.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第56页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		像素间距:2mm 屏幕一球幕尺寸: 半径1400mm 屏幕二圆形尺寸: 直径3100mm 屏幕三矩形尺寸: 13000mm*780mm 可视角度(水平/垂直):160/140 储存温度:-40℃- 60℃ 工作温度:-10℃-40℃ 工作湿度:10%-80% 防护等级:IP40/IP21 像素构成:1R1G1B 刷新频率: ≥3840hz 设备包含播放系统软件 品牌相当于或优于强力巨彩					
458	03B002	LED屏支架结构 定制大型拼接LED钢结构设计承重/拼接专 业支架 包含支架材料及安装	m²	42.30			
459	030503002002	LED接收卡 “全彩接收卡全彩接收卡可支持256*512像 素” 品牌相当于或优于京东方	个	69			
460	030503002003	LED融接处理器 LED点对点像素拼接处理器2进6出视频拼 接处理器 支持高分采集(4K)2路高清数字输入 2*DVI-DL(电脑高清输出)6路高清数字输 出 6*DVI 输出至发送卡 含LED发送卡 品牌相当于或优于京东方	个	3			
461	030404017003	LED PLC配电箱 10KW 带PLC功能电箱内含电气导轨/空气开关/ 漏报开关/接线柱等 箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
462	030502001002	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第57页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于“京东方”					
463	030506004001	吸顶音响 全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元; 额定功率: 60W; 阻抗: 8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	2			
464	030506001001	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于或优于: “雅马哈”	台	1			
		一层大厅多媒体矩阵(公共空间)					
465	030506007003	室内全彩LED P2 像素间距:2mm 屏幕尺寸一: 2240*960mm*3个、 4640*960mm*1个、3200*960mm*6个、 1920*960mm*1个 屏幕尺寸二: 3840*960mm*3个、 2880*960mm*1个、4480*3840mm*1个 可视角度(水平/垂直):160/140 储存温度:-40℃- 60℃ 工作温度:-10℃-40℃ 工作湿度:10%-80% 防护等级:IP40/IP21 像素构成:1R1G1B 刷新频率: ≥3840hz 设备包含播放系统软件 品牌相当于或优于强力巨彩	m²	62.20			
466	03B003	LED屏支架结构 定制大型拼接LED钢结构设计承重/拼接专 业支架	m²	62.20			
467	030503002004	LED接收卡 “全彩接收卡全彩接收卡可支持256*512像 素” 品牌相当于或优于京东方	个	101			
468	030503002005	LED融接处理器 LED点对点像素拼接处理器2进6出视频拼 接处理器	个	16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第58页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		支持高分采集(4K)2路高清数字输入 2*DVI-DL(电脑高清输出)6路高清数字输出 6*DVI 输出至发送卡 含LED发送卡 品牌相当于或优于京东方					
469	030404017004	LED PLC配电箱 10KW 带PLC功能电箱内含电气导轨/空气开关/ 漏报开关/接线柱等 箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
470	030502001003	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于“京东方”	台	1			
		研学教室（公共空间）					
471	030507008001	投影仪 1. 投影系统、芯片尺寸：DLP@芯片 ×1, DLP、0.67"DMD 2. 光源类型：MCL 激光二极管模组。光源 使用寿命：标准模式：20000 小时，节能 模式：30000小时。 3. 亮度≥6700lm（中心亮度），≥6500 （ISO21118标准）。 4. 分辨率：≥1920×1200兼容 4096x2160, 3840x2160, 1920×1080, 1280×800, 1024×768。 5. 对比度：动态；300,0000:1 6. 输入接口：HDMI(V2.0 兼容4K 支持 HDCPx2、HDBaseTx1、 3D-Syncx1、Audiox1(3.5mm 端口)、 Wired IRx1(3.5mm 端口用于有线遥控 器)、RJ45×1（用于网络控制） RS232(D-sub 9pin)x1 输出接口：3D-Syncx1、USB-Ax1(DC5V)、 12V触发器(3.5mm 端口)x1 设备包含校正系统、镜头 品牌相当于或优于明基	台	1			
472	03B004	投影仪固定架	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第59页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		定制钢架 承重型1:投影仪配套伸缩专业吊架 2:吊装可调式各种规格投影仪 3:可调上下左右仰角:-20%D~+20%D					
473	030504002001	电动投影幕布 尺寸: 嵌入式幕布120英寸16:9白玻纤 品牌相当于或优于: “艾瑞尔”	台	1			
474	030501010001	光纤收发器 “光纤传输高清视频传输信号延长器 数字信号兼容DVI/HDMI数字信号” 品牌相当于或优于: “TP-LINK”	套	1			
475	030502001004	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于 “京东方”	台	1			
		序厅氛围条形屏（中药馆）					
476	030506007004	室内全彩LED P2 像素间距:2mm 屏幕尺寸: 960*160mm*10个 +1440*160mm*2个 可视角度(水平/垂直):160/140 储存温度:-40℃- 60℃ 工作温度:-10℃-40℃ 工作湿度:10%-80% 防护等级:IP40/IP21 像素构成:1R1G1B 刷新频率: ≥3840hz 设备包含播放系统软件 品牌相当于或优于强力巨彩	m²	2.00			
477	03B005	LED屏支架结构 定制大型拼接LED钢结构设计承重/拼接专业支架 包含支架材料及安装	m²	2.00			
478	030503002006	LED接收卡 “全彩接收卡全彩接收卡可支持256*512像素”	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第60页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于“京东方”					
479	030503002007	LED融接处理器 LED点对点像素拼接处理器2进6出视频拼接处理器 支持高分采集(4K)2路高清数字输入 2*DVI-DL(电脑高清输出)6路高清数字输出 6*DVI 输出至发送卡 含LED发送卡 品牌相当于或优于“京东方”	个	4			
480	030404017005	LED PLC配电箱 10KW 带PLC功能电箱内含电气导轨/空气开关/漏报开关/接线柱等 箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
481	030502001005	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于“京东方”	台	1			
		神农尝百草艺术剧场（中药馆）					
482	030507008002	投影仪 1. 投影系统、芯片尺寸：DLP@芯片×1, DLP、0.67"DMD 2. 光源类型：MCL 激光二极管模组。光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：30000小时。 3. 亮度≥6700lm（中心亮度），≥6500（ISO21118标准）。 4. 分辨率：≥1920×1200兼容4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768。 5. 对比度：动态；300,0000:1 6. 输入接口：HDMI(V2.0 兼容4K 支持HDCPx2、HDBaseTx1、3D-Syncx1、Audiox1(3.5mm 端口)、Wired IRx1(3.5mm 端口用于有线遥控器)、RJ45×1（用于网络控制） RS232(D-sub 9pin)x1 输出接口：3D-Syncx1、USB-Ax1(DC5V)、12V触发器(3.5mm 端口)x1	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第61页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		设备包含校正系统、镜头 品牌相当于或优于明基					
483	03B006	投影仪固定架 定制钢架 承重型1:投影仪配套伸缩专业 吊架 2:吊装可调式各种规格投影仪 3:可调上下左右仰角:-20° ~+20°	套	1			
484	030501010002	光纤收发器 "光纤传输高清视频传输信号延长器 数字 信号兼容DVI/HDMI数字信号" 品牌相当于或优于: "TP-LINK"	套	1			
485	030504004001	全息投影膜 正投膜 厚度 100ym可视角度:165硬度 (H):3 宽度:1524mm 总计4平方	套	1			
486	030502001006	工控主机 定制I5 I5-13400 8G M.2-512G RTX3050 品牌相当于或优于 "京东方"	台	1			
487	030506004002	吸顶音响 全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元: 额定功率: 60W; 阻抗: 8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	2			
488	030506001002	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于或优于: "雅马哈"	台	1			
		透视动物药 (中药馆)					
489	03B007	IPAD 平板电脑 MatePad Pro 11 2022 WiFi版 8G+128G 品牌相当于或优于: "华为"	台	2			
490	03B008	IPAD支架含报警装置 定制 造型IPAD支架	组	2			
		千年传承中药瑰宝 (中药馆)					
491	桂030501022001	43寸电容触摸一体机 屏幕尺寸:43寸 G+G电容屏屏幕分辨 率:1920*1080	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第62页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘触控技术:G+G 电容式触控触控点数:十点内同时触控 含承重型壁挂60-80寸液压伸缩架 品牌相当于或优于景浩未来					
		中药大观纱幕氛围投影（中药馆）					
492	030507008003	投影仪 1. 投影系统、芯片尺寸：DLP@芯片×1,DLP、0.67"DMD 2. 光源类型：MCL 激光二极管模组。光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：30000小时。 3. 亮度≥6700lm（中心亮度），≥6500（ISO21118标准）。 4. 分辨率：≥1920×1200兼容4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768。 5. 对比度：动态：300,0000:1 6. 输入接口：HDMI (V2.0 兼容4K 支持HDCPx2、HDBaseTx1、3D-Syncx1、Audiox1(3.5mm 端口)、Wired IRx1(3.5mm 端口用于有线遥控器)、RJ45×1（用于网络控制）RS232(D-sub 9pin)x1 输出接口：3D-Syncx1、USB-Ax1(DC5V)、12V触发器(3.5mm 端口)x1 设备包含校正系统、镜头 品牌相当于或优于明基	台	2			
493	03B009	投影仪固定架 定制钢架 承重型1:投影仪配套伸缩专业吊架 2:吊装可调式各种规格投影仪 3:可调上下左右仰角:-20° ~+20°	套	2			
494	030501010003	光纤收发器 "光纤传输高清视频传输信号延长器 数字信号兼容DVI/HDMI数字信号"	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第63页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于:“TP-LINK”					
495	03B010	纱幕 全息投影纱幕 20%增益效果 宽幅3米,长度无限,可拼接,金属纤维维织物 总计14.1平方 投影介质纱幕及安装支架	m²	14.10			
496	030502001007	工控主机 定制I5 I5-13400 8G M.2-512G RTX3050 品牌相当于或优于“京东方”	台	2			
497	030506004003	吸顶音响 全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元;额定功率:60W;阻抗:8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	4			
498	030506001003	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于:“雅马哈”	台	2			
		中药分类查询台(中药馆)					
499	桂030501022002	27寸电容触摸一体机 屏幕尺寸:27寸 G+G电容屏屏幕分辨率:1920*1080 比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘触控技术:G+G 电容式触控触控点数:十点内同时触控 含承重型壁挂32-60寸液压伸缩架 品牌相当于或优于景浩未来	台	4			
500	030506004004	吸顶音响 全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元;额定功率:60W;阻抗:8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	2			
501	030506001004	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于或优于:“雅马哈”	台	1			
		草药辨别触摸屏(中药馆)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第64页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
502	桂030501022003	27寸电容触摸一体机 屏幕尺寸:27寸 G+G电容屏屏幕分辨率:1920*1080 比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘触控技术:G+G 电容式触控触控点数:十点内同时触控 含承重型壁挂32-60寸液压伸缩架 品牌相当于或优于景浩未来	台	2			
		中药制剂机械臂（中药馆）					
503	03B011	机械臂 自由度6 工作半径: 638MM 有效负载<3kg; 重量9.5kg; 重复精度±0.5mm; 末端速度<2m/s 防护等级IP54; 供电电源48V (DC); 安装面积≈160cm² 通讯CAN/EnterCAT; 关节范围无限制*关节速度<180/s; 正装、倒装、侧装 含机器人底座、末端夹手、底座吊装钢结构 含手动遥控控制器、控制软件	台	2			
504	030404016001	电气控制柜	台	1			
505	030502001008	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于: “京东方”	台	2			
506	030504002002	17寸商用显示器 ~17寸商用显示器 带音响屏幕比例 16:9 接口 HDMI、DVI、VGA分辨率 1920*1080~ 含显示器支架 品牌相当于或优于景浩未来	台	2			
507	030501010004	光纤收发器 ~光纤传输高清视频传输信号延长器 数字信号兼容DVI/HDMI数字信号~ 品牌相当于或优于: “TP-LINK”	套	2			
508	030502001009	工控主机 定制I5	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第65页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3050 品牌相当于或优于“京东方”					
		中药炮制互动景箱（中药馆）					
509	桂030501022004	43寸透明液晶触摸显示屏(带音响) 尺寸:43英寸 解析度:1920x1080 视角:全视角 可视角度:89/89/89/89(TyP.)(CR>10) 支持颜色:16.7M, 72% (CIE1931) 帧频率: 60Hz 触摸技术:多点触摸功能 对比度:3000:1(TyP.)(透射) 表面处理:雾面(Haze 2%), Hard coating(3H) 电压供应:12.0V (TyP.) 品牌相当于或优于“互兴”	台	3			
		炮制流派代表工具、饮片互动展柜（中药 馆）					
510	桂030501022005	移动屏幕 “定制43寸触摸屏框一体 移动屏屏幕尺 寸:43寸屏幕分辨率:1920*1080比 例:16:9” 设备包含电机、驱动器、移动轨道5米、 支撑结构、控制器、控制系统 品牌相当于或优于景浩未来	台	1			
511	030501010005	光纤收发器 “光纤传输高清视频传输信号延长器 数字 信号兼容DVI/HDMI数字信号” 品牌相当于或优于: “TP-LINK”	套	1			
512	030502001010	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于“京东方”	台	1			
		中药炮制综合查询屏（中药馆）					
513	桂030501022006	55寸电容触摸一体机 屏幕尺寸:55寸 G+G电容屏屏幕分辨 率:1920*1080 比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上	台	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第66页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘触控技术:G+G 电容式触控触控点数:十点内同时触控 品牌相当于或优于景浩未来					
514	03B012	定制 承重型壁挂32-60寸液压伸缩架	台	3			
		桂冠艺术装置（八桂药馆）					
515	030504002003	透明表贴LED屏 LED晶膜屏 点间距(mm) 3.9; 透光率82%; 最佳观看距离(m)5-100; 像素密度(m°)31,250; 模组尺寸(mm)240X1000; 模组分辨率(点)60X125 亮度(CD/m’)2000-4000; 色温(K)3200-9300 最佳视觉(HN)160/160; 对比度5000:1; 最大功耗(W/m)600; 平均功耗(W/m)150-250 换帧频率(Hz)50&60 品牌相当于或优于强力巨彩	m²	25.20			
516	030504004002	透明LED屏显示系统 透明LED配套发送卡接收卡以及视频处理器 品牌相当于或优于：“TP-LINK”	套	1			
517	030502001011	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于“京东方”	台	1			
518	030506004005	吸顶音响 全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元; 额定功率: 60W; 阻抗: 8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	2			
519	030506001005	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于或优于：“雅马哈”	台	1			
		广西中药资源影像沙盘（八桂药馆）					
520	030506007005	液晶拼接单元 42寸	套	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第67页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		”超窄边42寸DID拼接屏物理拼缝:1.8mm 500CD/m2分辨率:1920*1080” 品牌相当于或优于强力巨彩					
521	03B013	拼接支架 定制拼接钢架组 落地式铝型材结构或前 维护液压支架	套	12			
522	030501010006	大屏拼接处理器4进12出 4进12出拼接处理器4路高清数字输入 高 分采集(3840*2160) 向下兼容12路高清数字输出 高清输出 (1920*1080) 向下兼容 品牌相当于或优于 “京东方”	套	1			
523	030501010007	光纤收发器 ”光纤传输高清视频传输信号延长器 数字 信号兼容DVI/HDMI数字信号” 品牌相当于或优于: “TP-LINK”	套	1			
524	030502001012	工控主机 定制I7 I7-13700K 16G*2 M.2-512G A4000 品牌相当于或优于 “京东方”	台	1			
525	030506004006	吸顶音响 全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元;额定功率:60W;阻抗: 8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	2			
526	030506001006	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于或优于 “雅马哈”	台	1			
527	030507008004	投影仪 1. 投影系统、芯片尺寸: DLP@芯片 ×1, DLP、0.67”DMD 2. 光源类型: MCL 激光二极管模组。光源 使用寿命: 标准模式: 20000 小时, 节能 模式: 30000小时。 3. 亮度≥6700lm (中心亮度), ≥6500 (ISO21118标准)。 4. 分辨率: ≥1920×1200兼容 4096x2160, 3840x2160, 1920×1080, 1280×800, 1024×768。	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第68页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 对比度: 动态; 300,0000:1 6. 输入接口: HDMI (V2.0 兼容4K 支持HDCPx2、HDBaseTx1、 3D-Syncx1、Audiox1(3.5mm 端口)、 Wired IRx1(3.5mm 端口用于有线遥控器)、RJ45×1(用于网络控制) RS232(D-sub 9pin)x1 输出接口: 3D-Syncx1、USB-Ax1(DC5V)、 12V触发器(3.5mm 端口)x1 设备包含校正系统、镜头、支架 品牌相当于或优于明基					
528	03B014	投影仪固定架 定制钢架 承重型1:投影仪配套伸缩专业吊架 2:吊装可调式各种规格投影仪 3:可调上下左右仰角:-20° ~+20°	套	1			
529	030501010008	光纤收发器 “光纤传输高清视频传输信号延长器 数字信号兼容DVI/HDMI数字信号” 品牌相当于或优于: “TP-LINK”	套	1			
530	030502001013	工控主机 定制I5 I5-13400 8G M.2-512G RTX3050 品牌相当于或优于 “京东方”	台	1			
		广西道地药材分区互动柱（八桂药学馆）					
531	030506007006	室内全彩LED P1.5 像素间距:1.5mm 包柱一尺寸mm: 3800高*960宽*4面*1根 包柱二尺寸mm: 3800高*820宽*4面*2根 包柱三尺寸mm: 3800高*480宽*4面*2根 可视角度(水平/垂直):160/140 储存温度:-40℃- 60℃ 工作温度:-10℃-40℃ 工作湿度:10%-80% 防护等级:IP40/IP21	m²	54.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第69页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		像素构成:1R1G1B 刷新频率: ≥3840hz 设备包含播放系统软件 品牌相当于或优于强力巨彩					
532	03B015	LED屏支架结构 定制大型拼接LED钢结构设计承重/拼接专业支架 包含支架材料及安装	m²	54.11			
533	030503002008	LED接收卡 "全彩接收卡全彩接收卡可支持256*512像素" 品牌相当于或优于强力巨彩	个	88			
534	030503002009	LED融接处理器 LED点对点像素拼接处理器2进6出视频拼接处理器 支持高分采集(4K)2路高清数字输入 2*DVI-DL(电脑高清输出)6路高清数字输出 6*DVI 输出至发送卡 含LED发送卡 品牌相当于或优于强力巨彩	个	1			
535	030404017006	LED PLC配电箱 80KW 带PLC功能电箱内含电气导轨/空气开关/漏报开关/接线柱等 箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
536	030502001014	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于“京东方”	台	5			
537	030506004007	吸顶音响 全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元; 额定功率: 60W; 阻抗: 8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	2			
538	030506001007	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于或优于: “雅马哈”	台	1			
		壮药源流查询屏(八桂药馆)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第70页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
539	桂030501022007	32寸电容触摸一体机 屏幕尺寸:32寸 G+G电容屏屏幕分辨率:1920*1080 比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘触控技术:G+G 电容式触控触控点数:十点内同时触控 含承重型壁挂32-60寸液压伸缩架 品牌相当于或优于景浩未来	台	1			
		壮药特色查询屏（八桂药馆）					
540	桂030501022008	65寸电容触摸一体机 屏幕尺寸:65寸 G+G电容屏屏幕分辨率:1920*1080 比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘触控技术:G+G 电容式触控触控点数:十点内同时触控 含感应模块、电容模块感应SDK 品牌相当于或优于景浩未来	台	1			
541	03B016	定制 承重型壁挂60-80寸液压伸缩架	台	1			
		神奇壮药模块识别桌（八桂药馆）					
542	桂030501022009	65寸电容模块感应触摸屏 定制电容模块感应屏 内置电容感应识别芯片屏幕尺寸:65寸 屏幕分辨率:1920*1080比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上 内存: 8G ; 硬盘: 240G SSD固态硬盘; 触控技术: G+G电容式触控; 品牌相当于或优于景浩未来	台	1			
543	03B017	定制电容模块感应SDK（包含在设备内） 针对精确角度识别对位感应模块开发屏上识别电容模块 方向、角度、位置变化等开发接口”	套	1			
544	030502001015	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第71页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于“京东方”					
		瑶山瑰宝查询桌（八桂药馆）					
545	桂030501022010	32寸电容触摸一体机 屏幕尺寸:32寸 G+G电容屏屏幕分辨率:1920*1080 比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘触控技术:G+G 电容式触控触控点数:十点内同时触控 含互动模块、感应控制器 含承重型壁挂32-60寸液压伸缩架 品牌相当于或优于景浩未来	台	1			
		瑶药知多少（八桂药馆）					
546	030507008005	投影仪 1. 投影系统、芯片尺寸: DLP@芯片×1, DLP、0. 67"DMD 2. 光源类型: MCL 激光二极管模组。光源使用寿命: 标准模式: 20000 小时, 节能模式: 30000小时。 3. 亮度≥6700lm（中心亮度），≥6500（ISO21118标准）。 4. 分辨率: ≥1920×1200兼容4096x2160, 3840x2160, 1920×1080, 1280×800, 1024×768。 5. 对比度: 动态; 300, 0000:1 6. 输入接口: HDMI (V2.0 兼容4K 支持HDCPx2、HDBaseTx1、3D-Syncx1、Audiox1(3.5mm 端口)、Wired IRx1(3.5mm 端口用于有线遥控器)、RJ45×1（用于网络控制） RS232 (D-sub 9pin)x1 输出接口: 3D-Syncx1、USB-Ax1 (DC5V)、12V触发器 (3.5mm 端口)x1 设备包含校正系统、镜头、固定架 品牌相当于或优于明基	台	1			
547	03B018	投影仪固定架	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第72页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		定制钢架 承重型1:投影仪配套伸缩专业吊架 2:吊装可调式各种规格投影仪 3:可调上下左右仰角:-20° ~+20°					
548	030501010009	光纤收发器 "光纤传输高清视频传输信号延长器 数字信号兼容DVI/HDMI数字信号" 品牌相当于或优于: "TP-LINK"	套	1			
549	030502001016	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于 "京东方"	台	1			
		瑶族药浴(八桂药馆)					
550	桂030501022011	65寸电容模块感应触摸屏 定制电容模块感应屏 内置电容感应识别芯片屏幕尺寸:65寸 屏幕分辨率:1920*1080比例:16:9 品牌相当于或优于景浩未来	台	1			
551	03B019	定制 承重型壁挂60-80寸液压伸缩架	台	1			
552	03B020	定制电容模块感应SDK 针对精确角度识别对位感应模块开发屏上识别电容模块 方向、角度、位置变化等开发接口"	套	1			
553	030502001017	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于: "京东方"	台	1			
		金花茶异形展示(八桂药馆)					
554	030504002004	55寸商用显示器 55寸商用显示器 带音响屏幕比例 16:9 接口 HDMI、DVI、VGA分辨率 1920*1080 设备包含播放系统软件 品牌相当于或优于: "京东方"	台	1			
555	03B021	显示器支架 定制 显示器支架 32-60寸以上液压伸缩架	套	1			
556	030501010010	光纤收发器	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第73页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		“光纤传输高清视频传输信号延长器 数字 信号兼容DVI/HDMI数字信号” 品牌相当于或优于: “TP-LINK”					
557	030502001018	工控主机 定制I5 I5-13400 8G M.2-512G RTX3050 品牌相当于或优于: “京东方”	台	1			
		动物药（八桂药馆）					
558	桂030501022012	移动屏幕 55寸透明OLED透明屏； 对比度：150000：1；响应时间：8ms； 单屏尺寸W1209.6×H680.4×D5.7mm；物 理分辨率：1920*1080； 屏幕分辨率支持达1920*1080P；亮度 400cd/m²，观看角度178度； 品牌相当于或优于景浩未来	台	1			
559	030501010011	光纤收发器 “光纤传输高清视频传输信号延长器 数字 信号兼容DVI/HDMI数字信号” 品牌相当于或优于: “TP-LINK”	套	1			
560	030501010012	USB传输设备 USB 远距离传输设备采用微透镜阵列光学 系统采用先进光电超小芯片超低功耗带宽 速率5Gbps 可向下兼容USB2.0/1.1工作温度-20~80℃ 品牌相当于或优于: “TP-LINK”	套	1			
561	030502001019	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于: “京东方”	台	1			
		知名药企飞屏联动（八桂药馆）					
562	030507008006	投影仪 1. 投影系统、芯片尺寸：DLP@芯片 ×1, DLP、0.67”DMD 2. 光源类型：MCL 激光二极管模组。光源 使用寿命：标准模式：20000 小时，节能 模式：30000小时。	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第74页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 亮度 $\geq 6700\text{lm}$ (中心亮度), ≥ 6500 (ISO21118标准)。 4. 分辨率: $\geq 1920 \times 1200$ 兼容 4096x2160, 3840x2160, 1920x1080, 1280x800, 1024x768。 5. 对比度: 动态; 300,0000:1 6. 输入接口: HDMI (V2.0 兼容4K 支持 HDCPx2、HDBaseTx1、 3D-Syncx1、Audiox1 (3.5mm 端口)、 Wired IRx1 (3.5mm 端口用于有线遥控器)、RJ45x1 (用于网络控制) RS232 (D-sub 9pin)x1 输出接口: 3D-Syncx1、USB-Ax1 (DC5V)、 12V触发器 (3.5mm 端口)x1 设备包含校正系统、镜头 品牌相当于或优于明基					
563	03B022	投影仪固定架 定制钢架 承重型1:投影仪配套伸缩专业吊架 2:吊装可调式各种规格投影仪 3:可调上下左右仰角: $-20^{\circ} \sim +20^{\circ}$	套	1			
564	030501010013	光纤收发器 "光纤传输高清视频传输信号延长器 数字信号兼容DVI/HDMI数字信号" 品牌相当于或优于: "TP-LINK"	套	1			
565	030502001020	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于: "京东方"	台	1			
566	030506004008	吸顶音响 全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元; 额定功率: 60W; 阻抗: 8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	2			
567	030506001008	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于或优于: "雅马哈"	台	1			
568	桂030501022013	32寸电容触摸一体机	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第75页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		屏幕尺寸:32寸 G+G电容屏屏幕分辨率:1920*1080 比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘触控技术:G+G 电容式触控触控点数:十点内同时触控 品牌相当于或优于景浩未来					
		特色中成药查询（八桂药展馆）					
569	桂030501022014	43寸电容触摸一体机 屏幕尺寸:43寸 G+G电容屏屏幕分辨率:1920*1080 比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘触控技术:G+G 电容式触控触控点数:十点内同时触控 品牌相当于或优于景浩未来	台	1			
570	03B023	定制 承重型壁挂60-80寸液压伸缩架	台	1			
		序厅欢迎大屏（壮瑶医药文化馆）					
571	030506007007	室内全彩LED P2 像素间距:2mm 屏幕尺寸: 6080*3360mm 可视角度(水平/垂直):160/140 储存温度:-40℃- 60℃ 工作温度:-10℃-40℃ 工作湿度:10%-80% 防护等级:IP40/IP21 像素构成:1R1G1B 刷新频率: ≥3840hz 设备包含播放系统软件 品牌相当于或优于强力巨彩	m²	20.43			
572	03B024	LED屏支架结构 定制大型拼接LED钢结构设计承重/拼接专业支架 包含支架材料及安装	m²	20.43			
573	030503002010	LED接收卡	个	33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第76页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		“全彩接收卡全彩接收卡可支持256*512像素” 品牌相当于或优于: “京东方”					
574	030503002011	LED融接处理器 LED点对点像素拼接处理器2进6出视频拼接处理器 支持高分采集(4K)2路高清数字输入 2*DVI-DL(电脑高清输出)6路高清数字输出 6*DVI 输出至发送卡 含LED发送卡 品牌相当于或优于: “京东方”	个	1			
575	030404017007	LED PLC配电箱 20KW 带PLC功能电箱内含电气导轨/空气开关/漏报开关/接线柱等 箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
576	030502001021	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于: “京东方”	台	1			
577	030506004009	吸顶音响 全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元; 额定功率: 60W; 阻抗: 8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	2			
578	030506001009	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于或优于: “雅马哈”	台	1			
		第二序厅欢迎大屏(壮瑶医药文化馆)					
579	030506007008	室内全彩LED P2 像素间距:2mm 屏幕尺寸: 4480*1920mm 可视角度(水平/垂直):160/140 储存温度:-40℃- 60℃ 工作温度:-10℃-40℃ 工作湿度:10%-80% 防护等级:IP40/IP21	m²	8.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第77页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		像素构成:1R1G1B 刷新频率: ≥3840hz 设备包含播放系统软件 品牌相当于或优于强力巨彩					
580	03B025	LED屏支架结构 定制大型拼接LED钢结构设计承重/拼接专业支架 包含支架材料及安装	m²	8.60			
581	030503002012	LED接收卡 "全彩接收卡全彩接收卡可支持256*512像素" 品牌相当于或优于: "京东方"	个	14			
582	030503002013	LED融接处理器 LED点对点像素拼接处理器2进6出视频拼接处理器 支持高分采集(4K)2路高清数字输入 2*DVI-DL(电脑高清输出)6路高清数字输出 6*DVI 输出至发送卡 含LED发送卡 品牌相当于或优于: "京东方"	个	1			
583	030404017008	LED PLC配电箱 10KW 带PLC功能电箱内含电气导轨/空气开关/漏报开关/接线柱等 箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
584	030502001022	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于: "京东方"	台	1			
585	030506004010	壁挂音响 全频壁挂扬声器 6寸吸顶音单元; 额定功率: 60W; 阻抗: 8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	2			
586	030506001010	功率放大器 功率放大器 额定功率 350W*2 品牌相当于或优于: "雅马哈"	台	1			
		校园历史查询屏(壮瑶医药文化馆)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第78页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
587	桂030501022015	22寸电容触摸一体机 屏幕尺寸:22寸 G+G电容屏屏幕分辨率:1920*1080 比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘触控技术:G+G 电容式触控触控点数:十点内同时触控 品牌相当于或优于景浩未来	台	4			
588	03B026	定制 承重型壁挂32-60寸液压伸缩架	台	1			
		领导关怀显示屏(壮瑶医药文化馆)					
589	桂030501022016	24寸触摸查询屏 G+G电容屏; 屏幕分辨率:1920*1080; 比例:16:9; CPU: I7 6代或6代以上; 内存:8G ; 硬盘:240G SSD固态硬盘; 触控技术:G+G电容式触控; 触控点数:十点内同时触控; 品牌相当于或优于景浩未来	台	1			
590	03B027	定制 承重型壁挂32-60寸液压伸缩架	台	1			
		特色学科飞屏查询(壮瑶医药文化馆)					
591	030504002005	82寸商用显示器(图纸设计80寸) "82寸商用显示器 带音响屏幕比例 16:9 接口 HDMI、DVI、VGA分辨率 1920*1080" 品牌相当于或优于景浩未来	台	1			
592	03B028	显示器支架 定制 显示器支架 80-100寸以上液压伸缩架	套	1			
593	030501010014	光纤收发器 "光纤传输高清视频传输信号延长器 数字信号兼容DVI/HDMI数字信号" 品牌相当于或优于: "TP-LINK"	套	1			
594	030502001023	工控主机 定制I5 I5-13400 8G M.2-512G RTX3050 品牌相当于或优于: "京东方"	台	1			
595	桂030501022017	43寸电容触摸一体机	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第79页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		屏幕尺寸:43寸 G+G电容屏屏幕分辨率:1920*1080 比例:16:9 CPU: I7 6代或6代以上 内存:8G 硬盘:240G SSD固态硬盘触控技术:G+G 电容式触控触控点数:十点内同时触控 含承重型壁挂60-80寸液压伸缩架 品牌相当于或优于景浩未来					
		数字孪生教学平台（壮瑶医药文化馆）					
596	030504002006	室内全彩圆形LEDP1.5（GOB） 像素间距:1.5mm 屏幕尺寸：圆形半径1000mm 可视角度(水平/垂直):160/140 储存温度:-40℃- 60℃ 工作温度:-10℃-40℃ 工作湿度:10%-80% 防护等级:IP40/IP21 像素构成:1R1G1B 刷新频率：≥3840hz 设备包含播放系统软件 品牌相当于或优于强力巨彩	m²	3.14			
597	03B029	LED屏支架结构 定制大型拼接LED钢结构设计承重/拼接专业支架	m²	3.14			
598	030503002014	LED接收卡 “全彩接收卡全彩接收卡可支持256*512像素” 品牌相当于或优于：“京东方”	个	5			
599	030503002015	LED融接处理器 LED点对点像素拼接处理器2进6出视频拼接处理器 支持高分采集(4K)2路高清数字输入 2*DVI-DL(电脑高清输出)6路高清数字输出 6*DVI 输出至发送卡 含LED发送卡 品牌相当于或优于：“京东方”	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第80页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
600	030502001024	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于:“京东方”	台	1			
601	03B030	定制触摸膜 总厚度1.6±0.1MM 透光度≥83% 触摸点 数5-10点	套	1			
		研创新基地与科技创新平台建设影院(壮 瑶医药文化馆)					
602	030507008007	投影仪 1. 投影系统、芯片尺寸: DLP@芯片 ×1, DLP、0.67"DMD 2. 光源类型: MCL 激光二极管模组。光源 使用寿命: 标准模式: 20000 小时, 节能 模式: 30000小时。 3. 亮度≥6700lm(中心亮度), ≥6500 (ISO21118标准)。 4. 分辨率: ≥1920×1200兼容 4096x2160, 3840x2160, 1920×1080, 1280×800, 1024×768。 5. 对比度: 动态; 300,0000:1 6. 输入接口: HDMI(V2.0 兼容4K 支持 HDCPx2、HDBaseTx1、 3D-Syncx1、Audiox1(3.5mm 端口)、 Wired IRx1(3.5mm 端口用于有线遥控 器)、RJ45×1(用于网络控制) RS232(D-sub 9pin)x1 输出接口: 3D-Syncx1、USB-Ax1(DC5V)、 12V触发器(3.5mm 端口)x1 设备包含校正系统、镜头 品牌相当于或优于明基	台	1			
603	03B031	投影仪固定架 定制钢架 承重型1:投影仪配套伸缩专业 吊架 2:吊装可调式各种规格投影仪 3:可调上下左右仰角:-20°~+20°	套	1			
604	030501010015	光纤收发器 “光纤传输高清视频传输信号延长器 数字 信号兼容DVI/HDMI数字信号”	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第81页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于:“TP-LINK”					
605	03B032	全息投影膜 正投膜 厚度 100ym可视角度:165硬度(H):3 宽度:1524mm	m²	4.00			
606	030502001025	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于:“京东方”	台	1			
607	030506004011	吸顶音响 全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元:额定功率:60W;阻抗:8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	2			
608	030506001011	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于或优于:“雅马哈”	台	1			
		国际合作互动墙(壮瑶医药文化馆)					
609	030507008008	投影仪 1. 投影系统/芯片尺寸: DLP®芯片×1, DLP、0.67"DMD/S600HB。 2. 光源类型: MCL激光二极管模组。光源使用寿命: 标准模式: 20000 小时, 节能模式: 30000小时。 3. 亮度≥10700lm(中心亮度), ≥10500 (IS021118标准)。 4. 分辨率: ≥1920×1200兼容 4096x2160, 3840x2160, 1920×1080, 1280×800, 1024×768。 5. 对比度: 300,000:1动态。 6. 输入接口: HDMI (V2.0兼容4K支持HDCP x2、HDBaseTx1、3D-Syncx1、 Audiox1 (3.5mm端口)、Wired IRx1 (3.5mm端口用于有线遥控器)、RJ45×1 (用于网络控制)、 Wired IRx1(3.5mm 端口用于有线遥控器)、RJ45×1 (用于网络控制) RS232(D-sub 9pin)x1。输出接口: 3D-Sync x1、	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第82页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		USB-Ax1(DC5V)、12V 触发器 (3.5mm端口)x1。 设备包含校正系统、镜头 品牌相当于或优于明基					
610	03B033	投影仪固定架 定制钢架 承重型1:投影仪配套伸缩专业吊架 2:吊装可调式各种规格投影仪 3:可调上下左右仰角:-20° ~+20°	套	1			
611	030501010016	光纤收发器 "光纤传输高清视频传输信号延长器 数字信号兼容DVI/HDMI数字信号" 品牌相当于或优于: "TP-LINK"	套	1			
612	030502001026	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于: "京东方"	台	1			
613	03B034	雷达感应器 10m 机芯:进口激光传感器扫描范围:100mm到10000mm 扫描角度:支持180度扫描最大支持可达270度 识别精度:±40mm 扫描时间:25msec/scan 噪音:小于25db外壳:支持吸顶、壁挂安装	台	1			
614	030506004012	吸顶音响 全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元;额定功率:60W;阻抗:8Ω 品牌相当于或优于漫步者	台	1			
615	030506001012	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于或优于: "雅马哈"	台	1			
		知名校友(壮瑶医药文化馆)					
616	030506007009	室内全彩LEDP2(软膜组) 像素间距:2mm 可视角度(水平/垂直):160/140	m²	28.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第83页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		储存温度:-40℃- 60℃ 工作温度:-10℃-40℃ 工作湿度:10%-80% 防护等级:IP40/IP21 像素构成:1R1G1B 刷新频率: ≥3840hz 设备包含播放系统软件 品牌相当于或优于强力巨彩					
617	03B035	LED屏支架结构 定制大型拼接LED钢结构设计承重/拼接专业支架 包含支架材料及安装	m²	28.16			
618	030503002016	LED接收卡 “全彩接收卡全彩接收卡可支持256*512像素” 品牌相当于或优于: “京东方”	个	39			
619	030503002017	LED融接处理器 LED点对点像素拼接处理器2进6出视频拼接处理器 支持高分采集(4K)2路高清数字输入 2*DVI-DL(电脑高清输出)6路高清数字输出 6*DVI 输出至发送卡 含LED发送卡 品牌相当于或优于: “京东方”	个	1			
620	030404017009	LED PLC配电箱20KW “定制电箱 20KW 带PLC功能电箱内含电气导轨/空气开关/漏报开关/接线柱等” 箱内元器件品牌相当于或优于正泰	台	1			
621	030502001027	工控主机 定制I7 I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于: “京东方”	台	1			
622	03B036	手势体感捕捉设备 Leap Motion 历动手势追踪传感器及定制造型支架	套	1			
623	030506004013	吸顶音响	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第84页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		全频吸顶扬声器 6寸吸顶音单元; 额定功率: 60W; 阻抗: 8Ω 品牌相当于或优于漫步者					
624	030506001013	功率放大器 功率放大器 额定功率 200W*2 品牌相当于或优于“雅马哈”	台	1			
		江一萍纪念显示器(壮瑶医药文化馆)					
625	030504002007	43寸商用显示器 “43寸商用显示器 带音响屏幕比例 16:9 接口 HDMI、DVI、VGA分辨率 1920*1080” 品牌相当于或优于: “京东方”	台	1			
626	03B037	显示器支架 定制 显示器支架 32-62寸以上液压伸缩 架	套	1			
627	030501010017	光纤收发器 “光纤传输高清视频传输信号延长器 数字 信号兼容DVI/HDMI数字信号” 品牌相当于或优于: “TP-LINK”	套	1			
628	030502001028	工控主机 定制I5 I5-13400 8G M.2-512G RTX3050 品牌相当于或优于: “京东方”	台	1			
		监控系统					
629	030506007010	液晶拼接单元 46寸 “超窄边46寸DID拼接屏物理拼缝:1.8mm CD/m2分辨率:1920*1080” 品牌相当于或优于强力巨彩	套	4			
630	03B038	拼接支架 定制拼接钢架组 落地式铝型材结构或前 维护液压支架 包含支架材料及安装	套	4			
631	030506007011	22寸液晶显示器 22寸显示器 1920*1080 品牌相当于或优于: “京东方”	套	1			
632	030502001029	工控主机 定制I7	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第85页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		I7-13700K 8G*2 M.2-512G RTX3060 品牌相当于或优于:“京东方”					
633	03B039	键盘鼠标套装	套	1			
634	040205020001	半球型网络摄像机 200万 CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型 网络摄像机+配套支架 品牌相当于或优于:“海康威视”	台	60			
635	030501012001	POE安防专用交换机 POE安防专用交换机 16口交换机 品牌相当于或优于:“华三”	台	4			
636	030501009001	安防监控路由器 24口全千兆网管型以太网路由器分线器 品牌相当于或优于:“华三”	台	1			
637	030507013001	数字硬盘录像机 数字硬盘录像机64路 品牌相当于或优于:“华三”	台	1			
638	030507015001	希捷 6T SATA 监控专供硬盘 品牌相当于或优于:“华三”	台	8			
639	03B040	视频解码器 高清视音频解码器 H.265解码器 品牌相当于或优于:“华三”	套	1			
640	030414007001	UPS主机 单进单出塔式C6K 输入输出220V 品牌相当于或优于:“华三”	套	2			
641	030414007002	UPS电池组 12V38AH 蓄电池 品牌相当于或优于:“华三”	套	64			
642	030414007003	8节电池柜 品牌相当于或优于:“华三”	套	4			
		中控					
643	030502001030	智能中控主机 ~19寸1U机架式windows中控主机内置智能 UPS 来电延时开机断电延时关机 品牌相当于或优于:“华三”	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第86页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
644	030501003001	智能手持平板终端 平板电脑 MatePad Pro 11 2022 WiFi版 8G+128G 品牌相当于或优于:“华为”	台	1			
645	030501003002	智能扩展控制设备 19寸1U铝合金机箱设计,符合国际机箱标准1、1路双向RS232接口 或RJ15以太网接口与中控主机通讯2、16路强驱动电脑开关机 控制电路3、16路强驱动型RS232发射端口或强驱动红外发射端口	台	5			
646	030501003003	电脑状态反馈控制设备 电脑开关机控制点位,状态反馈(电脑开关机状态反馈)	台	70			
647	030501003004	投影状态反馈控制设备 投影开关机控制点位,状态反馈(投影开关机状态反馈)	台	15			
648	030501003005	电视状态反馈控制设备 电视开关机控制点位,状态反馈(投影开关机状态反馈)	台	12			
649	030503003002	智能强电控制器 定制可编程智能8路强电控制器1、内置485控制接口 电流及温度传感器2、具有电流过大以及温度过高 保护功能3、8路手动或自动控制按键,8路LED报警等级	台	6			
650	030502001031	多媒体控制柜 不锈钢配电柜,动力控制柜定做 500-400-200304不锈钢	台	2			
651	030502001032	工控主机 定制I5 I5-13400 8G M.2-512G RTX3050 品牌相当于或优于:“京东方”	台	1			
652	030506007012	液晶显示器 22寸显示器 1920*1080 品牌相当于或优于:“京东方”	套	1			
653	030501012002	网络交换机 24口网络交换机24 x 10/100/1000Mbps Auto-MDI/MDI-X 端口+2个	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第87页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1000BASE-T/SFP端口符合 IEEE 802.3 10BASE-T 以太网IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网IEEE 802.3ab 1000BASE-T 快速以太网IEEE 802.3x 流量控制交换容量 48Gbps 包转 发率 1,488,000 ppsMAC表 8K 品牌相当于或优于:“华三”					
654	030501012003	POE供电交换机 POE供电交换机8口10/100/1000M自适应符合802.3、802.3u 802.3x流控交换容量H3C/华为16Gbps MAC 表8K 品牌相当于或优于:“华三”	台	2			
655	桂030503014001	AC管理器 局域网AC集中管理器WAN口4/1 LAN口1/4 10/100/1000M自适应功耗12W 最大可管理64AP支持集群控制 品牌相当于或优于华为	个	1			
656	桂030501018001	无线AP 无线AP 802.11b/g/n无线标准?1个千兆 LAN POE端口,标准IEEE802.11b/g/n IEEE802.3u/ab/af,无线频率范围2.4to 2.4835 GHz, 2根内置3dBi天线 最大发射功率26dBm,支持 WPA/WPA2 - 企业/个人 WPA2 - PSK/AESover WDS,MAC 地址过 滤,ARP 欺骗防护,WLAN 隔离 品牌相当于或优于华为	套	26			
657	030507013002	键盘鼠标套装	台	4			
658	030501013001	4G网络模块	台	2			
659	030414007004	电源时序器 一路主电源输入 8路受控16A万能插头时 序器	套	11			
660	030501001001	光纤转接设备 机柜光纤转接盒、成品光纤跳线、尾纤等 品牌相当于或优于:“TP-LINK”	台	3			
661	030502001033	服务器机柜PDU	台	22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第88页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		机柜配套PDU 整体8位10A机柜PDU 品牌相当于或优于深圳图腾					
662	030502001034	服务器机柜 42U 专业机房机柜G26842 2000*800*600mm 42U 品牌相当于或优于深圳图腾	台	11			
		调试					
663	030506005001	背景音乐系统调试	系统	1			
664	030507017001	安全防范分系统调试 电视监控系统	系统	1			
665	030507018001	安全防范全系统调试	系统	1			
		二层中药炮制互动景箱（中药馆）					
666	桂030501022018	32寸透明液晶触摸显示屏(带音响) 品牌相当于或优于：“互兴”	台	2			
		二层第二部分八桂药香					
667	030506007013	LED拼接屏 P2 像素间距:2mm 屏幕尺寸: 4000*820mm、3200*820mm 可视角度(水平/垂直):160/140 储存温度:-40℃- 60℃ 工作温度:-10℃-40℃ 工作湿度:10%-80% 防护等级:IP40/IP21 像素构成:1R1G1B 刷新频率: ≥3840hz 品牌相当于或优于强力巨彩	m²	4.56			
		二层第二部分中药大观					
668	桂030501022019	86寸透明液晶触摸显示屏 尺寸:86英寸 解析度:1920×1080 视角:全视角 可视角度:89/89/89/89(TyP.)(CR>10) 支持颜色:16.7M, 72% (CIE1931) 帧频率: 60Hz 触摸技术:多点触摸功能	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第89页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		对比度:3000:1 (TyP.) (透射) 表面处理:雾面 (Haze 2%), Hard coating (3H) 电压供应:12.0V (TyP.) 品牌相当于或优于: “互兴”					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
多媒体数字信息化部分							
		分部分项工程					
		二层外立面欢迎屏（公共空间）					
669	030504004001	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第90页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求					
		二层大厅主题装置（公共空间）					
670	030504004002	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求	套	1			
671	030504007001	多媒体影片制作(三维) 1. 三维+特效+剪辑影片制作，动画导演、制片、手稿、场景美术造型、动态模拟跟踪、三维建模、二维包装、平面设计、剪辑、调色、旁白配音、音棚混录等 2. 视频形式：三维建模、动画、实景拍摄、影视特效、二维设计合成等综合，视频满足所有播放平台及任何播放形式；画面达到4k标准，并使用电影级达芬奇调色系统全程校色，并用AVID剪辑，用AE制作串场特效及3d studioMAX进行特效动画补充 3. 制作参数：格式：mp4/mov，视频编码：h, 264 / AVC，格式类型：Main profile，视频尺寸：综合，帧率：25fps，音频格式：AAC，音频码率：小于96kbit / s，音频采样：44.1khz 含软件部分联合运行调试费用，含根据甲方意见修改，多次版本更迭费用	秒	120			
672	030504004003	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第91页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求					
673	030504007002	多媒体影片制作(三维) 1. 三维+特效+剪辑影片制作, 动画导演、制片、手稿、场景美术造型、动态模拟跟踪、三维建模、二维包装、平面设计、剪辑、调色、旁白配音、音棚混录等 2. 视频形式: 三维建模、动画、实景拍摄、影视特效、二维设计合成等综合, 视频满足所有播放平台及任何播放形式; 画面达到4k标准, 并使用电影级达芬奇调色系统全程校色, 并用AVID剪辑, 用AE制作串场特效及3d studioMAX进行特效动画补充 3. 制作参数: 格式: mp4/mov, 视频编码: h, 264 / AVC, 格式类型: Main profile, 视频尺寸: 综合, 帧率: 25fps, 音频格式: AAC, 音频码率: 小于 96kbit / s, 音频采样: 44.1khz 含软件部分联合运行调试费用, 含根据甲方意见修改, 多次版本更迭费用	秒	120			
		一层大厅多媒体矩阵(公共空间)					
674	030504004004	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求	套	1			
675	030504007003	多媒体影片制作(剪辑包装)	秒	120			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第92页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 剪辑影片制作（收集资料收集、分镜手稿、场景美术造型、动态模拟跟踪、三维剪辑、二维包装、平面设计、剪辑、调色、旁白配音、音棚混录等。 2. 视频形式：特效、动画、影视特效、二维设计合成等综合，视频满足1. 所有播放平台及任何播放形式；画面达到2k标准，并使用电影级达芬奇调色系统全程校色； 3. 制作参数：格式：mp4/mov，视频编码：h, 264 / AVC，格式类型：Main profile，视频尺寸：综合，帧率：25fps，音频格式：AAC，音频码率：小于96kbit / s，音频采样：44.1khz					
676	030504004005	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求	套	1			
677	030504007004	多媒体影片制作（剪辑包装） 1. 剪辑影片制作（收集资料收集、分镜手稿、场景美术造型、动态模拟跟踪、三维剪辑、二维包装、平面设计、剪辑、调色、旁白配音、音棚混录等。 2. 视频形式：特效、动画、影视特效、二维设计合成等综合，视频满足1. 所有播放平台及任何播放形式；画面达到2k标准，并使用电影级达芬奇调色系统全程校色； 3. 制作参数：格式：mp4/mov，视频编码：h, 264 / AVC，格式类型：Main profile，视频尺寸：综合，帧率：25fps，音频格式：AAC，音频码率：小于96kbit / s，音频采样：44.1khz	秒	120			
		线上博物馆开发（公共空间）					
678	桂030402020001	线上博物馆内容制作（20点位） 1、游客可以直接在手机上以360度的全景VR方式体验场景 2、场景为实拍场景或者3D场景, 其体验如同游客直接站在真实环境中一样	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第93页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、场景里面增加关键点的信息介绍,游客可以点击查看,甚至打开连接进行其他交互体验 4、信息绍包含图片、文字、音频、视频;以及连接的ar/vr交互体验网页等。					
679	桂030402020002	技术选型及云服务器搭建 云上服务器搭建,后台框架代码维护 1、自主知识产权的后台信息服务系统 2、采用现代化前端框架配合golang、nodejs、python业务开发 3、提供用户管理,信息录入,修改,排版等功能 4、提供二维码生成,下载,批量下载等功能 5、为期3年云服务器有效,超时长需另付服务器与服务框架维护费	套	1			
		序厅氛围条形屏(中药馆)					
680	030504004006	多媒体影片播放控制系统 1.使用自研SDK 定制播放软件 2.可以播放几乎所有音视频格式 3.提供网络/串口端口接入中控 4.可编辑播放菜单 5.无操作界面、支持后台开机自启等 6.可设置播放列表循环和单影片循环 7.可兼容其他系统开发控制 8.每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求	套	1			
681	030504005001	多媒体影片制作(风格策划) 高清影片(风格策划、平面设计、特效制作、渲染调色)	套	1			
		神农尝百草艺术剧场(中药馆)					
682	030504004007	多媒体影片播放控制系统 1.使用自研SDK 定制播放软件 2.可以播放几乎所有音视频格式 3.提供网络/串口端口接入中控 4.可编辑播放菜单 5.无操作界面、支持后台开机自启等	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第94页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求					
683	030504007005	多媒体影片制作(二维) 1. 二维影片制作(场景美术造型、动态模拟跟踪、二维包装、平面设计) 2. 视频形式:特效、动画、影视特效、二维设计合成等综合,视频满足1.所有播放平台及任何播放形式:画面达到2k标准,并使用电影级达芬奇调色系统全程校色; 3. 内容:背景特效 4. 制作参数:格式:mp4/mov, 视频编码:h, 264 / AVC, 格式类型: Main profile, 视频尺寸: 综合, 帧率: 25fps, 音频格式: AAC, 音频码率: 小于 96kbit / s, 音频采样: 44.1khz	秒	180			
		透视动物药(中药馆)					
684	030504004008	AR识别程序开发 通过手机APP扫描印刷品或者其他实物 通过AR摄像头动态捕捉识别处理自动识别分辨 然后APP提AR识别程序开发供该内容或者实物的数字展示 包含图片、文字、音频、视频甚至模型等	套	1			
685	030504004009	AR内容制作 “AR内容策划AR风格设计/UI设计制作根据AR程序框架响应内容图文内容制作”	点位	14			
		千年传承中药瑰宝(中药馆)					
686	030504004010	触摸屏内容及软件制作 一、制作流程: 1. 图片、视频收集、整理细化 2. 根据项目需求进行定位、构思、策划创作、软件脚本内各种媒体元素的风格确认 3. UI编排设计制作,背景定制(三个层级以上):可以根据客户需求,自定义显示界面背景要素,对背景进行排版,最终达到符合要求的背景界面按需4. 转场特效动画制作、音效设计制作 5. UI按钮定制,根据不同层级的需求,根据背景的基本要求,设置UI的风格,自定义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排版的需求,放置在特定的位置。 6. 程序交互热点控制代码编写,观众通过手指动作来控制操作屏幕上的图片。可以	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第95页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		视觉成果分辨率满足对应展项设备需求, 最后形成成品界面;					
		中药大观纱幕氛围投影(中药馆)					
687	030504004011	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求	套	2			
688	030504005002	多媒体影片制作(风格策划) 高清影片(风格策划、平面设计、特效制作、渲染调色)	套	2			
		中药分类查询台(中药馆)					
689	030504004012	触摸屏内容及软件制作 一、制作流程: 1. 图片、视频收集、整理细化 2. 根据项目需求进行定位、构思、策划创作、软件脚本内各种媒体元素的风格确认 3. UI编排设计制作,背景定制(三个层级以上):可以根据客户需求,自定义显示界面背景要素,对背景进行排版,最终达到符合要求的背景界面按需4. 转场特效动画制作、音效设计制作 5. UI按钮定制,根据不同层级的需求,根据背景的基本要求,设置UI的风格,自定义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排版的需求,放置在特定的位置。 6. 程序交互热点控制代码编写,观众通过手指动作来控制操作屏幕上的图片,可以进行放大、缩小、旋转、拖拽 二、成果要求: 视觉成果分辨率满足对应展项设备需求,	套	2			
		道地药材查询屏(中药馆)					
690	030504004013	互动软件内容制作 多点识别协议转换程序 视频图像压缩解码 程序显示程序引擎编程	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第96页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		数据库构架编程界面/UI设计制作二维码 互动框架程序 程序逻辑设计制作二维内容制作					
		草药辨别触摸屏（中药馆）					
691	030504004014	触摸屏内容及软件制作 一、制作流程： 1. 图片、视频收集、整理细化 2. 根据项目需求进行定位、构思、策划创作、软件脚本内各种媒体元素的风格确认 3. UI编排设计制作，背景定制（三个层级以上）：可以根据客户需求，自定义显示界面背景要素，对背景进行排版，最终达到符合要求的背景界面按需4. 转场特效动画制作、音效设计制作 5. UI按钮定制，根据不同层级的需求，根据背景的基本要求，设置UI的风格，自定义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排版的需求，放置在特定的位置。 6. 程序交互热点控制代码编写，观众通过手指动作来控制操作屏幕上的图片，可以进行放大、缩小、旋转、拖拽 二、成果要求： 视觉成果分辨率满足对应展项设备需求，	套	1			
692	030504004015	互动游戏内容及软件制作 资料收集整理细化风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式 设计制作程序框架制作互动游戏内容制作	套	1			
		中药制剂机械臂（中药馆）					
693	030504004016	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求	套	2			
694	030504004017	多媒体影片制作（二维） 1. 二维影片制作（场景美术造型、动态模拟跟踪、二维包装、平面设计） 2. 视频形式：特效、动画、影视特效、二维设计合成等综合，视频满足1. 所有播	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第97页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		放平台及任何播放形式;画面达到2k标准,并使用电影级达芬奇调色系统全程校色; 3. 内容:背景特效 4. 制作参数:格式: mp4/mov, 视频编码: h, 264 / AVC, 格式类型: Main profile, 视频尺寸: 综合, 帧率: 25fps, 音频格式: AAC, 音频码率: 小于 96kbit / s, 音频采样: 44.1khz					
		中药炮制互动景箱(中药馆)					
695	030504004018	触摸屏内容及软件制作 一、制作流程: 1. 图片、视频收集、整理细化 2. 根据项目需求进行定位、构思、策划创作、软件脚本内各种媒体元素的风格确认 3. UI编排设计制作,背景定制(三个层级以上):可以根据客户需求,自定义显示界面背景要素,对背景进行排版,最终达到符合要求的背景界面按需4. 转场特效动画制作、音效设计制作 5. UI按钮定制,根据不同层级的需求,根据背景的基本要求,设置UI的风格,自定义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排版的需求,放置在特定的位置。 6. 程序交互热点控制代码编写,观众通过手指动作来控制操作屏幕上的图片,可以进行放大、缩小、旋转、拖拽 二、成果要求: 视觉成果分辨率满足对应展项设备需求,	套	5			
		炮制流派代表工具、饮片互动展柜(中药馆)					
696	030503003001	实时交互式控制系统 “实时互动式控制联动系统控制器嵌入式编程序逻辑交互编程(中控交互式编程)”	台	1			
697	030504004019	移动互动软件开发 “网络通信及协议转换程序待机界面/风格设计/UI设计制作唤醒触发及响应方式设计制作程序框架制作”	套	1			
698	030504007006	多媒体影片制作(二维) 1. 二维影片制作(场景美术造型、动态模拟跟踪、二维包装、平面设计) 2. 视频形式:特效、动画、影视特效、二维设计合成等综合,视频满足1. 所有播放平台及任何播放形式;画面达到2k标准,并使用电影级达芬奇调色系统全程校色; 3. 内容:背景特效 4. 制作参数:格式: mp4/mov, 视频编码: h, 264 / AVC, 格式类型: Main profile, 视频尺寸: 综合, 帧率: 25fps	秒	300			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第98页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		s, 音频格式: AAC, 音频码率: 小于 96kbit / s, 音频采样: 44.1khz					
		中药炮制综合查询屏（中药馆）					
699	030504004020	互动游戏内容及软件制作 资料收集整理细化风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式 设计制作程序框架制作互动游戏内容制作	套	1			
		桂冠艺术装置（八桂药学馆）					
700	030504004021	互动灯光联动控制程序 “互动沙盘灯光联动控制系统控制器嵌入 式编程程序逻辑交互式编程(中控交互式 编程)”	套	1			
701	030504004022	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示 需求	套	1			
702	030504007007	多媒体影片制作(二维) 1. 二维影片制作（场景美术造型、动态模 拟跟踪、二维包装、平面设计） 2. 视频形式：特效、动画、影视特效、二 维设计合成等综合，视频满足1. 所有播放 平台及任何播放形式；画面达到2k标准， 并使用电影级达芬奇调色系统全程校色； 3. 内容：背景特效 4. 制作参数：格式：mp4/mov，视频编 码：h, 264 / AVC，格式类型：Main profile，视频尺寸：综合，帧率： 25fps，音频格式：AAC，音频码率：小于 96kbit / s，音频采样：44.1khz	秒	90			
		广西中药资源影像沙盘（八桂药学馆）					
703	030504004023	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第99页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求					
704	03B001	多媒体影片制作(三维) 1. 三维+特效+剪辑影片制作, 动画导演、制片、手稿、场景美术造型、动态模拟跟踪、三维建模、二维包装、平面设计、剪辑、调色、旁白配音、音棚混录等 2. 视频形式: 三维建模、动画、实景拍摄、影视特效、二维设计合成等综合, 视频满足所有播放平台及任何播放形式; 画面达到4k标准, 并使用电影级达芬奇调色系统全程校色, 并用AVID剪辑, 用AE制作串场特效及3d studioMAX进行特效动画补充 3. 制作参数: 格式: mp4/mov, 视频编码: h, 264 / AVC, 格式类型: Main profile, 视频尺寸: 综合, 帧率: 25fps, 音频格式: AAC, 音频码率: 小于96kbit / s, 音频采样: 44.1khz 含软件部分联合运行调试费用, 含根据甲方意见修改, 多次版本更迭费用	秒	180			
705	030504004024	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求	套	1			
706	030504007008	多媒体影片制作(二维) 1. 二维影片制作(场景美术造型、动态模拟跟踪、二维包装、平面设计) 2. 视频形式: 特效、动画、影视特效、二维设计合成等综合, 视频满足1. 所有播放平台及任何播放形式; 画面达到2k标准, 并使用电影级达芬奇调色系统全程校色;	秒	180			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第100页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 内容: 背景特效 4. 制作参数: 格式: mp4/mov, 视频编 码: h, 264 / AVC, 格式类型: Main profile, 视频尺寸: 综合, 帧率: 25fps, 音频格式: AAC, 音频码率: 小于 96kbit / s, 音频采样: 44.1khz					
		广西道地药材分区互动柱（八桂药馆）					
707	030504004025	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示 需求	套	5			
708	030504005003	多媒体影片制作 高清影片(素材资料收集、风格策划、平 面设计、特效制作、渲染调色、剪辑合 成)	套	5			
		壮药源流查询屏（八桂药馆）					
709	030504004026	触摸屏内容及软件制作 一、制作流程: 1. 图片、视频收集、整理细化 2. 根据项目需求进行定位、构思、策划创 作 、软件脚本内各种媒体元素的风格确 认 3. UI编排设计制作, 背景定制（三个层级 以上）: 可以根据客户需求, 自定义显示 界面背景要素, 对背景进行排版, 最终达 到符合要求的背景界面按需4. 转场特效动 画制作、音效设计制作 5. UI按钮定制, 根据不同层级的需求, 根 据背景的基本要求, 设置UI的风格, 自定 义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排 版的需求, 放置在特定的位置。 6. 程序交互热点控制代码编写, 观众通过 手指动作来控制操作屏幕上的图片, 可以 进行放大、缩小、旋转、拖拽 二、成果要求: 视觉成果分辨率满足对应展项设备需求,	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第101页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		壮药特色查询屏（八桂药馆）					
710	030504004027	触摸屏内容及软件制作 一、制作流程： 1. 图片、视频收集、整理细化 2. 根据项目需求进行定位、构思、策划创作 、软件脚本内各种媒体元素的风格确认 3. UI编排设计制作，背景定制（三个层级以上）：可以根据客户需求，自定义显示界面背景要素，对背景进行排版，最终达到符合要求的背景界面按需4. 转场特效动画制作、音效设计制作 5. UI按钮定制，根据不同层级的需求，根据背景的基本要求，设置UI的风格，自定义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排版的需求，放置在特定的位置。 6. 程序交互热点控制代码编写，观众通过手指动作来控制操作屏幕上的图片，可以进行放大、缩小、旋转、拖拽 二、成果要求： 视觉成果分辨率满足对应展项设备需求，	套	1			
711	030504007009	多媒体影片制作（二维） 1. 二维影片制作（场景美术造型、动态模拟跟踪、二维包装、平面设计） 2. 视频形式：特效、动画、影视特效、二维设计合成等综合，视频满足1. 所有播放平台及任何播放形式；画面达到2k标准，并使用电影级达芬奇调色系统全程校色； 3. 内容：背景特效 4. 制作参数：格式：mp4/mov，视频编码：h,264 / AVC，格式类型：Main profile，视频尺寸：综合，帧率：25fps，音频格式：AAC，音频码率：小于96kbit / s，音频采样：44.1khz	秒	60			
		神奇壮药模块识别桌（八桂药馆）					
712	030504004028	互动游戏内容及软件制作 资料收集整理细化风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式 设计制作程序框架制作互动游戏内容制作	套	1			
		瑶山瑰宝查询桌（八桂药馆）					
713	030504004029	互动感应控制程序 “互动感应互动程序控制器嵌入式编程程序逻辑式交互编程(中控交互式编程)”	套	1			
714	030504004030	互动内容及软件制作	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第102页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		资料收集整理细化风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式 设计制作程序框架制作互动游戏内容制作					
		瑶药知多少（八桂药学馆）					
715	030504004031	动作姿态捕获系统 网络通信及协议转换程序图像动态实时捕捉影像识别处理系统图像人体轮廓 识别骨骼显示系统图像过滤干扰/自动矫正镜头畸变 剔除背景多人动作捕获识别(基于骨骼识别)	套	1			
716	030504004032	体感互动内容及软件制作 资料收集整理细化风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式 设计制作程序框架制作体感互动内容制作	套	1			
		瑶族药浴（八桂药学馆）					
717	030504004033	互动游戏内容及软件制作 资料收集整理细化风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式 设计制作程序框架制作互动游戏内容制作	套	1			
718	030504007010	多媒体影片制作(二维) 1. 二维影片制作（场景美术造型、动态模拟跟踪、二维包装、平面设计） 2. 视频形式：特效、动画、影视特效、二维设计合成等综合，视频满足1. 所有播放平台及任何播放形式；画面达到2k标准，并使用电影级达芬奇调色系统全程校色； 3. 内容：背景特效 4. 制作参数：格式：mp4/mov，视频编码：h, 264 / AVC，格式类型：Main profile，视频尺寸：综合，帧率：25fps，音频格式：AAC，音频码率：小于96kbit / s，音频采样：44.1khz	秒	180			
		金花茶异形展示（八桂药学馆）					
719	030504004034	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第103页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求					
720	030504007011	多媒体影片制作（三维） 高清影片(素材资料收集、风格策划、平面设计、三维制作、特效制作、渲染调色、剪辑合成)	秒	120			
		动物药（八桂药馆）					
721	030504004035	移动互动软件开发及内容制作 “网络通信及协议转换程序待机界面/风格设计/UI设计制作唤醒触发及响应方式设计制作程序框架制作”	套	1			
		知名药企飞屏联动（八桂药馆）					
722	030504004036	触摸屏内容及软件制作 一、制作流程： 1. 图片、视频收集、整理细化 2. 根据项目需求进行定位、构思、策划创作、软件脚本内各种媒体元素的风格确认 3. UI编排设计制作，背景定制（三个层级以上）：可以根据客户需求，自定义显示界面背景要素，对背景进行排版，最终达到符合要求的背景界面按需 4. 转场特效动画制作、音效设计制作 5. UI按钮定制，根据不同层级的需求，根据背景的基本要求，设置UI的风格，自定义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排版的需求，放置在特定的位置。 6. 程序交互热点控制代码编写，观众通过手指动作来控制操作屏幕上的图片，可以进行放大、缩小、旋转、拖拽 二、成果要求： 视觉成果分辨率满足对应展项设备需求，	套	1			
723	030504004037	屏幕互动软件开发及内容制作 网络/串口通信及协议转换待机界面/风格设计/UI设计制作唤醒触发 响应方式设计制作程序框架制作 显示互动内容制作(甲供成品视频嵌入制作 视频剪辑特制包装)	套	1			
724	030504007012	多媒体影片制作（剪辑包装） 1. 剪辑影片制作（收集资料收集、分镜手稿、场景美术造型、动态模拟跟踪、三	秒	360			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第104页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		维剪辑、二维包装、平面设计、剪辑、调色、旁白配音、音棚混录等。 2. 视频形式: 特效、动画、影视特效、二维设计合成等综合, 视频满足1. 所有播放平台及任何播放形式; 画面达到2k标准, 并使用电影级达芬奇调色系统全程校色; 3. 制作参数: 格式: mp4/mov, 视频编码: h, 264 / AVC, 格式类型: Main profile, 视频尺寸: 综合, 帧率: 25fps, 音频格式: AAC, 音频码率: 小于 96kbit / s, 音频采样: 44. 1khz					
		特色中成药查询 (八桂药馆)					
725	030504004038	触摸屏内容及软件制作 一、制作流程: 1. 图片、视频收集、整理细化 2. 根据项目需求进行定位、构思、策划创作 、软件脚本内各种媒体元素的风格确认 3. UI编排设计制作, 背景定制 (三个层级以上): 可以根据客户需求, 自定义显示界面背景要素, 对背景进行排版, 最终达到符合要求的背景界面按需4. 转场特效动画制作、音效设计制作 5. UI按钮定制, 根据不同层级的需求, 根据背景的基本要求, 设置UI的风格, 自定义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排版的需求, 放置在特定的位置。 6. 程序交互热点控制代码编写, 观众通过手指动作来控制操作屏幕上的图片, 可以进行放大、缩小、旋转、拖拽 二、成果要求: 视觉成果分辨率满足对应展项设备需求,	套	1			
		序厅欢迎大屏 (壮瑶医药文化馆)					
726	030504004039	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求	套	1			
		第二序厅欢迎大屏 (壮瑶医药文化馆)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第105页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
727	030504004040	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求	套	1			
		校园历史查询屏（壮瑶医药文化馆）					
728	030504004041	触摸屏内容及软件制作 一、制作流程： 1. 图片、视频收集、整理细化 2. 根据项目需求进行定位、构思、策划创作 、软件脚本内各种媒体元素的风格确认 3. UI编排设计制作，背景定制（三个层级以上）：可以根据客户需求，自定义显示界面背景要素，对背景进行排版，最终达到符合要求的背景界面按需4. 转场特效动画制作、音效设计制作 5. UI按钮定制，根据不同层级的需求，根据背景的基本要求，设置UI的风格，自定义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排版的需求，放置在特定的位置。 6. 程序交互热点控制代码编写，观众通过手指动作来控制操作屏幕上的图片，可以进行放大、缩小、旋转、拖拽 二、成果要求： 视觉成果分辨率满足对应展项设备需求，	套	4			
		领导关怀显示屏（壮瑶医药文化馆）					
729	030504004042	触摸屏内容及软件制作 一、制作流程： 1. 图片、视频收集、整理细化 2. 根据项目需求进行定位、构思、策划创作 、软件脚本内各种媒体元素的风格确认 3. UI编排设计制作，背景定制（三个层级以上）：可以根据客户需求，自定义显示界面背景要素，对背景进行排版，最终达到符合要求的背景界面按需4. 转场特效动画制作、音效设计制作 5. UI按钮定制，根据不同层级的需求，根据背景的基本要求，设置UI的风格，自定义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排版的需求，放置在特定的位置。	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第106页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		以进行放大、缩小、旋转、拖拽 二、成果要求: 视觉成果分辨率满足对应展项设备需求, 最后形成成品界面;					
730	030504007013	多媒体影片制作(剪辑包装) 1. 剪辑影片制作(收集资料收集、分镜手稿、场景美术造型、动态模拟跟踪、三维剪辑、二维包装、平面设计、剪辑、调色、旁白配音、音棚混录等。 2. 视频形式:特效、动画、影视特效、二维设计合成等综合,视频满足1.所有播放平台及任何播放形式;画面达到2k标准,并使用电影级达芬奇调色系统全程校色; 3. 制作参数:格式:mp4/mov,视频编码:h,264 / AVC,格式类型:Main profile,视频尺寸:综合,帧率:25fps,音频格式:AAC,音频码率:小于96kbit / s,音频采样:44.1khz	秒	120			
		特色学科飞屏查询(壮瑶医药文化馆)					
731	030504004043	触摸屏内容及软件制作 一、制作流程: 1. 图片、视频收集、整理细化 2. 根据项目需求进行定位、构思、策划创作、软件脚本内各种媒体元素的风格确认 3. UI编排设计制作,背景定制(三个层级以上):可以根据客户需求,自定义显示界面背景要素,对背景进行排版,最终达到符合要求的背景界面按需4. 转场特效动画制作、音效设计制作 5. UI按钮定制,根据不同层级的需求,根据背景的基本要求,设置UI的风格,自定义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排版的需求,放置在特定的位置。 6. 程序交互热点控制代码编写,观众通过手指动作来控制操作屏幕上的图片,可以进行放大、缩小、旋转、拖拽 二、成果要求: 视觉成果分辨率满足对应展项设备需求,	套	1			
732	030504004044	屏幕互动软件开发及内容制作 网络/串口通信及协议转换待机界面/风格设计/UI设计制作唤醒触发 及响应方式设计制作程序框架制作 显示互动内容制作(甲供成品视频嵌入制作 视频剪辑特制包装	套	1			
		数字孪生教学平台(壮瑶医药文化馆)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第107页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
733	030504004045	互动内容及软件制作 “资料收集整理细化风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式设计制作程序框架制 作互动内容制作”	套	1			
		研创新基地与科技创新平台建设影院（壮 瑶医药文化馆）					
734	030504004046	互动内容及软件制作 “资料收集整理细化风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式设计制作程序框架制 作互动内容制作”	套	1			
		国际合作互动墙（壮瑶医药文化馆）					
735	030504004047	雷达识别控制系统 网络通信及协议转换程序界面图形化设计 制作/雷达大范围扫描 实时采集数据支持异步通信,数据精度处 理反馈给上位机系统实时获取数据校验、 比对 处理过程处理数据协议转换成系统识别坐 标点位数据 SDK接口二次开发,感应控制空间转换系统	套	1			
736	030504004048	互动内容及软件制作 “资料收集整理细化风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式设计制作程序框架制 作互动内容制作”	套	1			
		知名校友（壮瑶医药文化馆）					
737	030504004049	手势运动感知系统 网络通信及协议转换程序图像动态实时捕 捉影像识别处理系统(帧运动)旋转坐标 Rotation Axis方向向量来描述坐标的旋 转旋转角度 Rotation Angle相对于旋转坐标(笛卡尔 坐标系)旋转矩阵 Rotation Matrix一个旋转的矩阵变换缩 放因子 Scale Factor一个因子来描述膨胀和收缩 位移 Translation一个向量来描述线性运动	套	1			
738	030504004050	互动内容及软件制作	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第108页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		“资料收集整理细化风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式设计制作程序框架制 作互动内容制作”					
		江一萍纪念显示器（壮瑶医药文化馆）					
739	030504004051	多媒体影片播放控制系统 1. 使用自研SDK 定制播放软件 2. 可以播放几乎所有音视频格式 3. 提供网络/串口端口接入中控 4. 可编辑播放菜单 5. 无操作界面、支持后台开机自启等 6. 可设置播放列表循环和单影片循环 7. 可兼容其他系统开发控制 8. 每个独立展项定制实现不同多媒体展示需求	套	1			
740	030504007014	多媒体影片制作（剪辑包装） 1. 剪辑影片制作（收集资料收集、分镜手稿、场景美术造型、动态模拟跟踪、三维剪辑、二维包装、平面设计、剪辑、调色、旁白配音、音棚混录等。 2. 视频形式：特效、动画、影视特效、二维设计合成等综合，视频满足1. 所有播放平台及任何播放形式；画面达到2k标准，并使用电影级达芬奇调色系统全程校色； 3. 制作参数：格式：mp4/mov，视频编码：h, 264 / AVC，格式类型：Main profile，视频尺寸：综合，帧率：25fps，音频格式：AAC，音频码率：小于96kbit / s，音频采样：44.1khz	秒	120			
		中控					
741	030504004052	智能服务器端中控软件 根据智能控制设备要求编制所有设备的逻辑控制 1:控制主机电脑开启/关闭, 投影开启/关闭 2:控制强电设备开启/关闭, 灯光开启/关闭 3:控制多媒体内容逻辑编程(影片播放/停止)	套	1			
742	030504004053	智能客户端IPAD现实软件 中控主机通讯编程, 控制设备要求编制所有设备的逻辑控制	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第109页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1:控制主机电脑开启/关闭, 投影开启/关闭 2:控制强电设备开启/关闭, 灯光开启/关闭 3:控制多媒体内容逻辑编程(影片播放/停止)					
743	030504004054	服务器网络管理系统 根据设备要求编制所有设备的逻辑控制, 实现远程控制 经过硬件设置和软件控制页面编写 可通过网络控制中央控制系统实现广域网控制 远程管理多媒体内容更新替换	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
智慧博物馆部分							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第110页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		智慧博物馆					
744	030504004055	统一信息发布系统 实现多屏信息审核发布、内容管理、版式管理，包括： 推介宣传：LED大屏幕信息，信息共享最大化 观众服务：展馆信息，天气、设施等信息 宣传信息：文化、文物保护信息 实时数据：客流、停车等信息，灾情应急信息	套	1			
745	030504004056	OA协同办公系统 以博物馆管理为主线，以效能提升为目标 基于工作流实现馆内行政业务信息化管理，包括公文流转、会议管理、 人员考勤、培训管理、督办管理、流程审批，全方位覆盖即时通讯、公文 文档、督办、会议、人事、信息等全过程精细化、实时化、数字化、智慧化管理。	套	1			
746	030504004057	志愿者管理系统 志愿者管理系统依据开展的志愿者相关活动建设管理与服务体系， 其中包含面试、培训、考核、活动管理等事项， 也可对系统主页、志愿者中心相关事务的配置。	套	1			
747	030504004058	博物馆官微官网 包含博物馆PC端和移动端官网，更简单明快的向游客提供旅游信息发布、 场馆介绍、旅游攻略、活动宣传、意见反馈等旅游服务。 1、官网-电脑端 官网是展馆信息、旅游资讯最具权威性的发布窗口，是游客全面了解展馆的线上通道， 以图文的形式展现展馆全方位的旅游资源信息，展示最新展馆旅游资讯， 包括玩转展馆、旅游攻略、博物馆动态、游客服务、关于我们五大板块，	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第111页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		是游客、市民获取博物馆相关信息、中医药科普的官方渠道。 2、官微-微信小程序 建设博物馆官网移动端，更简单明快的向游客提供旅游信息发布、 展馆介绍、旅游攻略、活动宣传、意见反馈以及周边推荐等旅游服务。 对接分时预约一体化票务系统，让市民、游客可通过微信小程序，进行展馆预约， 在线填写游客信息，查询个人预约码，预约后凭预约二维码入馆游览。支持门票分时段预约预订。 对接研学课程预约系统，让市民、游客可通过微信小程序线上了解研学课程、教师情况，并直接上传身份信息进行报名， 完成课程在线预约、购买，让购课不受时间、地点、场景限制。支持个人订单查询、在线退课功能。					
748	030504004059	网页防篡改 针对网页进行篡改防护1、支持对如下文件类型的防护： 网页文件：站点的拥有者发布的可信的网页和脚本，可能频繁变动； 上传文件：站点的外部使用者上传的各类文档文件，可能频繁变动； 动态文件：站点运行过程中自身产生的文件，可能经常变动，可能频繁变动； 配置文件：站点运行时所需的配置文件，一般不会变动，可能频繁变动。 2、同时支持内嵌比对、轮询比对、驱动过滤、轮询扫描、 驱动扫描、发布扫描六种本地防护手段。 3、内嵌比对应支持阻断响应、自动恢复、删除文件和留存快照四种篡改处理机制。 4、轮询比对、轮询扫描应支持设置扫描频率和启动时间。 5、发布扫描发现可疑文件后应支持传输和拦截两种可选后续动作。 6、应用防护应支持防护规则的编辑和管理。	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第112页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		7、应支持可信更新、中间件更新、指定更新和随意更新 四种防护对象更新机制。					
749	030504004060	分时预约一体化票务系统 对接闸机、手持PDA检票机硬件设备，实现对展馆门票、 项目票、销售渠道、销售价、旅行社/大客户进行管控 以及订单、退单、财务报表管理，支持提供携程、 美团、去哪儿主流OTA标准接口进行门票分时预约对接。	套	1			
750	030504004061	研学课程预约系统 系统提供教师资料维护、研学活动管理、课程产品价格管理、 产品库存管理、订单管理、退单管理以及销售、财务报表查询多功能， 实现研学课程销售体系化、管理高效化。	套	1			
751	030504004062	门禁系统 建立展馆员工信息库，采集员工人脸照片， 对接闸机+人脸识别设备，采用人脸识别比对模式， 迅速完成展馆工作人员身份验证，验证通过即可进入， 防止游客误入或外来人员随意进出办公区域，保障办公区域安全。	套	1			
752	030504004063	文创零售系统 智能文创零售收银系统能够实现文创产品一键式售卖， 方便快捷同时针对会员管理和订单管理及数据分析。	套	1			
753	030504004064	场馆WIFI覆盖 提供场馆内部整体WiFi覆盖，为游客提供WiFi上网服务，整体不少于35个点位AP： 1、单射频接入人数最高支持≥128，整机最大接入人数≥240；整机支持最大200台无线终端同时接入进行流畅视频点播 2、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量最高支持≥16，整机≥32 3、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，	台	35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第113页 共114页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换, 同时可以根据应用需求, 选择工作模式 4、支持AP零配置, 支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制; 支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP, 并支持与AC的管理隧道加密 5、支持对无线网络提供的服务进行检测, 包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测, 并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况 6、支持自定义配置网络质量指标阈值, 包括网络地址、接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等 7、支持对无线网络环境指标进行检测, 包括信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量等, 以方便对网络质量进行排查 8、无线AP支持联动安全策略, 通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理 9、最高支持802.11ax 协议, 兼容802.11a/b/g/n/ac协议; 整机采用三射频设计, 整机最大传输速率≥2.9Gbps					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第114页 共114页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1F装饰装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
2F装饰装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
4F装饰装修工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
场景制作工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
展柜定制工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
展示陈列工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
安装工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
增加部分(智能化工程)						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目 第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
多媒体数字信息化部分						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
智慧博物馆部分						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、 消防、建筑智能、通信、自控仪表 工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1F装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1824. 49	分部分项工程费及措施项目费
2F装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3462. 14	分部分项工程费及措施项目费
4F装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1766. 95	分部分项工程费及措施项目费
场景制作工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	92. 62	分部分项工程费及措施项目费
展柜定制工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	33.42	分部分项工程费及措施项目费
展示陈列工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	12.69	分部分项工程费及措施项目费
安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3236.69	分部分项工程费及措施项目费
增加部分(智能化工程)			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	8226.75	分部分项工程费及措施项目费
多媒体数字信息化部分			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	8536.90	分部分项工程费及措施项目费
智慧博物馆部分			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第3页 共3页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
1F装饰装修工程						
1	011504001001	幕墙玻璃贴膜 1、部位：1F-PL-04 A轴交8~10轴 2、灰色遮光膜（H=4000mm）	m²	48.80		
2	011501015001	金属货架 1、部位：中药库房 2、尺寸：900*600*2400mm（具体详图号HD-03/D）	组	42		
2F装饰装修工程						
3	011504001002	幕墙玻璃贴膜 灰色遮光膜（H=4000mm）	m²	261.44		
4	010805006001	定制古铜大门 1、部位：2F-EL-12 2、做法：2DT-12 3、规格：5680*3810mm 4、龙骨：60*60*5mm镀锌方管天地通 5、12mm厚阻燃多层板 6、5mm厚古铜做旧饰面 7、定制直径600mm古铜做旧门环、定制直径280mm古铜做旧拉手 8、40*40*3mm镀锌方管天地通+古铜金属门套 9、含方案、制作、安装、、运输及配套五金等	m²	21.81		
4F装饰装修工程						
5	011501015002	金属货架 1、部位：物品库房 、标本库房 2、尺寸：900*600*2400mm(具体详图号HD-03/B)	组	139		
场景制作工程						
		一层场景制作				
6	011207001034	文化馆门头复原 详见：1F-DJ-09-A 油画：9045*4000mm 校舍门：长6700mm*深1375mm*高4000mm 背景：专业画家根据资料进行手绘创作	项	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		门头:定制实木格栅及造型根据资料进行制作 GRC地面塑型,玻璃纤维增强混凝土场景钢丝网扎型, L50*4 mm热镀锌角钢@600				
		二层场景制作				
7	011207001035	广西中医药博物馆大门造型 详见: 2F-EL-19 做法详见: 2F-DT-12-A 1、规格: 8100*10200mm 2、龙骨: 40*60*3mm镀锌方管 3、2mm厚古铜做旧饰面 4、1.2mm厚铜制立体字, 字体高度宽度700x700 5、1.2mm厚铜制立体字, 字体高度宽度130x130 6、装饰边框: 2.0mm古铜做旧饰面板, 热镀锌挂件+20*40*2热镀锌矩形管 7、锻铜浮雕面造型: 30*30*3mm镀锌方管@600+Φ6钢筋网双向@100*100mm+定制锻铜浮雕面 8、不含定制古铜大门、P4LED屏幕(另计)	m²	60.98		
8	011207001036	仿古屋檐+铝板雕刻剪影墙面 详见2F-DJ-20 1、仿古屋檐 11140*780*450mm 2、30×30 3mm镀锌方管骨架+2.5 mm铝板雕刻剪影 3、专业画家根据资料进行手绘创作 4、木工根据现场放样 5、屋顶、框架电焊工制作钢骨架(30*30mm镀锌方管黑色硝基漆饰面) 6、定倒屋檐实木结构 7、实木页片和屋檐构件定制 8、油漆工钉眼处理打磨 9、上色师根据需求现场颜色还原	项	1.00		
9	011207001037	中药铺场景还原 详见2F-DJ-21 1、规格: 7855*4700mm 2、仿古屋檐 7855*780*450mm 、药柜、牌防	项	1		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		3、收集详细资料,进行数据采集,绘制小稿论证及修改,建筑样式论证,确定最终制作内容,馆方领导审核确定。 4、依据实际比例,结合现场空间换算成合适的比例结构,CAD图纸绘制古建筑房屋结构,细节拆分等。 5、高级画师整体效果润色,屋檐机械彩画创做、绘制。 6、实木页片和屋檐构件定制 7、油漆工钉眼处理打磨等 8、文物标牌,文物支架,基木座				
10	011207001038	弧形玻璃钢浮雕场景 部位: 2F-EL-12-A 1、规格: 7620*1450mm 2、12 mm厚阻燃多层板 3、弧形玻璃钢浮雕	m²	43.15		
11	011207002003	广西山铜质剪影 部位: 2F-EL-12-A 做法: 详见2F-DJ-25 1、规格: 8980*1140mm、8440*1700mm、7800*350mm 2、定制2.5mm厚铜板 3、含定制、安装及配件等	项	1.00		
12	011207001039	自然森林场景 详见2F-DJ-19 规格: 6940*2700*4100 (动物标本甲供) 1、专业画家地面造型复原手绘创作 2、地面起武钢筋焊接造型,GRC塑形雕刻3.钢筋及铁丝网做防锈处理 3、钢筋及铁丝网做防锈处理 4、地面草皮灌木颜色做旧上色 5、专家手绘三折幕墙	项	1.00		
13	011207001040	中药炮制互动景箱 部位: 2F-EL-04-B/2F-DT-07-A 中药炮制人物场景还原 中药炮制微缩场景*5组 规格: (大: 1000*739) *3、(小: 900*600) *2	项	1.000		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		1、人物动态手稿绘制 2、油泥塑性雕刻 3、玻璃钢材质翻模 4、人物仿铜颜色喷绘 5、背景墙手绘				
14	011207001041	桂冠艺术装置 详见2F-DJ-23 1、规格：2500mm*2500mm*4000mm 2、玻璃钢树干白色,亚克力树叶	项	1		
15	011508002001	GRP材质塑形绣球造型 详见2F-DJ-22 1、规格：2800*2700 2、GRP材质塑形绣球 3、级画家手绘复原	个	1		
16	011207001042	弧形GRC造型 详见2F-DT-13/2F-EL-12 1、规格：Φ7680*200*1450mm 2、龙骨：50*50*3mm热镀锌方钢管 3、GRG造型,钢丝网扎型(玻璃纤维加强石膏) 4、含定制、安装、五金配件等	m²	20.68		
17	011302004001	手绘星空艺术吊顶+光纤灯 部位：2F-PL-06 详见2F-DT-02-⑦ 手绘星空艺术吊顶+垂感光纤灯	m²	191.57		
18	011505011001	克力球(三个一组) 部位：2F-EL-23 1、规格：Φ600mm、Φ500mm、Φ460mm共三个 2、亚克力球,用支架固定在墙上	组	1		
展柜定制工程						
		一层展柜定制				
19	011501015005	定制沙盘底座 详见：1F-DJ-01-A及展柜设计说明做法图号005	m²	39.82		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		1、规格：7240*5500*530mm 2、内部40*60*3mm热镀锌角钢固定@600*1200钢结构龙骨 3、基层5mm厚花纹钢板 4、面层定制沙盘底合(GRG饰面)留电 5、含定制、安装、五金配件等 6、不含沙盘模型，沙盘模型甲供				
20	011501015006	玻璃展盒 详见：1F-DJ-02-A 1、规格：300*300*380mm 2、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃罩(低反) 3、定制白色烤漆铁板底座 4、柜内12 mm密度板,亚麻布包面展托 5、含定制、安装、五金配件等	个	15		
21	011501015007	定制展台 详见：1F-DJ-02-B及展柜设计说明做法图号005（40寸触控屏另计） 1、规格：1800*590*720mm 2、龙骨：镀锌钢管 3、定制白色烤漆1.2 mm冷轧钢板 4、含定制、安装、五金配件等	个	1		
22	011501015008	LED屏圆形展台 详见：1F-DJ-03-A（圆形P1.5LED屏、21寸触控屏另计） 1、规格：Φ2120*600mm 2、龙骨：40*60*3mm热镀锌角钢固定@600 3、基层：5mm厚花纹钢板 4、面层：定制白色烤漆1.2mm冷轧钢板厚展台 5、含定制、安装、五金配件等	个	1		
23	011501015009	定制书籍造型+投影造型 详见：1F-DJ-04-A（投影设备另计） 1、规格：定制LED屏纱幔(吊装)1460*2400mm、定制书籍造型3520*1115mm 2、定制书籍后及四周木纹转印铝板包覆	组	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		3、定制书籍正面刷投影漆 4、纹转印铝板底座内藏投影设备，内部异形造型钢架结构 5、含定制、安装、五金配件等				
24	011501015010	定制玻璃展柜 详见：1F-DJ-05-B及展柜设计说明做法图号005 规格：800*800*2400mm 1、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃罩(低反) 2、柜内积木座、支架、含说明牌 3、定制白色烤漆1.2rmm冷轧钢板底座 4、含定制、安装、五金配件等	个	1		
25	011501010001	吊柜 详见1F-DJ-07-A 1、规格：5800*600*1200mm 2、6mm玻璃柜门+18mm免漆板材 3、含制作、安装、五金配件等	m	5.80		
26	011501009001	地柜 详见1F-DJ-07-A 1、规格：(5800+3100)*800*800mm 2、40mm石英石台面+18mm免漆板材 3、含制作、安装、台盆及龙头、五金配件等	m	8.90		
27	011501015011	定制储物柜 具体详见：1F-DJ-08-A 1、规格：5700*300*850mm 2、18mm免漆板材柜体 3、含定制、安装、五金配件等	个	1		
28	011501015012	定制书柜 具体详见：1F-DJ-08-B 1、规格：2350*3600*350mm 2、18mm免漆板材柜体 3、内嵌LED灯带 10W/M 5000K 4、含定制、安装、五金配件等	个	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
29	011501015013	吊装木制药柜 具体详见: 1F-DJ-09-B 1、规格: 350*350*350mm(26个) 2、吊装木制仿医药柜、接手、文字 3、长4000mm直径10 mm钢丝绳*9根顶面固定吊挂 3、含定制、安装、五金配件等	个	26		
		二层展柜定制				
30	011501015014	道具书籍造型 详见: 2F-DJ-01-A 1、规格: 2500*1700mm 2、龙骨: 镀锌钢管异形造型钢结构 3、GRP(玻璃钢)塑形成书型 4、高级画家手绘复原 5、含定制、安装、五金配件等	组	1		
31	011501015015	亚克力发光灯箱 具体详见: 2F-DJ-01-B 1、规格: 400*240*260mm 2、支架: 直径30mm不锈钢管 氟碳漆喷黑处理 3、定制发光灯箱, 5mm厚透明亚克力盒、 4、含定制、安装、五金配件等	个	20		
32	011501015016	定制艺术书架 详见: 2F-DJ-02-A 1、规格: 底座Φ2460, 书架2535*2760mm 2、实木造型做旧家具包浆效果 3、高级美工画家古法工艺手绘及润色 4、5mm 亚克力立体字 5、含定制、安装、五金配件等	组	1		
33	011501015017	钢制弧形展柜 详见: 2F-DJ-03-A及展柜设计说明做法图号005 1、规格: 外弧4425*1000*4050mm (内弧2450mm) 2、龙骨: 镀锌钢管 3、定制烤漆冷轧钢板柜体	个	1		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		4、10mm厚超透钢化玻璃热弯 5、文物标牌, 文物支架, 基本座 6、含定制、安装、五金配件等				
34	011501015018	定制木质展柜 具体详见: 2F-DJ-04-A (43寸触控屏另计) 1、规格: 6335*1115*860mm 2、定制实木展柜 3、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃罩(低反) 4、文物标牌, 文物支架, 基本座 5、含定制、安装、五金配件等	个	1		
35	011501015019	定制玻璃展柜 具体详见: 2F-DJ-04-B 1、规格: 1200*550*350mm 2、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃罩(低反) 3、文物标牌, 文物支架, 基本座 4、含定制、安装、五金配件等	个	2		
36	011501015020	定制钢制展柜 详见: 2F-DJ-05-A及展柜设计说明做法图号005 1、规格: 3900*600*3000mm (17寸触控屏另计) 2、龙骨: 镀锌钢管架 3、定制烤漆冷轧钢板柜体 4、定制机械臂 5、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃罩(低反) 6、钢丝吊装展品、文物标牌 7、含定制、安装、五金配件等	个	1		
37	011501015021	钢制弧形展柜 详见: 2F-DJ-06-A及展柜设计说明做法图号005 (由多个单体组成) 1、规格: 低柜3470*580*720mm、高架3895*580*4685mm (27寸触控屏另计) 2、龙骨: 镀锌钢管架 3、定制烤漆冷轧钢板柜体 4、文物标牌, 文物支架, 基本座	组	2		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		5、含定制、安装、五金配件等				
38	011501015022	定制仿古展架 详见：2F-DJ-07-A 规格：2000**300*3280mm 1、仿古实木造型做旧家具包浆效果 2、高级美工画家古法工艺手绘及润色 3、含定制、安装、五金配件等	组	2		
39	011501015023	木质艺术展桌 详见：2F-DJ-08-A及展柜设计说明做法图号005 1、规格：1500*600*765mm（43寸触控屏另计） 2、含定制、安装、五金配件等	组	2		
40	011501015024	玻璃展桌 详见：2F-DJ-08-B及展柜设计说明做法图号005 1、规格：1500*600*750mm 2、定制烤漆冷轧钢板柜体 3、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃罩（低反） 4、含文物标牌，文物支架，基本座 5、含定制、安装、五金配件等	组	1		
41	011501015025	定制玻璃展台 详见：2F-DJ-09-A及展柜设计说明做法图号005 规格：1980*470*855mm 2、定制烤漆冷轧钢板柜体 3、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃（低反） 4、含文物标牌，文物支架，基本座 5、含定制、安装、五金配件等	组	2		
42	011501015026	定制储物转角柜 详见：2F-DJ-10-A 1、规格：长（4940+7250）*430*4900mm 2、定制展柜 18 mm免漆板 制作柜体 3、定制木纹柜门 4、内嵌LED灯带10 W/M 5000K，射灯3W颜色可调 5、含定制、安装、五金配件等	组	1		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
43	011501015027	定制接待台 详见: 2F-DJ-10-B 1、规格: Z字型长 (1200+6450+1500) *800*1200mm 2、18mm免漆板 制作柜体 3、定制木纹柜门 4、20mm大理石台面 5、含定制、安装、五金配件等	组	1		
44	011501015028	定制标本展柜 详见: 2F-DJ-11-A及展柜设计说明做法图号005 1、规格: 5300*1100*1800mm (55寸触控屏另计) 2、龙骨: 50*50*2mm镀锌方管 3、1.2mm冷轧钢板烤漆柜体 4、2.5mm铝板 (木纹转印)封边框 5、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃(低反) 6、轨道滑轨屏框架 7、文物标牌, 文物支架, 基木座 8、含定制、安装、五金配件等	组	1		
45	011501015029	定制展柜 详见: 2F-DJ-12-A及展柜设计说明做法图号005 1、规格: 6500*1500*3500mm 2、镀锌方钢骨架 3、基层板 4、1.2mm冷轧钢板烤漆柜体 5、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃(低反) 6、文物标牌, 文物支架, 基木座 7、含定制、安装、五金配件等	组	1		
46	011501015030	定制组合展柜 具体详见: 2F-DJ-12-B及展柜设计说明做法图号005 1、规格: 3719*2100*4300mm (65寸触控屏、摄像头、LED拼接屏另计) 2、基层镀锌方钢骨架底座 3、底座基层板另计在2F装修工程地台清单	组	1		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		4、面层涂刷聚酯漆 5、LED拼接屏外周围的1.2mm不锈钢收边,侧边200mm厚 6、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃罩(低反)定制木质展柜 7、含文物标牌,文物支架,基本座 8、含定制、安装、五金配件等				
47	011501015031	广西地形沙盘 具体详见:2F-DJ-13及展柜设计说明做法图号005 1、规格:3100*2050*370mm 2、L30*30*2.5角钢 @600mm 3、12 mm厚阻燃多层板 4、顶面2.5mm厚烤漆铝板饰面+侧面聚酯喷漆饰面(两底三面) 5、磨砂亚克力水晶沙盘 1800*2500*100mm 6、含定制、安装、五金配件等	组	1		
48	011501015032	木质展台 详见:2F-DJ-14及展柜设计说明做法图号005 1、规格:3700*1500*1000mm(32寸触控屏另计) 2、实木展柜体 3、8mm厚亚克力支架 4、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃(低反) 5、文物标牌,文物支架,基本座 6、含定制、安装、五金配件等	组	1		
49	011501015033	木质弧形展台 详见:2F-DJ-15及展柜设计说明做法图号005 1、规格:3361*800*750mm(32寸触控屏另计) 2、实木展柜体 3、8mm厚亚克力支架 4、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃(低反) 5、文物标牌,文物支架,基本座 6、含定制、安装、五金配件等	组	1		
50	011501015034	LED屏柜	组	1		

注:税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		具体详见: 2F-DJ-16及展柜设计说明做法图号005 1、规格: 2000*1200*750mm (65寸触控屏另计) 2、L30*3mm热镀锌角钢@600mm 3、12mm厚阻燃多层板 4、2.5厚白色烤漆铝板 5、检修暗门 6、含定制、安装、五金配件等				
51	011501015035	玻璃展柜 详见: 2F-DJ-17 1、规格: 500*300*350mm 2、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃(低反) 3、文物标牌, 文物支架, 基木座 4、含定制、安装、五金配件等	个	12		
52	011501015036	定制展柜 详见: 2F-DJ-18-A及展柜设计说明做法图号005 1、规格: 5000*900*4000mm 2、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃(低反) 3、文物标牌, 文物支架, 基木座 4、含定制、安装、五金配件等	组	1		
53	011501015037	定制展柜 详见: 2F-DJ-18-B及展柜设计说明做法图号005 1、规格: 7000*900*4000mm 2、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃(低反) 3、文物标牌, 文物支架, 基木座 4、含定制、安装、五金配件等	组	1		
54	011501015038	定制场景展柜 详见: 2F-DJ-19 规格: 6940*2700*4100mm(场景制作另外计) 2、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃(低反) 3、含定制、安装、五金配件等	m²	28.45		
55	011501015039	玻璃展盒 详见: 2F-DT-04/2F-EL-01-A	个	33		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		1、规格：250*180*300mm 2、上、下10 mm白色免漆板 3、直径5 mm钢丝绳 上下对穿螺母固定 4、5mm厚 钢化玻璃 4、含制作、安装、配件等				
56	011501015040	定制展柜 部位：2F-EL-19-B 详见：2F-DJ-18-A及展柜设计说明做法图号005 1、规格：5800*460*760mm、5600*460*760mm 2、5mm+0.76PVB+5mm厚超白夹胶玻璃(低反) 3、文物标牌，文物支架，基木座 4、含定制、安装、五金配件等	m²	8.66		
展示陈列工程						
		1F				
57	011504003001	定制亚克力灯箱（带设计图案） 部位：1F-PL-06 半径1480mm	m²	13.65		
58	011508005001	亚克力立体字 高150mm~180mm厚20mm	个	8		
59	011508005002	亚克力立体字 高80mm~130mm厚20mm	个	324		
60	011508005003	亚克力立字 高30mm~50mm厚20mm	个	674		
61	011508005004	亚克力立字 高30mm以内厚20mm（含字母、数字）	个	799		
62	011508005005	20mm不锈钢立体字	个	3		
63	011507003001	定制成品UV灯箱 部位：1F-EL-02 规格：3000*800 0.18mm厚A级透光软膜高清UV印 配套专业金属卡件 内置LED灯，间距150mm	m²	9.60		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		2F				
64	011104003001	定制不锈钢地图 1、规格: 4200*3300mm 2、定制1.2厚不锈钢地图	m ²	13.86		
65	011507001001	亚克力(UV打印) 5mm亚克力(UV打印), UV配专用固定件 规格: 600mm高	m ²	10.66		
66	011507001002	亚克力环形造型 20mm厚亚克力造型, UV配专用固定件 规格: 400mm高	m ²	14.82		
67	011507003002	软膜灯箱 部位: 2F-PL-06吊顶	m ²	1.11		
68	011507003003	定制成品超薄灯箱 部位: 2F-EL-03	m ²	10.03		
69	011507003004	天棚悬挂UV纱幔 部位: 2F-PL-06 UV纱幔(画面UV喷印), 配套压条	m ²	18.51		
70	011508005006	亚克力立体字 高150mm~180mm厚20mm	个	800		
安装工程						
71	桂031002004001	防排烟侧向抗震支架(T) 1000 1. 安装高度综合考虑, 型钢和配件的材质、壁厚、表面处理或其他做法均按图集和相关规范要求 2. 含人工、材料、安装、调试、管理、利润、验收等全费用。	套	5		
72	桂031002004002	防排烟侧向抗震支架(T) 1250 1. 安装高度综合考虑, 型钢和配件的材质、壁厚、表面处理或其他做法均按图集和相关规范要求 2. 含人工、材料、安装、调试、管理、利润、验收等全费用。	套	5		
73	桂031002004003	防排烟双向抗震支架(T+L) 1000 1. 安装高度综合考虑, 型钢和配件的材质、壁厚、表面处理或其他做法均按图集和相关规范要求 2. 含人工、材料、安装、调试、管理、利润、验收等全费用。	套	5		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第15页 共15页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1F装饰装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2F装饰装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
4F装饰装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
场景制作工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
展柜定制工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
展示陈列工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
增加部分(智能化工程)				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
多媒体数字信息化部分				

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第1页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	B-R. 1	仿中药柜制作版面 人工费	元		
5	B-R. 2	拼接支架 人工费	元		
6	R0101001	建筑综合工日 (一类)	工日		
7	R09001	安装拆除工日	元		
8		◆材料◆			
9	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上 (综合)	t		
10	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
11	010302001	镀锌钢丝 (综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
15	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
16	010901002	圆钢HPB235 Φ6以内	kg		
17	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		
18	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上 (综合)	t		
19	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		
20	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
21	011003002	不锈钢槽钢 50×35×5mm	m		
22	011301001	扁钢 (综合)	t		
23	011302003	扁钢 -40×4	kg		
24	011302005	扁钢 ≤-25×4	kg		
25	011302007	扁钢 60以内	kg		
26	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
27	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
28	011902003	槽钢 [10#]	kg		
29	011902005	槽钢 [5#~16#]	kg		
30	012101001	镀锌角钢	t		
31	012101002	角钢 (综合)	kg		
32	012102001.1	等边角钢 (综合)	t		
33	012102001.2	镀锌等边角钢 (综合)	t		
34	012102001.3	镀锌型钢 (综合)	t		
35	012102001.4	热镀锌角钢 L50*5mm	t		
36	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第2页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
37	012105001.1	镀锌角钢(综合)	t		
38	012105001.2	镀锌角钢(综合)	t		
39	012703001.1	镀锌钢管(综合)	t		
40	012703001.2	镀锌角钢 L50*4	t		
41	012901001	钢板(综合)	t		
42	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
43	012902022	钢板 2~2.5mm	kg		
44	012902023	钢板 2.6~3.2mm	kg		
45	012902037	钢板 10~20mm	kg		
46	014905001.1	2.5mm厚黑色烤漆铝板	m²		
47	014905001.2	2.5mm厚铝板UV饰面	m²		
48	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
49	020101001	橡胶板	kg		
50	020101002	橡胶板 2mm	m²		
51	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
52	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
53	020302001	橡胶条	m		
54	020901001	聚乙烯薄膜 0.3mm	m²		
55	020902002	塑料布	kg		
56	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
57	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
58	021308001	绷带	m		
59	022505001	纤维网格布	m²		
60	022705004	棉纱头	kg		
61	022706004	白布 0.9m	m²		
62	022706010	破布	kg		
63	022902007	杂麻绳	kg		
64	023102001	尼龙绳	m		
65	023301001	草袋	m²		
66	023501001.1	定制亚麻面海绵软包坐垫100mm厚	m²		
67	030101002	铆钉	kg		
68	030107001	镀锌螺钉	百个		
69	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
70	030108001	自攻螺钉	百个		
71	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
72	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第3页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
73	030111002	不锈钢钉	kg		
74	030112001	木螺钉	百个		
75	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
76	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
77	030114001	半圆头螺钉	百个		
78	030119001	机螺钉	kg		
79	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个		
80	030125001	螺栓（综合）	kg		
81	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
82	030126015	螺栓 M8×18-25	套		
83	030126028	螺栓 M10×30~75	套		
84	030127005	镀锌螺栓 M6×10	套		
85	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套		
86	030127014	镀锌螺栓 M8×16~25	套		
87	030127017	镀锌螺栓 M8×25	套		
88	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
89	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
90	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套		
91	030131001	不锈钢螺栓	套		
92	0301384001	镀锌铁钉 25mm	kg		
93	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
94	030154002	化学锚栓 M16×60	套		
95	030156001	膨胀螺栓	套		
96	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
97	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
98	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
99	030156016.1	膨胀螺栓 M8×80	套		
100	030156016.2	膨胀螺栓 M8×80	套		
101	030156018.1	膨胀螺栓 M10	套		
102	030156018.2	膨胀螺栓 M10	套		
103	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套		
104	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
105	030156033	膨胀螺栓 M14	套		
106	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
107	030157003	镀锌膨胀螺栓 M8	套		
108	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第4页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
109	030168007	镀锌锁紧螺母 70	个		
110	030168008	镀锌锁紧螺母 80	个		
111	030168009	镀锌锁紧螺母 100	个		
112	030169003	镀锌螺母 M10	个		
113	030171101	螺母	百个		
114	030171102	螺母	kg		
115	030172001	垫圈	百个		
116	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
117	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
118	030177001	钢垫圈	kg		
119	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
120	030183001	铁钉(综合)	kg		
121	030183005	钢钉	kg		
122	030188001	射钉	百个		
123	030188004	射钉(枪钉)	盒		
124	030191009	塑料保温钉	套		
125	030215026	镀锌螺钉	百个		
126	030311004	防火铰链	副		
127	030311033	铰链(折页) 63~65mm	副		
128	030311134	角码	个		
129	030312001	闭门器（明装）	套		
130	030312002.1	闭门器（暗装）	套		
131	030312002.2	顺序器	套		
132	030316014	防火锁	把		
133	030316017	地锁	把		
134	030501007	铜拉手	个		
135	030701010	不锈钢插棍	个		
136	031301006.1	砂轮片 ³ 400	片		
137	031301006.2	砂轮片 ³ 400	片		
138	031302001	尼龙砂轮片 ³ 100	片		
139	031304001	碟形钢丝砂轮片 ³ 100	片		
140	031311001.1	电焊条（综合）	kg		
141	031311001.2	电焊条（综合）	kg		
142	031311002	电焊条 结422 ³ 2.5~3.2	kg		
143	031311003.1	电焊条 结422 ³ 3.2	kg		
144	031311003.2	电焊条 结422 ³ 3.2	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第5页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
145	031321001	焊锡丝 综合	kg		
146	031321003	焊锡	kg		
147	031325002	铜气焊丝	kg		
148	031325004	铜焊粉	kg		
149	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
150	031337001	冲击钻头（综合）	根		
151	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
152	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
153	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
154	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
155	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
156	031338006	合金钢钻头 Φ16	个		
157	031338007	合金钢钻头 Φ20	个		
158	031340008	钻头 Φ16-20	个		
159	031345001	钢锯条	根		
160	031345004	石料切割锯片	片		
161	031345007	钢割片	片		
162	031346001	钢丝刷子	把		
163	031347002	砂纸(木)	张		
164	031347004	铁砂布	张		
165	032116004	预埋铁件	kg		
166	032117004	镀锌钢角码	个		
167	032118001	不锈钢干挂件	套		
168	032118014	镀锌全螺纹吊杆Φ8	m		
169	032124007	尼龙线卡	只		
170	032125002	不锈钢卡口槽	m		
171	040102001.1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
172	040102001.2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
173	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
174	040103001	白水泥(综合)	t		
175	040301001	砂(综合)	m ³		
176	040301004	中砂	m ³		
177	040502001	碎石(综合)	m ³		
178	040504045	美缝剂	kg		
179	040903001	石膏粉	kg		
180	040904003.1	滑石粉	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第6页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
181	041504001	蒸压加气砼配块	m ³		
182	041504004	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m ³		
183	043001002	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		
184	043002004	干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		
185	043002005	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		
186	043002009	干混外墙抹灰砂浆 GMw15	t		
187	043003002	干混地面砂浆 GD15	t		
188	050101001	木材(综合)	m ³		
189	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m ³		
190	050301002	一等杉木板材	m ³		
191	050301003	一等杉木枋材	m ³		
192	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
193	050306001	周转板枋材	m ³		
194	050306002	周转枋材	m ³		
195	050501001	胶合板 3mm	m ²		
196	050501005	胶合板 6mm	m ²		
197	050501008	胶合板 9mm	m ²		
198	050501009.1	玻镁板 12mm	m ²		
199	050501009.2	胶合板 12mm	m ²		
200	050501009.3	阻燃多层板 12mm	m ²		
201	050701001	木饰面 3mm	m ²		
202	050701002.1	18mm密度板雕刻喷漆	m ²		
203	050701002.2	密度板 9mm	m ²		
204	050701002.3	木饰面 3mm	m ²		
205	050901002.1	阻燃多层板 12mm	m ²		
206	050901002.2	阻燃多层板 9mm	m ²		
207	052502003	木砖	m ³		
208	052502006	锯木屑	m ³		
209	053501002	竹篾	百根		
210	060501003	钢化玻璃 10mm	m ²		
211	060501004.1	10mm厚超白钢化玻璃	m ²		
212	060501004.2	超白钢化玻璃 12mm	m ²		
213	062102003	10mm厚钢化烤漆玻璃饰面	m ²		
214	070501007	陶瓷玻化地面砖 800×800*12mm	m ²		
215	071701001	9mm密度板	m ²		
216	072301002	地毯胶垫	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第7页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
217	072501001	600*600*35mm全钢防静电地板	m²		
218	072901001	6mm厚阻燃地毯	m²		
219	072901002	600*600*6mm厚块毯	m²		
220	072901005	地毯烫带	m		
221	072901007.1	2mm厚PVC地胶垫	m²		
222	072901007.2	600*600*5mm石塑地板	m²		
223	080101001	杭灰大理石 800*800*16mm	m²		
224	080101002.1	广西白大理石 1200*600*20mm	m²		
225	080101002.2	雪花白大理石 1200*600*20m（石材表面阴刻花纹3mm打磨）	m²		
226	080101003	杭灰大理石 800*800*16mm	m²		
227	080301002	广西白大理石 1200*600*20mm	m²		
228	090101001.1	9.5mm 石膏板	m²		
229	090101001.2	9.5mm厚纸面石膏板	m²		
230	090101001.3	成品石膏检修口500*500mm	m²		
231	090101001.4	石膏板 9.5mm	m²		
232	090101001.5	树脂版 10mm	m²		
233	090101001.6	纸面石膏板 9.5mm	m²		
234	090101002	防火纸面石膏板 9.5mm	m²		
235	090101003	防火纸面石膏板 12mm	m²		
236	090301002.1	8mm仿大理石碳晶板	m²		
237	090301002.2	织物硬包 0.9mm	m²		
238	090301002.3	18mm木饰面板	m²		
239	090502008.1	2.5mm UV铝板	m²		
240	090502008.2	2.5mm白色烤漆铝板饰面	m²		
241	090502008.3	2.5mm厚木纹转印铝板	m²		
242	090502008.4	2.5mm烤漆铝板	m²		
243	090502008.5	2.5mm木纹转印铝板	m²		
244	090503001	矿棉吸音板 600*600*14mm	m²		
245	090504001	高清UV饰面 20mm雪弗板	m²		
246	090505002.1	2.5mm厚蓝色烤漆铝板	m²		
247	090505002.2	木纹转印铝板 2.5mm	m²		
248	090505003	成品定制1.2mm厚木纹转印不锈钢门套	m²		
249	090505006.1	1.2mm厚不锈钢装饰条 304材质	m²		
250	090505006.2	1.2mm厚木纹转印不锈钢装饰条 304材质	m²		
251	090505006.3	30*60mm白色烤漆不锈钢封边	m²		
252	090505006.4	镜面不锈钢板 1.2mm 304材质	m²		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第8页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
253	090505006.5	镜面不锈钢板 1mm 304材质	m²		
254	090505008.1	镜面不锈钢板 (6~8K)	m²		
255	090505008.2	镜面不锈钢板 (6~8K)	m		
256	090505009	不锈钢造型 1.2mm	m²		
257	091301001.1	2.5mm木纹转印铝板	m²		
258	091301001.2	仿木纹铝板 2.5mm	m²		
259	093101002.1	0.5mmUV壁布	m²		
260	093101002.2	UV丝网印	m²		
261	093301001.1	成品纱幔	m²		
262	093709004.1	定制木纹转印铝圆管 ϕ 60*1mm@20	m		
263	093709004.2	仿木纹铝方通 (30*100*0.8)	m		
264	093709004.3	铝方通60*130*1mm@90	m		
265	093709004.4	铝栅铝方通50*100*0.8	m		
266	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
267	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
268	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
269	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
270	100102006	轻钢小龙骨横撑 h19	m		
271	100301003	铝合金大龙骨 h45	m		
272	100301004	铝合金中龙骨 h35	m		
273	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
274	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
275	100302001	铝合金大龙骨T型 h45	m		
276	100304003	铝合金条板龙骨 h35	m		
277	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
278	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
279	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
280	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
281	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
282	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
283	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
284	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
285	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
286	101501004	铝合金龙骨次接件	个		
287	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
288	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第9页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
289	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
290	101502005	铝合金条板龙骨垂直吊挂件	个		
291	110102001	成品木质套装门	m²		
292	110305001.1	钢质乙级防火门	m²		
293	110305001.2	甲级钢质防火门(成品)	m²		
294	110305001.3	乙级钢质防火门	m²		
295	120117001	木卡条 24×6	m		
296	120301001.1	1.2mm厚L型黑钛不锈钢	m²		
297	120301001.2	1.2mm厚L型黑钛不锈钢	m²		
298	120302001	不锈钢包角	m		
299	120303001	不锈钢线条10*50*1.2mm	m		
300	120304001.1	10*50 *1.2MM不锈钢收边条	m		
301	120304001.2	10*50*1.2MM不锈钢收边条	m		
302	120305001	铝合金压条	m		
303	120306001	铝收口条	m		
304	120310002.1	30mm*1.2mm厚不锈钢T型压条	m		
305	120310002.2	不锈钢 10*35*1.2mm	m		
306	120310002.3	不锈钢压条 15×6.5mm	m		
307	120313001	卡条	个		
308	120910001.1	白色地贴	m		
309	123501001.1	0.18mm厚A级软膜天花	m²		
310	123501001.2	0.18mm厚A级软膜天花	m²		
311	130102001	调和漆(综合)	kg		
312	130107001	聚氨酯漆	kg		
313	130107003	色聚氨酯漆	kg		
314	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
315	130118001	酚醛清漆	kg		
316	130132001	油灰	kg		
317	130301001.1	肌理漆	kg		
318	130301001.2	投影增益漆	kg		
319	130301001.3	无机涂料	kg		
320	130304002	水泥自流平粉料	kg		
321	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
322	130311004	成品腻子粉（ 防水型）	kg		
323	130312002	大白粉	kg		
324	130501001	防火涂料（综合）	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第10页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
325	130507002	红丹防锈漆	kg		
326	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
327	130519001	沥青绝缘漆	kg		
328	130701001	漆片(各种规格)	kg		
329	130702001	硝基清漆	kg		
330	130705002	铅油	kg		
331	133508002	嵌缝膏	kg		
332	133901001	防腐油	kg		
333	134101001	嵌缝料	kg		
334	140101001	清油	kg		
335	140103002	熟桐油	kg		
336	140105003	松节油	kg		
337	140303001	煤油	kg		
338	140501003	油漆溶剂油	kg		
339	140702001	机油（综合）	kg		
340	140901002	电力复合酯 一级	kg		
341	140909001	硬白蜡	kg		
342	140910001	上光蜡	kg		
343	142304001	色粉	kg		
344	143124001	漂白粉	kg		
345	143302001	草酸 99.2%	kg		
346	143303001	硬酯酸 一级	kg		
347	143305003	二甲苯	kg		
348	143306006	酒精	kg		
349	143309001	丙酮	kg		
350	143315001	羧甲基纤维素	kg		
351	143504011	硝基稀释剂	kg		
352	143506001	催干剂	kg		
353	143520001	隔离剂	kg		
354	143534001	石材保护液	kg		
355	143534002	石材养护液	kg		
356	143536001	多功能水性界面剂	kg		
357	143901001	乙炔气	m ³		
358	143901002A.1	乙炔气	kg		
359	143901002A.2	乙炔气	kg		
360	143905001	氮气	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第11页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
361	143906001.1	氧气	m³		
362	143906001.3	氧气	m³		
363	143908001	氩气	m³		
364	144101001	植筋结构胶	kg		
365	144101004	结构胶	kg		
366	144102001	粘结剂	kg		
367	144103005	903胶	kg		
368	144106001	石材(云石)胶	kg		
369	144108001	乳白胶	kg		
370	144110002	202胶FSC-2	kg		
371	144113002	玻璃胶 310g	支		
372	144113003.1	玻璃胶 350g	支		
373	144113003.2	玻璃胶 350g	支		
374	144114001	密封胶	kg		
375	144114002	密封胶 KS型	kg		
376	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
377	144115001	万能胶	kg		
378	144115003	骨胶	kg		
379	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg		
380	144116005	粘合剂	kg		
381	144117003	水胶粉	kg		
382	144301001	胶带	m		
383	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
384	144301005	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷		
385	144304001	贴缝纸带	m		
386	144306001	防水胶布	卷		
387	144309001	塑料粘胶带	卷		
388	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
389	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
390	144310002	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
391	150112001	矿棉吸音板 600*600*14mm	m²		
392	150704001.1	50mm 防火岩棉	m²		
393	150704001.2	50mm 防火岩棉	m²		
394	150704001.3	80mm 防火岩棉	m²		
395	151313003	海绵 20mm	m²		
396	155901007	3mm厚树脂板	m²		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第12页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
397	170103002	焊接钢管 DN20	m		
398	170303001	镀锌钢管 DN15	m		
399	170509026	60*20*3mm镀锌方管	m		
400	170902001	方钢管 25×25×2.5	m		
401	172513000	塑料软管	kg		
402	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
403	172712001	喷砂用胶管 中压 Φ40	m		
404	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
405	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
406	180331003	镀锌三通 DN25	个		
407	181506009	镀锌钢管接头 DN100	个		
408	181507001	镀锌六角外丝 DN15	个		
409	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
410	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
411	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
412	181512005	镀锌管箍 DN40	个		
413	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
414	181512007	镀锌管箍 DN70	个		
415	181512008	镀锌管箍 DN80	个		
416	182501005	塑料管卡 de50	个		
417	182503001	镀锌管卡子(钢管用) DN15	个		
418	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
419	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
420	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
421	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
422	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个		
423	182503007	镀锌管卡子(钢管用) DN70	个		
424	182503008	镀锌管卡子(钢管用) DN80	个		
425	182503009	镀锌管卡子(钢管用) DN100	个		
426	182504006	镀锌管卡子(给水管用) DN50	个		
427	182504007	镀锌管卡子(给水管用) DN65	个		
428	182504008	镀锌管卡子(给水管用) DN80	个		
429	182511000	接地卡子(综合)	个		
430	182519001	固定卡子 1.5×32	套		
431	182519002	固定卡子 3×80	套		
432	182529003	U型管卡子DN25	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第13页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
433	182529004	U型管卡子DN32	个		
434	182529005	U型管卡子DN40	个		
435	182529006	U型管卡子DN50	个		
436	182529008	U型管卡子DN80	个		
437	182529009	U型管卡子DN100	个		
438	213101003	肥皂水	kg		
439	225703000	减震垫	块		
440	241101001	压力表 0~1.6MPa	块		
441	243301001	色带20mm×20m	卷		
442	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
443	270601003	接地线 BV-5. 5~16	m		
444	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
445	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷		
446	280102001	裸铜绞线 TJ-10	m		
447	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
448	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6. 0	m		
449	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
450	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
451	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
452	280311001	铜芯双绞线 RVS2×0. 3	m		
453	290623001	直管接头Φ16	个		
454	290623002	直管接头Φ20	个		
455	290623003	直管接头Φ25	个		
456	290628002	塑料护口 15~20	个		
457	290628003	塑料护口 15~50	个		
458	290628004	塑料护口（钢管用）15~20	个		
459	290628010	塑料护口（钢管用）70	个		
460	290628011	塑料护口（钢管用）80	个		
461	290628012	塑料护口（钢管用）100	个		
462	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
463	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
464	290632012	灯具卡子	个		
465	290634001	套管 KT2型	个		
466	290640001	铜接线卡1. 0-2. 5	个		
467	290905002	铜接线端子 DT-4mm2	个		
468	290905003	铜接线端子 DT-6mm2	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第14页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
469	290905004	铜接线端子 DT-10mm ²	个		
470	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
471	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
472	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
473	290905011	铜线接端子DT-120mm ²	个		
474	291111001	开关盒	个		
475	291112001	接线盒	个		
476	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
477	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
478	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
479	330113001	喷砂嘴	个		
480	340105003	钨棒	kg		
481	340502002	打印纸	箱		
482	340701001	塑料手套 ST型	付		
483	340702001	防尘面罩	套		
484	340703001	护目镜	套		
485	340901001	电池 1#	节		
486	340901002	电池 5#	节		
487	340902002	黄漆布带 20mm×40m	卷		
488	341101001	水	m ³		
489	341103001.1	电	kW. h		
490	341103001	电	kW. h		
491	341301002	端子号牌	个		
492	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
493	341508001.3	其他材料费	元		
494	341508001	其他材料费	元		
495	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
496	350104002	复合木模板面板	m ²		
497	350302001	回转扣件	个		
498	350302002	对接扣件	个		
499	350302003	直角扣件	个		
500	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
501	350305001	金属脚手架底座	个		
502	350307002	竹脚手板	m ²		
503	350907003	钢支架摊销	kg		
504	351101001	钢凿	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第15页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
505	370905001	钢垫板	kg		
506	B-C	海绵坐垫 材料费	元		
507	C00010160	其他材料费	元		
508		◆商品砼◆			
509	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m ³		
510	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		
511		◆配合比◆			
512	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m ³		
513	800102005	水泥砂浆 1：3	m ³		
514	801101001	素水泥浆	m ³		
515		◆主材◆			
516	014303001	2.5mm铝板木纹转印	m ²		
517	023110001.1	帆布软接头	m ²		
518	023110001.2	帆布（皮革）	m ²		
519	030316007.1	硬质定做灯条	m		
520	032133000.1	壁挂音响	条		
521	042702006	盖板	m		
522	100101003	轻钢龙骨 C100*0.6mm	m		
523	100103002	U型38轻钢主龙骨1.2mm	m		
524	152301002.1	20mm橡塑保温, 导热系入≤0.037W/(m.k), 氧指数≥32	m ³		
525	152301002.2	30mm橡塑保温, 导热系入≤0.037W/(m.k), 氧指数≥32	m ³		
526	152305001.1	橡塑保温管 管径>φ19, 保温厚度为25mm	m ³		
527	152305001.2	橡塑保温管 管径≤φ12, 保温厚度为20mm	m ³		
528	152305001.3	橡塑保温管 管径≤φ9.5, 保温厚度为15mm	m ³		
529	152305001.4	难燃型发泡橡塑保温, 导热系数≤0.0037W/(m.k), 氧指数≥32	m ³		
530	155504003.1	采用40mm玻璃棉材料	m ³		
531	170014000.1	内外热镀锌钢管及管件安装 DN50*3.8mm P=1.0Mpa	m		
532	170014000.2	内外热镀锌钢管及管件安装 DN40*3.5mm P=1.0Mpa	m		
533	170014000.3	内外热镀锌钢管及管件安装 DN32*3.5mm P=1.0Mpa	m		
534	170014000.4	内外热镀锌钢管及管件安装 DN25*3.2mm P=1.0Mpa	m		
535	170014000.5	内外热镀锌钢管及管件安装 DN80*4mm P=1.0Mpa	m		
536	170014000.6	内外热镀锌钢管及管件安装 DN65*4mm P=1.0Mpa	m		
537	170014000.7	内外热镀锌钢管及管件安装 DN100 P=1.0Mpa	m		
538	171501000.1	空调冷媒铜管安装 φ28.6	m		
539	171501000.2	空调冷媒铜管安装 φ22.2	m		
540	171501000.3	空调冷媒铜管安装 φ19.1	m		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第16页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
541	171501000.4	空调冷媒铜管安装 $\phi 15.9$	m		
542	171501000.5	空调冷媒铜管安装 $\phi 12.7$	m		
543	171501000.6	空调冷媒铜管安装 $\phi 9.5$	m		
544	172502000	PP-R给水管	m		
545	172504000.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管	m		
546	172504000.2	空调冷凝水管及管件安装 DN32	m		
547	172504000.3	空调冷凝水管及管件安装 DN40	m		
548	180002000.1	沟槽管件 DN80	个		
549	180002000.2	沟槽管件 DN65	个		
550	180002000.3	沟槽管件 DN100	个		
551	180003000.1	沟槽卡箍 DN80	套		
552	180003000.2	沟槽卡箍 DN65	套		
553	180003000.3	沟槽卡箍 DN100	套		
554	180300000.1	钢管管件 DN50	个		
555	180300000.2	钢管管件 DN40	个		
556	180300000.3	钢管管件 DN32	个		
557	180300000.4	钢管管件 DN25	个		
558	180903000	塑料给水管件	个		
559	180904000	承插塑料管件	个		
560	181517000.1	金属软管活接头	套		
561	190000000.1	末端试水装置 DN25	个		
562	224101000.1	百叶风口	个		
563	224101000.2	铝合金单层百叶风口 1600×1000mm	个		
564	224101000.3	方形格栅风口 400×400	个		
565	224101000.4	条形百叶风口 800×200	个		
566	224107000.1	多叶排烟口 600×600mm	个		
567	224300000.1	散流器	个		
568	224300000.2	方形散流器 400×400	个		
569	224503000.1	柔性软风管 $\phi 200$ [新增]	m		
570	224503000.2	软风管 $\phi 150$	m		
571	225301000.1	对开多叶调节阀	个		
572	225301000.2	手动对开多叶风量调节阀 400×200	个		
573	225301000.3	手动对开多叶风量调节阀 630×400	个		
574	225301000.4	手动对开多叶风量调节阀 1000×1500	个		
575	225301000.5	手动对开多叶风量调节阀 1250×500	个		
576	225301000.6	手动对开多页调节阀安装 400*250mm	个		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目 第17页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
577	225501000.1	消声器	个		
578	225501000.2	ZP100消声器 L=1.0 1250×500	个		
579	226101000.1	280℃电动防火调节阀 1000×400mm	个		
580	226101000.2	280℃防火调节阀 1000×400mm	个		
581	226101000.3	280℃防火调节阀 1250×400mm	个		
582	226101000.4	70℃防火调节阀 1250×500	个		
583	226103000	风管止回阀	个		
584	230303000.1	室内消火栓	套		
585	230303000.2	室内消火栓安装	套		
586	232101000.1	喷头	个		
587	233700000.1	点型感烟探测器	个		
588	233902000.1	声光报警器	个		
589	234001000.1	总线隔离器	个		
590	234001000.2	单输入模块	个		
591	234001000.3	单输入单输出模块	个		
592	234101000.1	消火栓报警按钮	套		
593	234101000.2	带电话插孔手动报警按钮	套		
594	234301000.1	吸顶音响	只		
595	234301000.2	消防广播(扬声器)	只		
596	234301000.3	吸顶音响	只		
597	234301000.4	扬声器	只		
598	264902001.1	低压配电柜内新增抽屉式断路器及搭接 MCCB 63A 3P 带分励脱扣器	个		
599	264902001.2	低压配电柜内新增抽屉式断路器及搭接 MCCB 80A 3P 带分励脱扣器	个		
600	264902001.3	低压配电柜内新增抽屉式断路器及搭接 MCCB 100A 3P 带分励脱扣器	个		
601	264902001.4	低压配电柜内新增抽屉式断路器及搭接 MCCB 160A 3P 带分励脱扣器	个		
602	264902001.5	低压配电柜内新增抽屉式断路器及搭接 MCCB 200A 3P 带分励脱扣器	个		
603	280310000.1	管内穿线 塑料护套线 WDZN-RYJS-2×2.5mm ²	m		
604	280310000.2	线槽配线 塑料护套线 WDZN-RYJS-2×2.5mm ²	m		
605	280310000.3	线槽内穿音响线 RVH-2×1.5	m		
606	290203000	隔板	m		
607	290603000.1	吊顶内敷设 电气钢导管 JDG16×1.6mm	m		
608	290603000.2	吊顶内敷设 电气钢导管 JDG20×1.6mm	m		
609	290603000.3	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20×1.6mm	m		
610	290603000.4	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG25	m		
611	290603000.5	漏项/////墙内敷设 电气钢导管 JDG20×1.6mm	m		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第18页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
612	290603000.6	墙内敷设 电气钢管 JDG16×1.6mm	m		
613	300703001.1	消防电话分机	部		
614	301301001.1	单口网络面板	个		
615	550117001.10	LED PLC配电箱 20KW	台		
616	550117001.11	应急照明集中电源箱	台		
617	550117001.12	LED PLC配电箱 10KW	台		
618	550117001.13	应急照明控制主机	台		
619	550117001.14	照明配电箱 1AL	台		
620	550117001.15	LED PLC配电箱 10KW	台		
621	550117001.16	照明配电箱 2AL	台		
622	550117001.1	LED PLC配电箱 20KW	台		
623	550117001.2	照明配电箱 1AP	台		
624	550117001.3	LED PLC配电箱 10KW	台		
625	550117001.4	照明配电箱 2AP	台		
626	550117001.5	LED PLC配电箱 80KW	台		
627	550117001.6	照明配电箱 4AL	台		
628	550117001.7	LED PLC配电箱20KW	台		
629	550117001.8	照明配电箱 4AP	台		
630	550117001.9	风机控制箱	台		
631	550119001.1	电气控制柜	个		
632	550119001.2	多媒体控制柜	个		
633	550119001.3	服务器机柜PDU	个		
634	550119001.4	服务器机柜 42U	个		
635	552701000.1	光纤灯光源器	个		
636	B-.10	手势体感捕捉设备	套		
637	B-.11	拼接支架	套		
638	B-.12	视频解码器	套		
639	B-.13	电脑状态反馈控制设备	台		
640	B-.14	投影状态反馈控制设备	台		
641	B-.15	电视状态反馈控制设备	台		
642	B-.16	4G网络模块	台		
643	B-.17	光纤转接设备	套		
644	B-.18	拼接支架	套		
645	B-.19	显示器支架	套		
646	B-.1	分歧管	组		
647	B-.20	显示器支架	套		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第19页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
648	B-. 21	LED屏支架结构	套		
649	B-. 22	希捷 6T SATA 监控专供硬盘	套		
650	B-. 2	LED屏支架结构	套		
651	B-. 3	LED屏支架结构	套		
652	B-. 4	机械臂	台		
653	B-. 5	定制电容模块感应SDK	台		
654	B-. 6	显示器支架	套		
655	B-. 7	定制触摸膜	套		
656	B-. 8	全息投影膜	m²		
657	B-. 9	雷达感应器 10m	台		
658	B4-0512. 1	UPS电池组	组件		
659	B5-0037. 1	数字硬盘录像机	台		
660	B5-0081. 1	路由器 固定配置 4口以下	台		
661	B5-0086. 1	光纤收发器	台		
662	B5-0086. 2	光纤收发器	台		
663	B5-0086换. 1	光纤收发器	台		
664	B5-0086换. 2	USB传输设备	台		
665	B5-0097. 1	POE安防专用交换机	台		
666	B5-0097. 2	网络交换机	台		
667	B5-0097. 3	POE供电交换机	台		
668	B5-0105. 1	智能中控主机	台		
669	B5-0105. 2	智能扩展控制设备	台		
670	B5-0107换. 1	工控主机 定制I7	台		
671	B5-0107换. 2	工控主机 定制I5	台		
672	B5-0112	AC管理器	台		
673	B5-0116. 1	无线AP	套		
674	B5-0165换. 10	43寸电容触摸一体机	台		
675	B5-0165换. 11	55寸电容触摸一体机	台		
676	B5-0165换. 12	86寸透明液晶触摸显示屏	台		
677	B5-0165换. 13	24寸触摸查询屏	台		
678	B5-0165换. 1	46寸透明液晶触摸显示屏	台		
679	B5-0165换. 2	43寸电容触摸一体机	台		
680	B5-0165换. 3	27寸电容触摸一体机	台		
681	B5-0165换. 4	43寸电容触摸一体机	台		
682	B5-0165换. 5	32寸电容触摸一体机	台		
683	B5-0165换. 6	65寸电容触摸一体机	台		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第20页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
684	B5-0165换.7	65寸电容模块感应触摸屏	台		
685	B5-0165换.8	32寸电容触摸一体机	台		
686	B5-0165换.9	22寸电容触摸一体机	台		
687	B5-0166.1	无线接收器	台		
688	B5-0169.1	键盘鼠标套装	台		
689	B5-0381.2	LED接收卡（16口）	个		
690	B5-0381换.1	LED接收卡	个		
691	B5-0381换.2	LED接收卡	个		
692	B5-0382.1	智能强电控制器	台		
693	B5-0596.1	LED融接处理器（2进3出）	台		
694	B5-0596.2	LED融接处理器（2进6出）	个		
695	B5-0596.3	LED融接处理器（2进6出）	台		
696	B5-0596.4	LED融接处理器（2进6出）	台		
697	B5-0596.5	控制设备安装 视（音）频处理器	台		
698	B5-0727换.1	功率放大器	台		
699	B5-0727换.2	功率放大器	台		
700	B5-0727换.3	功率放大器	台		
701	B5-0759.1	电源时序器	台		
702	B5-0759.2	调光变压器	台		
703	B5-0840.1	智能手持平板终端 平板电脑	台		
704	B5-0840换.1	IPAD 平板电脑	台		
705	B5-0842.1	显示设备 显示器 壁挂或悬挂 50"以下	台		
706	B5-0842.2	定制43寸移动屏	台		
707	B5-0842换.1	32寸商用显示器{换:32寸商用显示器}	台		
708	B5-0843.1	定制55寸OLED触摸显示移动屏	台		
709	B5-0847换.1	投影仪 6300流明	台		
710	B5-0851.1	显示设备 卷帘屏幕 120"以下	台		
711	B5-0853.2	全息投影膜（7.2m²）	台		
712	B5-0863.1	22寸液晶显示器	套		
713	B5-0863换.1	液晶拼接单元 42寸 超窄边{换:液晶拼接单元 42寸}	套		
714	B5-0864.1	55寸商用显示器	套		
715	B5-0864.2	82寸商用显示器	套		
716	B5-0864.3	液晶拼接单元 46寸	套		
717	B5-0864.4	22寸显示器 1920*1080	套		
718	B5-0865换.2	纱幕	m²		
719	B5-0866.1	室内全彩LED P2	m²		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第21页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
720	B5-0866.2	室内全彩LED P1.5	m²		
721	B5-0866.3	室内全彩LED P2(软膜组)	m²		
722	B5-0866.4	室内全彩LED P2	m²		
723	B5-0866.5	室内全彩圆形LED P1.5 (GOB)	m²		
724	B5-0866.6	LED拼接屏 P2	m²		
725	B5-0866.7	室内全彩LED P2	m²		
726	B5-0866换.1	室内全彩透明LED P3.9 (贴膜屏)	m²		
727	B5-0867.1	室外全彩LED P4	m²		
728	B5-1021.1	半球型网络摄像机	台		
729	B5-1045换.1	投影仪固定架	套		
730	B5-1045换.2	投影仪固定架	套		
731	B5-1045换.3	投影仪固定架	套		
732	B5-1045换.4	投影仪固定架	套		
733	B5-1091换.1	键盘鼠标套装	台		
734	B5-1111换.1	定制 承重型壁挂32-60寸液压伸缩架	台		
735	B5-1111换.2	定制 承重型壁挂32-60寸液压伸缩架	台		
736	B5-1111换.3	定制 承重型壁挂60-80寸液压伸缩架	台		
737	B5-1111换.4	定制 承重型壁挂60-80寸液压伸缩架	台		
738	B5-1219.1	8节电池柜	台		
739	B5-1223.1	UPS主机	台		
740	B7-0008.1	四面出风天花机 VRV-T-71 (带冷凝水提升泵)	台		
741	B7-0008.2	薄型风管天井式 VRV-80(带冷凝水提升泵)	台		
742	B7-0008.3	薄型风管天井式 VRV-112	台		
743	B7-0018.1	分体挂壁机FT-D1HP	台		
744	B7-0338.1	远程控制装置安装	套		
745	BC00569.1	18mm实木饰面做旧仿中药柜墙面	m²		
746	B-Z.1	石材抛光结晶处理 主材费	元		
747	B-Z.2	LED定制防水箱体 主材费	元		
748	B-Z.3	余渣土弃置费 主材费	元		
749	B-Z.4	IPAD支架含报警装置 主材费	元		
750	B-Z.5	石材抛光结晶处理 主材费	元		
751	B-Z.6	10*10工艺凹槽 主材费	元		
752	B-Z.7	10*10工艺凹槽 主材费	元		
753	B-Z.8	拼接处预留10 x10mm工艺缝 主材费	元		
754	B-换	防火胶泥	m³		
755	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第22页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
756	Z010000103.2	型钢(综合)	kg		
757	Z010000103.3	型钢(综合)	kg		
758	Z010000103.4	型钢(综合)	kg		
759	Z012906002.1	镀锌钢板 0.5mm	m²		
760	Z012906002.2	镀锌钢板 0.6mm	m²		
761	Z012906002.3	镀锌钢板 1.0mm	m²		
762	Z012906003.1	镀锌钢板 1.2mm	m²		
763	Z012906003.2	镀锌钢板 0.6mm	m²		
764	Z012906003.3	镀锌钢板 1.0mm	m²		
765	Z012906003.4	镀锌钢板 1.2mm	m²		
766	Z012906003.5	镀锌钢板 0.75mm	m²		
767	Z012906003.6	镀锌钢板 1.0mm	m²		
768	Z012906003.7	镀锌钢板 1.0mm	m²		
769	Z012906004.2	镀锌钢板 1.5mm	m²		
770	Z130105001.1	酚醛调和漆（各色）	kg		
771	Z130105001.2	酚醛调和漆（各色）	kg		
772	Z130105001.3	调和漆	kg		
773	Z130105001.4	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	kg		
774	Z130105001.5	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	kg		
775	Z130105001.6	调和漆	kg		
776	Z130105001.7	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	kg		
777	Z130507003.1	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg		
778	Z130507003.2	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg		
779	Z130507003.3	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	kg		
780	Z130507003.4	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	kg		
781	Z130507011.1	红丹防锈漆	kg		
782	Z130507011.2	红丹防锈漆	kg		
783	Z170303000.10	镀锌钢管 SC65	m		
784	Z170303000.1	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC40	m		
785	Z170303000.2	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC25	m		
786	Z170303000.3	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20	m		
787	Z170303000.4	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC100	m		
788	Z170303000.5	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC80	m		
789	Z170303000.6	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC50	m		
790	Z170303000.7	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20	m		
791	Z170303000.8	镀锌钢管 SC50	m		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第23页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
792	Z170303000.9	镀锌钢管 SC32	m		
793	Z171901000.1	金属软管	m		
794	Z250001001.10	单向疏散指示灯 1×1.5W	套		
795	Z250001001.11	安全出口灯 1×1.5W	套		
796	Z250001001.12	T5日光灯管 14W	套		
797	Z250001001.13	led灯带 10W/m 4000K	m		
798	Z250001001.1	可调角度射灯 9W 4000K	套		
799	Z250001001.2	轨道射灯24W 4000K	套		
800	Z250001001.3	可调颜色射灯 3W	套		
801	Z250001001.4	明装筒灯 9W	套		
802	Z250001001.5	筒灯 9W	套		
803	Z250001001.6	格栅灯 45W	套		
804	Z250001001.7	双头斗胆灯 15W	套		
805	Z250001001.8	多功能信息复合装指示灯	套		
806	Z250001001.9	LED应急灯 2×3W	套		
807	Z260501001.1	单联单控开关10A 250V	个		
808	Z260501001.2	双联单控暗开关 10A 250V	个		
809	Z264101001.1	单相二极三极普通插座 10A 250V	套		
810	Z264101001.2	单相二极三极墙面多媒体插座 10A 250V	套		
811	Z264101001.3	单相二极三极防水插座 10A 250V	套		
812	Z264101001.4	单相二极三极顶面插座 10A 250V	套		
813	Z264101001.5	单相二极三极地面插座 10A 250V	套		
814	Z280301000.10	线槽配线 照明线路 WDZB1-BYJ-2.5mm2	m		
815	Z280301000.11	管内穿线 多芯软导线 ZN-RVS-2×1.5mm2	m		
816	Z280301000.1	管内穿线 照明线路 WDZB1-BYJ-2.5mm2	m		
817	Z280301000.2	WDZN-BYJ-450/750V-16mm2	m		
818	Z280301000.3	管内穿线 照明线路 WDZB1-BYJ-4mm2	m		
819	Z280301000.4	线槽配线 照明线路 WDZB1-BYJ-4mm2	m		
820	Z280301000.5	管内穿报警联动总线 ZN-RVVP-2×1.5mm2	m		
821	Z280301000.6	ZN-RVS-2*2.5mm2	m		
822	Z280301000.7	管内穿线 照明线路 WDZB1-BYJ-2.5mm2	m		
823	Z280301000.8	管内穿线 多芯软导线 RVV-2×1.0mm2	m		
824	Z280301000.9	管内穿音响线 RVH-2×1.5	m		
825	Z280311000.1	管内穿六类非屏蔽网络线	m		
826	Z280311000.2	线槽内穿六类非屏蔽网络线	m		
827	Z281100000.1	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1 -YJY-4×95+1×50mm2	m		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第24页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
828	Z281100000.2	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-4×70+1×35mm ²	m		
829	Z281100000.3	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-4×35+1×16mm ²	m		
830	Z281100000.4	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-4×25+1×16mm ²	m		
831	Z281100000.5	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-5×10mm ²	m		
832	Z281100000.6	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-5×4mm ²	m		
833	Z281100000.7	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 WDZB1-YJY-5×16mm ²	m		
834	Z281100000.8	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-0.6/1KV-4×16+1×16mm ²	m		
835	Z281128000.1	WDZN-KVV-2*1.5mm ²	m		
836	Z281128000.2	WDZN-KVV-3*1.5mm ²	m		
837	Z281128000.3	WDZN-KVV-12*1.5mm ²	m		
838	Z281128000.4	WDZN-KYJY-5*1.5mm ²	m		
839	Z282500000.1	管内穿6芯单模光纤	m		
840	Z282500000.2	线槽内穿6芯单模光纤	m		
841	Z290101000.1	金属桥架安装 CT300×150mm	m		
842	Z290101000.2	金属桥架安装 CT200×100mm	m		
843	Z290101000.3	金属桥架安装 CT300×150×1.2mm	m		
844	Z301303002.1	电话插座（双口）	个		
845		◆设备◆			
846	B-.1	AR内容制作	点位		
847	B-.1	文创零售系统	套		
848	B-.2	互动软件内容制作	套		
849	B-.3	技术选型及云服务器搭建	套		
850	B-.4	线上博物馆内容制作	套		
851	B-.50	统一信息发布系统	套		
852	B-.51	OA协同办公系统	套		
853	B-.52	志愿者管理系统	套		
854	B-.53	博物馆官微官网	套		
855	B-.54	网页防篡改	套		
856	B-.55	分时预约一体化票务系统	套		
857	B-.56	研学课程预约系统	套		
858	B-.57	门禁系统	套		
859	B5-0081	路由器 固定配置 4口以下	台		
860	B5-0192	服务器网络管理系统	套		
861	B5-0192换.10	移动互动软件开发	套		
862	B5-0192换.11	智能服务器端中控软件	套		
863	B5-0192换.12	智能客户端IPAD现实软件	套		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第25页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
864	B5-0192换.1	AR识别程序开发	套		
865	B5-0192换.2	移动互动软件开发	套		
866	B5-0192换.3	多媒体影片播放控制系统	套		
867	B5-0192换.4	互动内容及软件制作	套		
868	B5-0192换.5	互动灯光联动控制程序	套		
869	B5-0192换.6	互动内容及软件制作	套		
870	B5-0192换.7	雷达识别控制系统	套		
871	B5-0192换.8	实时交互式控制系统	套		
872	B5-0192换.9	体感互动内容及软件制作	套		
873	B5-0194换.1	动作姿态捕获系统	套		
874	B5-0194换.2	互动感应控制程序	套		
875	B5-0194换.3	手势运动感知系统	套		
876	B5-0847换.2	投影仪 6300流明	台		
877	B5-0847换.3	投影仪 10000流明	台		
878	B5-0847换.4	投影仪 6300流明	台		
879	B5-0847换.5	投影仪 6300流明	台		
880	B5-0859换.4	大屏拼接处理器	套		
881	B7-0032.1	精密空调（直膨式）JM-50L	台		
882	B7-0057.1	高温排烟轴流风机	台		
883	B7-0128.1	多联机室外机VRV-SW-20HP	台		
884	B-换.10	互动游戏内容及软件制作	套		
885	B-换.11	多媒体影片制作	秒		
886	B-换.12	多媒体影片制作(二维)	秒		
887	B-换.13	多媒体影片制作（二维）	秒		
888	B-换.14	互动游戏内容及软件制作	套		
889	B-换.15	多媒体影片制作(二维)	套		
890	B-换.16	触摸屏内容及软件制作	套		
891	B-换.17	互动内容及软件制作	套		
892	B-换.1	触摸屏内容及软件制作	套		
893	B-换.2	多媒体影片制作(二维)	秒		
894	B-换.3	多媒体影片制作(三维)	秒		
895	B-换.4	多媒体影片制作	套		
896	B-换.5	互动游戏内容及软件制作	套		
897	B-换.6	屏幕互动软件开发及内容制作	套		
898	B-换.7	多媒体影片制作(三维)	秒		
899	B-换.8	多媒体影片制作（三维）	秒		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第26页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
900	B-换. 9	多媒体影片制作(二维)	秒		
901		◆机械台班组成◆			
902	000301001A. 1	机械台班人工费	元		
903	000301001A. 2	机械台班人工费	元		
904	000301001	机械台班人工费	元		
905	140301004	国V汽油 92#	kg		
906	140304001. 3	轻柴油 0#	kg		
907	341103001. 3	电	kW. h		
908	341103001. 4	电	kW. h		
909	994701001. 3	其他机械费	元		
910	994701003. 3	停滞费	元		
911	994701004. 3	折旧费	元		
912	994701005. 3	大修理费	元		
913	994701006. 3	经常修理费	元		
914	994701007. 3	安拆及场外运输费	元		
915	994701008	其他费用	元		
916	C1403001	轻柴油0#	kg		
917	J00000001	折旧费	元		
918	J00000002	大修理费	元		
919	J00000003	经常修理费	元		
920	J00000005	停滞费	元		
921	J00000006	其他费用	元		
922	R0800001	机械台班工日	工日		
923		◆机械◆			
924	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
925	980301006	交流稳压电源	台班		
926	980502001	数字多用表 DF-1	台班		
927	980502011	手持式万用表	台班		
928	980502012	工业用真效值万用表	台班		
929	980701001	标准信号发生器10kHz~1025MHz	台班		
930	980902001	大功率计	台班		
931	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
932	981110001	绝缘电阻测试仪3141	台班		
933	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
934	981111001	电源干扰测试仪	台班		
935	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第27页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
936	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
937	981701001	对讲机 C15	台班		
938	983701001	便携式计算机	台班		
939	983702003	宽行打印机	台班		
940	983901001	彩色监视器 14"	台班		
941	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
942	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
943	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
944	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
945	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
946	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
947	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班		
948	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
949	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
950	990709001	电瓶车 牵引质量2.5t	台班		
951	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
952	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
953	990903005.1	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
954	990903005.2	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
955	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
956	990916001	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力10kN]	台班		
957	990916003	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力30kN]	台班		
958	991101001	液压叉车	台班		
959	991101002	手动液压叉车	台班		
960	991519003	喷砂除锈机[能力3m³/min]	台班		
961	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
962	991522001	抛光机	台班		
963	991523003	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
964	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
965	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
966	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
967	991906001A	剪板机 厚度*宽度 6.3*2000mm	台班		
968	991906002	剪板机[厚度×宽度13×2500mm]	台班		
969	991907001A	卷板机 板厚*宽度 2*1600mm	台班		
970	991908001A	台式钻床 钻孔直径16mm	台班		
971	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第28页 共29页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
972	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
973	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
974	991923001	台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm	台班		
975	991924001	管子套丝机 ³ 159mm	台班		
976	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班		
977	991924003	螺栓套丝机	台班		
978	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
979	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000mm	台班		
980	991930001	滚槽机	台班		
981	991938001	咬口机 板厚1.2mm	台班		
982	991939001	法兰卷圆机 L40*4	台班		
983	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
984	992301003.1	砂轮切割机 ³ 400	台班		
985	992301003.2	砂轮切割机 ³ 400	台班		
986	992301004	砂轮切割机 Φ500	台班		
987	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
988	992307001	等离子切割机 电流400A	台班		
989	992314001	角向磨光机	台班		
990	992316001	电动打磨机	台班		
991	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV.A	台班		
992	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV.A	台班		
993	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
994	992502005A	直流电弧焊机 功率20kW	台班		
995	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
996	992511002	热熔焊接机 Φ160	台班		
997	993702001	升降机	台班		
998	994301001	电动空气压缩机[排气量0.3m³/min]	台班		
999	994301002	电动空气压缩机[排气量1m³/min]	台班		
1000	994301004	电动空气压缩机[排气量6m³/min]	台班		
1001	994410004	试压泵 压力 30MPa	台班		
1002	994501002	轴流通风机[功率30kW]	台班		
1003	994506003	液压线钳 100t	台班		
1004	994506004	油压接管钳 50t	台班		
1005	994508001.3	电锤 520W	台班		
1006	994531001	反吸式除尘机[D2-FX1]	台班		
1007	994701001	其他机械费	元		

主要材料及价格表

工程名称:广西中医药博物馆深化设计、改造、制作、布展一体化项目

第29页 共29页

[illegible]