

来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙
村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：来宾市兴宾区教育体育局



(单位盖章)

造价咨询人：广西华进项目管理咨询有限公司



(单位盖章)

来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙
村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：来宾市兴宾区教育体育局



造价咨询人：

广西华进项目管理有限公司



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编制人



复核人



编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第1页 共1页

<div>一、工程概况：来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目。</div> <div>二、编制依据：<div><div>1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ；</div><div>2、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013) ；</div><div>3、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；</div><div>4、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰工程人工材料配合比机械台班基期价》；</div><div>5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；</div><div>6、2011年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；</div><div>7、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》</div><div>8、桂建标(2023)07号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；</div><div>9、材料价格按《来宾建设工程造价信息》2024年12月刊发布的材料除税价计取；来宾信息价缺项的主要材料价格按柳州信息价再到南宁信息价，来宾、柳州、南宁信息价都缺项的按市场询价。</div><div>10、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；</div><div>11、其他相关资料。</div></div></div> <div>三、其他说明</div> <div>无</div>

单项工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
三五镇中心小学-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
三五镇中心小学-围墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
三五镇中心小学-拆除工程_原有大门、门卫室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
三五镇中心小学-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
三五镇中心小学-硬化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
三五镇中心小学-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
三五镇方村小学-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
三五镇方村小学-重建围墙			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
三五镇分界小学-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
三五镇分界小学-重建围墙			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
城厢镇莆田小学-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
城厢镇莆田小学-重建围墙			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
蒙村镇中心小学-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
蒙村镇中心小学-重建围墙			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
五山镇民族学校-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
三五镇中心小学-拆除工程							
		分部分项工程					
1	011601001001	拆除片石基础	m³	61.92			
2	011601001002	砖砌体拆除	m³	92.88			
3	010103002001	建筑垃圾（碴）弃置 第1公里	m³	226.01			
4	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3·km 增运暂按1公里，结算时以实际为准	m³·km	226.01			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
三五镇中心小学-围墙工程							
		分部分项工程					
		围墙一					
5	010501002001	带形基础 片石基础	m³	9.72			
6	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 柱类型、周长:370*370 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	1.99			
7	010401003001	实心砖墙	m³	9.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5					
8	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.16			
9	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内	t	0.095			
10	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上	t	0.131			
11	010901001001	瓦屋面 1. 玫红色琉璃瓦、滴水瓦	m ²	22.14			
12	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	128.65			
13	011406003001	满刮腻子 1. 刮防水腻子两道	m ²	128.65			
		围墙二					
14	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	282.75			
15	010103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m ³	143.55			
16	010103002001	余土弃置	m ³	139.20			
17	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 增运暂按1公里, 结算时以实际为准	m ³ ·km	139.20			
18	010403001001	石基础 1. M7.5水泥砂浆砌MU30片石	m ³	139.20			
19	031001006001	泄水孔 Φ63PVC管	m	58.60			
20	010404001001	反滤包 1. 20mm砾石	m ³	2.65			
21	010401009002	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级::MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 柱类型、周长:370*370 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	11.16			
22	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	59.04			
23	011201001002	墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	389.12			
24	011406003002	满刮腻子 1. 刮防水腻子两道	m ²	389.12			
25	011201001003	清水墙面勾缝	m ²	358.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
26	011201001004	压顶抹灰 30厚M7.5水泥砂浆	m ²	32.37			
27	010903004001	20mm变形缝	m	9.88			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
28	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m ²	1040.03			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
29	011702001001	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m ²	32.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
三五镇中心小学-拆除工程_原有大门、门卫室							
		分部分项工程					
30	011602001001	砖混结构 单层 1.位置:原有门卫室、原有大门	m ²	48.16			
31	010103002001	建筑垃圾(碴)弃置 第1公里	m ³	51.53			
32	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 增运暂按1公里,结算时以实际为准	m ³ ·km	51.53			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
三五镇中心小学-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
33	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	23.06			
34	010103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m ³	15.81			
35	010103002001	余土弃置	m ³	7.25			
	3.	A.3 砌筑工程					
36	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖(240X115X53) 2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	0.60			
37	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240*115*54 2. 墙体类型:内外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 5. 位置: 大门门牌	m ³	11.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
38	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖(240X115X90) 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	10.67			
39	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖(240X180X90) 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	1.65			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
40	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.16			
41	010403001001	毛石混凝土 C20毛石混凝土基础	m ³	4.25			
42	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.85			
43	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.29			
44	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.32			
45	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.44			
46	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.30			
47	010505001001	有梁板 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	3.67			
48	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.68			
49	010505006001	栏板 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	1.77			
50	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.74			
51	010507001001	散水 1. 40厚C20细石混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4%	m ²	7.86			
52	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.009			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
53	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内	t	0.517			
54	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上	t	0.514			
55	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.067			
56	桂010516004001	电渣压力焊接	个	16			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
57	010902003001	屋面刚性层 35厚490x490, C20钢筋混凝土预制板(配筋双向中4@150), 1:2水泥砂浆填缝	m²	35.33			
58	010902003002	屋面刚性层 M5混合砂浆砌120x120砖三皮, 双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带, 高180中距500砖带端部砌240x120砖三皮	m²	35.33			
59	010902001001	聚酯无纺布一层	m²	35.33			
60	010901002001	屋面防水卷材 二层4厚APP改性沥青防水卷材	m²	48.34			
61	011101006001	屋面找平层 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	35.33			
62	011001001001	保温隔热屋面 30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m²	35.33			
63	011101006002	屋面找坡层 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平, 平均厚度67.2	m²	35.33			
	9.	A.9 楼地面工程					
64	011102003001	块料楼地面 800X800抛光砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 20厚1:4 干硬性水泥砂浆 素水泥结合层一遍 100厚C15砼	m²	9.16			
65	011102003002	块料楼地面 1. 300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 7. 20厚1:3水泥砂浆找平 8. 80厚C15混凝土	m²	2.05			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
66	011201001001	外墙抹灰 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	111.78			
67	011201001002	内墙面抹灰 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 10厚1:1:6水泥石灰砂浆	m²	41.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		位置:门卫室、前室墙面					
68	011201001003	墙面一般抹灰 聚合物水泥砂浆批嵌基层处理 15厚抹压型聚合物水泥防水砂浆 5厚1:2水泥砂浆抹面压光 位置:卫生间	m²	16.96			
69	011407001001	外墙涂料 白色真石漆涂料面层,涂料层做黑色分格缝 分格缝间距600mm;缝宽10mm	m²	111.78			
70	011105003001	块料踢脚线 1.17厚1:3水泥砂浆 2.3~4厚薄1:1水泥砂浆加重水20%白乳镶贴 3.8~10厚面砖,水泥砂浆擦缝 4.踢脚线高度:150mm	m²	1.84			
71	011201001004	腻子墙面 面刮成品腻子两道 位置:卫生间、门卫室、前室	m²	62.59			
72	011201001005	女儿墙内墙	m²	14.66			
	11.	A.11 天棚工程					
73	011406003001	满刮腻子 现浇钢筋混凝土天棚面清理干净,打磨平整 面刮成品腻子两道(抛光处理)	m²	34.90			
74	011301001001	天棚防水 2厚聚合物水泥防水涂料(III型)	m²	2.05			
	12.	A.12 门窗工程					
75	010802001001	成品铝合金门 含运输安装及五金配件	m²	1.68			
76	010801001001	成品实木套装门 含运输安装及五金配件	m²	2.10			
77	桂010802006001	304成品不锈钢门 含运输安装及五金配件	m²	5.20			
78	010807001001	90系列铝合金推拉窗(带亮)洞口面积>2m² 1.铝合金窗框厚度:断热铝合金1.4mm 2.玻璃品种、厚度:5mm无色普通透明玻璃	m²	4.68			
79	010807001002	90系列铝合金推拉窗(带亮)洞口面积≤2m² 1.铝合金窗框厚度:断热铝合金1.4mm 2.玻璃品种、厚度:5mm无色普通透明玻璃	m²	0.80			
80	010807001003	90系列深灰色铝合金固定窗,5mm厚透明花玻	m²	1.08			
81	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	41.36			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
82	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	135.68			
83	011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	71.17			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
84	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	0.72			
85	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	1.68			
86	011702001003	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	m²	16.32			
87	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	12.86			
88	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	22.56			
89	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	11.12			
90	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	33.10			
91	011702023001	悬挑板 直形 木模板木支撑	m²	13.99			
92	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	20.44			
	011703	垂直运输					
93	011703001001	建筑物垂直运输	m²	23.39			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
94	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
95	桂011708002001	混凝土泵送	m³	17.89			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
三五镇中心小学-硬化工程							
		分部分项工程					
	041001	拆除工程					
96	041001001001	原有混凝土路面 1. 拆除120厚混凝土 2. 拆除100厚碎石垫层	m ²	180.00			
97	040103002001	余碴弃置1km	m ³	49.68			
98	桂040103003001	石方运输每增1km	m ³ ·km	49.68			
	040202	道路基层					
99	040202001001	路床(槽)整形	m ²	180.00			
100	040202011001	100mm厚碎石垫层	m ²	180.00			
101	040203007001	C30混凝土地面硬化 1. 厚度: 120mm	m ²	180.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
三五镇中心小学-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
102	030404017001	总配电箱 AL 墙上据地1.5m,箱内图元详见系统图	台	1			
103	030412001001	吸顶灯	套	2			
104	030404034001	明装单联单控开关 墙上据地1.3m安装	套	1			
105	030404034002	明装双联单控开关 墙上据地1.3m安装	套	1			
106	030404035001	安全型五孔插座 墙上据地0.3m安装	套	2			
107	030404033001	吊扇 距楼板底0.3m安装	台	1			
108	030404033002	排气扇 墙上距底1.3m安装	台	1			
109	030411001001	刚性阻燃管 规格:刚性阻燃管 PC20	m	34.58			
110	030413002001	凿(压)槽及恢复DN20以内 凿(压)槽及恢复	m	19.90			
111	030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 配线形式:管内穿线	m	37.14			
112	030411004002	配线 WDZ-BYJ-4mm ² 配线形式:管内穿线	m	66.60			
113	030408003001	电缆保护管 材质:焊接钢管 SC40	m	70.00			
114	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4*6	m	70.00			
	9.	B9 给水工程					
115	031001006001	PP-R塑料给水管DN25 热熔连接 工作压力1.0MPa,含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	74.77			
116	031003001001	减压阀DN25 工作压力1.6MPa 连接形式:螺纹连接	个	1			
117	031003001002	截止阀DN25 连接形式:螺纹连接	个	2			
118	031003013001	螺纹水表 DN25 连接形式:螺纹连接	组	1			
	9.	B9 排水工程					
119	031001006002	UPVC承插塑料排水管DN100 粘接连接 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。	m	5.23			
120	031001006003	UPVC承插塑料排水管DN200 粘接连接 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。	m	50.50			
121	031001006004	UPVC塑料直通雨水管DN100 粘接连接 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。	m	3.60			
122	桂031004023001	雨水斗DN100	个	1			
123	031004003001	台式洗脸盆 含水嘴	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
124	031004006001	蹲式大便器 材质:陶瓷大便器 含所有配件	套	1			
125	040504003001	成品玻璃钢化粪池YJBH-1-II,有效容积 2m3 含安装、挖土方、弃运、回填	座	1			
126	010401011001	检查井	座	1			
127	桂030413013001	土方开挖 1.挖土深度:1.5m以内	m ³	55.00			
128	桂030413014001	管道垫层回填 1.回填种类:级配碎石	m ³	14.43			
129	桂030413014002	土方回填 1.回填种类:原土回填	m ³	40.57			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
三五镇方村小学-拆除工程							
		分部分项工程					
130	011601001001	砖砌体拆除	m ³	76.50			
131	011602001001	拆除原旧片石砌基础	m ³	136.00			
132	010103002001	建筑垃圾(碴)弃置 第1公里	m ³	310.25			
133	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 增运暂按1公里,结算时以实际为准	m ³ ·km	310.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
三五镇方村小学-重建围墙							
		分部分项工程					
		土石方工程					
134	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	140.06			
135	010103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m ³	50.81			
136	010103002001	余土弃置	m ³	89.25			
137	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 增运暂按1公里, 结算时以实际为准	m ³ ·km	89.25			
		围墙					
138	010504004001	挡土墙基础 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	229.05			
139	031001006001	泄水孔 φ63PVC管	m	104.23			
140	010404001001	反滤包 1. 30mm砾石	m ³	3.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
141	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖240*115*53 2. 柱类型、周长:370*370 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	m ³	13.35			
142	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级::MU15烧结页岩砖240*115*53 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	m ³	70.01			
143	011201003001	清水墙勾缝	m ²	425.00			
144	010903004001	20mm变形缝	m	12.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
145	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m ²	649.32			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
146	011702001001	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m ²	287.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
三五镇分界小学-拆除工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
147	011601001001	砖砌体拆除	m ³	24.75			
148	011602001001	拆除原旧片石砌基础	m ³	26.40			
149	010103002001	建筑垃圾(碴)弃置 第1公里	m ³	74.68			
150	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 增运暂按1公里,结算时以实际为准	m ³ ·km	74.68			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
三五镇分界小学-重建围墙							
		分部分项工程					
		土石方工程					
151	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	26.40			
152	010103002001	余土弃置	m ³	26.40			
153	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 增运暂按1公里,结算时以实际为准	m ³ ·km	26.40			
		围墙					
154	010501002001	带形基础 C20毛石混凝土	m ³	26.40			
155	010401009001	实心砖柱	m ³	3.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 柱类型、周长:370*370 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5					
156	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	18.93			
157	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	8.46			
158	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内	t	0.192			
159	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上	t	0.266			
160	010901001001	瓦屋面 1. 玫红色琉璃瓦、滴水瓦	m ²	45.10			
161	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	256.33			
162	011406003001	满刮腻子 1. 刮防水腻子两道	m ²	256.33			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
163	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m ²	275.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
164	011702001001	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m ²	88.00			
165	011702028001	扶手、压顶	m	55.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
城厢镇莆田小学-拆除工程							
		分部分项工程					
166	011601001001	砖砌体拆除	m ³	57.58			
167	011602001001	拆除原旧片石砌基础	m ³	76.81			
168	010103002001	建筑垃圾(碴)弃置 第1公里	m ³	196.21			
169	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 增运暂按1公里,结算时以实际为准	m ³ ·km	196.21			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
城厢镇莆田小学-重建围墙							
		分部分项工程					
		土石方工程					
170	010101003001	挖沟槽土方	m ³	149.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内					
171	010103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m ³	57.32			
172	010103002001	余土弃置	m ³	92.10			
173	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 增运暂按1公里, 结算时以实际为准	m ³ ·km	92.10			
		围墙一					
174	010501002001	带形基础 C20毛石混凝土	m ³	45.42			
175	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 柱类型、周长:300*300 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	4.90			
176	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	33.66			
177	011201003001	清水墙勾缝	m ²	405.50			
		围墙二					
178	010501001001	垫层 1. 100厚C15素混凝土	m ³	1.84			
179	010501002002	带形基础 C20毛石混凝土	m ³	111.49			
180	010401009002	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 柱类型、周长:300*300 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	2.45			
181	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	16.07			
182	011201003002	清水墙勾缝	m ²	193.40			
		排水沟					
183	010401014001	截水沟 做法详图集12J003 A3页 11	m	66.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
184	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m ²	707.82			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
185	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	3.07			
186	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m ²	236.63			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
蒙村镇中心小学-拆除工程							
		分部分项工程					
187	011601001001	砖砌体拆除	m ³	11.66			
188	011602001001	拆除原旧片石砌基础	m ³	14.20			
189	010103002001	建筑垃圾(碴)弃置 第1公里	m ³	37.76			
190	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 增运暂按1公里, 结算时以实际为准	m ³ ·km	37.76			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
蒙村镇中心小学-重建围墙							
		分部分项工程					
		土石方工程					
191	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	24.84			
192	010103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m ³	10.64			
193	010103002001	余土弃置	m ³	14.20			
194	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 增运暂按1公里,结算时以实际为准	m ³ ·km	14.20			
		围墙一					
195	010501002001	带形基础 C20毛石混凝土	m ³	14.20			
196	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 柱类型、周长:300*300 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	1.63			
197	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	10.58			
198	011201003001	清水墙勾缝	m ²	126.75			
		围墙加高					
199	010401009002	实心砖柱	m ³	0.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 柱类型、周长:300*300 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5					
200	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖240*115*53 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	4.68			
201	011201003002	清水墙勾缝	m ²	56.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
202	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m ²	319.46			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
203	011702001001	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m ²	35.49			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
五山镇民族学校-拆除工程							
		分部分项工程					
204	011605001001	地面块料拆除 部位:宿舍前室	m ²	44.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
205	011605002001	墙面块料拆除 部位:宿舍前室	m ²	210.60			
206	011604002001	前室墙面抹灰层拆除	m ²	256.93			
207	011610002001	金属门窗拆除	m ²	110.00			
208	010103002001	建筑垃圾(碴)弃置 第1公里	m ³	33.40			
209	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 增运暂按1公里,结算时以实际为准	m ³ ·km	33.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
五山镇民族学校-建筑工程							
		分部分项工程					
		宿舍改造					
210	011201001001	宿舍天面、墙面打磨	m ²	3257.81			
211	011407001001	宿舍天面、墙面刷乳胶漆两道	m ²	3257.81			
		前室改造					
212	011201001002	墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆 5厚1:2水泥砂浆	m ²	256.93			
213	011407001002	墙面防水腻子两道	m ²	256.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
214	011407001003	墙面乳胶漆 2道	m²	256.93			
215	010903003001	墙面砂浆防水 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 位置: 前室0.00~1.8m墙面	m²	210.60			
216	桂011204007001	块料墙面 15厚1:3水泥砂浆 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 300*600釉面砖	m²	210.60			
217	011102003001	块料楼地面 300*300防滑砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆 1.2厚聚氨酯防水涂料 20厚1:3水泥砂浆找平 素水泥浆一遍 80厚C15混凝土 位置: 前室	m²	44.93			
218	010904004001	楼(地)面变形缝 1:1水泥砂浆找平 5厚铝合金	m	35.10			
219	010902008001	屋面变形缝	m	42.54			
	12.	A.12 门窗工程					
220	010807001001	90系列深灰色铝合金推拉窗 1. 铝合金窗框厚度: 铝材壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 5mm厚无色普通玻璃	m²	80.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
221	桂011701002001	内装修钢管脚手架 3.6m以上	m²	3319.06			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
三五镇中心小学-拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
三五镇中心小学-围墙工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
三五镇中心小学-拆除工程_原有大门、门卫室						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
三五镇中心小学-建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
三五镇中心小学-硬化工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
三五镇中心小学-安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
三五镇方村小学-拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
三五镇方村小学-重建围墙						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
三五镇分界小学-拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
三五镇分界小学-重建围墙						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
城厢镇莆田小学-拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
城厢镇莆田小学-重建围墙						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
蒙村镇中心小学-拆除工程						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第3页 共3页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第1页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
三五镇中心小学-拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	33.04	分部分项工程费及措施项目费
三五镇中心小学-围墙工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	370.93	分部分项工程费及措施项目费
三五镇中心小学-拆除工程_原有大门、门卫室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.43	分部分项工程费及措施项目费
三五镇中心小学-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	169.39	分部分项工程费及措施项目费
三五镇中心小学-硬化工程			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第2页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	47.50	分部分项工程费及措施项目费
三五镇中心小学-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	55.07	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
三五镇方村小学-拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	49.59	分部分项工程费及措施项目费
三五镇方村小学-重建围墙			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	383.24	分部分项工程费及措施项目费
三五镇分界小学-拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	11.41	分部分项工程费及措施项目费
三五镇分界小学-重建围墙			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第3页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	147.89	分部分项工程费及措施项目费
城厢镇莆田小学-拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	30.60	分部分项工程费及措施项目费
城厢镇莆田小学-重建围墙			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	286.54	分部分项工程费及措施项目费
蒙村镇中心小学-拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.84	分部分项工程费及措施项目费
蒙村镇中心小学-重建围墙			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	53.60	分部分项工程费及措施项目费
五山镇民族学校-拆除工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第4页 共4页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第1页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
三五镇中心小学-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
三五镇中心小学-围墙工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
三五镇中心小学-拆除工程_原有大门、门卫室				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第2页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
三五镇中心小学-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
三五镇中心小学-硬化工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
三五镇中心小学-安装工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
三五镇方村小学-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第3页 共7页

惠民县学校校舍改扩建项目				
序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
三五镇方村小学-重建围墙				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
三五镇分界小学-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			

规费、增值税计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第4页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
三五镇分界小学-重建围墙				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
城厢镇莆田小学-拆除工程				
—	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			

规费、增值税计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第5页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.5	水利建设基金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
城厢镇莆田小学-重建围墙				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
蒙村镇中心小学-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
蒙村镇中心小学-重建围墙				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第6页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
五山镇民族学校-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
五山镇民族学校-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第1页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000502000	2023安装人工费	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
6		◆材料◆			
7	010103001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
8	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
9	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
10	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ ⁶ 4	t		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
13	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
15	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
16	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
17	012902001	钢板(综合)	kg		
18	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
19	015302003	铅板 3mm	kg		
20	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
21	020101002	橡胶板 2mm	m²		
22	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
23	020901001	聚乙烯薄膜 0.3mm	m²		
24	020901006	塑料薄膜	m²		
25	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
26	022505001	玻璃纤维网	m²		
27	022705003	棉丝	kg		
28	022705004	棉纱头	kg		
29	022705004	棉纱头	kg		
30	022706004	白布 0.9m	m²		
31	022706010	破布	kg		
32	023301001	草袋	m²		
33	023301003	草袋片	片		
34	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
35	030111003	不锈钢钉 4×16	百个		
36	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
37	030112013	木螺钉 M4×60	个		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第2页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	030112018	木螺钉 M6×50	个		
39	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
40	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
41	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
42	0301384001	镀锌铁钉 25mm	kg		
43	030143001	对拉螺栓	kg		
44	030156001	膨胀螺栓	套		
45	030156001	膨胀螺栓	套		
46	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
47	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
48	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
49	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
50	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
51	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
52	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
53	030172001	垫圈	百个		
54	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
55	030183001	铁钉(综合)	kg		
56	030188001	射钉	百个		
57	031311001	电焊条（综合）	kg		
58	031311008	低碳钢电焊条	kg		
59	031321001	焊锡丝 综合	kg		
60	031321003	焊锡	kg		
61	031324001	不锈钢焊丝	kg		
62	031330001	焊剂	kg		
63	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
64	031337001	冲击钻头（综合）	根		
65	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
66	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
67	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
68	031345001	钢锯条	根		
69	031345004	石料切割锯片	片		
70	031345007	钢割片	片		
71	031347001	砂纸	张		
72	031347002	砂纸(木)	张		
73	031347004	铁砂布	张		
74	032104001	钢板网(综合)	m²		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第3页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	032116001	铁件（综合）	kg		
76	032116001	铁件(综合)	kg		
77	032116004	预埋铁件	kg		
78	032120001	PVC管专用弹簧	根		
79	040101001	水泥(综合)	t		
80	040101001	水泥(综合)	t		
81	040102001	普通硅酸盐水泥 32. 5MPa	t		
82	040102001	普通硅酸盐水泥 32. 5MPa	t		
83	040102001	普通硅酸盐水泥 32. 5MPa	t		
84	040102001	普通硅酸盐水泥 32. 5MPa	t		
85	040102003	普通硅酸盐水泥 42. 5MPa	t		
86	040102004	普通硅酸盐水泥 P. 0 42. 5MPa	kg		
87	040103001	白水泥(综合)	t		
88	040103001	白水泥(综合)	t		
89	040301001	机制砂	m ³		
90	040301001	机制砂	m ³		
91	040301001	机制砂	m ³		
92	040301001	机制砂	m ³		
93	040301003	机制砂	m ³		
94	040301003	机制砂	m ³		
95	040301004	机制砂	m ³		
96	040301004	机制砂	m ³		
97	040301004	机制砂	m ³		
98	040301004	中砂	m ³		
99	040301005	机制砂	m ³		
100	040501005	砾石 10~40mm	m ³		
101	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
102	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
103	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
104	040506004. 1	级配碎石	m ³		
105	040701001	陶粒	m ³		
106	040701003	炉(矿)渣	m ³		
107	040902001	生石灰	kg		
108	040902004	石灰膏	m ³		
109	040903001	石膏粉	kg		
110	040904003	滑石粉	kg		
111	040905001	粘土	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第4页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	041101001	毛石(块石)	m ³		
113	041101001	毛石(块石)	m ³		
114	041101001	毛石(块石)	m ³		
115	041101002	片石	m ³		
116	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
117	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
118	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
119	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
120	041705004	波纹滴水瓦 200×140×7	块		
121	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
122	042903002	钢筋混凝土隔热板 500×500×30	千块		
123	050101001	木材(综合)	m ³		
124	050102005	周转圆木	m ³		
125	050306001	周转板枋材	m ³		
126	050306002	周转枋材	m ³		
127	050306003	周转板材	m ³		
128	051101001	空心木板 125×250×25	块		
129	052502006	锯木屑	m ³		
130	053501002	竹篾	百根		
131	070103007.1	300*600釉面砖	m ²		
132	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
133	070501003.1	300*300防滑砖	m ²		
134	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m ²		
135	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
136	110102001.1	成品实木套装门	m ²		
137	110702001.1	304成品不锈钢门	m ²		
138	110904001.1	成品铝合金门	m ²		
139	110907001.1	90系列深灰色铝合金推拉窗,铝材壁厚1.8mm	m ²		
140	110907001.1	90系列铝合金推拉窗(带亮)洞口面积>2m ²	m ²		
141	110907001.2	90系列铝合金推拉窗(带亮)洞口面积≤2m ²	m ²		
142	110911001	铝合金固定窗(成品)	m ²		
143	130102001	调和漆(综合)	kg		
144	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
145	130130001	防水漆(配套罩面漆)	kg		
146	130131001	透明底漆	kg		
147	130132001	油灰	kg		
148	130301001	乳胶漆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第5页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	130307002	真石涂料	kg		
150	130308001	聚氨酯甲料	kg		
151	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
152	130311005	耐水腻子	kg		
153	130312002	大白粉	kg		
154	130519001	沥青绝缘漆	kg		
155	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
156	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
157	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
158	133302001	氯化聚乙烯—橡胶共混卷材	m²		
159	133317002	改性沥青防水卷材 APP-I型 聚酯胎 4.0mm厚	m²		
160	133501001	防水腻子	kg		
161	133503001	防水胶(310g/支)	支		
162	133508001	建筑油膏	kg		
163	133509002	中性耐候硅胶（500ml/支）	支		
164	133510002	密封油膏	kg		
165	133901001	防腐油	kg		
166	134101001	嵌缝料	kg		
167	140301004	国V汽油 92#	kg		
168	140702001	机油（综合）	kg		
169	140901002	电力复合酯 一级	kg		
170	142110001	乙酸乙脂	kg		
171	143124001	漂白粉	kg		
172	143303001	硬酯酸 一级	kg		
173	143305003	二甲苯	kg		
174	143309001	丙酮	kg		
175	143315001	羧甲基纤维素	kg		
176	143320001	BX-12乙组份880mL	瓶		
177	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
178	143504015	聚氨酯乙料	kg		
179	143504015	聚氨酯乙料	kg		
180	143520001	隔离剂	kg		
181	143537002	聚合物乳液	kg		
182	143901002	乙炔气	kg		
183	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
184	143906001	氧气	m³		
185	144101005	建筑胶	kg		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第6页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	144103001	108胶	kg		
187	144103005	903胶	kg		
188	144108001	乳白胶	kg		
189	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
190	144115004	氯丁冷胶	kg		
191	144116003	胶合剂	kg		
192	144116010	BX-12粘结剂	kg		
193	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
194	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
195	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
196	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
197	151303101	挤塑聚苯板 (XPS) 30mm	m ²		
198	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
199	172502001	PP—R给水管 de20	m		
200	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
201	172504003.1	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De63	m		
202	172513000	塑料软管	kg		
203	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
204	173126001	软管 Φ150	根		
205	180327001	外丝 DN15	个		
206	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
207	181515003	钢制活接头 DN25	个		
208	182501002	塑料管卡 de25	个		
209	182501008	塑料管卡 de110	个		
210	182501010	塑料管卡 de200	个		
211	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
212	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
213	213321000	大便器胶皮碗	个		
214	213321001	便器接头 De130×110	个		
215	213322001	存水弯 De32	个		
216	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
217	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
218	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
219	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		
220	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
221	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
222	290628002	塑料护口 15~20	个		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第7页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
224	290901002	瓷接头 (双)	个		
225	291112001	接线盒	个		
226	292702006	尼龙扎带 (综合)	个		
227	310313002	琉璃瓦片 225×215	块		
228	310313003	琉璃光筒 192×108	块		
229	332101001	铝合金板变形缝盖板 0.8mm	m²		
230	332101002	铝合金板变形缝盖板 1.0mm	m²		
231	332101003	铝合金板变形缝盖板 2.0mm	m²		
232	332101004	铝合金板变形缝盖板 5.0mm	m²		
233	340702001	防尘面罩	套		
234	340703001	护目镜	套		
235	341101001	水	m³		
236	341101001	水	m³		
237	341105003	木柴	kg		
238	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
239	341508001	其他材料费	元		
240	341508001	其他材料费	元		
241	341508006	其他材料费	元		
242	350102001	钢模板	kg		
243	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
244	350104002	复合木模板面板	m²		
245	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
246	350302001	回转扣件	个		
247	350302002	对接扣件	个		
248	350302003	直角扣件	个		
249	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
250	350305001	金属脚手架底座	个		
251	350307002	竹脚手板	m²		
252	350906001	混凝土输送管 Φ150	m		
253	350906002	混凝土输送管卡 Φ150	个		
254	351101001	钢凿	个		
255	370501001	油浸枕木	m³		
256	370905001	钢垫板	kg		
257	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
258	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
259	800702003	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2.5	m³		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第8页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
260		◆商品砼◆			
261	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
262	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
263	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
264	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
265	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
266	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
267	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
268	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
269		◆配合比◆			
270	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
271	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
272	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
273	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
274	800101015	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
275	800102001	水泥砂浆 1：1	m ³		
276	800102001	水泥砂浆 1：1	m ³		
277	800102001	水泥砂浆 1：1	m ³		
278	800102001	水泥砂浆 1：1	m ³		
279	800102003	水泥砂浆 1：2	m ³		
280	800102003	水泥砂浆 1：2	m ³		
281	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m ³		
282	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m ³		
283	800102005	水泥砂浆 1：3	m ³		
284	800102005	水泥砂浆 1：3	m ³		
285	800102006	水泥砂浆 1：4	m ³		
286	800301001	水泥石灰砂浆细砂M5	m ³		
287	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
288	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
289	800501006	混合砂浆 1：1：6	m ³		
290	800501008	混合砂浆 1：0.5：3	m ³		
291	801101001	素水泥浆	m ³		
292	801101001	素水泥浆	m ³		
293	801104001	建筑胶素水泥浆	m ³		
294	801504006	冷底子油 30：70	kg		
295	802102022	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10	m ³		
296	802122008	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第9页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
297	802301005	炉渣混凝土 C10	m³		
298	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5	m³		
299	803101002	灰土 3：7	m³		
300		◆主材◆			
301	170014000.1	焊接钢管 SC40	m		
302	172500000.1	UPVC承插塑料排水管及管件组合价DN110	m		
303	172500000.2	UPVC承插塑料排水管DN200	m		
304	172500000.3	刚性阻燃塑料管 PC20	m		
305	172500000.4	UPVC塑料直通雨水管及管件组合DN110	m		
306	172502000.1	PP-R塑料给水管及管件组合价De25	m		
307	194103000.1	截止阀DN25	个		
308	194103000.2	减压阀DN25	个		
309	211501000.1	蹲式大便器	个		
310	212501000.1	蹲式大便器低水箱	个		
311	213301000.1	感应式水嘴	个		
312	213320000.1	大便器冲洗管	根		
313	213331000.1	雨水斗DN100	个		
314	240101000.1	螺纹水表 DN25	个		
315	2811.1	电力电缆 WDZ-YJY-4*6	m		
316	500102001.1	排气扇	台		
317	500103001.1	吊扇	台		
318	550117001.1	总配电箱 AL	台		
319	B-Z	检查井 主材费	元		
320	B-Z.1	宿舍天面、墙面打磨费用 主材费	元		
321	B-Z.1	成品玻璃钢化粪池 主材费	元		
322	Z210901000.1	台式洗脸盆	个		
323	Z250001001.1	吸顶灯	套		
324	Z260501001.1	明装单联单控开关	个		
325	Z260501001.2	明装双联单控开关	个		
326	Z264101001.1	安全型五孔插座	套		
327	Z280301000.1	配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m		
328	Z280301000.2	配线 WDZ-BYJ-4mm²	m		
329		◆机械台班组成◆			
330	000301001	机械台班人工费	元		
331	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
332	000701003	市政机械第一类费用	元		
333	002401001	机械台班人工费	元		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第10页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	140301004	国V汽油 92#	kg		
335	140301004	汽油 92#	kg		
336	140304001	轻柴油 0#	kg		
337	140304001	轻柴油 0#	kg		
338	341103001	电	kW. h		
339	341103001	电	kW • h		
340	341103001	电	kW. h		
341	994701003	停滞费	元		
342	994701004	折旧费	元		
343	994701004	折旧费	元		
344	994701005	检修费	元		
345	994701005	大修理费	元		
346	994701006	经常修理费	元		
347	994701006	维护费	元		
348	994701007	安拆及场外运输费	元		
349	994701007	安拆费及场外运费	元		
350	994701008	其他费用	元		
351	994701008	其他费	元		
352	C1403001	轻柴油0#	kg		
353	C1403001	轻柴油0#	kg		
354	J00000001	折旧费	元		
355	J00000002	大修理费	元		
356	J00000003	经常修理费	元		
357	J00000005	停滞费	元		
358	J00000006	其他费用	元		
359	R0800001	机械台班工日	工日		
360		◆机械◆			
361	341509003	其他机械费	元		
362	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
363	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
364	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
365	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
366	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
367	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
368	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
369	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
370	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第11页 共12页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
371	990507007	混凝土输送泵[输送量60m³/h]	台班		
372	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
373	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
374	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
375	990701005	履带式推土机[功率90kW]	台班		
376	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
377	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
378	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
379	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班		
380	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
381	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
382	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
383	990712002	平地机功率 120kW	台班		
384	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
385	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
386	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
387	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
388	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
389	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
390	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班		
391	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
392	991504001	多用喷枪	台班		
393	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
394	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
395	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
396	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
397	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
398	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
399	992314001	角向磨光机	台班		
400	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
401	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
402	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
403	992510001	电渣焊机[电流1000A]	台班		
404	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
405	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
406	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
407	994301002	电动空气压缩机[排气量1m³/min]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:来宾市兴宾区三五镇中心小学、城厢镇莆田小学、蒙村镇中心小学、五山镇民族学校校舍改造项目

第12页 共12页

[illegible]