

合山市体育馆外场篮球场改造项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：合山市教育体育局



(单位盖章)

造价咨询人：



2025年03月11日

软件名称及版本号：广联达软件 5.3000.6.888

软件测评合格编号：2023S01

封-1

合山市体育馆外场篮球场改造项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人:  合山市教育体育局  
(单位盖章)

造价咨 询人:  广西祥立工程咨询有限责任公司  
工程造价咨询企业执业印章  
编 号: B001945000281  
有效期至: 2026年1月1日

法定代表人  
或其授权人:  煌覃  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:   
(签字或盖章)

编 制 人:  陈阳阳  
A18450003375  
广西祥立工程咨询有限责任公司  
有效期至: 2025年05月15日  
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:  潘丽华  
A11194500000126  
广西祥立工程咨询有限责任公司  
有效期至: 2025年05月15日  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2025年03月11日 复 核 时 间:

# 总 说 明

工程名称：合山市体育馆外场篮球场改造项目

第 1 页 共 1 页

2、编制依据：

- (1) 施工图纸、招标文件
- (2) 采用2016年清单，现行税率为9%
- (3) 采用2024年广西建筑工程消耗量定额
- (4) 采用来宾市2015年第1期信息价

(适用于单价合同)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-03



分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：合山市体育馆外场篮球场改造项目第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		合山市体育馆外场篮球场改造项目					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
	A. 1. 3	土石方工程					
1	010103002	土石方外运5km	m³	23.367			
	A. 16. 2	混凝土及钢筋混凝土构件拆除					
2	011602001	混凝土地面破碎	m³	17.056			
3	011602001	切开混凝土地面	m	419.2			
	A. 16. 8	铲除油漆涂料裱糊面					
4	011608001	铲除球场原有硅PU面层	m²	1960			
	1.	A. 1 土（石）方工程					
	A. 1. 1	土方工程					
5	010101004	挖基坑土方	m³	72.488			
	A. 1. 3	回填					
6	010103001	回填方	m³	32.856			
7	010103002	余土弃置5km	m³	65.712			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
	A. 5. 1	现浇混凝土基础					
8	010501001	垫层C15	m³	8.528			
9	010501003	独立基础C25	m³	31.104			
	A. 5. 15	钢筋工程					
10	010515001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 ￠10以上	t	0.895			
		修补地坪					
11	桂010507008	地坪C25 200厚修复	m²	85.28			
12	010401014001	混凝土盖板砖砌地沟，平均深30cm 平均深300	m	18			
	6.	A. 6 金属结构工程					
	A. 6. 2	钢屋架、钢托架、钢桁架、钢架桥					
13	010602001	钢屋架，含运输回场地费用	t	6.662			
	A. 6. 3	钢柱					

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：合山市体育馆外场篮球场改造项目第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
14	010603003	镀锌钢管柱, 含运输回场地费用	t	7.105			
	A.6.6	钢构件					
15	010606001	垂直钢支撑, 含运输回场地费用	t	3.927			
16	010606002	C钢檩条, 含运输回场地费用	t	5.996			
17	010606001	镀锌圆钢支撑, 含运输回场地费用	t	0.529			
18	010606013001	零星钢构件, 含运输回场地费用	t	0.535			
19	010516001001	地脚螺栓	t	0.554			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
	A.9.1	瓦、型材及其他屋面					
20	020508019001	封檐板	m	114.02			
21	010901002	暗扣式彩钢板（YX28-205-820A隐藏式压型钢板(0.5厚镀锌板)）	m²	1939.02			
	A.9.2	屋面防水及其他					
22	桂010902011001	屋面单层彩钢板天沟	m	136			
	C.10.1	给排水、采暖、燃气管道					
23	031001006	DN160排水管	m	74			
	9.	A.9 楼地面工程					
		球场面层					
24	桂011104006	球场5厚硅PU面层	m²	1960			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
25	011701006001	满堂脚手架	m²	1960			
26	011702001001	独立基础模板	m²	66.24			
27	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：合山市体育馆外场篮球场改造项目

第 3 页 共 3 页

		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

表-08



工程量清单综合单价分析表

工程名称： 台山市体育馆外场篮球场改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价							其中：暂 估价
						人工费	材料费			机械费	管理费	利润	增值税
							附材费	主材费	设备费				
		台山市体育馆外场篮球场改造项目											
		分部分项工程											
	0116	拆除工程											
	A.1.3	碓土外运											
1	010103002	碓土外运5km	m³	23.367									
	A.16.2	混凝土及钢筋混凝土构件拆除											
2	011602001	混凝土地面破碎	m³	17.056									
3	011602001	切开混凝土地面	m	419.2									
	A.16.8	铲除油漆涂料裱糊面											
4	011608001	铲除球场原有硅PU面层	m²	1960									
	1.	A.1 土(石)方工程											
	A.1.1	土方工程											
5	010101004	挖基坑土方	m³	72.488									
	A.1.3	回填											
6	010103001	回填方	m³	32.856									
7	010103002	余土弃置5km	m³	65.712									
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程											
	A.5.1	现浇混凝土基础											

工程清单综合单价分析表

工程名称：合山市体育馆外场篮球场改造项目															第 2 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价							利润	增值税	其中：暂 估价	
						人工费	附材费	主材费	设备费	机械费	管理费					
8	010501001	垫层C15	m³	8.528												
9	010501003	独立基础C25	m³	31.104												
	A. 5. 15	钢筋工程														
10	010515001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 4610以上	t	0.895												
		修补地坪														
11	桂010507008	地坪C25 200厚修复	m²	85.28												
12	010401014001	混凝土盖板砖砌地沟，平均深 30cm 平均深300	m	18												
	6.	A. 6 金属结构工程														
	A. 6. 2	钢屋架、钢托架、钢桁架、钢 架桥														
13	010602001	钢屋架，含运输回场地费用	t	6.662												
	A. 6. 3	钢柱														
14	010603003	镀锌钢管柱，含运输回场地费 用	t	7.105												
	A. 6. 6	钢构件														
15	010606001	垂直钢支撑，含运输回场地费 用	t	3.927												
16	010606002	C钢檩条，含运输回场地费用	t	5.996												

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：合山市体育馆外场篮球场改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价							其中：暂 估价
						人工费	材料费			机械费	管理费	利润	增值税
							附材费	主材费	设备费				
17	010606001	镀锌圆钢支撑,含运输回场地 费用	t	0.529									
18	010606013001	零星钢构件,含运输回场地费 用	t	0.535									
19	010516001001	地脚螺栓	t	0.554									
7.		A.7 屋面及防水工程											
A.9.1		瓦、型材及其他屋面											
20	020508019001	封檐板	m	114.02									
21	010901002	暗扣式彩钢板 (YX28-205- 820A隐藏式压型钢板(0.5厚镀 锌板)	m²	1939.02									
A.9.2		屋面防水及其他											
22	桂010902011001	屋面单层彩钢板天沟	m	136									
C.10.1		给排水、采暖、燃气管道											
23	031001006	DN160排水管	m	74									
9.		A.9 楼地面工程											
		球场面层											
24	桂0111104006	球场5厚硅PU面层	m²	1960									
25	011701006001	满堂脚手架	m²	1960									
26	011702001001	独立基础模板	m³	66.24									

表-09







## 主要材料及价格表

工程名称: 合山市体育馆外场篮球场改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]