

2024年库区移民发展扶持专项资金项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

*(Handwritten signature)*

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制



复 核



编 制 时 间：

复 核 时 间：



葛坡镇楼村村委楼村渠道建设工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

吴有勇

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



编 制



复 核



编 制 时 间：

复 核 时 间：







## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 葛坡镇楼村村委楼村渠道建设工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道两边进行清灌, 每边各宽1m						
1.1	500101001001	清灌木	m <sup>2</sup>	4400				
2		水渠建设						
2.1		A段水渠						
2.1.1		A0+000~A0+496段水渠长496m, 一侧为M7.5浆砌块石挡墙, 一侧为M7.5浆砌空心砌块砖, 双砖砌筑						
2.1.1.1	500101003001	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距3km	m <sup>3</sup>	119.04				
2.1.1.2	500101004001	挖掘机挖沟槽, III类土, 回填利用	m <sup>3</sup>	1642.31				
2.1.1.3	500103001001	回填土石方, 夯实	m <sup>3</sup>	1403.68				
2.1.1.4	500101003002	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	589.69				
2.1.1.5	500103007001	100mm厚碎石垫层(压实度0.93)	m <sup>3</sup>	64.48				
2.1.1.6	500109001001	100mm厚C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	64.48				
2.1.1.7	500105006001	M7.5水泥砂浆砌MU15混凝土空心砌块(无需灌孔)	m <sup>3</sup>	158.72				
2.1.1.8	500105010001	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 平面	m <sup>2</sup>	208.32				
2.1.1.9	500105010002	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 立面	m <sup>2</sup>	396.8				
2.1.1.10	500109001002	C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	64.48				
2.1.1.11	500110001001	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	198.92				
2.1.1.12	500105003001	M7.5浆砌块石, 基础	m <sup>3</sup>	272.8				
2.1.1.13	500105003002	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	555.52				
2.1.1.14	500105010003	1:2水泥砂浆勾凸缝	m <sup>2</sup>	629.92				
2.1.1.15	500105010004	M10水泥砂浆抹压顶, 平均厚2cm, 平面	m <sup>2</sup>	248				
2.1.1.16	500105010005	沉降缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	55.92				
2.1.1.17	500103005001	人工铺筑反滤层	m <sup>3</sup>	6.67				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 葛城镇楼村村委楼村渠道建设工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.18	500114001001	pvc泄水管 $\phi$ 50	m	153.14				
2.1.2		A0+496~A0+1020段水渠长524m, M7.5浆砌空心砌块砖, 双砖砌筑						
2.1.2.1	500101003003	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	125.76				
2.1.2.2	500101004002	挖掘机挖沟槽, III类土, 回填利用	m <sup>3</sup>	1446.87				
2.1.2.3	500103001002	回填土石方, 夯实	m <sup>3</sup>	1236.64				
2.1.2.4	500101003004	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	429.05				
2.1.2.5	500103007002	100mm厚碎石垫层(压实度0.93)	m <sup>3</sup>	94.32				
2.1.2.6	500109001003	100mm厚C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	94.32				
2.1.2.7	500110001002	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	209.96				
2.1.2.8	500105006002	M7.5水泥砂浆砌MU15混凝土空心砌块(无需灌孔)	m <sup>3</sup>	586.88				
2.1.2.9	500105010006	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 平面	m <sup>2</sup>	440.16				
2.1.2.10	500105010007	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 立面	m <sup>2</sup>	1467.2				
2.2		B0+000~B0+104段水渠长104m*2侧, M7.5浆砌块石挡墙						
2.2.1	500101003005	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	41.6				
2.2.2	500101004003	挖掘机挖沟槽, III类土, 回填得用	m <sup>3</sup>	734.95				
2.2.3	500103001003	回填土石方, 夯实	m <sup>3</sup>	628.16				
2.2.4	500101003006	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	222.89				
2.2.5	500109001004	C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	27.04				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 葛坡镇楼村村委楼村渠道建设工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.6	500110001003	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	42.12				
2.2.7	500105003003	M7.5浆砌块石, 基础	m <sup>3</sup>	114.4				
2.2.8	500105003004	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	232.96				
2.2.9	500105010008	1:2水泥砂浆勾凸缝	m <sup>2</sup>	228.8				
2.2.10	500105010009	M10水泥砂浆抹压顶, 平均厚2cm, 平面	m <sup>2</sup>	104				
2.2.11	500105010010	沉降缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	23.16				
2.2.12	500103005002	人工铺筑反滤层	m <sup>3</sup>	2.75				
2.2.13	500114001002	pvc泄水管 Φ50	m	63.24				
2.3		C段水渠长108m, 共两侧, M7.5浆砌块石挡墙						
2.3.1	500101004004	挖掘机挖沟槽, III类土, 回填利用	m <sup>3</sup>	600.21				
2.3.2	500103001004	回填土石方, 夯实	m <sup>3</sup>	513				
2.3.3	500101003007	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	271.35				
2.3.4	500109001005	C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	28.08				
2.3.5	500103007003	100mm厚碎石垫层(压实度0.93)	m <sup>3</sup>	10.8				
2.3.6	500109001006	100mm厚C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	10.8				
2.3.7	500110001004	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	43.92				
2.3.8	500105003005	M7.5浆砌块石, 基础	m <sup>3</sup>	118.8				
2.3.9	500105003006	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	241.92				
2.3.10	500105010011	1:2水泥砂浆勾凸缝	m <sup>2</sup>	265.68				
2.3.11	500105010012	M10水泥砂浆抹压顶, 平均厚2cm, 平面	m <sup>2</sup>	108				
2.3.12	500105010013	沉降缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	24.05				
2.3.13	500103005003	人工铺筑反滤层	m <sup>3</sup>	2.86				
2.3.14	500114001003	pvc泄水管 Φ50	m	65.72				
2.4		D段水渠长382m, 共两侧, M7.5浆砌块石挡墙; E段水渠长300m, 共两侧, M7.5浆砌块石挡墙						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 葛坡镇楼村村委楼村渠道建设工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.1	500101004005	挖掘机挖沟槽, III类土, 回填利用	m <sup>3</sup>	3191.76				
2.4.2	500103001005	回填土石方, 夯实	m <sup>3</sup>	2728				
2.4.3	500101003008	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	1439.02				
2.4.4	500109001007	C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	170.5				
2.4.5	500103007004	100mm厚碎石垫层(压实度0.93)	m <sup>3</sup>	54.56				
2.4.6	500109001008	100mm厚C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	54.56				
2.4.7	500110001005	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	274.12				
2.4.8	500105003007	M7.5浆砌块石, 基础	m <sup>3</sup>	716.1				
2.4.9	500105003008	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	1288.98				
2.4.10	500105010014	1:2水泥砂浆勾凸缝	m <sup>2</sup>	1459.48				
2.4.11	500105010015	M10水泥砂浆抹压顶, 平均厚2cm, 平面	m <sup>2</sup>	682				
2.4.12	500105010016	沉降缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	118.73				
2.4.13	500103005004	人工铺筑反滤层	m <sup>3</sup>	18.31				
2.4.14	500114001004	pvc泄水管 Φ50	m	420.36				
2.5		F0+000~F0+022段水渠长22m, M7.5浆砌空心砌块砖, 双砖砌筑						
2.5.1	500101003009	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	5.28				
2.5.2	500101004006	挖掘机挖沟槽, III类土, 回填利用	m <sup>3</sup>	54.76				
2.5.3	500103001006	回填土石方, 夯实	m <sup>3</sup>	15.4				
2.5.4	500101003010	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	18.72				
2.5.5	500103007005	100mm厚碎石垫层(压实度0.93)	m <sup>3</sup>	3.96				
2.5.6	500109001009	100mm厚C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	3.96				
2.5.7	500110001006	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.76				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 葛坡镇楼村村委楼村渠道建设工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5.8	500105006003	M7.5水泥砂浆砌MU15混凝土空心砌块(无需灌孔)	m <sup>3</sup>	14.08				
2.5.9	500105010017	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 平面	m <sup>2</sup>	18.48				
2.5.10	500105010018	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 立面	m <sup>2</sup>	35.2				
2.6		G段水渠						
2.6.1		G0+000~G0+011段水渠长11m, M7.5浆砌空心砌块砖, 一单一双砖砌筑						
2.6.1.1	500101003011	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	1.98				
2.6.1.2	500101004007	挖掘机挖沟槽, III类土, 回填利用	m <sup>3</sup>	5.79				
2.6.1.3	500103001007	回填土石方, 夯实	m <sup>3</sup>	4.95				
2.6.1.4	500101003012	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	5.98				
2.6.1.5	500103007006	100mm厚碎石垫层(压实度0.93)	m <sup>3</sup>	1.54				
2.6.1.6	500109001010	100mm厚C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	1.54				
2.6.1.7	500110001007	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.48				
2.6.1.8	500105006004	M7.5水泥砂浆砌MU15混凝土空心砌块(无需灌孔)	m <sup>3</sup>	3.96				
2.6.1.9	500105010019	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 平面	m <sup>2</sup>	7.04				
2.6.1.10	500105010020	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 立面	m <sup>2</sup>	13.2				
2.6.2		G0+011~G0+273段水渠长262m, M7.5浆砌空心砌块砖, 一单一双砖砌筑						
2.6.2.1	500101003013	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	47.16				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 葛城镇楼村村委楼村渠道建设工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.6.2.2	500101004008	挖掘机挖沟槽, III类土, 回填利用	m <sup>3</sup>	137.94				
2.6.2.3	500103001008	回填土石方, 夯实	m <sup>3</sup>	117.9				
2.6.2.4	500101003014	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	142.4				
2.6.2.5	500103007007	100mm厚碎石垫层(压实度0.93)	m <sup>3</sup>	36.68				
2.6.2.6	500109001011	100mm厚C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	36.68				
2.6.2.7	500110001008	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	52.68				
2.6.2.8	500105006005	M7.5水泥砂浆砌MU15混凝土空心砌块(无需灌孔)	m <sup>3</sup>	94.32				
2.6.2.9	500105010021	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 平面	m <sup>2</sup>	167.68				
2.6.2.10	500105010022	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 立面	m <sup>2</sup>	314.4				
2.7		H0+000~H0+300段水渠长300m, M7.5浆砌空心砌块砖, 一单一双砖砌筑						
2.7.1	500101003015	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	54				
2.7.2	500101004009	挖掘机挖沟槽, III类土, 回填利用	m <sup>3</sup>	119.34				
2.7.3	500103001009	回填土石方, 夯实	m <sup>3</sup>	102				
2.7.4	500101003016	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距暂按3km, 最终以实际结算为准	m <sup>3</sup>	312.66				
2.7.5	500103007008	100mm厚碎石垫层(压实度0.93)	m <sup>3</sup>	42				
2.7.6	500109001012	100mm厚C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	42				
2.7.7	500110001009	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	60.28				
2.7.8	500105006006	M7.5水泥砂浆砌MU15混凝土空心砌块(无需灌孔)	m <sup>3</sup>	144				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 葛坡镇楼村村委楼村渠道建设工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.7.9	500105010023	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 平面	m <sup>2</sup>	192				
2.7.10	500105010024	20mm厚1:2水泥砂浆抹灰, 立面	m <sup>2</sup>	480				
3		钢筋混凝土盖板						
3.1	500109001013	C20混凝土板 厚15cm	m <sup>3</sup>	10.17				
3.2	500110001010	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	18.48				
3.3	500111001001	一般钢筋制作安装, 机械	t	1.06				
4		道路硬化						
4.1		A、B、C、D段道路总长229m, 宽2.7m						
4.1.1	500101002001	路基清表	m <sup>2</sup>	618.3				
4.1.2	500101001002	平整场地	m <sup>3</sup>	185.49				
4.1.3	500103007009	碎石公路基础, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	618.3				
4.1.4	500109001014	C25水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	618.3				
4.1.5	500109010001	混凝土刻纹	m <sup>2</sup>	618.3				
4.1.6	500109009001	锯缝	m	123.66				
4.1.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	7.42				
4.2		D段道路总长19m, 宽2m						
4.2.1	500101002002	路基清表	m <sup>2</sup>	38				
4.2.2	500101001003	平整场地	m <sup>3</sup>	11.4				
4.2.3	500103007010	碎石公路基础, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	38				
4.2.4	500109001015	C25水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	38				
4.2.5	500109010002	混凝土刻纹	m <sup>2</sup>	38				
4.2.6	500109009003	锯缝	m	7.6				
4.2.7	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	0.46				
4.3		A、E、F段道路总长172m, 宽3m						
4.3.1	500101002003	路基清表	m <sup>2</sup>	516				
4.3.2	500101001004	平整场地	m <sup>3</sup>	154.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 葛坡镇楼村村委楼村渠道建设工程

第8页 共9页

[illegible]





### 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 葛坡镇楼村村委楼村渠道建设工程

第1页 共1页

[illegible]



葛坡镇山塘村委石眼山村道路硬化工程


招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

吴有勇

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:





### 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 葛坡镇山塘村委石眼山村道路硬化工程

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 葛坡镇山塘村委石眼山村道路硬化工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		K段道路硬化 总长345m						
1.1	500101002001	挖掘机挖土 就近利用	m <sup>3</sup>	15				
1.2	500101001001	平整场地	m <sup>3</sup>	409.2				
1.3	500103007001	碎石公路基础, 压实厚6cm	m <sup>2</sup>	1364				
1.4	500109001001	C25砼垫层	m <sup>3</sup>	10.23				
1.5	500109001002	C25水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	1534.5				
1.6	500109010001	混凝土刻纹	m <sup>2</sup>	1534.5				
1.7	500109009001	锯缝	m	306				
1.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	18.36				
2		K1段道路硬化 总长8m						
2.1	500101001002	平整场地	m <sup>3</sup>	12.24				
2.2	500103007002	碎石公路基础, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	28				
2.3	500109001003	C25水泥混凝土公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	28				
2.4	500109010002	混凝土刻纹	m <sup>2</sup>	28				
2.5	500109009003	锯缝	m	2.1				
2.6	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	0.13				
2.7	500103001001	培泥夹石路肩	m <sup>3</sup>	1.87				
3		钢筋混凝土管 DN400 (II级承插管) 长8m						
3.1	500101004001	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	13.16				
3.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	8.19				
3.3	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.75				
3.4	500109001004	C25混凝土回填	m <sup>3</sup>	3.17				
3.5	500110001001	普通标准钢模板制安拆	m <sup>2</sup>	11.84				
3.6	500112001001	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	8				
4		大理石公示牌1块						
4.1	500105003001	大理石公示牌	块	1				







### 其他项目清单

招标编号:

工程名称: 葛坡镇山塘村委石眼山村道路硬化工程

第1页 共1页

[illegible]

