

合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升
工程项目（二期）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：合山市疾病预防控制中心
(单位盖章)

造价咨询人：广西盛元华工程咨询有限公司
(单位盖章)

合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力提升
工程项目（二期）工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：合山市疾病预防控制中心 造价咨询人：广西盛元华工程咨询有限
(单位盖章) 公司
(单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____(签字或盖章) 或其授权人：_____(签字或盖章)

编制人：_____(造价人员签字) 复核人：_____(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第1页 共1页

<div>一、工程概况： 1、 本项目为合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目，项目建设地点位于：合山市疾病预防控制中心内，保障性用房占地面积为269.12m²，总建筑面积为496.66m²，建筑高度10.05m，地上2层，门卫室建筑面积12.16m²，建筑高度3m。 2、编制范围：施工图纸范围内的建筑工程、装饰装修工程、水电安装工程、室外配置总平工程 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（GB50500-2013）； 2、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（GB50854~GB50862-2013）（修订本）； 3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》 4、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》 5、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》 6、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》 7、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》； 8、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》； 9、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； 10、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管【2008】37号）； 11、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标字【2009】7号）及桂建标【2013】47号； 12、《关于调整安装工程设备费计算办法的通知》（桂造价【2009】33号）； 13、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号； 14、《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）； 15、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》； 16、自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）； 17、桂造价[2019]10号文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》； 18、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）； 19、本工程增值税计算方式采用一般计税法； 20、现行的法律法规等有关文件和其它规范文本； 21、材料价格按2024年第9月《来宾市建设工程造价信息》公布的合山市除税信息价计取，对于无信息价的材料价格按照同期柳州市及市场询价。 三、其他说明： 1、本工程采用泵送商品混凝土； 2、本工程计价软件采用博奥云计价； 3、本造价各项取费费率按相关规定计取，税金按营改增后一般计税方法计税（9%）；</div>

单位工程投标报价汇总表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
门卫室建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
场地硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
围墙			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
总平给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
总平电气			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
建筑装饰工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	248.33			
2	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	441.20			
3	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	891.3009			
4	010103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求	m³	1237.49			
5	010103002001	余土弃置	m³	95.01			
6	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3•km	m³•km	190.02			
7	桂010104002001	基础钎插	孔	45			
	3.	A.3 砌筑工程					
8	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔 砖 2. 墙体类型:内外墙 3. 墙体厚度:190 4. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5	m³	139.56			
9	010404001001	垫层 1. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 部位:台阶	m³	1.50			
10	010404001002	砂垫层 1. 60厚中砂垫层 部位:坡道	m³	0.37			
11	010404001003	块石垫层 1. 砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝 部位:坡道	m³	0.92			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 1.80厚C15混凝土	m³	18.10			
13	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	13.19			
14	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	20.20			
15	010501004001	电梯基坑底板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	1.56			
16	010504001001	电梯基坑侧墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	4.64			
17	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	28.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目 (二期)

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C35					
18	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	14.11			
19	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	7.31			
20	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	21.97			
21	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	0.61			
22	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4.27			
23	010503004003	圈梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	0.03			
24	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.57			
25	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	80.78			
26	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	3.64			
27	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:160	m²	5.82			
28	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:140	m²	21.45			
29	010506001003	直形楼梯 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:130	m²	7.28			
30	010506001004	直形楼梯 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:100	m²	14.09			
31	010507001001	散水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2. 60厚C10混凝土	m²	4.26			
32	010507004001	台阶 1. 100厚C15混凝土	m³	1.50			
33	010507005001	压顶 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.61			
34	010507005002	窗台压顶 1. 混凝土种类: 商品混凝土	m³	0.89			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目(二期)

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C20细石混凝土					
35	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.212			
36	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	10.703			
37	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	19.406			
38	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.865			
39	桂010516004001	电渣压力焊接	个	474			
40	040901009	预埋铁件	t	0.015			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
41	011101006001	平面砂浆找平层 1.20厚1:2.5水泥砂浆 部位:屋面1	m ²	188.30			
42	010902001001	0.4厚聚乙烯膜 部位:屋面1	m ²	188.30			
43	011101006002	平面砂浆找平层 1.20厚1:2.5,分格面积宜为1m 部位:屋面1	m ²	188.30			
44	010902001002	屋面卷材防水 1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (无胎)(两遍) 部位:屋面1	m ²	223.29			
45	010902002001	屋面涂膜防水 1.1.5厚合成高分子防水涂料 部位:屋面1	m ²	223.29			
46	010902001003	屋面卷材防水 1.3厚改性沥青防水卷材 部位:雨棚	m ²	16.11			
47	011101006003	平面砂浆找平层 1.20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平 部位:雨棚	m ²	9.15			
48	011101006004	平面砂浆找平层 1.20厚1:3水泥防水砂浆 部位:空调板顶面	m ²	10.95			
49	011101006005	平面砂浆找平层 1.20厚1:2防水防潮水泥砂浆 部位:电梯底坑	m ²	22.76			
50	010903002001	墙面涂膜防水 1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 部位:卫生间	m ²	65.30			
51	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 部位:卫生间	m ²	13.37			
52	010903002002	墙面涂膜防水 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间 压入一层热镀锌电焊网 部位:外墙面	m ²	459.31			
53	010903002003	墙面涂膜防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 部位:外墙面	m ²	459.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
54	010904002002	顶棚涂膜防水 1. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 部位: 卫生间	m²	9.66			
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程					
55	011001001001	保温隔热屋面 1. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2% 坡抹平, 平均厚度90	m²	188.30			
56	011001001002	保温隔热屋面 1. 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	188.30			
57	011001003001	保温隔热墙面 1. 25厚EVB保温砂浆 2. 5 厚抗裂剂水泥砂浆	m²	402.14			
	9.	A. 9 楼地面工程					
58	011101001001	水泥砂浆楼地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 部位: 电井	m²	4.87			
59	011102003001	块料楼地面 1. 11厚800*800防滑地砖铺实拍平, 水泥 浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 部位: 除卫生间、电井外房间	m²	407.02			
60	011102003002	块料楼地面 1. 9厚400*400防滑地砖铺实拍平, 水泥浆 擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 防水层另计 部位: 卫生间	m²	9.82			
61	011101006006	平面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 素水泥浆一遍 部位: 卫生间	m²	9.82			
62	011107002001	块料台阶面 1. 5厚400*300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆 擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	5.58			
63	011106002001	块料楼梯面层 1. 11厚300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥 浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	48.64			
64	011107002002	块料坡道面 1. 600*600*10厚防滑砖 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 素水泥结合层一道(内掺建筑胶)	m²	6.12			
65	011105003001	块料踢脚线 1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴 3. 8-10厚面砖, 水泥浆擦缝	m²	27.74			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
66	011201001001	内墙面一般抹灰(无吊顶) 1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 部位: 除卫生间、楼梯间、走廊、电井外 所有房间	m²	159.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
67	011201001002	内墙面一般抹灰(有吊顶) 1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆 部位: 除卫生间、楼梯间、走廊、电井外 所有房间	m²	215. 14			
68	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 10厚1:3水泥砂浆 部位: 楼梯间、走廊	m²	194. 75			
69	011201001004	内墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆 部位: 电井	m²	49. 61			
70	011201001005	外墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆	m²	467. 43			
71	011201001006	面砖墙裙 1. 500*500面砖, 水泥浆擦缝 2. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚1:3水泥砂浆 部位: 楼梯间、走廊	m²	119. 86			
72	011201001007	女儿墙内侧一般抹灰 1. 20厚1:2水泥砂浆	m²	177. 70			
73	桂011204007001	块料墙面 1. 400*800釉面砖, 水泥浆擦缝 2. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴 3. 15厚1:3水泥砂浆 部位: 卫生间	m²	65. 30			
74	桂011204007002	块料外墙面 1. 150*300*5厚文化外墙砖, 陶瓷墙地砖 胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝	m²	160. 11			
75	桂011204007003	块料外墙面 1. 600*600厚面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘 贴, 填缝剂填缝	m²	29. 52			
76	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 钢丝网	m²	330. 38			
77	桂011201005002	墙面钉(挂)网人工增加费 部位: 外墙	m²	112. 37			
78	桂011201005003	墙面钉(挂)网人工增加费	m²	218. 01			
79	桂011203004001	20宽黑色分格线	m	33. 15			
	11.	A. 11 天棚工程					
80	011301001001	天棚抹灰 1. 5厚1: : 1: 4水泥石灰砂浆 2. 5厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆 部位: 室外板天棚	m²	20. 12			
81	011301001002	天棚抹灰 1. 5厚1: : 1: 4水泥石灰砂浆 2. 5厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆 3. 喷白灰水两遍 部位: 电井	m²	4. 87			
82	011302001001	吊顶天棚 1. 配套金属龙骨	m²	124. 34			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 600*600铝合金方形板 部位: 二层除卫生间、楼梯间、走廊、电 井外所有房间					
83	桂011303002001	钢化玻璃天棚 12mm厚钢化玻璃	m²	91.44			
	12.	A. 12 门窗工程					
84	010802003001	成品钢制甲级防火门 含制作、运输、安装及五金配件（除闭门 器、顺序器、防火铰链、防火锁、清漆以 外） 消防部门认可产品	m²	2.42			
85	010802003002	成品钢制乙级防火门 包含运输及安装，不含特殊五金配件	m²	29.26			
86	010802003003	成品钢制丙级防火门 包含运输及安装，不含特殊五金配件	m²	3.36			
87	桂010811001001	特殊五金 防火锁 符合消防安全需求	把	13			
88	桂010811001002	特殊五金 闭门器 符合消防安全需求	套	21			
89	桂010811001003	特殊五金 闭顺序器 符合消防安全需求	套	8			
90	桂010811001004	特殊五金 防火铰链 符合消防安全需求	副	63			
91	010802001001	90系列铝合金平开门（不带亮）洞口面积 >2m² 1. 铝合金窗框厚度: 铝合金2.2mm 2. 玻璃品种、厚度:10厚钢化夹清玻璃	m²	7.26			
92	010807001001	90系列铝合金推拉窗（带亮）洞口面积>2 m² 1. 铝合金窗框厚度: 铝合金1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:5+9+5钢化中空玻璃	m²	87.64			
93	010807001002	70系列铝合金平开窗（不带亮）洞口面积 >2m² 1. 铝合金窗框厚度: 铝合金1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:5+9+5中空玻璃	m²	5.22			
94	010807001003	70系列铝合金平开窗（不带亮）洞口面积 ≤2m² 1. 铝合金窗框厚度: 铝合金1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6厚磨砂玻璃	m²	2.88			
95	010807001004	90系列铝合金固定窗 洞口面积>2m² 1. 铝合金窗框厚度: 铝合金1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:5+9+5中空玻璃	m²	2.52			
96	010807004001	铝合金纱窗	m²	32.34			
97	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆{水泥砂浆 1: 2.5}	m	268.04			
98	010807005001	不锈钢防盗网 横杆: Φ19×0.8不锈钢管 立杆: □38×25×1.2不锈钢方管	m²	98.26			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
99	011407002001	天棚喷（刷）涂料 1. 2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 2. 乳胶漆一底两面	m²	143.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位:一层除卫生间、楼梯间、走廊、电井外所有房间					
100	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1.面刮2 厚水性腻子两遍,乳胶漆一底两面 部位:除卫生间、楼梯间、走廊、电井外所有房间	m²	623.24			
	14.	A.14 其他装饰工程					
101	011505010001	卫生间附墙挂镜 5厚镜面玻璃	m²	1.00			
102	011503001001	楼梯不锈钢栏杆 图集参照:15ZJ403-1 B4/B15 立柱:Φ40×2不锈钢管立柱 立杆:Φ25×1.5@110不锈钢管 扶手:Φ60×1.5不锈钢管 304不锈钢, h=900	m	33.65			
103	011503001002	无障碍坡道栏杆 图集参照:13ZJ301 17页/7 立杆:Φ25×1.5@135 扶手:Φ45×3 304不锈钢, h=900	m	4.20			
104	011503001003	护窗栏杆 图集参照:11ZJ401 34/2B 立杆:Φ25×1.5@110 扶手:Φ60×1.5 304不锈钢, h=900	m	3.60			
105	010807003001	暗装式百叶遮阳	m²	98.26			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
106	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	m²	591.68			
107	011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以上	m²	261.07			
108	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m²	258.76			
109	桂011701010001	框架现浇混凝土运输道	m²	496.66			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
110	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	64.62			
111	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	59.21			
112	011702001003	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m²	2.50			
113	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m²	33.14			
114	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	220.87			
115	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际4.5]	m²	141.74			
116	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	48.89			
117	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际4.4]	m²	38.63			
118	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	205.72			
119	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m²	52.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
120	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	36.93			
121	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	581.56			
122	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际4.4]	m²	184.70			
123	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 木模板木支撑	m²	25.82			
124	011702024001	楼梯 直行 胶合板模板 钢支撑	m²	48.64			
125	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	118.91			
126	011702027001	台阶 木模板木支撑	m²	15.00			
127	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	4.26			
	011703	垂直运输					
128	011703001001	建筑物垂直运输	m²	496.66			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
129	011705001001	履带式挖掘机 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
130	桂011708002001	混凝土泵送	m³	203.69			
安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
131	030404017001	配电总箱ALZ 距地1.4m明装,箱内图元详见系统图	台	1			
132	030404017002	公共照明配电箱 AL-G 距地1.8m暗装,箱内图元详见系统图	台	1			
133	030404017003	配电箱 AL-1 距地1.8m暗装,箱内图元详见系统图	台	2			
134	030404017004	配电箱 AL-2 距地1.8m暗装,箱内图元详见系统图	台	4			
135	030404017005	双电源开关配电箱 AT-LK 距地1.8m暗装,箱内图元详见系统图	台	1			
136	030404017006	应急照明配电箱 ALE 距地1.8m暗装,箱内图元详见系统图	台	1			
137	030404017007	普通电梯配电箱 APdt 距地1.8m暗装,箱内图元详见系统图	台	1			
138	030404017008	电表箱 BX1 距地1.4m暗装,箱内图元详见系统图	台	1			
139	030404017009	电表箱 BX2 距地1.4m暗装,箱内图元详见系统图	台	1			
140	030412001001	LED吸顶灯 18W 规格名称:18W 1800 lm,Ra 60; 4000K 安装方式:吸顶安装	套	7			
141	030412001002	LED吸顶灯 22W 规格名称:22W 2200 lm,Ra 60; 4000K 安装方式:吸顶安装	套	16			
142	030412001003	LED吸顶灯 7W 规格名称:7W 700 lm,Ra 60; 4000K 安装方式:吸顶安装	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
143	030412005001	LED荧光灯 2*28W 规格名称:2X28W 5600 lm, Ra 60; 4000K 安装方式:3.5m吊装	套	3			
144	030412005002	LED荧光灯 2*18W 规格名称:2X18W 3600 lm, Ra 60; 4000K 安装方式:3.5m吊装	套	4			
145	030412001004	LED平板灯 2*18W 规格名称: 2X18W 3600 lm, Ra 60; 4000K 安装方式:吸顶安装	套	1			
146	030412001005	LED平板灯 2*24W 规格名称: 2X24W 4800 lm, Ra 80; 4000K 安装方式:吸顶安装	套	5			
147	030412001006	LED平板灯 2*28W 规格名称: 2X28W 5600 lm, Ra 60; 4000K 安装方式:吸顶安装	套	2			
148	030404019001	延时声光控开关 250V 10A 安装方式:底边距地0.3m壁装	个	23			
149	030404019002	单位单极开关250V 10A 安装方式:底边距地0.3m壁装	个	11			
150	030404019003	双位单极开关250V 10A 安装方式:底边距地0.3m壁装	个	6			
151	030404035001	暗装单相二极三极组合安全型插座 250V 10A 安装方式:底边距地0.3m壁装	套	27			
152	030404035002	空调插座 250V 16A 安装方式:底边距地2.2m暗装	套	6			
153	030404033001	通风换气扇 40W 吸顶安装	台	2			
154	030412004001	A型消防应急灯 5W 规格名称:5W LED应急灯 带蓄电池应急时 间大于60min 安装方式:底边距地2.5m安装	套	20			
155	030412004002	安全出口指示灯 2.5W 规格名称:2.5W LED安全出口指示灯 带蓄 电池应急时间大于60min 安装方式:底边距地2.5m安装	套	2			
156	030412004003	单向疏散指示灯 2.5W 规格名称:1*2.5W LED单向疏散指示灯 带 蓄电池应急时间大于60min 安装方式:壁装	套	10			
157	030412004004	楼层指示灯 2.5W 规格名称:1*2.5W 楼层指示灯 带蓄电池 应急时间大于60min 安装方式:壁装	套	3			
158	030412004005	双面多信息复合标志灯 2.5W 规格名称:1*2.5W 楼层指示灯 带蓄电池 应急时间大于60min 安装方式:壁装	套	3			
159	030411003001	强电桥架 CT100*50 梁下100安装	m	48.34			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
160	030413001001	一般铁构件制作安装 角钢40*4	kg	8.78			
161	030411001001	砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG)、紧定 式(JDG)20 敷设方式:沿墙 顶棚暗敷	m	186.01			
162	030411001002	刚性阻燃管 PC20 敷设方式:沿墙内 顶棚内暗敷	m	589.57			
163	030411001003	刚性阻燃管 PC32 敷设方式:沿墙内 顶棚内暗敷	m	40.12			
164	030408003001	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	6.32			
165	030408003002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40	m	5.77			
166	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20以内	m	316.80			
167	030411004001	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	27.96			
168	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1106.77			
169	030411004003	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2	m	389.79			
170	030411004004	管内穿线 WDZ-BYJ-6mm2	m	192.36			
171	030411004005	桥架布线 WDZ-BYJ-6mm2	m	215.82			
172	030411004006	管内穿多芯软导线 NH-RVS-2X2.5mm2	m	224.01			
173	030408003003	镀锌钢管埋地 SC50 预埋箱进线套管	m	9.37			
174	030408003004	镀锌钢管埋地 SC65 预埋箱进线套管	m	9.37			
175	030408003005	镀锌钢管埋地 SC100 预埋箱进线套管	m	9.37			
176	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY -1kV-4x70+1x35	m	11.14			
177	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1x16	m	11.14			
178	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	m	11.14			
179	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-5*10	m	10.88			
180	030408001005	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	m	18.24			
181	030408006001	电力电缆头 WDZ-YJY -1kV-4x70+1x35	个	2			
182	030408006002	电力电缆头 WDZ-YJY-4x25+1x16	个	4			
	030409	防雷及接地装置					
183	030409005001	Φ10热镀锌圆钢避雷网 安装形式:沿女儿墙敷设	m	117.04			
184	030409005002	Φ10热镀锌圆钢避雷网 安装形式:沿隔热板敷设	m	4.24			
185	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 利用建筑物主筋	m	57.60			
186	030409002001	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线 利用基础钢筋	m	104.47			
187	030409008001	总等电位端子联接箱 总等电位端子箱 距地0.3m 暗装	台	1			
188	030409008002	接地测试板 接地测试	块	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
189	030414011001	接地装置 接地网测试	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
190	030502003001	电话、网络前端箱 MDF/ODF 安装方式:底边距地1.8m明装	个	2			
191	030502003002	接线箱 1DF/2DF 安装方式:底边距地1.8m明装	个	2			
192	030502004001	一位电话插座 安装方式:距地0.3m暗装	个	8			
193	030502012001	信息插座 安装方式:距地0.3m暗装	个	10			
194	030411001004	刚性阻燃管 PC20 敷设方式:沿墙内 顶棚内暗敷	m	69.40			
195	030411002001	弱电桥架:CT100*50 δ=1.0mm 含隔板、盖板、弯头三通等配件安装	m	38.77			
196	030413001002	一般铁构件制作安装 角钢40*4	kg	7.04			
197	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN20以内	m	45.00			
198	030502005001	网络线UTP6e 敷设方式:管内穿放	m	61.15			
199	030502005002	网络线UTP6e 敷设方式:桥架布线	m	98.94			
200	030502006001	布放电话线缆 HPV-1x2x0.5 敷设方式:管内穿放	m	42.25			
201	030502006002	布放电话线缆 HPV-1x2x0.5 敷设方式:桥架布线	m	85.50			
		光伏发电系统					
202	桂030405003001	太阳能电池板 多晶硅光伏板, 280Wp/块	块	16			
203	桂030405005001	并网逆变器 型号: TS30KTL 规格: 520*700*300	台	1			
204	030402017001	并网箱 AR	台	1			
205	030411005001	光伏接线箱	个	1			
206	030404022001	光伏控制器	台	1			
207	031002002001	设备支架	m	60.00			
208	030411001005	埋地钢导管 SC40	m	5.00			
209	030408001006	光伏专用电 PV1-F-1X4mm2	m	20.00			
	9.	B9 给排水、燃气工程-给水					
210	031001006001	PP-R塑料给水管DN40 热熔连接 工作压力1.6MPa, 含管件及管卡安装、水 压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	17.01			
211	031001006002	PP-R塑料给水管DN32 热熔连接 工作压力1.6MPa, 含管件及管卡安装、水 压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	5.95			
212	031001006003	PP-R塑料给水管DN25 热熔连接 工作压力1.0MPa, 含管件及管卡安装、水 压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	4.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
213	031001006004	PP-R塑料给水管DN15 热熔连接 工作压力1.6MPa, 含管件及管卡安装、水 压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	8.19			
214	031003001001	减压阀DN32 工作压力1.6MPa 连接形式:螺纹连接	个	2			
215	031003001002	闸阀 DN40 工作压力1.6MPa 连接形式:螺纹连接	个	2			
216	031003001003	闸阀 DN32 工作压力1.6MPa 连接形式:螺纹连接	个	2			
217	031003001004	截止阀DN15 工作压力1.6MPa 连接形式:螺纹连接	个	2			
218	031003001005	自动排气阀DN15 螺纹连接 连接形式:螺纹连接	个	1			
219	031003012001	止回阀DN40 工作压力1.6MPa 连接形式:螺纹连接	个	1			
220	031003012002	Y型过滤器DN40 工作压力1.6MPa 连接形式:螺纹连接	个	1			
221	031003013001	旋翼式水表DN40 工作压力1.6MPa 连接形式:螺纹连接	组	1			
		B9 给排水、燃气工程-排水					
222	031001006005	UPVC承插塑料排水管DN75 粘接连接 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 。	m	6.00			
223	031001006006	UPVC承插塑料排水管DN100 粘接连接 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 。	m	44.01			
224	031001006007	UPVC承插塑料排水管DN200 粘接连接 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 。	m	3.50			
225	031001006008	UPVC塑料直通雨水管DN100 粘接连接 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 。	m	66.84			
226	031001006009	UPVC塑料空调冷凝水管DN50 粘接连接 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 。	m	35.00			
227	031002003001	DN110 过楼板塑料套管制作、安装 过楼板PVC-U塑料套管制作、安装 公称外 径(mm以内) 110 {水泥防水砂浆(加防水粉 5%) 1:2.5}	个	9			
228	桂031004023001	雨水斗 DN100 材质: 塑料带水封 规格: DN100	个	9			
229	桂031004023002	180° 侧入式雨水斗	个				
230	桂031004021001	地漏 DN50 自带水封型	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目 (二期)

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
231	031004003001	台式洗脸盆 冷水 含水嘴	套	2			
232	031004006001	液压脚踏冲洗阀蹲式大便器 材质: 陶瓷大便器 含所有配件	套	3			
233	031004007001	自动冲洗式小便器 一次冲水量≤6L	套	1			
234	030901013001	手提式干粉灭火器 2A, 充装量3kg	具	8			
		单价措施项目					
门卫室建筑工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
235	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m³	81.88			
236	010103001001	回填方 1. 密实度: 按设计要求	m³	78.85			
237	010103002001	余土弃置	m³	3.03			
238	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m³·km	m³·km	6.06			
239	桂010104002001	基础钎插	孔	12			
	3.	A.3 砌筑工程					
240	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩烧结多孔 砖 2. 墙体类型: 内外墙 3. 墙体厚度: 190 4. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆 M5	m³	5.26			
241	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩烧结多孔 砖 2. 墙体类型: 内外墙 3. 墙体厚度: 90 4. 砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆 M5	m³	0.54			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
242	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 商品普通砼 2. 混凝土强度等级: C15	m³	0.76			
243	010501001002	垫层 1. 混凝土种类: 商品普通砼 2. 混凝土强度等级: C20	m³	0.93			
244	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	1.02			
245	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	1.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目 (二期)

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
246	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.21			
247	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	0.93			
248	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.04			
249	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	2.29			
250	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	0.06			
251	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.40			
252	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内	t	0.006			
253	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.421			
254	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.591			
255	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.032			
256	桂010516004001	电渣压力焊接	个	32			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
257	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20厚1:2.5水泥砂浆 部位: 屋面1	m²	9.52			
258	010902001001	0.4厚聚乙烯膜 部位: 屋面1	m²	9.52			
259	011101006002	平面砂浆找平层 1. 20厚1:2.5, 分格面积宜为1m 部位: 屋面1	m²	9.52			
260	010902001002	屋面卷材防水 1. 1.5 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (无胎)(两遍) 部位: 屋面1	m²	12.62			
261	010902002001	屋面涂膜防水 1. 1.5 厚合成高分子防水涂料 部位: 屋面1	m²	12.62			
262	011101006003	平面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥防水砂浆 部位: 空调板顶面	m²	0.60			
263	010903002001	墙面涂膜防水 1. 5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间 压入一层热镀锌电焊网 部位: 外墙1	m²	45.93			
264	010903002002	墙面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 部位: 外墙1	m²	45.93			
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目 (二期)

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
265	011101006004	屋面找坡 1. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2% 坡抹平, 平均厚度60	m²	9.52			
266	011001001001	保温隔热屋面 1. 80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	9.52			
267	011001003001	保温隔热墙面 1. 25厚EVB保温砂浆 2. 5 厚抗裂剂水泥砂浆	m²	45.93			
	9.	A. 9 楼地面工程					
268	011102003001	陶瓷地砖楼地面 1. 800*800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦 缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	9.47			
269	011105003001	块料踢脚线 1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴 3. 8-10厚面砖, 水泥浆擦缝	m²	2.30			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
270	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	41.48			
271	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆	m²	45.93			
272	011201001003	女儿墙内墙面 1. 20厚1:2水泥砂浆	m²	6.77			
273	桂011204007001	块料外墙面 1. 150*300*5厚面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂 粘贴, 填缝剂填缝	m²	14.24			
	11.	A. 11 天棚工程					
274	011301001001	天棚抹灰 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 部位: 室外板天棚	m²	0.60			
	12.	A. 12 门窗工程					
275	010801001001	成品复合门 含制作、运输、安装等全部工序	m²	3.78			
276	010802001001	电动伸缩门	m	6.15			
277	010802001002	人行、电车出入口成品闸门	套	1			
278	010807001001	90系列铝合金推拉窗(带亮)洞口面积>2 m² 1. 铝合金窗框厚度: 铝合金1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 5+9+5钢化中空玻璃	m²	6.75			
279	010807004001	铝合金纱窗	m²	1.50			
280	010807003001	暗装式百叶遮阳	m²	6.75			
281	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆 {水泥砂浆 1: 2.5}	m	28.20			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
282	011407002001	天棚喷(刷)涂料	m²	9.89			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 2. 乳胶漆一底两面					
283	011407001001	墙面喷（刷）涂料 1. 面刮2 厚水性腻子两遍，乳胶漆一底两面	m²	41.69			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
284	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架双排10m以内	m²	53.66			
285	011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	8.06			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
286	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	5.12			
287	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	4.23			
288	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	26.03			
289	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	2.88			
290	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	9.28			
291	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	0.82			
292	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	21.87			
293	011702023001	悬挑板 直形 木模板木支撑	m²	0.60			
294	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	13.20			
	011703	垂直运输					
295	011703001001	建筑物垂直运输	m²	12.16			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
296	桂011708002001	混凝土泵送	m³	7.30			
安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
297	030404017001	配电箱AL-MWS 距地1.8m暗装，箱内图元详见系统图	台	1			
298	030404017002	安防监控系统电源箱 AL-JK 距地1.8m暗装，箱内图元详见系统图	台	1			
299	030412001001	LED吸顶灯 30W 规格名称:30W 吸顶灯 安装方式:吸顶安装	套	2			
300	030404019001	单位单相开关250V 10A	个	2			
301	030404035001	暗装单相二极三极组合安全型插座 250V 10A	套	4			
302	030411001001	刚性阻燃管 PC20 敷设方式:沿墙内 顶棚内暗敷	m	20.84			
303	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20以内	m	12.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目(二期)

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
304	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	25.95			
305	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	36.56			
306	030408003001	镀锌钢管埋地 SC40 预埋箱进线套管	m	4.64			
307	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-5*10	m	6.29			
	030409	防雷及接地装置					
308	030409005001	Φ10热镀锌圆钢避雷网 安装形式:沿女儿墙敷设	m	15.80			
309	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 利用建筑物主筋	m	6.00			
310	030409002001	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线 利用基础钢筋	m	13.21			
311	030409008001	接地测试板 接地测试	块	1			
312	030414011001	接地装置 接地网测试	系统	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
313	030502003001	电话、网络前端箱AD 安装方式:底边距地1.8m明装	个	1			
314	030411001002	镀锌钢管埋地 SC40	m	14.28			
315	030502001001	安防监控主机	台	1			
316	030507008001	网络摄像机 4K 安装方式:底边距地3m支架安装	台	2			
317	030904012001	门禁主机联网控制器	台	1			
318	030411001003	刚性阻燃管 PC20 敷设方式:沿墙内 顶棚内暗敷	m	5.00			
319	030411001004	刚性阻燃管 PC25 敷设方式:沿墙内 顶棚内暗敷	m	5.39			
320	030505005001	射频同轴电缆SYKV-75-5 敷设方式:管内穿放	m	14.84			
321	030502005001	管内穿放 网络监控线 RVV2*1.0	m	7.09			
322	030502005002	管内穿放 网络监控线 RVVP2*1.0	m	14.48			
		B9 给排水、燃气工程-排水					
323	031001006001	UPVC塑料直通雨水管DN100 粘接连接 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。	m	3.00			
324	031001006002	UPVC塑料空调冷凝水管DN50 粘接连接 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。	m	2.20			
325	桂031004023001	180° 侧入式雨水斗	个	1			
326	030901013001	手提式干粉灭火器 2A,充装量3kg	具	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
绿化工程							
		分部分项工程					
327	050102001001	栽植小叶榕 胸径21-23cm, 高度500以上, 冠幅200-250 假植苗, 树形健壮、株形优美、保留冠幅2/3骨干枝移植 养护期一年	株	25			
328	050102001002	栽植八月桂 胸径11-12cm, 高度450-500, 冠幅200-220 全冠苗, 树形健壮、株形优美、无病虫害 养护期一年	株	2			
329	050102001003	栽植白玉兰 胸径11-12cm, 高度450-500, 冠幅200-220 全冠苗, 树形健壮、株形优美、无病虫害 养护期一年	株	2			
330	050102002001	栽植黄金榕 高度80-100, 冠幅80-100 容器苗、无病虫害 养护期一年	株	144			
331	050102012001	铺种大叶油草 满铺 养护期一年	m²	422.83			
332	050101009001	种植土回(换)填	m³	126.85			
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
333	050403001001	树木支撑架	株	29			
场地硬化							
		分部分项工程					
		生态停车位					
334	050201005001	生态停车位 1. 80厚嵌草砖, 孔内填种植土拌草籽 2. 30厚1:1黄土砂垫层 3. 100厚1:6水泥豆石(无砂)混凝土 4. 300厚天然级配碎石	m²	465.53			
		场地硬化					
335	桂030413017001	路面恢复 220厚C25混凝土面层	m²	732.11			
336	040402017001	路面变形缝	m	244.04			
		篮球场					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
337	桂011104006001	球场面层 1. 5厚环保硅PU面层（完成后刷一遍罩光漆） 2. 30厚水泥砂浆找平层	m²	215.08			
338	040205006001	球场标线	m²	5.65			
339	011501001001	成品可移动篮球框	套	1			
		单价措施项目					
围墙							
		分部分项工程					
		原有围墙粉刷					
340	011201001001	墙面一般抹灰 1. 基层清理干净 2. 15厚1:3水泥砂浆;5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m²	127.20			
		通透式围墙					
341	010101002001	挖一般土方	m³	61.44			
342	010103001001	回填方	m³	42.02			
343	010103002001	余土弃置	m³	19.42			
344	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m³·km	m³·km	38.84			
345	010501001001	垫层 100厚C15混凝土	m³	3.20			
346	010501002001	带形基础 300厚C25混凝土	m³	6.72			
347	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0	m³	9.50			
348	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0	m³	2.84			
349	010401010001	多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 2. 柱类型、周长:370*240 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0	m³	2.13			
350	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.71			
351	桂011204007001	块料外墙面 1. 150*300*5厚面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝	m²	33.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
352	011503001001	通透式栏杆 热镀锌方管, 间距30*30*2.0@110	m	29.60			
353	011405001001	金属面油漆 刷防锈漆二道, 面刷黑色氟钛漆一道	m²	78.79			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
354	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	19.20			
355	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	6.40			
356	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	29.60			
总平给排水							
		分部分项工程					
357	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 部位:管沟	m³	236.96			
358	010103001001	回填方 沟槽回填粗砂	m³	113.54			
359	010103001002	回填方 沟槽回填碎石	m³	86.90			
360	040501004001	双壁波纹管 DN200 材质及规格:DN200双壁波纹管(带扩口) 8KN/m2 连接形式:承插连接 含管道闭水试验	m	126.13			
361	040501004002	双壁波纹管 DN300 材质及规格:DN300双壁波纹管(带扩口) 8KN/m2 连接形式:承插连接 含管道闭水试验	m	122.83			
362	040501004003	双壁波纹管 DN400 材质及规格:DN400双壁波纹管(带扩口) 8KN/m2 连接形式:承插连接 含管道闭水试验	m	12.14			
		排水检查井					
363	040303001001	C15混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C15商品混凝土	m³	2.03			
364	040406002001	C30、S6混凝土底板 1. 混凝土种类、强度等级:C30、S6商品混凝土	m³	2.94			
365	040601007001	C30、S6混凝土井墙 1. 混凝土种类、强度等级:C30、S6商品混凝土	m³	8.71			
366	040601010001	C30混凝土盖板 1. 混凝土种类、强度等级:C30商品混凝土	m³	1.19			
367	040504005001	C30预制混凝土井筒 1. 井筒规格:壁厚150mm、C30商品混凝土、Φ700mm 2. 含井筒钢筋制作、安装	m	2.80			
368	040504002001	Φ700mm球墨铸铁井盖井座	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称: Φ 700mm球墨铸铁井盖井座 2. 含防坠网安装					
369	041101005001	井字架	座	7			
370	040601012001	非定型井砌筑 井底流槽	m ³	1.20			
371	040504002002	高稀钢爬梯	个	14			
372	040901001001	现浇构件钢筋 Φ 10以上 1. 钢筋种类: 螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格: Φ 10以上(综合)	t	0.636			
373	040504009001	单算平篦式雨水口 1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 重型球墨铸铁篦子680*380*40 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C20混凝土底板、50mm厚C20细石混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格: M10水泥砂浆砌筑砖砌体 4. 砂浆品种、强度等级及配合比: 内侧M10水泥砂浆勾缝 5. 做法详见16MS201-8-6页	座	12			
		单价措施项目					
总平电气							
		分部分项工程					
		新能源充电					
374	030404017001	充电桩配电箱APcdz 1. 名称: 充电桩配电箱APcdz 2. 型号、规格: 配电箱材质为1.2mm厚不锈钢, 充电桩配电箱的长宽高500*600*200, 防护等级为IP55 3. 安装方式: 落地式 4. 箱内具体元器件型号规格详见设计图纸	台	1			
375	030404017002	交流充电桩ALcdz 1. 名称: ALcdz充电桩配电箱 2. 型号、规格: 7kW (单枪) 3. 充电桩配电箱由厂家配套提供, 防护等级为IP55 4. 安装方式: 落地式	台	5			
376	030411002001	金属线槽 MR100*50*1.2mm 1. 名称: 金属线槽 2. 材质、规格: MR100*50*1.2mm	m	13.25			
377	030408001001	电力电缆 ZRYJV-1kV-3*10mm ² 1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号、规格: ZRYJV-1kV-3*10mm ² 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	58.26			
378	030408001002	电力电缆 ZRYJV-1kV-4*25mm ² 1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号、规格: ZRYJV-1kV-4*25mm ² 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	14.08			
379	030408006001	电力电缆头 4*25mm ² 1. 名称: 户内干包式电力电缆头	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 型号、规格: 4*25mm ²					
380	030408003001	电缆保护管 SC65 1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: SC65 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	12.20			
381	030408003002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC40 1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: SC40	m	41.83			
382	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	4.54			
383	桂030413014001	土方回填 1. 土壤类别: 原土回填	m ³	4.45			
	030409	防雷及接地装置					
384	030409002001	接地母线 1. 名称: 接地母线 2. 材质、规格: -40*4铜质材料或不锈钢材料 3. 安装部位: 户外	m	73.42			
385	030409008001	总等电位端子联接箱MEB 1. 名称: 总等电位端子联接箱 2. 安装方式: 距地0.3m安装	台	1			
386	030414011001	接地装置调试 1. 名称: 接地装置调试 2. 类别: 接地网 3. 结算时需提供调试报告	系统	1			
		室外监控					
387	030502003001	接线箱 安装方式: 底边距地1.8m明装	个	1			
388	030408003003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 预埋电线、监控线套管	m	330.19			
389	030411004001	视频监控配线 BV-2.5mm ² 配线形式: 管内穿线	m	990.57			
390	030502005001	六类非屏蔽双绞线 Cat6. UTP. 4P 敷设方式: 管内穿放	m	330.19			
391	040205020001	录像机 1. 5U标准机箱, 支持机架安装 4盘位, 最大支持满配10TB硬盘 支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA同源高清1080P输出, 同/异源可切换 支持12路1080P解码 (开启解码增强后, 可提升至32路1080P解码) 支持H.265、H.264混合解码, 最大支持接入8MP高清IPC 2个千兆网口 32进4出报警口 2个USB2.0接口 (前置) +1个USB3.0接口	台	1			
392	030501004001	硬盘 2X8T, 储存一个月	台	1			
393	040205020002	摄像机电源 LD - 1220	套	1			
394	040205020003	二合一防雷器	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目(二期)

第23页 共23页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
建筑装饰工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
安装工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
门卫室建筑工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
安装工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
绿化工程						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
场地硬化						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
围墙						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
总平给排水						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目(二期)

第2页 共2页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工
程项目（二期）

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
建筑装饰工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1945.45	分部分项工程费及措施项目费
安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	246.07	分部分项工程费及措施项目费
门卫室建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	111.99	分部分项工程费及措施项目费
安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	33.41	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工
程项目（二期）

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	294.04	分部分项工程费及措施项目费
场地硬化			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	395.76	分部分项工程费及措施项目费
围墙			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	79.12	分部分项工程费及措施项目费
总平给排水			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	209.17	分部分项工程费及措施项目费
总平电气			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	133.52	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称: 合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
建筑装饰工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
安装工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
门卫室建筑工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
安装工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		

规费、增值税计价表

工程名称: 合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力提升工程项目 (二期)

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
绿化工程				
场地硬化				
围墙				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
总平给排水				
总平电气				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目（二期）

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t			3504.00				
2	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t			3363.00				
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t			3650.00				
4	圆钢HPB300 Φ16	t			3819.00				
5	水泥(综合)	t			340.00				
6	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t			340.00				
7	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t			370.00				
8	白水泥(综合)	t			787.61				
9	碎石 GD20 商品普通砼 C20细石[商品砼]	m³			321.00				
10	碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼]	m³			281.00				
11	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³			281.00				
12	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³			281.00				
13	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³			291.00				
14	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³			291.00				
15	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³			301.00				
16	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³			301.00				
17	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³			301.00				
18	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³			301.00				
19	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³			301.00				
20	预拌普通混凝土 C25	m³			301.00				
21	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³			311.00				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:合山市疾病预防控制中心疾控体系核心能力建设提升工程项目(二期)

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。