

天等县龙茗镇东南村麻屯水稻等产业基地配套项目

工 程 量 清 单



招 标 人：

天等县民族宗教服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年02月17日

天等县龙茗镇东南村麻屯水稻等产业基地配套项目

工 程 量 清 单

招 标 人：

天等县民族宗教服务
中心
(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

卫黄
印云
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年02月17日

复 核 时 间： 2025年02月17日

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 天等县龙茗镇东南村麻屯水稻等产业基地配套项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县龙茗镇东南村麻屯水稻等产业基地配套项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		排水渠长1385m						
1.1		混凝土渠道(长1161m, 截面0.6m*0.6m)						
1.1.1	500102013001	挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m³	21.12				
1.1.2	500102013002	1m³ 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距3km	m³	21.12				
1.1.3	500101002001	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	1098.77				
1.1.4	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m³	125.18				
1.1.5	500109001001	C25混凝土垫层	m³	227.6				
1.1.6	500109001002	C25侧壁混凝土厚25cm	m³	338.4				
1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	26.74				
1.1.8	500204000001	PVC塑料管, 公称直径110mm	m	36.13				
1.1.9	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m²	3340.2				
1.1.10	500109001003	现浇C25混凝土盖板	m³	30.8				
1.1.11	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	8.42				
1.2		混凝土渠道(长174m, 截面0.4m*0.6m)						
1.2.1	500101002002	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	140.94				
1.2.2	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m³	15.66				
1.2.3	500109001004	C25混凝土垫层	m³	31.32				
1.2.4	500109001005	C25侧壁混凝土厚20cm	m³	52.2				
1.2.5	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	2.78				
1.2.6	500204000002	PVC塑料管, 公称直径110mm	m	4				
1.2.7	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m²	365.92				
1.2.8	500109001006	现浇C25混凝土盖板	m³	3.2				
1.2.9	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.88				
1.3		单侧浆砌石渠道(长28m, 截面1.5m*1.0m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 天等县龙茗镇东南村麻屯水稻等产业基地配套项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1	500101002003	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	69				
1.3.2	500105003001	浆砌片石, 基础	m³	16				
1.3.3	500105003002	浆砌片石, 挡土墙	m³	18				
1.3.4	500105010001	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m²	42				
1.3.5	500109001007	C20混凝土底板, 露天厚20cm	m³	6				
1.3.6	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m²	31				
1.3.7	500109001008	现浇C25混凝土盖板	m³	5				
1.3.8	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t	1.35				
1.4		盖板涵						
1.4.1	500110001004	普通标准钢模板制作 安装拆除	m²	225.79				
1.4.2	500109001009	C25混凝土基础	m³	59.7				
1.4.3	500109001010	C25混凝土洞身	m³	42.24				
1.4.4	500109001011	现浇C25混凝土台帽	m³	6.84				
1.4.5	500109001012	C20小石子混凝土	m³	0.35				
1.4.6	500109001013	现浇C30混凝土盖板	m³	14.84				
1.4.7	500109001014	C40防水混凝土	m³	10.68				
1.4.8	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工	t	7.14				
1.4.9	500111001005	钢筋制作安装, 钢筋网	t	0.94				
1.5		3米高挡墙						
1.5.1	500105003003	M7.5浆砌片石挡土墙	m³	109.6				
1.5.2	500102013003	拆除旧墙	m³	96				
1.5.3	500102013004	1m³ 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距3km	m³	96				
1.5.4	500105010002	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m²	20				
1.6		加筋架空						
1.6.1	500109001015	C15混凝土垫层	m³	0.58				
1.6.2	500109001016	C30混凝土基础	m³	2.26				
1.6.3	500109001017	C30混凝土柱子	m³	1.44				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县龙茗镇东南村麻屯水稻等产业基地配套项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.4	500109001018	C30混凝土渠道	m ³	3.15				
1.7	500111001006	一般钢筋制作安装，人工	t	0.45				
1.8	500110001005	普通标准钢模板制作 安装拆除	m ²	33.22				
1.9		竣工标志碑						
1.9.1		竣工标志碑	块	1				
2		路面						
2.1	500102013005	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	24.48				
2.2	500102013006	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距3km	m ³	24.48				
2.3	500101002004	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输，运距3km	m ³	50.46				
2.4	500103007003	碎石垫层，压实厚10cm	m ²	97.9				
2.5	500109001019	水泥混凝土公路路面，压实厚25cm	m ²	97.9				
2.6	500101004001	挖掘机挖渠道土方，III类土	m ³	60.52				
2.7	500101002005	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距3km	m ³	6.13				
2.8	500103006001	人工回填沟槽砂砾石	m ³	10.63				
2.9	500103001001	管道回填土	m ³	43.76				
2.10	500112004001	预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径800mm	m	18				
3		墙式护栏						
3.1	500109001020	C30砼护栏	m ³	7.6				
3.2	500111001007	一般钢筋制作安装，人工	t	1.11				
3.3	500110001006	普通标准钢模板制作 安装拆除	m ²	49.06				
4		拦水坝						
4.1	500109001021	C15素砼垫层	m ³	4.38				
4.2	500109001022	C30素砼坝底/坝身	m ³	58.65				
4.3	500110001007	普通标准钢模板制作 安装拆除	m ²	42.78				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 天等县龙茗镇东南村麻屯水稻等产业基地配套项目

第4页 共4页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 天等县龙茗镇东南村麻屯水稻等产业基地配套项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称：天等县龙茗镇东南村麻屯水稻等产业基地配套项目

第1页 共1页

[illegible]