

天等县龙茗镇桥皮村龙家屯那造片水稻产业基地配
套项目

工 程 量 清 单

招 标 人：

天等县民族宗教服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年02月17日

天等县龙茗镇桥皮村龙家屯那造片水稻产业基地配套
项目

工 程 量 清 单

招 标 人：天等县民族宗教服务中心
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：卫黄印
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年02月17日

复 核 时 间：2025年02月17日

总 说 明

工程名称：天等县龙茗镇桥皮村龙家屯那造片水稻产业基地配套项目

第1页 共1页

一、编制依据：

- (1) 广西水利厅、发改委、财政厅“桂水基[2007]38号”颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电工程概(预)算系列定额》。
- (2) 《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号)文。
- (3) “关于发布《水利水电工程概(预)算补充定额》的通知”(桂水基[2014]41号)文及其配套补充定额，以下简称《补充定额》。
- (4) 《水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》桂水基[2016]16号文。
- (5) “水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知”水办基[2016]31号文。
- (6) 《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36号文。
- (7) 国家计委、建设部“计价格[2002]10号”《工程勘察设计收费管理规定》。
- (8) 国家发改委、建设部“发改价格[2007]670号”文颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》。
- (9) 桂水政法(2018)4号文发布《自治区水利厅关于废止部分规范性文件的通知》。
- (10) (桂水建设[2019]4号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知。
- (11) 《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》(桂人社规〔2019〕9号)。
- (12) 建筑材料预算价按《崇左市建设工程造价信息》2024年第12期天等县信息价及市场综合询价，天等县信息价没有的参考崇左市信息价，崇左市信息价也没有的则参考南宁市信息价。

工程项目总价表

招标编号：

工程名称: 天等县龙茗镇桥皮村龙家屯那造片水稻产业基地配套项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县龙茗镇桥皮村龙家屯那造片水稻产业基地配套项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		水利工程						
1.1		龙家屯排水渠（A段长159m，净宽×净深=0.3m×0.3m）						
1.1.1	500101002001	挖掘机挖渠道土方，III类土	m³	55.65				
1.1.2	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m³	11.13				
1.1.3	500109001001	C25混凝土垫层	m³	22.26				
1.1.4	500109001002	C25侧壁混凝土-墙厚20cm以内	m³	19.08				
1.1.5	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	2.07				
1.1.6	500204000001	PVC塑料管，公称直径110mm	m	21.2				
1.1.7	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m²	278.56				
1.1.8	500109001003	现浇C25混凝土盖板	m³	2.93				
1.1.9	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t	0.44				
1.2		龙家屯排水渠（B、E、F、G、H~S段总长1501m，净宽×净深=0.2m×0.4m）						
1.2.1	500101002002	挖掘机挖渠道土方，III类土	m³	630.42				
1.2.2	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m³	90.06				
1.2.3	500109001004	C25混凝土垫层	m³	180.12				
1.2.4	500109001005	C25侧壁混凝土-墙厚20cm以内	m³	240.16				
1.2.5	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	20.02				
1.2.6	500204000002	PVC塑料管，公称直径110mm	m	42.53				
1.2.7	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m²	3169.47				
1.2.8	500109001006	现浇C25混凝土盖板	m³	27.61				
1.2.9	500111001002	一般钢筋制作安装，人工	t	4.18				
1.3		龙家屯排水渠（C、D段总长86m，净宽×净深=0.3m×0.4m）						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县龙茗镇桥皮村龙家屯那造片水稻产业基地配套项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1	500102013001	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	6.02				
1.3.2	500102013002	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m ³	13.76				
1.3.3	500102001001	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距3km	m ³	19.78				
1.3.4	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m ³	6.02				
1.3.5	500109001007	C25混凝土垫层	m ³	12.04				
1.3.6	500109001008	C25侧壁混凝土-墙厚20cm以内	m ³	13.76				
1.3.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	1.29				
1.3.8	500204000003	PVC塑料管，公称直径110mm	m	11.47				
1.3.9	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	174.6				
1.3.10	500109001009	现浇C25混凝土盖板	m ³	2.6				
1.3.11	500111001003	一般钢筋制作安装，人工	t	0.39				
1.4		龙家屯排水渠（G段长92m，净宽×净深=0.3m×0.5m）						
1.4.1	500102013003	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	6.44				
1.4.2	500102013004	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m ³	18.4				
1.4.3	500102001002	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距3km	m ³	24.84				
1.4.4	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m ³	6.44				
1.4.5	500109001010	C25混凝土垫层	m ³	12.88				
1.4.6	500109001011	C25侧壁混凝土-墙厚20cm以内	m ³	18.4				
1.4.7	500109009004	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	1.56				
1.4.8	500204000004	PVC塑料管，公称直径110mm	m	12.27				
1.4.9	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安装、拆除	m ²	222.79				
1.4.10	500109001012	现浇C25混凝土盖板	m ³	1.99				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 天等县龙茗镇桥皮村龙家屯那造片水稻产业基地配套项目

第3页 共4页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：天等县龙茗镇桥皮村龙家屯那造片水稻产业基地配套项目

第4页 共4页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 天等县龙茗镇桥皮村龙家屯那造片水稻产业基地配套项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号：

工程名称: 天等县龙茗镇桥皮村龙家屯那造片水稻产业基地配套项目

第1页 共1页

[illegible]