

天等县驮堪乡驮堪村新屯水稻产业基地配
套项目 工程

工 程 量 清 单

招 标 人：天等县民族宗教服务中心
(单位盖章)



造价咨询人：
(单位盖章)

2025年02月17日

天等县驮堪乡驮堪村新屯水稻产业基地配套项
目 工程

工 程 量 清 单

招 标 人：天等县民族宗教服务中心
(单位盖章)



造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年02月17日

复 核 时 间：2025年02月17日

总 说 明

工程名称：天等县驮堪乡驮堪村新屯水稻产业基地配套项目

第1页 共1页

1、工程概况：天等县驮堪乡驮堪村新屯水稻产业基地配套项目新建渠道长2100m，A、B、C、D、E、F段为C25砼衬砌，新建段为开挖土渠，新建C25砼排洪渠道过水断面尺寸为（0.4m*0.4m、0.8m*0.8m、0.9m*0.6m）；A段新建人行盖板8块、B段新建人行盖板10块、C段新建人行盖板2块、D段新建人行盖板17块、E段新建人行盖板6块、F段新建人行盖板4块。渠道结构类型具体详见施工图纸。

2、编制依据：

(一)该工程设计图。

(二)取用定额及费用标准：

(1)广西水利厅、发改委、财政厅“桂水基[2007]38号”颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电工程概(预)算系列定额》。

(2)《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号)文。

(3)“关于发布《水利水电工程概(预)算补充定额》的通知”(桂水基[2014]41号)文及其配套补充定额，以下简称《补充定额》。

(4)《水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》桂水基[2016]16号文。

(5)“水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知”水办基[2016]31号文。(6)《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36号文。

(7)国家计委、建设部“计价格[2002]10号”《工程勘察设计收费管理规定》。

(8)国家发改委、建设部“发改价格[2007]670号”文颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》。

(9)(桂水建设[2019]4号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知。

(10)《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》(桂人社规[2019]9号)。

(11)建筑材料预算价按《崇左市建设工程造价信息》2024年第12期天等县信息价及市场综合询价，天等县信息价没有的参考崇左市信息价，崇左市信息价也没有的则参考南宁市信息价。材料运费计算方法参照《南宁建设工程造价信息》108页。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：天等县驮堪乡驮堪村新屯水稻产业基地配套项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县驮堪乡驮堪村新屯水稻产业基地配套项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		水利工程						
1.1		新屯排水渠(ABCDEF段总长1770m,净宽×净深=0.4m×0.4m)						
1.1.1	500102013001	岩石破碎机拆除混凝土	m³	137.68				
1.1.2	500102013002	挖掘机拆除砌体,浆砌砖,水泥浆	m³	275.36				
1.1.3	500102001001	1m³挖掘机装石碴,汽车运输,露天作业,运距3km	m³	413.04				
1.1.4	500101003001	挖掘机挖渠道土方,Ⅲ类土(人工修底)	m³	31.36				
1.1.5	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m³	141.6				
1.1.6	500109001001	底板,露天厚20cm	m³	283.2				
1.1.7	500109001002	C25侧壁混凝土	m³	283.2				
1.1.8	500109009001	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m²	33.12				
1.1.9	500204000001	PVC塑料管,公称直径110mm	m	236				
1.1.10	500110001001	渠道衬砌木模板制作	m²	3790.36				
1.1.11	500109001003	现浇C25混凝土盖板	m³	35.32				
1.1.12	500111001001	一般钢筋制作安装,人工	t	9.32				
1.2		新屯排水渠(A段长223m,净宽×净深=0.8m×0.8m)						
1.2.1	500102013003	岩石破碎机拆除混凝土	m³	26.76				
1.2.2	500102013004	挖掘机拆除砌体,浆砌砖,水泥浆	m³	71.36				
1.2.3	500102001002	1m³挖掘机装石碴,汽车运输,露天作业,运距3km	m³	98.12				
1.2.4	500101003002	挖掘机挖渠道土方,Ⅲ类土(人工修底)	m³	173.94				
1.2.5	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m³	28.99				
1.2.6	500109001004	底板,露天厚20cm	m³	53.52				
1.2.7	500109001005	其它墙,墙厚50cm,含筋量≤50kg/m³	m³	89.2				
1.2.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m²	4.17				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：天等县驮堪乡驮堪村新屯水稻产业基地配套项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.9	500204000002	PVC塑料管，公称直径110mm	m	29.73				
1.2.10	500110001002	渠道衬砌木模板制作	m ²	477.54				
1.2.11	500109001006	现浇C25混凝土盖板	m ³	3.57				
1.2.12	500111001002	一般钢筋制作安装，人工	t	1.05				
1.3		新屯排水渠(E段长107m,净宽×净深=0.9m×0.6m)						
1.3.1	500102013005	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	10.7				
1.3.2	500102013006	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m ³	38.52				
1.3.3	500102001003	1m ³ 挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距3km	m ³	49.22				
1.3.4	500101003003	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（人工修底）	m ³	0				
1.3.5	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m ³	14.98				
1.3.6	500109001007	底板，露天厚20cm	m ³	29.96				
1.3.7	500109001008	其它墙，墙厚50cm，含筋量≤50kg/m ³	m ³	32.1				
1.3.8	500109009003	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	2				
1.3.9	500204000003	PVC塑料管，公称直径110mm	m	14.27				
1.3.10	500110001003	渠道衬砌木模板制作	m ²	229.14				
1.3.11	500109001009	现浇C25混凝土盖板	m ³	2.51				
1.3.12	500111001003	一般钢筋制作安装，人工	t	1				
2		竣工标志碑						
2.1		竣工标志碑	块	1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：天等县驮堪乡驮堪村新屯水稻产业基地配套项目

第3页 共3页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 天等县驮堪乡驮堪村新屯水稻产业基地配套项目

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称：天等县驮堪乡驮堪村新屯水稻产业基地配套项目

第1页 共1页

[illegible]