

石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025年6月23日

复 核 时 间： 2025年6月23日

总 说 明

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第1页 共1页

(一) 项目概况：石家乡人居环境整治工程项目设计，本工程位于广西贺州市富川县石家乡。

(二) 本项目为石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程，建设单位为富川瑶族自治县石家乡人民政府。主要建设内容为造型景墙，草皮种植，戏台建设等。具体内容详预算清单。

(三) 本招标控制价范围：设计图纸范围内等。

(四) 工程编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013修订版) 广西壮族自治区实施细则；
2. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013) 广西壮族自治区实施细则<修订本>;
3. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额；
4. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额；
5. 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其费用定额；
6. 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额；
7. 桂建标[2016]16号关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；
8. 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)；
9. 建标[2023]7号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；
10. 施工图文件；
11. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
12. 其他相关标准、规范、技术资料等。

(五) 工程其他说明：

1. 本项目采用简易计税法；
2. 本项目子目按施工图计列；结算时以实际完成的工作内容为准；
3. 本项目信息价按《贺州市建设工程造价信息》2025年第4期的计取，本工程材料价均为到工地现场价格。

注：以上项目工程量支付和竣工结算时由甲乙双方和监理、审计等部门根据实际竣工情况计算。本控制价仅供参考，最终以审计部门的审计结果为准。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
黄竹村村内改造工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
黄竹村广场改造工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
庭院工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
黄竹村村内改造工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
黄竹村广场改造工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
黄竹村村内改造工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	040103002001	清理渣土 (1)废弃料品种:40cm渣土 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m³	242.54			
2	011613001001	单臂悬挑路灯拆除	套	2			
3	桂011616003001	房屋整体机械拆除 (1)结构类型:两层砖混结构	m²	117.75			
4	041001001001	拆除路面 (1)路面类型:C25混凝土 (2)厚度:180mm	m²	103.50			
5	041001003001	拆除基层 (1)基层类型:碎石 (2)厚度:100mm	m²	103.50			
6	040103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:渣土 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m³	138.49			
	0501	绿化工程					
7	050101003001	人工砍挖灌木丛及根 (1)种类:灌木 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m²	1150.00			
8	050101003002	机械砍挖灌木丛及根 (1)种类:灌木 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m²	1350.00			
9	桂050101014001	砍挖孤植灌木、花卉 (1)树干地径或蓬径:冠径≤80cm (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	株	60			
10	050102012001	铺种草皮 (1)草皮种类:马尼拉草 (2)铺种方式:满铺 (3)养护期:3个月	m²	337.00			
	0402	道路工程					
11	040202001001	路床(槽)整形	m²	356.00			
12	040202011001	碎石 (1)石料规格:碎石垫层 (2)厚度:100mm	m²	356.00			
13	040203007001	水泥混凝土(180mm) (1)混凝土强度等级:C25 (2)厚度:180mm (3)嵌缝材料:每间隔5m设置一道宽5mm,深60mm的锯缝,缝内填沥青玛蹄脂 (4)面层需刻纹防滑	m²	356.00			
14	040204001001	人行道整形碾压	m²	360.34			
15	040204002001	人行道块料铺设 (1)200*100*60厚彩色透水砖 (2)30厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	360.34			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3) 100厚C20混凝土 (4) 素土夯实					
		矮墙工程 DS-10-3					
16	040101003001	挖基坑土方（不装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1m以内	m³	5.03			
17	040101003002	挖基坑土方（装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1m以内	m³	1.72			
18	040103001001	回填方 (1) 填方材料品种：原土回填 (2) 密实度：按设计要求	m³	5.03			
19	040103002003	余方弃置 (1) 废弃料品种：弃土 (2) 运距：暂按3km，最终以实际结算为准	m³	1.72			
20	040305001001	混凝土垫层 (1) 材料品种、规格：C20混凝土垫层 (2) 厚度：100厚	m³	0.69			
21	010401001001	砖基础 (1) 砖品种、规格、强度等级：烧结青砖 240×115×53 (2) 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.83			
22	010401003001	实心砖墙 (1) 砖品种、规格、强度等级：烧结青砖 240×115×53 (2) 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆中砂M7.5	m³	1.65			
23	010401003002	空花墙 (1) 砖品种、规格、强度等级：烧结青砖 240×115×53 (2) 墙体厚度：120厚 (3) 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆中砂M7.5	m³	1.24			
		钢筋混凝土盖板					
24	040304003001	预制安装混凝土板制作、安装 (1) 混凝土种类、强度等级：自拌普通砼C25 (2) 含模板、拌制	m³	0.96			
25	040901001001	现浇构件钢筋 (1) 钢筋规格：热轧带肋钢筋HRB400 10以内	t	0.075			
		毛石混凝土挡墙工程					
26	040101003003	挖基坑土方（不装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1m以内	m³	72.17			
27	040101003004	挖基坑土方（装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1m以内	m³	72.80			
28	040103001002	回填方 (1) 填方材料品种：原土回填 (2) 密实度：按设计要求	m³	72.17			
29	040103002004	余方弃置	m³	72.80			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)废弃料品种:弃土 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准					
30	040303001001	碎石垫层 (1)厚度:100mm	m³	4.83			
31	040303001002	混凝土垫层 (1)混凝土种类、强度等级:C20自拌普通砼 (2)厚度:100mm	m³	4.83			
32	040303015001	混凝土挡墙墙身 (1)材料品种、规格:C25毛石混凝土(毛石掺入量为25%) (2)泄水孔材料品种、规格:De50 upvc泄水管 (3)每隔10~20m设置一道,缝宽30mm缝内填塞沥青木板等材料。 (4)滤水层要求:砂滤包	m³	64.96			
		造型景墙工程					
33	040101003005	挖基坑土方(不装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内	m³	45.20			
34	040101003006	挖基坑土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内	m³	25.32			
35	040103001003	回填方 (1)填方材料品种:原土回填 (2)密实度:按设计要求	m³	45.20			
36	040103002005	余方弃置 (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m³	25.32			
37	040305001002	碎石垫层 (1)材料品种、规格:碎石 (2)厚度:100厚	m³	5.58			
38	040305001003	混凝土垫层 (1)材料品种、规格:C20混凝土垫层 (2)厚度:100厚	m³	5.58			
39	010401001002	砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5	m³	10.63			
40	010401003003	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 (2)墙体厚度:240厚 (3)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5	m³	29.03			
41	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类、强度等级:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25	m³	3.54			
42	010507005001	扶手、压顶 (1)混凝土强度等级:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25	m³	8.86			
43	010901001001	瓦屋面	m	82.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 瓦品种、规格：小青瓦 (2) 粘结层砂浆种类、配合比：混合砂浆 1:1:6					
44	011201001001	墙面一般抹灰 (1) 面层厚度、砂浆种类、配合比：30厚水泥砂浆 1:2.5	m ²	241.90			
45	011201001002	墙面一般抹灰 (1) 面层厚度、砂浆种类、配合比：5厚水泥砂浆 1:3	m ²	49.20			
46	011406003001	满刮腻子 (1) 腻子种类：防水腻子 (2) 刮腻子遍数：二遍	m ²	49.20			
47	040101001001	成品铁艺窗花，定制，间距3m置放一个	个	25			
		栏杆工程					
48	050307008001	仿藤栏杆 1. C25混凝土基础、含钢筋制作安装 2. 仿藤栏杆制作、安装、含钢筋制作安装 3. 仿木纹饰面	m	190.00			
		架空便桥工程					
49	040101002001	挖沟槽土方（不装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1m以内	m ³	2.47			
50	040101002002	挖沟槽土方（装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：1m以内	m ³	2.52			
51	040103001004	回填方 (1) 填方材料品种：原土回填	m ³	2.47			
52	040103002006	余方弃置 (1) 废弃料品种：弃土 (2) 运距：暂按3km，最终以实际结算为准	m ³	2.52			
53	040303001003	碎石垫层 (1) 100厚碎石垫层	m ³	0.59			
54	040303002001	混凝土基础 (1) 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	1.18			
55	010502003001	异形柱 (1) 柱形状：圆形 (2) 混凝土强度等级：C25	m ³	0.51			
56	040303006001	混凝土横梁 (1) 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	1.58			
57	040303013001	混凝土板 (1) 混凝土种类、强度等级：C25	m ³	17.50			
58	040901001002	钢筋制作、安装 Φ 10以内	t	0.075			
59	040901001003	钢筋制作、安装 Φ 10以上	t	1.015			
60	040202010001	卵石 (1) 石料规格： Φ 30~50当地卵石 (2) 30厚1:3水泥砂浆	m ²	87.50			
		涵管工程					
61	041001003002	拆除基层 (1) 基层类型：碎石垫层 (2) 厚度：100mm	m ²	12.00			
62	041001001002	拆除路面	m ²	12.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)路面类型:混凝土路面 (2)厚度:180mm					
63	040103002007	余方弃置 (1)废弃料品种:弃石渣 (2)运距:3km, 最终以实际结算为准	m³	3.36			
64	040101002003	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m³	15.62			
65	040103001005	回填方 (1)填方来源:原土回填	m³	9.70			
66	040103002008	余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km, 最终以实际结算为准	m³	5.92			
67	040305001004	垫层 (1)材料品种、规格:碎石垫层 (2)厚度:100mm	m³	0.80			
68	040501001001	混凝土管 DN500 (1)全包混凝土基础 (2)规格:DN500 (3)混凝土强度等级:C25 (4)接口方式:平接(企口)式全包 (5)管道检验及试验要求:闭水试验	m	8.00			
69	040202011002	碎石 (1)石料规格:碎石 (2)厚度:100mm	m²	12.00			
70	040203007002	水泥混凝土 (1)混凝土强度等级:C25 (2)厚度:180mm	m²	12.00			
		排水沟工程					
71	041001003003	拆除基层 (1)基层类型:碎石垫层 (2)厚度:100mm (3)部位:排水沟2	m²	140.00			
72	041001008001	拆除混凝土结构 (1)结构形式:混凝土垫层	m³	14.00			
73	041001007001	拆除砖石结构	m³	22.40			
74	040103002009	余方弃置 (1)废弃料品种:渣土 (2)运距:暂按3km, 最终以实际结算为准	m³	50.40			
75	040101002004	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内	m³	63.71			
76	040101002005	挖沟槽土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1m以内	m³	58.90			
77	040103001006	回填方 (1)填方材料品种:原土回填	m³	63.71			
78	040103002010	余方弃置 (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:3km, 最终以实际结算为准	m³	58.90			
79	桂040501021001	渠道基础 (1)垫层、基础材质及厚度:100mm厚级配碎石垫层	m³	17.60			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
80	桂040501024001	渠道混凝土构件 (1) 构件名称:混凝土垫层 (2) 混凝土种类、强度等级:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	17.60			
81	桂040501022001	砌筑渠道 (1) 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砼空心砌块 390×190×190 (2) 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中 砂 M7.5 (3) 勾缝、抹面要求:30厚1:2水泥砂 浆找平 (4) 伸缩缝(沉降缝)要求:每隔10m设 置一道沉降缝,每隔5m设置一道伸缩 缝,缝内填沥青木板	m³	26.75			
82	011201001003	砖墙墙面一般抹灰 (1) 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥 砂浆找平	m²	211.20			
83	040402016001	沟道盖板 (1) 材质:304不锈钢盖板 (2) 规格尺寸:30厚600*400	块	442			
		戏台工程					
84	011601001001	砖砌体拆除 (1) 砌体材质:砖基础	m³	24.71			
85	011601001002	砖砌体拆除 (1) 砌体材质:砖墙	m³	12.82			
86	011602001001	混凝土构件拆除	m³	7.90			
87	010103002001	余方弃置 (1) 废弃料品种:渣土 (2) 运距:暂按3km,最终以实际结算为 准	m³	45.43			
88	040101002006	挖沟槽土方(装车) (1) 土壤类别:三类土 (2) 挖土深度:1m以内	m³	82.33			
89	040101002007	挖沟槽土方(不装车) (1) 土壤类别:三类土 (2) 挖土深度:1m以内	m³	25.73			
90	040103001007	回填方 (1) 填方材料品种:原土回填	m³	25.73			
91	040103002011	余方弃置 (1) 废弃料品种:弃土 (2) 运距:3km,最终以实际结算为准	m³	82.33			
92	010401001003	砖基础(标准砖240×115×53) (1) 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2) 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中 砂M7.5	m³	2.27			
93	010401001004	砖基础(砼空心砌块 390×190×190) (1) 砖品种、规格、强度等级:砼空心 砌块 390×190×190 (2) 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中 砂M7.5	m³	12.76			
94	010401003004	实心砖墙 (1) 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53	m³	5.89			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)墙体厚度:18cm (3)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5					
95	010401012001	零星砌砖 (1)零星砌砖名称、部位:台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 (3)砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5	m ²	0.96			
96	010404001001	碎石垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m ²	16.92			
97	010501001001	混凝土垫层 (1)混凝土强度等级:C20	m ³	11.88			
98	010502001001	矩形柱 (1)混凝土强度等级:C25	m ³	0.52			
99	010503004001	圈梁 (1)混凝土强度等级:C25	m ³	0.48			
100	010507005002	扶手、压顶 (1)混凝土强度等级:C25	m ³	0.69			
101	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.046			
102	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.182			
103	010901001002	瓦屋面 (1)瓦品种、规格:小青瓦 (2)粘结层砂浆种类、配合比:混合砂浆 1:1:6	m ²	7.00			
104	020602002001	小青瓦屋脊	m	3.85			
105	020603009001	成品翘角 (1)类型:成品翘角	座	2			
106	011101001001	水泥砂浆楼地面 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆	m ²	87.40			
107	011107004001	水泥砂浆台阶面 (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆	m ²	1.92			
108	011201001004	墙面一般抹灰 (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆	m ²	8.70			
109	011201001005	墙面一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:3水泥砂浆	m ²	4.00			
110	011201001006	墙面一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1:2.5水泥砂浆	m ²	61.62			
111	011406001001	抹灰面油漆 (1)腻子种类:真石漆	m ²	63.03			
112	011406003002	满刮腻子 (1)腻子种类:成品腻子粉 (2)刮腻子遍数:两遍	m ²	82.40			
113	020911001001	国画涂料	m ²	15.37			
	0503	园林景观工程					
114	050307002001	成品花岗岩石墩	个	2			
115	050307019001	铸钢磨豆腐雕像	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
116	050307019002	铸钢酿酒雕像	个	1			
117	050307019003	铸钢打油茶雕像	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
118	桂041101006001	钢管脚手架 双排 10m以内	m ²	365.64			
	041103	围堰					
119	桂041103003001	编织袋 围堰	m ³	136.80			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
120	041106001001	履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费	台·次	1			
121	041106001002	履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
122	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	12.94			
123	011702004001	异形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	6.78			
124	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	29.61			
125	011702006001	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 木支撑	m ²	10.98			
126	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	10.03			
127	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	92.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
黄竹村广场改造工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
128	040103002012	清理渣土 (1)废弃料品种:40cm渣土 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为	m ³	1240.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		准					
		砖砌矮墙A					
129	040101002008	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：1.5m以内	m ³	0.81			
130	040103001008	回填方 (1)密实度：按设计要求	m ³	0.81			
131	040303001004	混凝土垫层 (1)混凝土种类、强度等级：C20自拌普通砼 (2)含拌制、模板	m ³	0.27			
132	010401003005	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级：标准砖240×115×53 (2)墙体厚度：240厚 (3)砂浆种类、强度等级：M10水泥砂浆	m ³	0.84			
133	020106002001	瓦片漏窗 (1)窗芯180*180小青瓦M10水泥砂浆作漏窗	m ²	0.14			
134	040308001001	水泥砂浆抹面压顶 (1)砂浆配合比：1：2水泥砂浆 (2)厚度：20mm	m ²	1.59			
		砖砌矮墙B					
135	040101002009	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：1.5m以内	m ³	1.18			
136	040101002010	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别：三类土 (2)挖土深度：1.5m以内	m ³	0.80			
137	040103001009	回填方 (1)密实度：按设计要求	m ³	1.18			
138	040103002013	余方弃置 (1)运距：暂定3km，最终以实际结算为准	m ³	0.80			
139	040303001005	混凝土垫层 (1)混凝土种类、强度等级：C20自拌普通砼 (2)含拌制、模板	m ³	0.54			
140	010401003006	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级：标准砖240×115×53 (2)墙体厚度：240厚 (3)砂浆种类、强度等级：M10水泥砂浆	m ³	2.29			
141	010401009001	实心砖柱 (1)砖品种、规格、强度等级：标准砖240×115×53 (2)砂浆种类、强度等级：M10水泥砂浆	m ³	0.46			
142	020106002002	瓦片漏窗 (1)窗芯180*180小青瓦M10水泥砂浆作漏窗	m ²	0.59			
143	040308001002	水泥砂浆抹面压顶 (1)砂浆配合比：1：2水泥砂浆 (2)厚度：20mm	m ²	2.51			
		砼盖板					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
144	041001008002	拆除损坏盖板 (1)弃渣运距：暂定3km，最终以实际结算为准	m³	0.53			
145	040304003002	预制安装混凝土板制作、安装 (1)混凝土种类、强度等级：自拌普通砼C25 (2)含模板、拌制	m³	0.53			
146	040901001004	现浇构件钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.016			
		破路埋管					
147	041001001003	拆除路面 (1)路面类型：水泥混凝土 (2)厚度：15cm (3)拆除方式：旧路面切缝，风镐拆除 (4)弃渣运距：暂定3km，最终以实际结算为准	m²	0.80			
148	040203007003	水泥混凝土 (1)混凝土强度等级：C25 (2)厚度：150mm	m²	0.80			
149	040501004001	PVC-U塑料排水管 De63	m	8.00			
		道路硬化					
150	040202011003	碎石垫层 (1)厚度：100mm	m²	6.37			
151	040203007004	水泥混凝土 (1)混凝土强度等级：C25 (2)厚度：100mm	m²	6.37			
152	040901001005	现浇构件钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.079			
		园林景观					
153	040101001002	机械平整场地	m³	4200.00			
154	050102012002	铺种草皮 (1)草皮种类：马尼拉草 (2)养护期：3个月	m²	450.00			
155	050101009001	种植土回(换)填 (1)回填土质要求：种植土 (2)回填厚度：30cm	m³	135.00			
156	050301005001	点风景石 (1)石料种类：太湖石 (2)石料规格、重量：≤1t (3)砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆	t	0.800			
157	050301005002	点风景石 (1)石料种类：太湖石 (2)石料规格、重量：≤5t (3)砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆	t	24.830			
158	050301005003	点风景石 (1)石料种类：太湖石 (2)石料规格、重量：≤10t (3)砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆	t	11.120			
159	桂050201018001	汀步 (1)材料种类、规格：青石板 300*500*50 (2)砂浆强度等级、配合比：30厚1：3 干硬性水泥砂浆结合层 (3)混凝土强度等级、厚度：100厚C20 混凝土基层	m²	6.75			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
160	050201002001	砖砌台阶 (1) 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑标准砖 (2) 垫层厚度、材料种类:C20混凝土100厚 (3) 面层砂浆种类、配比、厚度：1：2水泥砂浆20厚	m ²	15.27			
		砌筑矮墙一~五					
161	040101002011	挖沟槽土方（不装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度:1.5m以内	m ³	1.72			
162	040101002012	挖沟槽土方（装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度:1.5m以内	m ³	1.16			
163	040103001010	回填方 (1) 密实度:按设计要求	m ³	1.72			
164	040103002014	余方弃置 (1) 运距：暂定3km，最终以实际结算为准	m ³	1.16			
165	040303001006	混凝土垫层 (1) 混凝土种类、强度等级:C20自拌普通砼 (2) 含拌制、模板	m ³	1.16			
166	010401003007	实心砖墙 (1) 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2) 墙体厚度:240厚 (3) 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m ³	3.60			
167	020106002003	瓦片漏窗 (1) 窗芯180*180小青瓦M10水泥砂浆作漏窗	m ²	0.48			
168	040308001003	水泥砂浆抹面压顶 (1) 砂浆配合比:1：2水泥砂浆 (2) 厚度:20mm	m ²	6.92			
		预制盖板座凳					
169	040101002013	挖基坑土方（不装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度:1.5m以内	m ³	53.73			
170	040101002014	挖基坑土方（装车） (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度:1.5m以内	m ³	6.46			
171	040103001011	回填方 (1) 密实度:按设计要求	m ³	53.73			
172	040103002015	余方弃置 (1) 运距：暂定3km，最终以实际结算为准	m ³	6.46			
173	040303001007	混凝土垫层 (1) 混凝土种类、强度等级:C20自拌普通砼 (2) 含拌制、模板	m ³	2.34			
174	010401009002	实心砖柱 (1) 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2) 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m ³	15.03			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
175	040304003003	预制安装混凝土板 (1)混凝土种类、强度等级:C25自拌普通砼 (2)钢筋规格: C18@150钢筋双向布置 (3)含模板	m ³	6.70			
176	040901002001	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.361			
		给水工程					
177	040501004002	PE塑料给水管 De63 (1)连接形式:对接熔接	m	30.00			
178	040501004003	PE塑料给水管 De20 (1)连接形式:对接熔接	m	64.80			
179	桂031004020001	水龙头 (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:De20	个	4			
180	040502005001	闸阀 De25	个	1			
181	030109011001	潜水泵 (1)型号:QDX1.5-17-0.37 (2)功率: 0.75kW	台	1			
		石磨景观小品					
182	040101003007	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	19.21			
183	040103001012	回填方 (1)密实度:按设计要求	m ³	19.21			
184	040303001008	500厚C20混凝土垫层	m ³	22.67			
185	040202011004	150厚碎石垫层	m ²	45.34			
186	桂050201017001	鹅卵石铺装(拼花) (1)Φ20~30mm彩色鹅卵石拼花/小青瓦立拼花纹 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)素土夯实	m ²	45.34			
187	040204004001	安砌侧(平、缘)石 (1)材料品种、规格:预制混凝土路缘石600*300*150mm	m	30.77			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
拆除工程							
		分部分项工程					
		房屋拆除工程					
188	桂011616003002	房屋整体机械拆除 (1)结构类型:砖木结构 单层 (2)墙体厚度:240mm	m ²	55.61			
189	010103002002	渣土外运 (1)弃渣运距:暂定3km, 最终以实际结算为准	m ³	41.15			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
庭院工程							
		分部分项工程					
		景墙					
190	040101002015	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	114.88			
191	040103001013	回填方 (1)密实度:按设计要求	m ³	60.43			
192	040303001009	混凝土垫层 (1)混凝土种类、强度等级:C20自拌普通砼 (2)含拌制、模板	m ³	24.62			
193	010401001005	砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53	m ³	29.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆					
194	010401003008	实心砖墙 (1) 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2) 墙体厚度:240厚 (3) 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	18.44			
195	010401009003	实心砖柱 (1) 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2) 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	1.69			
196	020106002004	瓦片漏窗 (1) 窗芯180*180小青瓦M10水泥砂浆作漏窗	m ²	5.86			
197	01B001001	砖墙漏空瓦装饰字、装饰花样	个	20			
		矮墙1					
198	040303001010	混凝土垫层 (1) 混凝土种类、强度等级:C20自拌普通砼 (2) 含拌制、模板	m ³	1.80			
199	010401001006	砖基础 (1) 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块390*190*190 (2) 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	8.53			
200	010401003009	实心砖墙 (1) 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2) 墙体厚度:240厚 (3) 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	5.54			
201	010401009004	实心砖柱 (1) 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2) 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	0.44			
202	020106002005	瓦片漏窗 (1) 窗芯180*180小青瓦M10水泥砂浆作漏窗	m ²	8.56			
203	01B001002	砖墙漏空瓦装饰字、装饰花样	个	7			
204	011101001002	水泥砂浆抹面 (1) 20厚1:2水泥砂浆	m ²	11.10			
		矮墙2					
205	040101002016	挖沟槽土方(不装车) (1) 土壤类别:三类土 (2) 挖土深度:1.5m以内	m ³	24.06			
206	040103001014	回填方 (1) 密实度:按设计要求	m ³	21.33			
207	040303001011	混凝土垫层 (1) 混凝土种类、强度等级:C20自拌普通砼 (2) 含拌制、模板	m ³	2.73			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
208	010401003010	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)墙体厚度:240厚 (3)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	1.04			
209	020101005001	糙砖空花墙 (1)砌墙厚度:240mm (2)用砖品种规格:页岩标准砖 (3)灰浆品种及配合比:M10水泥砂浆	m ³	2.66			
210	010401009005	实心砖柱 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	1.24			
211	011101001003	水泥砂浆抹面 (1)20厚1:2水泥砂浆	m ²	6.66			
212	040203007005	水泥混凝土路面 (1)100厚C25混凝土路面 (2)100厚碎石垫层	m ²	9.50			
		矮墙3、4					
213	040101002017	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	1.93			
214	040103001015	回填方 (1)密实度:按设计要求	m ³	1.15			
215	040303001012	混凝土垫层 (1)混凝土种类、强度等级:C20自拌普通砼 (2)含拌制、模板	m ³	0.26			
216	010401001007	砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块390*190*190 (2)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	0.38			
217	010401003011	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)墙体厚度:240厚 (3)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	1.05			
218	010401009006	实心砖柱 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 (2)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	0.61			
219	020106002006	瓦片漏窗 (1)窗芯180*180小青瓦M10水泥砂浆作漏窗	m ²	0.93			
220	01B001003	砖墙漏空瓦装饰字、装饰花样	个	2			
221	011101001004	水泥砂浆抹面 (1)20厚1:2水泥砂浆	m ²	2.22			
		树池					
222	040101002018	挖沟槽土方(不装车) (1)土壤类别:三类土	m ³	1.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)挖土深度:1.5m以内					
223	040103001016	回填方 (1)密实度:按设计要求	m ³	1.01			
224	040303001013	混凝土垫层 (1)混凝土种类、强度等级:C20自拌普通砼 (2)含拌制、模板	m ³	0.58			
225	010401003012	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2)墙体厚度:240厚 (3)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	1.94			
226	011101001005	水泥砂浆抹面 (1)20厚1:2水泥砂浆	m ²	4.05			
		新建砖墙					
227	010401003013	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2)墙体厚度:240厚 (3)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	0.78			
228	011101001006	水泥砂浆抹面 (1)15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m ²	3.24			
229	011406003003	满刮腻子 (1)刮成品腻子粉2遍	m ²	3.24			
		其他项目					
230	040203007006	水泥混凝土路面 (1)150厚C25混凝土路面 (2)100厚碎石垫层	m ²	15.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
231	桂041101006	钢管脚手架 双排 10m以内	m ²	85.55			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
232	041106001003	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式挖掘机 (2)机械设备规格型号:斗容量1m ³ 以外	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石家乡黄竹村委黄竹自然村人居环境整治工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总

表-12

