

2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025.5.19

复 核 时 间: 2025.5.19



一、项目概况

本项目为2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目，建设单位为富川瑶族自治县农业农村局。主要建设内容为建筑、市政、安装工程等。具体内容详预算清单。

二、编制依据

(一) 依据资料

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 2016修订版;
2. 广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的《广西消耗量定额》、费用标准、计价相关规定, 内容包括:
3. 《广西市政工程消耗量定额》(2022版)。
4. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2015版)。
5. 《广西壮族自治区安装工程费用定额》(2015版)。
6. 《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》(2013版)。
7. 《广西壮族自治区拆除工程费用定额》(2011版)。
8. 《广西园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》(2021版)。
9. 项目建设单位提供的基础资料。

(二) 本项目设计预算采用的材料费用的依据或来源有:

1. 材料价格按2025年《贺州市建设工程造价信息》第03期信息价计取, 以上信息价没有刊登的材料价格采取市场询价;

三、其他说明

1. 本工程预算软件采用广龙计价2023专业版;
2. 本预算价格各项取费费率按相关规定计取, 按营改增后简易计税法计税;
3. 本预算用砂均按机制砂考虑;
4. 本项目采用商品砼;
5. 土方外运暂按3km计。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
葛坡镇垃圾中转站-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
葛坡镇垃圾中转站-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
葛坡镇垃圾中转站-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
葛坡镇垃圾中转站-市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
葛坡镇垃圾中转站-绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
葛坡镇垃圾中转站-水箱平台			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
古城镇垃圾中转站-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
古城镇垃圾中转站-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
古城镇垃圾中转站-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
古城镇垃圾中转站-市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
古城镇垃圾中转站-水箱平台			

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
城北镇垃圾中转站-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
城北镇垃圾中转站-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
城北镇垃圾中转站-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
城北镇垃圾中转站-市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第1页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
葛坡镇垃圾中转站-拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
葛坡镇垃圾中转站-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
葛坡镇垃圾中转站-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第2页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	葛坡镇垃圾中转站-市政工程		
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	葛坡镇垃圾中转站-绿化工程		
一	2021绿化工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第3页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
葛坡镇垃圾中转站-水箱平台			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
古城镇垃圾中转站-拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
古城镇垃圾中转站-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第4页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	古城镇垃圾中转站-安装工程		
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程 (营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	古城镇垃圾中转站-市政工程		
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第5页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	古城镇垃圾中转站-水箱平台		
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	城北镇垃圾中转站-拆除工程		
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第6页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
城北镇垃圾中转站-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
城北镇垃圾中转站-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第7页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
城北镇垃圾中转站-市政工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
城北镇垃圾中转站-水箱平台			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
城北镇垃圾中转站-太阳能路灯建设			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第1页 共20页

项目名称: 2020年甘多镇农村生活垃圾配套设施建设项目					金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
葛坡镇垃圾中转站-拆除工程							
		分部分项工程					
		拆除部分					
1	011604002001	拆除墙面原有抹灰及腻子层	m2	130.80			
2	011608002001	拆除顶棚原有腻子	m2	44.00			
3	*011610002001	拆除破损铝合金玻璃窗	m2	9.00			
4	011604001001	原有20mm厚水泥砂浆层拆除(垃圾处理间地面)	m2	31.80			
5	010103002001	渣土弃置 1. 暂按运距3km, 最终以实际结算为准	m3	5.44			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
葛坡镇垃圾中转站-建筑工程							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
6	*010807001001	铝合金玻璃窗 1. 70系列铝合金推拉窗	m2	9.00			
	0111	楼地面装饰工程					
7	011101003001	50mm厚细石混凝土地面 1. 部位: 垃圾处理间地面 2. 商品普通砼 C25	m2	31.80			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
8	*011201001001	内墙面抹灰 1. 5mm厚1:2水泥砂浆抹灰 2. 15mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	84.40			
9	桂011204007001	瓷砖墙裙 1. 300*600釉面砖, 水泥浆擦缝 2. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 素水泥浆一遍 4. 15mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	43.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5. 墙面清理干净					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
10	011406003001	内墙面刮腻子2遍	m2	84.40			
11	011406003002	顶棚面刮腻子2遍	m2	44.00			
12	011406001001	内墙面刷乳胶漆2遍	m2	84.40			
13	011406001002	顶棚面刷乳胶漆2遍	m2	44.00			
		围墙内墙面抹灰					
14	011201001002	围墙墙面抹灰 1. 20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	204.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
15	桂011701004001	钢管满堂脚手架（实际高度:5.9m	m2	43.68			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
葛坡镇垃圾中转站-安装工程							
		分部分项工程					
		水电					
16	031006015001	成品矩形304不锈钢水箱 3m3	个	1			
17	*031001006001	PE de32给水管 1. 热熔连接, 1.6Mpa	m	30.00			
18	*030411004001	铜芯塑料绝缘导线 2.5mm2	m	96.85			
19	030411002001	PVC线槽20*10mm	m	30.20			
20	030404034001	三联单控开关	套	1			
21	030412005001	单管荧光灯 1X40W 1. 安装形式:壁装	套	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
葛坡镇垃圾中转站-市政工程							
		分部分项工程					
		拆除部分					
22	*041001001001	拆除破损混凝土地面 1. 原结构层：18cm厚混凝土地面 2. 渣土弃置暂按3km，最终以实际结算计取	m ²	315.00			
23	041001001002	拆除10cm厚碎石垫层 1. 原结构层：10cm厚碎石垫层 2. 渣土弃置暂按3km，最终以实际结算计取	m ²	315.00			
24	041001002001	拆除原有破损植草砖地面 1. 原结构层：50mm厚植草砖*100mm厚混凝土+100mm厚碎石垫层 2. 渣土弃置暂按3km，最终以实际结算计取	m ²	347.00			
		新建混凝土地面					
25	040202001001	场地平整夯实，压实度≥0.95	m ²	742.00			
26	040202011001	10cm厚级配碎石垫层	m ²	742.00			
27	040203007001	新建混凝土地面 1. 18cm厚C25预制混凝土面层 2. 锯缝机锯缝（每隔5米设一道） 3. 嵌缝材料：沥青玛蹄脂 4. 道路养生 5. 刻纹	m ²	742.00			
		新建路缘石					
28	040204004001	花岗岩路缘石 1. 花岗岩路缘石：600*300*100 2. 20mm厚M7.5水泥砂浆 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 夯实土	m	36.00			
		散落石方清运、土方清理					
29	040103002001	散落石方清运 1. 暂按外运3km，最终以实际结算为准	m ³	12.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
30	040103002002	土方清理 1. 暂按外运3km，最终以实际结算为准	m ³	16.00			
		深水井					
31	040401003001	钻井 1. 井径160mm，井深150m 2. 含PVC160保护套管	m	150.00			
32	040501004001	PPR de63给水管 1. 压力值为1.6Mpa，连接方式为热熔连接	m	155.00			
33	030109011001	不锈钢深水井泵 1. 材质：不锈钢 2. 型号：125QJ12-160/24-9.2KW 3. 含配套泵至地面电缆 4. 含配套泵吊装固定钢丝绳（304不锈钢） 5. 含户外启停手动自动控制柜及控制开关、元件	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
34	041106001001	履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费	台·次	1			
35	041106001002	履带式推土机 90kw以内 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
葛坡镇垃圾中转站-绿化工程							
		分部分项工程					
		绿化					
36	*050102002001	栽植红继木球 1. 高度80cm 2. 冠幅80cm	株	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 养护期6-9个月					
37	*050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类：马尼拉草 2. 养护期6-9个月	m ²	96.00			
38	050101009001	种植土回填	m ³	38.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
葛坡镇垃圾中转站-水箱平台							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
39	010101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 人机配合挖土	m ³	33.84			
40	010103001001	回填土方 1. 密实度：达设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m ³	29.27			
41	010103002002	余土弃置 1. 暂按运距3km，最终以实际结算为准	m ³	4.57			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
42	*010501001001	C15混凝土垫层 1. 混凝土种类：商品砼	m ³	0.90			
43	*010501003001	C30混凝土独立基础 1. 混凝土种类：商品砼，抗渗等级P8	m ³	3.38			
44	010502001001	C30混凝土矩形柱 1. 混凝土种类：商品砼	m ³	2.09			
45	010503002001	C30混凝土矩形梁 1. 混凝土种类：商品砼	m ³	1.72			
46	010505001001	C30混凝土有梁板 1. 混凝土种类：商品砼	m ³	2.77			
47	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 直径10以内	t	0.260			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
48	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	1.030			
	0106	金属结构工程					
49	010606008001	钢爬梯 1.做法详图集15J401 WT1a-48型	t	0.227			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
50	011202001001	外墙抹灰 1.5厚干拌类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.15厚1:3水泥砂浆 3.柱、梁表面清理干净	m ²	62.20			
	0113	天棚工程					
51	011301001001	天棚抹灰 1.5厚1:2水泥砂浆 2.5厚1:3水泥砂浆 3.钢筋混凝土板底面清理干净	m ²	12.94			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
52	011407001001	柱、梁、外墙涂料喷刷涂料 1.刷专用外墙涂料2遍 2.刮外墙防水腻子2遍	m ²	62.20			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
53	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	63.36			
54	011701006001	钢管满堂脚手架 基本层 高4.8m	m ²	8.41			
55	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 (采用泵送混凝土)	m ²	8.41			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
56	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	2.40			
57	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	10.40			
58	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	27.60			
59	011702006001	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 木支撑	m ²	21.60			
60	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m ²	20.47			
	011708	混凝土运输及泵送					
61	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	11.02			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
古城镇垃圾中转站-拆除工程							
		分部分项工程					
		拆除部分					
62	*011604002002	拆除墙面原有抹灰及腻子层	m2	130.80			
63	*011608002002	拆除顶棚原有腻子	m2	44.00			
64	011610002002	拆除破损铝合金玻璃窗	m2	9.00			
65	011604001002	原有20mm厚水泥砂浆层拆除(垃圾处理间地面)	m2	31.80			
66	011601001001	原围墙拆除 1. 拆除方式:履带式液压岩石破碎机拆除	m3	4.40			
67	010103002003	渣土弃置 1、暂按运距3km, 最终以实际结算为准	m3	9.84			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
古城镇垃圾中转站-建筑工程							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
68	*010807001002	铝合金玻璃窗 1. 70系列铝合金推拉窗	m2	9.00			
	0111	楼地面装饰工程					
69	*011101003002	50mm厚细石混凝土地面 1. 部位: 垃圾处理间地面 2. 细石商品普通砼 C25	m2	31.80			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
70	011201001003	内墙面抹灰 1. 5mm厚1:2水泥砂浆抹灰 2. 15mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	84.40			
71	桂011204007002	瓷砖墙裙 1. 300*600釉面砖，水泥浆擦缝 2. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15mm厚1:3水泥砂浆抹灰 5. 墙面清理干净	m2	42.56			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
72	011406003003	内墙面刮腻子2遍	m2	84.40			
73	011406003004	顶棚面刮腻子2遍	m2	44.00			
74	011406001003	内墙面刷乳胶漆2遍	m2	84.40			
75	011406001004	顶棚面刷乳胶漆 二遍	m2	44.00			
		围墙大门					
76	010101003002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	12.80			
77	010103001002	回填土方 1. 密实度:达设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	10.73			
78	010103002004	余方弃置 1. 暂按运距3km，最终以实际结算为准	m3	2.07			
79	010501001002	混凝土垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.39			
80	010501003002	混凝土独立基础 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m3	1.15			
81	010502001002	混凝土矩形柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m3	1.01			
82	010502002001	混凝土构造柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m3	0.35			
83	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.083			
84	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.148			
85	011202001002	柱面水泥砂浆抹灰 1. 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	12.56			
86	011407001002	柱面喷刷涂料 1. 刮腻子两遍，外墙涂料两遍	m2	12.56			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
87	桂011701004002	钢管满堂脚手架 (实际高度:5.9m)	m2	43.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
88	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m2	1.12			
89	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m2	3.84			
90	011702002002	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m2	8.80			
91	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m2	4.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
古城镇垃圾中转站-安装工程							
		分部分项工程					
		水电					
92	031006015002	成品矩形304不锈钢水箱 3m3	个	1			
93	*031001006002	PE de32给水管 1. 给水管压力值为1.6Mpa, 连接方式为热熔连接	m	30.00			
94	*030411004002	铜芯塑料绝缘导线 2.5mm2	m	96.85			
95	030411002002	PVC线槽20*10mm	m	30.20			
96	030404034002	三联单控开关	套	1			
97	030412005002	单管荧光灯 1X40W 1. 安装形式: 壁装	套	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
古城镇垃圾中转站-市政工程							
		分部分项工程					
		拆除部分					
98	*041001001005	拆除破损混凝土地面 1. 原结构层：18cm厚混凝土地面 2. 碴土弃置暂按3km，最终以实际结算计取	m2	120.00			
99	*041001001006	拆除10cm厚碎石垫层 1. 原结构层：10cm厚碎石垫层 2. 碴土弃置暂按3km，最终以实际结算计取	m2	120.00			
		新建混凝土地面					
100	010101001001	场地平整夯实，压实度≥0.95	m2	120.00			
101	040202011004	10cm厚级配碎石垫层	m2	120.00			
102	040203007003	新建混凝土地面 1. 18cm厚C25预制混凝土面层 2. 锯缝机锯缝（每隔5米设一道） 3. 嵌缝材料：沥青玛蹄脂 4. 道路养生 5. 刻纹	m2	120.00			
		深水井					
103	040401003002	钻井 1. 井径160mm，井深150m 2. 含PVC160保护套管	m	150.00			
104	040501004002	PPR de63给水管 1. 压力值为1.6Mpa，连接方式为热熔连接	m	155.00			
105	030109011002	不锈钢深水井泵 1. 材质：不锈钢 2. 型号：125QJ12-160/24-9.2KW 3. 含配套泵至地面电缆 4. 含配套泵吊装固定钢丝绳（304不锈钢） 5. 含户外启停手动自动控制柜及控制开关、元件	台	1			
		道路凸面镜					
106	040203007002	道路凸面镜 1. 含基础	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
107	041106001003	履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
108	041106001004	履带式推土机 90kw以内 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
古城镇垃圾中转站-水箱平台							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
109	*010101003003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 人机配合挖土	m3	33.84			
110	*010103001003	回填土方 1. 密实度:达设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	29.27			
111	*010103002005	余土弃置 1. 暂按运距3km, 最终以实际结算为准	m3	4.57			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
112	010501001003	C15混凝土垫层 1. 混凝土种类: 商品砼	m3	0.90			
113	010501003003	C30混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 商品砼, 抗渗等级P8	m3	3.38			
114	010502001003	C30混凝土矩形柱 1. 混凝土种类: 商品砼	m3	2.09			
115	010503002002	C30混凝土矩形梁 1. 混凝土种类: 商品砼	m3	1.72			
116	010505001002	C30混凝土有梁板 1. 混凝土种类: 商品砼	m3	2.77			
117	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.260			
118	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	1.030			
	0106	金属结构工程					
119	010606008002	钢爬梯 1. 做法详图集15J401 WT1a-48型	t	0.227			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
120	011202001003	柱、梁外墙面抹灰 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 15厚1:3水泥砂浆	m2	62.20			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 柱、梁表面清理干净					
	0113	天棚工程					
121	011301001002	天棚抹灰 1. 5厚1:2水泥砂浆 2. 5厚1:3水泥砂浆 3. 钢筋混凝土板底面清理干净	m ²	12.94			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
122	011407001003	柱、梁、外墙涂料喷刷涂料 1. 刷专用外墙涂料2遍 2. 刮外墙防水腻子2遍	m ²	62.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
123	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	63.36			
124	011701006002	钢管满堂脚手架 基本层 高4.8m	m ²	8.41			
125	桂011701011002	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 (采用泵送混凝土)	m ²	8.41			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
126	011702001005	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	2.40			
127	011702001006	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	10.40			
128	011702002003	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	27.60			
129	011702006002	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 木支撑	m ²	21.60			
130	011702014002	有梁板 胶合板模板 木支撑	m ²	20.47			
	011708	混凝土运输及泵送					
131	桂011708002002	混凝土泵送	m ³	11.02			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
城北镇垃圾中转站-拆除工程							
		分部分项工程					
		拆除部分					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
132	*011604002003	拆除墙面原有抹灰及腻子层	m2	130.80			
133	*011608002003	拆除顶棚原有腻子	m2	44.00			
134	011610002003	拆除破损铝合金玻璃窗	m2	9.00			
135	011604001003	原有20mm厚水泥砂浆层拆除(垃圾处理间地面)	m2	31.80			
136	010103002008	渣土弃置 1. 暂按运距3km, 最终以实际结算为准	m3	5.44			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
城北镇垃圾中转站-建筑工程							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
137	*010807001003	铝合金玻璃窗 1. 70系列铝合金推拉窗	m2	9.00			
	0111	楼地面装饰工程					
138	*011101003003	50mm厚细石混凝土地面 1. 部位：垃圾处理间地面 2. 细石商品普通砼 C25	m2	31.80			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
139	011201001004	内墙面抹灰 1. 5mm厚1:2水泥砂浆抹灰 2. 15mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	84.40			
140	桂011204007003	瓷砖墙裙 1. 300*600釉面砖，水泥浆擦缝 2. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15mm厚1:3水泥砂浆抹灰 5. 墙面清理干净	m2	42.56			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
141	011406003005	内墙面刮腻子2遍	m2	84.40			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
142	011406003006	顶棚面刮腻子2遍	m2	44.00			
143	011406001005	内墙面刷乳胶漆2遍	m2	84.40			
144	011406001006	顶棚面刷乳胶漆二遍	m2	44.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
145	桂011701004003	钢管满堂脚手架（实际高度:5.9m	m2	43.68			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
城北镇垃圾中转站-安装工程							
		分部分项工程					
		水电					
146	031006015003	成品矩形304不锈钢水箱 3m3	个	1			
147	*031001006003	PE de32给水管 1. 压力值为1.6Mpa, 连接方式为热熔连接	m	30.00			
148	*030411004003	铜芯塑料绝缘导线 2.5mm2	m	96.85			
149	030411002003	PVC线槽20*10mm	m	30.20			
150	030404034003	三联单控开关	套	1			
151	030412005003	单管荧光灯 1X40W 1. 安装形式:壁装	套	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
城北镇垃圾中转站-市政工程							
		分部分项工程					
		新建混凝土地面					
152	040103002003	土方开挖 1. 暂按运距3km，最终以实际结算为准	m3	234.45			
153	050101003001	灌木清理 1. 机械清除	m2	250.00			
154	*041001001007	拆除破损混凝土地面 1. 原结构层：18cm厚混凝土地面 2. 渣土弃置暂按3km，最终以实际结算计取	m2	289.63			
155	*041001001008	拆除10cm厚碎石垫层 1. 原结构层：10cm厚碎石垫层 2. 渣土弃置暂按3km，最终以实际结算计取	m2	289.63			
156	010101001002	场地平整夯实，压实度 ≥ 0.95	m2	914.19			
157	040202011005	10cm厚级配碎石垫层	m2	914.19			
158	040203007004	新建混凝土地面 1. 18cm厚C25预制混凝土面层 2. 锯缝机锯缝（每隔5米设一道） 3. 嵌缝材料：沥青玛蹄脂 4. 道路养生 5. 刻纹	m2	914.19			
		新建混凝土道路硬化					
159	041001001003	拆除破损混凝土地面 1. 原结构层：18cm厚混凝土地面 2. 渣土弃置暂按3km，最终以实际结算计取	m2	610.40			
160	041001001004	拆除10cm厚碎石垫层 1. 原结构层：10cm厚碎石垫层 2. 渣土弃置暂按3km，最终以实际结算计取	m2	610.40			
161	010101001003	场地平整夯实，压实度 ≥ 0.95	m2	610.40			
162	040202011002	15cm厚级配碎石路肩	m2	155.00			
163	040202011003	15cm厚级配碎石垫层	m2	610.40			
164	040203007005	新建混凝土地面 1. 18cm厚C25预制混凝土面层 2. 锯缝机锯缝（每隔5米设一道） 3. 嵌缝材料：沥青玛蹄脂 4. 道路养生 5. 刻纹	m2	610.40			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		树池					
165	040204004002	花岗岩路缘石树池 1. 花岗岩路缘石：600*300*100 2. 20mm厚M7.5水泥砂浆 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 夯实土	个	11			
		毛石混凝土挡墙					
166	040101002001	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2米以内	m3	20.87			
167	040101002002	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2米以内	m3	57.38			
168	040103001001	回填土方 1. 密实度：达设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	57.38			
169	040103002004	余土弃置 1. 暂按运距3km，最终以实际结算为准	m3	20.87			
170	040303001001	C15混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级：c15普通商品砼	m3	2.38			
171	040303015001	C25毛石混凝土混凝土挡墙，毛石占总体积的20% 1. 含模板制安 2. 普通商品毛石砼 3. 泄水孔孔径尺寸75mm，向外坡度5%，间距2.0m，按梅花形布置	m3	32.00			
172	040402017001	沉降缝 沥青木板 1. 墙身每间隔10~15m应设置一道变形缝（伸缩、沉降缝），缝宽20mm；缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不小于200mm	m2	1.20			
173	040305005001	人工铺筑反滤层 1. 做法型17J008 P17 A型	m3	0.94			
		深水井					
174	040401003003	钻井 1. 井径160mm，井深150m 2. 含PVC160保护套管	m	150.00			
175	040501004003	PPR de63给水管 1. 压力值为1.6Mpa，连接方式为热熔连接	m	155.00			
176	030109011003	不锈钢深水井泵 1. 材质：不锈钢 2. 型号：125QJ12-160/24-9.2KW 3. 含配套泵至地面电缆 4. 含配套泵吊装固定钢丝绳（304不锈钢） 5. 含户外启停手动自动控制柜及控制开关、元件	台	1			
		场地平整					
177	010101001004	场地整平 1. 土壤类别：三类土	m2	227.00			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
178	041106001005	履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
179	041106001006	履带式推土机 90kw以内 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
城北镇垃圾中转站-水箱平台							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
180	010101003004	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 人机配合挖土	m3	33.84			
181	010103001004	回填土方 1. 密实度:达设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	29.27			
182	010103002007	余土弃置 1. 暂按运距3km, 最终以实际结算为准	m3	4.57			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
183	*010501001004	C15混凝土垫层 1. 混凝土种类: 商品砼	m3	0.90			
184	*010501003004	C30混凝土独立基础 1. 混凝土种类: 商品砼, 抗渗等级P8	m3	3.38			
185	010502001004	C30混凝土矩形柱 1. 混凝土种类: 商品砼	m3	2.09			
186	010503002003	C30混凝土矩形梁 1. 混凝土种类: 商品砼	m3	1.72			
187	010505001003	C30混凝土有梁板 1. 混凝土种类: 商品砼	m3	2.77			
188	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.260			
189	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	1.030			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0106	金属结构工程					
190	010606008003	钢爬梯 1.做法详图集15J401 WT1a-48型	t	0.227			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
191	011202001004	柱、梁外墙面抹灰 1.5厚干拌类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.15厚1:3水泥砂浆 3.柱、梁表面清理干净	m ²	62.20			
	0113	天棚工程					
192	011301001003	天棚抹灰 1.5厚1:2水泥砂浆 2.5厚1:3水泥砂浆 3.钢筋混凝土板底面清理干净	m ²	12.94			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
193	011407001004	柱、梁、外墙涂料喷刷涂料 1.刷专用外墙涂料2遍 2.刮外墙防水腻子2遍	m ²	62.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
194	桂011701001003	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	63.36			
195	011701006003	钢管满堂脚手架 基本层 高4.8m	m ²	8.41			
196	桂011701011003	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 (采用泵送混凝土)	m ²	8.41			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
197	011702001007	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	2.40			
198	011702001008	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	10.40			
199	011702002004	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	27.60			
200	011702006003	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 木支撑	m ²	21.60			
201	011702014003	有梁板 胶合板模板 木支撑	m ²	20.47			
	011708	混凝土运输及泵送					
202	桂011708002003	混凝土泵送	m ³	11.02			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
城北镇垃圾中转站-太阳能路灯建设							
		分部分项工程					
		分部工程					
203	桂030413013001	开挖土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	8.82			
204	桂030413014001	土方回填 1. 密实度要求:达设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	7.06			
205	桂030413011001	垫层 1. 混凝土种类:混凝土种类:c15普通混凝土	m ³	0.32			
206	桂030413011002	现浇基础 2. 基础混凝土种类:C25普通混凝土	m ³	1.44			
207	040901001	现浇基础 钢筋制作安装Φ10以内	t	0.020			
208	040901001002	现浇基础 钢筋制作安装Φ10以上	t	0.056			
209	080802012	接地极、接地跳线	根	5			
210	080802013	标识牌	块	5			
211	*030412007001	太阳能路灯 1. 名称:单臂悬挑太阳能路灯(高度6米) 2. 型号:LED大功率光源60W, 芯片采用美国普瑞 3. 规格:12V太阳能专用锂电池120AH 4. 灯杆材质、规格:Q235优质钢板卷制, 圆形杆, 全套灯热镀锌防锈, 表面处理光滑后, 喷户外专用漆, 锈钢螺丝外露 5. 灯杆形式(单、双):单 6. 灯架形式及臂长:1.5m以内	套	5			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
葛坡镇垃圾中转站-拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801003001	雨季施工增加费				
葛坡镇垃圾中转站-建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费				
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
葛坡镇垃圾中转站-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费 +机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
葛坡镇垃圾中转站-市政工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费				
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
葛坡镇垃圾中转站-绿化工程						
一		2021绿化工程(单价合同)简易计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械 费)			
2	桂050501003001	雨季施工增加费				
葛坡镇垃圾中转站-水箱平台						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
古城镇垃圾中转站-拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001011	安全文明施工费				
2	桂011801003011	雨季施工增加费				
古城镇垃圾中转站-建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费				
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
古城镇垃圾中转站-安装工程						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费 +机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
古城镇垃圾中转站-市政工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费				
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
古城镇垃圾中转站-水箱平台						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
城北镇垃圾中转站-拆除工程						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001012	安全文明施工费				
2	桂011801003012	雨季施工增加费				
城北镇垃圾中转站-建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费				
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
城北镇垃圾中转站-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费 +机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
城北镇垃圾中转站-市政工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)简易计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费				
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
城北镇垃圾中转站-水箱平台						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第1页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
葛坡镇垃圾中转站-拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	9000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.75	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
葛坡镇垃圾中转站-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	57.13	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
葛坡镇垃圾中转站-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	13.87	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
葛坡镇垃圾中转站-市政工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	320.32	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
葛坡镇垃圾中转站-绿化工程			
一	2021绿化工程(单价合同)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.64	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
葛坡镇垃圾中转站-水箱平台			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第2页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	58.73	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
古城镇垃圾中转站-拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	9000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.35	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
古城镇垃圾中转站-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	45.23	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
古城镇垃圾中转站-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	13.77	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
古城镇垃圾中转站-市政工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	125.05	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
古城镇垃圾中转站-水箱平台			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	58.73	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
城北镇垃圾中转站-拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	9000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.75	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
城北镇垃圾中转站-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	35.70	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
城北镇垃圾中转站-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	13.77	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
城北镇垃圾中转站-市政工程			
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	616.17	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
城北镇垃圾中转站-水箱平台			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第4页 共4页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
葛坡镇垃圾中转站-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
葛坡镇垃圾中转站-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
葛坡镇垃圾中转站-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
葛坡镇垃圾中转站-市政工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
葛坡镇垃圾中转站-绿化工程				
一	2021绿化工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额	项		
葛坡镇垃圾中转站-水箱平台				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
古城镇垃圾中转站-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
古城镇垃圾中转站-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
古城镇垃圾中转站-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
古城镇垃圾中转站-市政工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
古城镇垃圾中转站-水箱平台				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
城北镇垃圾中转站-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
城北镇垃圾中转站-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
城北镇垃圾中转站-安装工程				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

税前项目清单与计价表

工程名称: 2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第1页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
葛城镇垃圾中转站-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税 前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
葛城镇垃圾中转站-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施 项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
葛城镇垃圾中转站-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

规费、增值税计价表

第2页 共6页

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
葛坡镇垃圾中转站-市政工程				
—	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
葛坡镇垃圾中转站-绿化工程				
—	2021绿化工程(单价合同)简易计税法			
葛坡镇垃圾中转站-水箱平台				
—	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
古城镇垃圾中转站-拆除工程				
—	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			

规费、增值税计价表

工程名称: 2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第3页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
古城镇垃圾中转站-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
古城镇垃圾中转站-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
古城镇垃圾中转站-市政工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
古城镇垃圾中转站-水箱平台				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			

规费、增值税计价表

第4页 共6页

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

工程名称: 2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套区域施建区项目				
序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
城北镇垃圾中转站-拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
城北镇垃圾中转站-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
城北镇垃圾中转站-安装工程				

规费、增值税计价表

工程名称：2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

第5页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
城北镇垃圾中转站-市政工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
城北镇垃圾中转站-水箱平台				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
城北镇垃圾中转站-太阳能路灯建设				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 2025年各乡镇农村垃圾中转站及配套设施建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	轻柴油0#	kg		5.00	7.51				
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	450.00				
3	砂(综合)	m3		5.00	124.00				
4	PE de32给水管	m		5.00	7.66				
5	单管荧光灯1X40W	套		5.00	8.40				
6	BV铜芯塑料绝缘导线 2.5mm2	m		5.00	2.66				
7	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		5.00	500.00				
8	碎石 5~20mm	m3		5.00	105.00				
9	红继木球,高度80cm,冠幅80cm	株		5.00	89.00				
10	马尼拉草	m2		5.00	10.20				
11	螺纹钢HRB400 ￠10以内(综合)	t		5.00	4039.00				
12	螺纹钢HRB400 ￠10以上(综合)	t		5.00	3939.00				
13	PE de32给水管	m		5.00	7.66				
14	轻柴油 0#	kg		5.00	7.51				
15	预拌普通混凝土 C15	m³		5.00	355.00				
16	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	375.00				
17	PPR de63给水管	m		5.00	29.64				
18	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m3		5.00	355.00				
19	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m3		5.00	395.00				
20	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P8	m3		5.00	440.00				
21	太阳能单臂悬挑灯	套		5.00	1570.00				
22	国V汽油 92#	kg		5.00	9.14				
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。