

编制说明

1 编制说明

1.1 编制依据和说明

(1) 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。

(2) 广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。

(3) 《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号文)

(4) 《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》(桂水基[2014]41号文)

(5) 水利部编制《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501—2007)

(6) 水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知(桂水基〔2016〕16号)

(7) 自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知(桂水建设〔2019〕4号)

(8) 自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知(桂水建设〔2023〕4号)

(9) 设计图纸及初步设计报告

(10) 工程所在地建材市场材料价, 2025《柳州市建设工程造价信息》5期融水县计取, 融水县缺项部分参照柳州市信息价。

(11) 报价按工程量清单总价的3‰列报建筑意外伤害保险费, 其他保险险种的保险费用暂不列报。

工程量清单

(招标编号： _____)

招 标 人： _____ (盖单位公章)

招 标 人
法定代表人： _____ (签字)

代理机构： _____ (盖单位公章)

代理机构
法定代表人： _____ (签字)

编制时间： 2023年12月27日

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		泵房1座				23554.98		
1.1	500101002001	挖掘机挖III类土	m ³	41.1	3.27	134.40		
1.2	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	6.72	17.35	116.59		
1.3	500109001001	C20混凝土底板、垫层	m ³	5.38	396.24	2131.77		
1.4	500109001002	泵房C25混凝土	m ³	21.13	470.20	9935.33		
1.5	500110001001	普通平面木模板制作	m ²	43.25	45.30	1959.23		
1.6	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.38	5813.58	2209.16		
1.7	500114001001	不锈钢管栏杆(304材质)	m	24.8	278.73	6912.50		
1.8	500114001002	L50*5镀锌角钢接地	m	4.2	20.00	84.00		
1.9	500114001003	避雷饮下线	m	4	18.00	72.00		
2		接入点闸阀井2座				5571.91		
2.1	500101002002	挖掘机挖III类土	m ³	35.16	3.27	114.97		
2.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	19.08	17.35	331.04		
2.3	500101002003	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	16.08	19.39	311.79		
2.4	500103007001	卵石垫层	m ³	1.38	128.38	177.16		
2.5	500109001003	C25混凝土井圈	m ³	1.18	426.29	503.02		
2.6	500105010001	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	43.58	9.87	430.13		
2.7	500109001004	C20混凝土底板、垫层	m ³	2.34	396.24	927.20		
2.8	500109001005	面板混凝土, 板厚15cm	m ³	1.47	106.47	156.51		
2.9	500110001002	普通平面木模板制作	m ²	9.77	45.30	442.58		
2.10	500105006001	浆砌砖, 基础标准砖	m ³	5.22	328.05	1712.42		
2.11	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.08	5813.58	465.09		
3		检修闸阀井34座				63304.19		
3.1	500101002004	挖掘机挖III类土	m ³	217.26	3.27	710.44		
3.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	158.78	17.35	2754.83		
3.3	500101002005	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	58.82	19.39	1140.52		
3.4	500103007002	卵石垫层	m ³	6.8	128.38	872.98		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.5	500109001006	C25混凝土井圈	m ³	2.89	426.29	1231.98		
3.6	500105010002	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	217.26	9.87	2144.36		
3.7	500109001007	C20混凝土底板、垫层	m ³	10.2	396.24	4041.65		
3.8	500105006002	浆砌砖, 基础标准砖	m ³	22.78	328.05	7472.98		
3.9	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t	3.4	5813.58	19766.17		
3.10	500114001004	井盖及支座	套	34	681.42	23168.28		
4		泄水阀4座				7447.55		
4.1	500101002006	挖掘机挖III类土	m ³	25.56	3.27	83.58		
4.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	18.68	17.35	324.10		
4.3	500101002007	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	6.92	19.39	134.18		
4.4	500103007003	卵石垫层	m ³	0.8	128.38	102.70		
4.5	500109001008	C25混凝土井圈	m ³	0.34	426.29	144.94		
4.6	500105010003	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	25.56	9.87	252.28		
4.7	500109001009	C20混凝土底板、垫层	m ³	1.2	396.24	475.49		
4.8	500105006003	浆砌砖, 基础标准砖	m ³	2.68	328.05	879.17		
4.9	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.4	5813.58	2325.43		
4.10	500114001005	井盖及支座	套	4	681.42	2725.68		
5		空气阀10座				12805.31		
5.1	500101002008	挖掘机挖III类土	m ³	63.9	3.27	208.95		
5.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	46.7	17.35	810.25		
5.3	500101002009	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	17.3	19.39	335.45		
5.4	500103007004	卵石垫层	m ³	2	128.38	256.76		
5.5	500109001010	C25混凝土井圈	m ³	0.85	426.29	362.35		
5.6	500105010004	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	63.9	9.87	630.69		
5.7	500109001011	C20混凝土底板、垫层	m ³	3	396.24	1188.72		
5.8	500105006004	浆砌砖, 基础标准砖	m ³	6.7	328.05	2197.94		
5.9	500114001006	井盖及支座	套	10	681.42	6814.20		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6		管道埋设(土方开挖)				20301.73		
6.1	500101002010	挖掘机挖III类土	m ³	908.7	3.27	2971.45		
6.2	500103001006	回填土石方,机械夯填土石	m ³	908.7	17.35	15765.95		
6.3	500109001012	其他混凝土,镇(支)墩	m ³	2.32	400.92	930.13		
6.4	500110001003	普通平面木模板制作	m ²	14	45.30	634.20		
7		管道埋设(巷道)				172384.54		
7.1	500101002011	挖掘机挖III类土	m ³	1054.2	3.27	3447.23		
7.2	500103001007	回填土石方,机械夯填土石	m ³	966.35	17.35	16766.17		
7.3	500102001001	风镐破除混凝土硬化路面,人工装手扶拖拉机运3km(巷道)	m ³	263.55	190.34	50164.11		
7.4	500109001013	恢复10cm厚C20混凝土路面	m ³	263.55	387.05	102007.03		
8		管道埋设(硬化路面)				426803.61		
8.1	500114002001	混凝土路面切割	m	5522	9.00	49698.00		
8.2	500101002012	挖掘机挖III类土	m ³	1661.79	3.27	5434.05		
8.3	500103001008	回填土石方,机械夯填土石	m ³	918.11	17.35	15929.21		
8.4	500102001002	岩石破碎机拆除混凝土,自卸汽车运3km(硬化路面)	m ³	333.78	162.82	54346.06		
8.5	500109001014	恢复20cm厚C20混凝土路面	m ³	333.78	387.05	129189.55		
8.6	500103007005	回填碎石	m ³	251.92	138.08	34785.11		
8.7	500103007006	回填中砂	m ³	505.38	207.26	104745.06		
8.8	500109011001	公路路面,沥青混凝土,压实厚8cm	m ²	400.35	81.62	32676.57		
9	500114001007	竣工标志牌	块	2	800.00	1600.00		
10		镇墩30个				1202.76		
10.1	500109001015	其他混凝土,镇(支)墩	m ³	3	400.92	1202.76		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11		电气					98200.00	17777.15	115977.15		
11.1	500201003001	带水箱的智慧集成泵站（外形尺寸5x3x2m）1、变频增压泵（流量25m³/h,扬程60m,功率7.5kw、2台（一用一备）2、控制柜：HLC-2-7.5,柜体尺寸1700*700*400 1台；3、气压罐：GWS-24L-1.0 24L 1台）	台	1	98200.00	9250.00	98200.00	9250.00	107450.00		
11.2	500201034001	泵房照明设备（照明箱、灯具、插座及绝缘导线、线槽）暂估价	项	4	0.00	850.00	0.00	3400.00	3400.00		图纸不详，暂估价
11.3	500201018001	电力电缆（YJV-1LV-3*10+1*6）	m	50	0.00	57.91	0.00	2895.50	2895.50		
11.4	500201018002	控制电缆（KVV2*6）	m	50	0.00	13.49	0.00	674.50	674.50		
11.5	500201034002	水泥杆（Φ190, 9m）	根	1	0.00	1369.94	0.00	1369.94	1369.94		
11.6	500201034003	低压四线横担（L63*6*1400）	组	1	0.00	134.71	0.00	134.71	134.71		
11.7	500201034004	低压瓷瓶（M16）	付	4	0.00	10.00	0.00	40.00	40.00		
11.8	500201034005	U型抱箍（M16*220）	付	1	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50		
11.9		电业开户费	项	0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
12		配水管					0.00	627996.84	627996.84		
12.1	500202009001	PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径32mm（1.6Mpa）	m	3454	0.00	8.68	0.00	29980.72	29980.72		
12.2	500202008001	衬塑复合钢管dn65	m	3902	0.00	79.41	0.00	309857.82	309857.82		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.3	500202008002	衬塑复合钢管dn100	m	1271	0.00	125.26	0.00	159205.46	159205.46		
12.4	500202008003	衬塑复合钢管dn150	m	539	0.00	209.56	0.00	112952.84	112952.84		
12.5	500202009002	DN160水平定向钻	m	50	0.00	260.00	0.00	13000.00	13000.00		
12.6	500202009003	配水管管道配件(直通、三通、弯头等)暂估价, 结算按实际签证	项	1	0.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00		暂估价
13		入户管					0.00	54442.40	54442.40		
13.1	500202009004	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm(1.6Mpa)	m	6180	0.00	8.68	0.00	53642.40	53642.40		
13.2	500202009005	入户管管道配件(直通、三通、弯头等)暂估价, 结算按实际签证	项	1	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00		暂估价
14		闸阀安装					0.00	11733.75	11733.75		
14.1	500202005001	闸阀 DN150, 1.0Mpa(法兰连接)	个	1	0.00	407.26	0.00	407.26	407.26		
14.2	500202005002	闸阀 DN100, 1.0Mpa(法兰连接)	个	2	0.00	300.80	0.00	601.60	601.60		
14.3	500202005003	流量调节阀 DN150, 1.0Mpa(法兰连接)	个	1	0.00	1621.99	0.00	1621.99	1621.99		
14.4	500202005004	流量调节阀 DN100, 1.0Mpa(法兰连接)	个	1	0.00	1097.63	0.00	1097.63	1097.63		
14.5	500202005005	旋翼式水表, DN150(法兰连接)	个	1	0.00	818.70	0.00	818.70	818.70		
14.6	500202005006	旋翼式水表, DN100(法兰连接)	个	1	0.00	527.02	0.00	527.02	527.02		
14.7	500202005007	闸阀 DN25, 1.0Mpa(热熔连接)	个	13	0.00	32.83	0.00	426.79	426.79		
14.8	500202005008	闸阀 DN65, 1.0Mpa(法兰连接)	个	20	0.00	110.19	0.00	2203.80	2203.80		

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		泵房1座													
1.1	500101002001	挖掘机挖III类土	m ³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.04	0.00	0.27	3.27
1.2	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.46	0.29	1.39	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.35
1.3	500109001001	C20混凝土底板、垫层	m ³	23.94	117.54	30.20	7.73	10.30	7.02	8.30	14.35	144.14	0.00	32.72	396.24
1.4	500109001002	泵房C25混凝土	m ³	54.18	130.42	6.91	8.62	11.49	7.83	18.04	16.62	177.27	0.00	38.82	470.20
1.5	500110001001	普通平面木模板制作	m ²	2.32	24.82	2.00	1.31	1.75	1.84	0.97	2.45	4.10	0.00	3.74	45.30
1.6	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	384.06	3303.04	122.84	171.45	114.30	143.35	126.63	305.60	662.29	0.00	480.02	5813.58
1.7	500114001001	不锈钢管栏杆(304材质)	m	16.26	106.71	55.39	8.03	10.70	11.43	7.10	15.09	25.01	0.00	23.02	278.73
1.8	500114001002	L50*5镀锌角钢接地	m												20.00
1.9	500114001003	避雷线下线	m												18.00
2		接入点闸阀井2座													
2.1	500101002002	挖掘机挖III类土	m ³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.04	0.00	0.27	3.27
2.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.46	0.29	1.39	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.35
2.3	500101002003	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	0.17	0.27	8.68	0.41	0.36	0.37	0.26	0.74	6.53	0.00	1.60	19.39
2.4	500103007001	卵石垫层	m ³	12.49	30.91	0.00	1.95	2.60	2.78	4.10	3.84	59.11	0.00	10.60	128.38
2.5	500109001003	C25混凝土井圈	m ³	41.27	125.56	7.69	7.85	10.47	7.14	13.80	14.96	162.34	0.00	35.20	426.29
2.6	500105010001	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	3.19	0.08	0.09	0.15	0.20	0.22	1.05	0.35	3.71	0.00	0.81	9.87
2.7	500109001004	C20混凝土底板、垫层	m ³	23.94	117.54	30.20	7.73	10.30	7.02	8.30	14.35	144.14	0.00	32.72	396.24

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.8	500109001005	面板混凝土, 板厚15cm	m ³	29.72	6.37	6.05	1.90	2.53	1.72	10.01	4.08	35.30	0.00	8.79	106.47
2.9	500110001002	普通平面木模板制作	m ²	2.32	24.82	2.00	1.31	1.75	1.84	0.97	2.45	4.10	0.00	3.74	45.30
2.10	500105006001	浆砌砖, 基础标准砖	m ³	14.39	205.04	3.02	10.01	13.35	14.26	4.94	18.55	17.41	0.00	27.09	328.05
2.11	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	384.06	3303.04	122.84	171.45	114.30	143.35	126.63	305.60	662.29	0.00	480.02	5813.58
3		检修闸阀井34座													
3.1	500101002004	挖掘机挖III类土	m ³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.04	0.00	0.27	3.27
3.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.46	0.29	1.39	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.35
3.3	500101002005	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	0.17	0.27	8.68	0.41	0.36	0.37	0.26	0.74	6.53	0.00	1.60	19.39
3.4	500103007002	卵石垫层	m ³	12.49	30.91	0.00	1.95	2.60	2.78	4.10	3.84	59.11	0.00	10.60	128.38
3.5	500109001006	C25混凝土井圈	m ³	41.27	125.56	7.69	7.85	10.47	7.14	13.80	14.96	162.34	0.00	35.20	426.29
3.6	500105010002	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	3.19	0.08	0.09	0.15	0.20	0.22	1.05	0.35	3.71	0.00	0.81	9.87
3.7	500109001007	C20混凝土底板、垫层	m ³	23.94	117.54	30.20	7.73	10.30	7.02	8.30	14.35	144.14	0.00	32.72	396.24
3.8	500105006002	浆砌砖, 基础标准砖	m ³	14.39	205.04	3.02	10.01	13.35	14.26	4.94	18.55	17.41	0.00	27.09	328.05
3.9	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t	384.06	3303.04	122.84	171.45	114.30	143.35	126.63	305.60	662.29	0.00	480.02	5813.58
3.10	500114001004	井盖及支座	套												681.42
4		泄水阀4座													
4.1	500101002006	挖掘机挖III类土	m ³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.04	0.00	0.27	3.27
4.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.46	0.29	1.39	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.35

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.3	500101002007	1m³装载机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m³	0.17	0.27	8.68	0.41	0.36	0.37	0.26	0.74	6.53	0.00	1.60	19.39
4.4	500103007003	卵石垫层	m³	12.49	30.91	0.00	1.95	2.60	2.78	4.10	3.84	59.11	0.00	10.60	128.38
4.5	500109001008	C25混凝土井圈	m³	41.27	125.56	7.69	7.85	10.47	7.14	13.80	14.96	162.34	0.00	35.20	426.29
4.6	500105010003	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m²	3.19	0.08	0.09	0.15	0.20	0.22	1.05	0.35	3.71	0.00	0.81	9.87
4.7	500109001009	C20混凝土底板、垫层	m³	23.94	117.54	30.20	7.73	10.30	7.02	8.30	14.35	144.14	0.00	32.72	396.24
4.8	500105006003	浆砌砖, 基础标准砖	m³	14.39	205.04	3.02	10.01	13.35	14.26	4.94	18.55	17.41	0.00	27.09	328.05
4.9	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工	t	384.06	3303.04	122.84	171.45	114.30	143.35	126.63	305.60	662.29	0.00	480.02	5813.58
4.10	500114001005	井盖及支座	套												681.42
5		空气阀10座													
5.1	500101002008	挖掘机挖III类土	m³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.04	0.00	0.27	3.27
5.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.39	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.35
5.3	500101002009	1m³装载机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m³	0.17	0.27	8.68	0.41	0.36	0.37	0.26	0.74	6.53	0.00	1.60	19.39
5.4	500103007004	卵石垫层	m³	12.49	30.91	0.00	1.95	2.60	2.78	4.10	3.84	59.11	0.00	10.60	128.38
5.5	500109001010	C25混凝土井圈	m³	41.27	125.56	7.69	7.85	10.47	7.14	13.80	14.96	162.34	0.00	35.20	426.29
5.6	500105010004	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m²	3.19	0.08	0.09	0.15	0.20	0.22	1.05	0.35	3.71	0.00	0.81	9.87
5.7	500109001011	C20混凝土底板、垫层	m³	23.94	117.54	30.20	7.73	10.30	7.02	8.30	14.35	144.14	0.00	32.72	396.24
5.8	500105006004	浆砌砖, 基础标准砖	m³	14.39	205.04	3.02	10.01	13.35	14.26	4.94	18.55	17.41	0.00	27.09	328.05
5.9	500114001006	井盖及支座	套												681.42

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
6		管道埋设(土方开挖)													
6.1	500101002010	挖掘机挖III类土	m ³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.04	0.00	0.27	3.27
6.2	500103001006	回填土石方,机械夯填土石	m ³	4.46	0.29	1.39	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.35
6.3	500109001012	其他混凝土,镇(支)墩	m ³	36.54	123.77	1.07	7.26	9.68	6.60	11.99	13.78	157.12	0.00	33.10	400.92
6.4	500110001003	普通平面木模板制作	m ²	2.32	24.82	2.00	1.31	1.75	1.84	0.97	2.45	4.10	0.00	3.74	45.30
7		管道埋设(巷道)													
7.1	500101002011	挖掘机挖III类土	m ³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.04	0.00	0.27	3.27
7.2	500103001007	回填土石方,机械夯填土石	m ³	4.46	0.29	1.39	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.35
7.3	500102001001	风镐破除混凝土硬化路面,人工装手扶拖拉机运3km(巷道)	m ³	32.42	1.14	47.06	3.63	4.84	3.30	13.99	7.45	60.80	0.00	15.72	190.34
7.4	500109001013	恢复10cm厚C20混凝土路面	m ³	29.72	122.63	6.05	7.13	9.50	6.48	10.01	13.41	150.17	0.00	31.96	387.05
8		管道埋设(硬化路面)													
8.1	500114002001	混凝土路面切割	m												9.00
8.2	500101002012	挖掘机挖III类土	m ³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.04	0.00	0.27	3.27
8.3	500103001008	回填土石方,机械夯填土石	m ³	4.46	0.29	1.39	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.35
8.4	500102001002	岩石破碎机拆除混凝土,自卸汽车运3km(硬化路面)	m ³	27.61	0.99	44.41	3.29	4.38	2.99	10.96	6.62	48.13	0.00	13.44	162.82
8.5	500109001014	恢复20cm厚C20混凝土路面	m ³	29.72	122.63	6.05	7.13	9.50	6.48	10.01	13.41	150.17	0.00	31.96	387.05
8.6	500103007005	回填碎石	m ³	12.49	30.91	0.00	1.95	2.60	2.78	4.10	3.84	68.01	0.00	11.40	138.08
8.7	500103007006	回填中砂	m ³	11.00	34.85	0.00	2.06	2.75	2.94	3.61	4.00	128.94	0.00	17.11	207.26

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
8.8	500109011001	公路路面, 沥青混凝土, 压实厚8cm	m ²	3.61	44.16	1.93	2.24	2.48	2.61	1.25	4.08	12.52	0.00	6.74	81.62
9	500114001007	竣工标志牌	块												800.00
10		镇墩30个													
10.1	500109001015	其他混凝土, 镇(支)墩	m ³	36.54	123.77	1.07	7.26	9.68	6.60	11.99	13.78	157.12	0.00	33.10	400.92
11		电气													
11.1	500201003001	带水箱的智慧集成泵站(外形尺寸5x3x2m) 1、变频增压泵(流量25m ³ /h, 扬程60m, 功率7.5kw、2台(一用一备) 2、控制柜: HLC-2-7.5, 柜体尺寸1700*700*400 1台; 3、气压罐: GWS-24L-1.0 24L 1台)	台												9250.00
11.2	500201034001	泵房照明设备(照明箱、灯具、插座及绝缘导线、线槽) 暂估价	项												850.00
11.3	500201018001	电力电缆(YJV-1LV-3*10+1*6)	m	1.18	1.14	0.10	0.13	0.53	0.55	0.39	0.28	1.45	0.00	4.78	57.91
11.4	500201018002	控制电缆(KVV2*6)	m	1.18	1.14	0.10	0.13	0.53	0.55	0.39	0.28	1.45	0.00	1.11	13.49
11.5	500201034002	水泥杆(Φ190, 9m)	根	62.28	6.55	8.59	4.03	28.03	29.27	20.72	11.16	81.20	0.00	113.11	1369.94
11.6	500201034003	低压四线横担(L63*6*1400)	组	9.00	3.06	0.00	0.63	4.05	4.23	2.95	1.67	10.40	0.00	11.12	134.71
11.7	500201034004	低压瓷瓶(M16)	付												10.00
11.8	500201034005	U型抱箍(M16*220)	付												12.50
11.9		电业开户费	项												500.00
12		配水管													

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
12.1	500202009001	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm (1.6Mpa)	m	0.55	0.18	0.05	0.04	0.25	0.26	0.18	0.11	0.63	0.00	0.72	8.68
12.2	500202008001	衬塑复合钢管dn65	m	0.82	0.36	0.39	0.08	0.37	0.38	0.27	0.19	0.94	0.00	6.56	79.41
12.3	500202008002	衬塑复合钢管dn100	m	1.32	0.61	0.71	0.14	0.59	0.62	0.43	0.31	1.52	0.00	10.34	125.26
12.4	500202008003	衬塑复合钢管dn150	m	1.44	0.68	0.83	0.15	0.65	0.68	0.47	0.34	1.66	0.00	17.30	209.56
12.5	500202009002	DN160水平定向钻	m												260.00
12.6	500202009003	配水管管道配件(直通、三通、 弯头等)暂估价, 结算按实际签证	项												3000.00
13		入户管													
13.1	500202009004	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm (1.6Mpa)	m	0.55	0.18	0.05	0.04	0.25	0.26	0.18	0.11	0.63	0.00	0.72	8.68
13.2	500202009005	入户管管道配件(直通、三通、 弯头等)暂估价, 结算按实际签证	项												800.00
14		闸阀安装													
14.1	500202005001	闸阀 DN150, 1.0Mpa (法兰连接)	个	29.76	55.58	8.98	4.90	13.39	13.99	10.91	9.63	38.46	0.00	33.63	407.26
14.2	500202005002	闸阀 DN100, 1.0Mpa (法兰连接)	个	20.41	32.02	5.48	3.01	9.18	9.59	7.12	6.08	25.11	0.00	24.84	300.80
14.3	500202005003	流量调节阀 DN150, 1.0Mpa (法兰连接)	个	25.95	49.18	7.26	4.28	11.68	12.20	9.31	8.39	32.81	0.00	133.93	1621.99
14.4	500202005004	流量调节阀 DN100, 1.0Mpa (法兰连接)	个	20.41	32.02	5.48	3.01	9.18	9.59	7.12	6.08	25.11	0.00	90.63	1097.63
14.5	500202005005	旋翼式水表, DN150 (法兰连接)	个	29.76	55.58	8.98	4.90	13.39	13.99	10.91	9.63	38.46	0.00	67.60	818.70

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
14.6	500202005006	旋翼式水表, DN100 (法兰连接)	个	20.41	32.02	5.48	3.01	9.18	9.59	7.12	6.08	25.11	0.00	43.52	527.02
14.7	500202005007	闸阀 DN25, 1.0Mpa (热熔连接)	个	3.32	12.64	3.45	1.01	1.49	1.56	1.09	1.72	3.84	0.00	2.71	32.83
14.8	500202005008	闸阀 DN65, 1.0Mpa (法兰连接)	个	12.80	18.42	4.98	1.88	5.76	6.02	4.52	3.81	15.94	0.00	9.10	110.19
14.9		闸阀 DN100, 1.0Mpa	个												15.00
14.10	500202005009	空气阀DN25	个												170.00
14.11	500202005010	DN150过滤器	个												600.00
14.12	500202005011	DN100过滤器	个												500.00
14.13	500202005012	DN150止回阀 (法兰连接)	个	29.76	55.58	8.98	4.90	13.39	13.99	10.91	9.63	38.46	0.00	62.86	761.28
14.14	500202005013	DN100止回阀 (法兰连接)	个	20.41	32.02	5.48	3.01	9.18	9.59	7.12	6.08	25.11	0.00	38.62	467.68
15		办公生活及文化福利建筑	%												
16		其他工程	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)							备注
		其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	风险金	税金	
一	建筑工程								
1	土方工程	4.5	4	3.7	32.8	7	0	9	
2	石方工程	4.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
3	土石填筑工程	4.5	6	5.8	32.8	7	0	9	
4	混凝土工程	4.5	6	3.7	32.8	7	0	9	
5	钢筋制安工程	4.5	3	3.5	32.8	7	0	9	
6	模板工程	4.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
7	钻孔灌浆锚固工程	4.5	7	6.6	32.8	7	0	9	
8	自采砂石料工程	4.5	2	0	0	0	0	0	
9	植物措施	4.5	4	3.8	32.8	7	0	9	
10	疏浚工程	4.5	5	4.6	32.8	7	0	9	
11	其他建筑工程	4.5	5	4.8	32.8	7	0	9	
二	安装工程								
1	安装工程	5.2	45	47	32.8	7	0	9	

混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m ³)					单价(元/m ³)	备注	
						水泥(kg)	砂(m ³)	石(m ³)	水(m ³)				
1		C20	32.5	2	0.55	289	0.49	0.81	0.15			223.27	
2		C25	32.5	2	0.5	310	0.47	0.81	0.15			226.78	

主要材料预算价格汇总表

招标编号：

工程名称：融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第1页 共2页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价(元)	备注
1	空心钢		kg	4.41	
2	钢筋		t	3184.65	
3	水泥	32.5MPa	t	300.88	
4	碎石		m ³	82.52	
5	柴油		kg	7.18	
6	汽油		kg	8.67	
7	阀门	闸阀DN100 1.0Mpa	个	157.96	
8	锯材		m ³	1025.64	
9	铁件		kg	5.71	
10	卵石		m ³	73.79	
11	板枋材		m ³	1025.64	
12	砂		m ³	140.78	
13	衬塑复合钢管dn150		m	181.72	
14	粗砂		m ³	131.07	
15	中砂		m ³	130.00	
16	不锈钢管	Φ25×0.5	m	6.35	
17	不锈钢管	Φ16×0.6	m	8.82	
18	不锈钢管	Φ60×1	m	31.50	
19	电力电缆（YJV22-1LV-3*10+1*6）		m	46.46	
20	控制电缆（KVV2*6）		m	6.50	
21	水泥杆（Φ190,9m）		根	1000.00	
22	PE管DE32		m	5.61	
23	衬塑复合钢管dn65		m	67.70	
24	衬塑复合钢管dn100		m	106.53	
25	闸阀DN150 1.0Mpa		个	188.03	
26	闸阀 DN25, 1.0Mpa		个	11.96	
27	闸阀 DN65, 1.0Mpa		个	26.96	
28	旋翼式水表, DN100		个	365.50	
29	旋翼式水表, DN150		个	565.50	
30	流量调节阀 DN150, 1.0Mpa		个	1327.00	
31	流量调节阀 DN100, 1.0Mpa		个	889.00	

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第1页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	32.16	23.83	2.22	58.21	9.34	44.70	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	112.25
2	装载机	轮胎式 斗容1m ³	11.64	7.83	0.00	19.47	4.50	29.40	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	53.37
3	推土机	功率59kW	9.56	11.94	0.49	21.99	8.30	25.20	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	55.49
4	推土机	功率88kW	23.65	26.67	1.06	51.38	8.30	37.80	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	97.48
5	拖拉机	手扶式 功率11kW	0.72	1.94	0.08	2.74	3.46	5.10	0.00	0.00	0.00	8.56	0.00	11.30
6	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	52.61
7	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	1.65	0.00	0.00	8.57	0.00	9.65
8	风镐(铲)	手持式	0.42	1.54	0.00	1.96	3.46	0.00	0.00	0.00	11.18	14.64	0.00	16.60
9	修钎设备		105.14	0.00	0.00	105.14	16.61	0.00	7.92	0.00	33.00	57.53	0.00	162.67
10	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	1.47	2.06	0.63	4.16	4.50	0.00	2.51	0.00	0.00	7.01	0.00	11.17
11	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	5.68	0.00	0.00	10.18	0.00	19.06
12	强制式混凝土搅拌机	出料0.35m ³	3.53	5.67	1.55	10.75	4.50	0.00	13.73	0.00	0.00	18.23	0.00	28.98
13	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00	1.93
14	振动器	插入式 功率2.2kW	0.48	1.71	0.00	2.19	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00	3.31
15	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	2.24	0.00	8.51
16	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91	43.91	0.00	44.51

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第2页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
17	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	42.94
18	自卸汽车	载重量8t	19.99	12.43	0.00	32.42	4.50	30.60	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	67.52
19	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	26.74	0.00	49.56
21	汽车起重机	起重量8t	18.50	13.45	0.00	31.95	9.34	23.10	0.00	0.00	0.00	32.44	0.00	64.39
22	顶管液压千斤顶	200t	0.38	0.36	0.26	1.00	4.50	0.00	0.99	0.00	0.00	5.49	0.00	6.49
23	电动卷扬机	双筒慢速 起重量3t	4.34	1.75	0.08	6.17	4.50	0.00	5.68	0.00	0.00	10.18	0.00	16.35
24	泥浆搅拌机		2.84	5.97	0.58	9.39	4.50	0.00	8.51	0.00	0.00	13.01	0.00	22.40
25	灰浆搅拌机		0.73	2.09	0.20	3.02	4.50	0.00	4.16	0.00	0.00	8.66	0.00	11.68
26	灌浆泵	中低压 泥浆	2.11	6.38	0.57	9.06	8.30	0.00	8.71	0.00	0.00	17.01	0.00	26.07
27	离心水泵	单级双吸 功率20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50	0.00	12.74	0.00	0.00	17.24	0.00	23.43
28	试压泵	2.5MPa	0.38	0.36	0.26	1.00	4.50	0.00	0.99	0.00	0.00	5.49	0.00	6.49
29	高压油泵	50MPa	0.43	0.44	0.17	1.04	4.50	0.00	11.29	0.00	0.00	15.79	0.00	16.83
30	电焊机	直流20kW	0.83	0.55	0.17	1.55	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	13.20	0.00	14.75
31	电焊机	直流30kW	0.91	0.62	0.19	1.72	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	19.80	0.00	21.52
32	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	9.57	0.00	10.23
33	钢筋弯曲机	直径6~40	0.47	1.33	0.24	2.04	4.50	0.00	3.96	0.00	0.00	8.46	0.00	10.50

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

第3页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
34	钢筋切断机	功率20kW	1.04	1.57	0.28	2.89	4.50	0.00	11.35	0.00	0.00	15.85	0.00	18.74
35	圆盘锯		0.35	1.07	0.05	1.47	8.30	0.00	4.69	0.00	0.00	12.99	0.00	14.46
36	双面刨床		0.89	1.01	0.15	2.05	4.50	0.00	5.94	0.00	0.00	10.44	0.00	12.49
37	切管机	9A151	5.42	4.24	0.62	10.28	4.84	0.00	5.94	0.00	0.00	10.78	0.00	21.06
38	电动套丝机	直径39以内	1.27	2.33	0.22	3.82	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	4.16	0.00	7.98
39	顶管设备	直径1200	1.55	1.72	0.17	3.44	0.00	0.00	15.38	0.00	0.00	15.38	0.00	18.82
40	热熔连接机	SH-63	1.42	0.40	0.41	2.23	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00	2.76
41	热熔连接机	SHD-160C	6.66	2.73	0.41	9.80	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.92	0.00	10.72
42	抛光机	综合	3.19	8.26	1.88	13.33	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	16.43

工程单价计算表

风镐破除混凝土硬化路面，人工装手扶拖拉机运3km（巷道） 工程

单价编号：1

定额单位：100m³

定额编号:04442+02524。 施工方法: 风镐凿除、清渣堆方等。 撬移、解小、扒渣、清理、装运卸、空回、平场。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			8908.73
1.1	人工费		元			3242.02
	人工		工时	782	3.46	2705.72
	人工		工时	155	3.46	536.30
1.2	材料费		元			114.17
	空心钢		kg	6.27	3.00	18.81
	煤		kg	186	0.20	37.20
	其他材料费		%	20	56.01	11.20
	零星材料费		%	2	2348.03	46.96
1.3	机械使用费		元			4706.01
	风镐(铲)	手持式	台时	126.48	16.60	2099.57
	修钎设备		台时	1.92	162.67	312.33
	其他机械费		%	20	2411.90	482.38
	拖拉机	手扶式 功率11kW	台时	160.33	11.30	1811.73
1.4	其他直接费		元	4.5%	8062.20	362.80
1.5	现场经费		元	6%	8062.20	483.73
2	施工管理费		元	3.7%	8908.73	329.62
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4266.27	1399.34
4	企业利润		元	7%	10637.69	744.64
5	价差		元			6080.24
	人工		工时	937	4.00	3748.00
	机械工		工时	296.026	4.00	1184.10
	空心钢		kg	6.27	1.41	8.84
	柴油		kg	272.561	4.18	1139.30
6	风险金		元	0%	17462.57	0.00
7	税金		元	9%	17462.57	1571.63
	合计		元			19034.20
	单价		元			190.34

工程单价计算表

挖掘机挖III类土 工程

单价编号：2

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：01212。 挖松、堆放。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			169.23
1.1	人工费		元			13.84
	人工		工时	4	3.46	13.84
1.2	材料费		元			7.43
	零星材料费		%	5	148.54	7.43
1.3	机械使用费		元			134.70
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1.2	112.25	134.70
1.4	其他直接费		元	4.5%	155.97	7.02
1.5	现场经费		元	4%	155.97	6.24
2	施工管理费		元	3.7%	169.23	6.26
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	25.05	8.22
4	企业利润		元	7%	183.71	12.86
5	价差		元			103.70
	人工		工时	4	4.00	16.00
	机械工		工时	3.24	4.00	12.96
	柴油		kg	17.88	4.18	74.74
6	风险金		元	0%	300.27	0.00
7	税金		元	9%	300.27	27.02
	合计		元			327.29
	单价		元			3.27

工程单价计算表

回填土石方, 机械夯填土石 工程

单价编号: 3

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:03003。 包括5m内取土(石渣)回填、平土、简单压实。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			679.10
1.1	人工费		元			446.34
	人工		工时	129	3.46	446.34
1.2	材料费		元			29.27
	零星材料费		%	5	585.30	29.27
1.3	机械使用费		元			138.96
	蛙式夯实机	功率2.8kW	台时	14.4	9.65	138.96
1.4	其他直接费		元	4.5%	614.57	27.66
1.5	现场经费		元	6%	614.57	36.87
2	施工管理费		元	5.8%	679.10	39.39
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	545.99	179.08
4	企业利润		元	7%	897.57	62.83
5	价差		元			631.20
	人工		工时	129	4.00	516.00
	机械工		工时	28.8	4.00	115.20
6	风险金		元	0%	1591.60	0.00
7	税金		元	9%	1591.60	143.24
	合计		元			1734.84
	单价		元			17.35

工程单价计算表

1m³装载机挖装土自卸汽车运输，运距3km 工程

单价编号：4

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：01284。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			989.28
1.1	人工费		元			17.30
	人工		工时	5	3.46	17.30
1.2	材料费		元			26.56
	零星材料费		%	3	885.22	26.56
1.3	机械使用费		元			867.92
	装载机	轮胎式 斗容1m ³	台时	1.66	53.37	88.59
	推土机	功率59kW	台时	0.83	55.49	46.06
	自卸汽车	载重量8t	台时	10.86	67.52	733.27
1.4	其他直接费		元	4.5%	911.78	41.03
1.5	现场经费		元	4%	911.78	36.47
2	施工管理费		元	3.7%	989.28	36.60
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	80.51	26.41
4	企业利润		元	7%	1052.29	73.66
5	价差		元			653.24
	人工		工时	5	4.00	20.00
	机械工		工时	18.268	4.00	73.07
	柴油		kg	134.012	4.18	560.17
6	风险金		元	0%	1779.19	0.00
7	税金		元	9%	1779.19	160.13
	合计		元			1939.32
	单价		元			19.39

工程单价计算表

恢复20cm厚C20混凝土路面 工程

单价编号：5

定额单位：100m³

定额编号:04028+04264+04278。 施工方法: 施工准备、清仓(验收)、浇筑、抹面、清理、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17502.63
1.1	人工费		元			2972.14
	人工		工时	571	3.46	1975.66
	人工		工时	242	3.46	837.32
	人工		工时	46	3.46	159.16
1.2	材料费		元			12262.56
	水		m ³	180	3.30	594.00
	混凝土砂浆拌制		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土砂浆垂直运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土砂浆水平运输		m ³	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	111.75	11510.25
	其他材料费		%	1	12104.25	121.04
	零星材料费		%	2	1248.46	24.97
	零星材料费		%	6	205.08	12.30
1.3	机械使用费		元			604.78
	振动器	插入式 功率2.2kW	台时	37.19	3.31	123.10
	其他机械费		%	20	123.10	24.62
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18	19.06	343.08
	双胶轮车		台时	83	0.82	68.06
	双胶轮车		台时	56	0.82	45.92
1.4	其他直接费		元	4.5%	15839.48	712.78
1.5	现场经费		元	6%	15839.48	950.37
2	施工管理费		元	3.7%	17502.63	647.60
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3053.10	1001.42
4	企业利润		元	7%	19151.65	1340.62
5	价差		元			15016.95
	人工		工时	859	4.00	3436.00
	机械工		工时	23.4	4.00	93.60

工程单价计算表

回填碎石 工程

单价编号：6

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03062。 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。						
1	直接费		元			4795.32
1.1	人工费		元			1249.06
	人工		工时	361	3.46	1249.06
1.2	材料费		元			3090.60
	碎石		m ³	102	30.00	3060.00
	其他材料费		%	1	3060.00	30.60
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	4339.66	195.28
1.5	现场经费		元	6%	4339.66	260.38
2	施工管理费		元	5.8%	4795.32	278.13
3	社会保障及企业计管理费		元	32.8%	1249.06	409.69
4	企业利润		元	7%	5483.14	383.82
5	价差		元			6801.04
	人工		工时	361	4.00	1444.00
	碎石		m ³	102	52.52	5357.04
6	风险金		元	0%	12668.00	0.00
7	税金		元	9%	12668.00	1140.12
	合计		元			13808.12
	单价		元			138.08

工程单价计算表

岩石破碎机拆除混凝土，自卸汽车运3km（硬化路面） 工程

单价编号：7

定额单位：100m³

定额编号：04442+02534。 施工方法：岩石破碎机拆除混凝土。 风镐凿除、清渣堆方等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			8068.40
1.1	人工费		元			2761.08
	人工		工时	782	3.46	2705.72
	人工		工时	16	3.46	55.36
1.2	材料费		元			99.26
	空心钢		kg	6.27	3.00	18.81
	煤		kg	186	0.20	37.20
	其他材料费		%	20	56.01	11.20
	零星材料费		%	2	1602.46	32.05
1.3	机械使用费		元			4441.38
	风镐(铲)	手持式	台时	126.48	16.60	2099.57
	修钎设备		台时	1.92	162.67	312.33
	其他机械费		%	20	2411.90	482.38
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.74	112.25	307.57
	推土机	功率88kW	台时	1.37	97.48	133.55
	自卸汽车	载重量8t	台时	16.38	67.52	1105.98
1.4	其他直接费		元	4.5%	7301.72	328.58
1.5	现场经费		元	6%	7301.72	438.10
2	施工管理费		元	3.7%	8068.40	298.53
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3341.25	1095.93
4	企业利润		元	7%	9462.86	662.40
5	价差		元			4812.73
	人工		工时	798	4.00	3192.00
	机械工		工时	167.676	4.00	670.70
	空心钢		kg	6.27	1.41	8.84
	柴油		kg	225.164	4.18	941.19
6	风险金		元	0%	14937.99	0.00
7	税金		元	9%	14937.99	1344.42
	合计		元			16282.41
	单价		元			162.82

工程单价计算表

C20混凝土底板、垫层 工程

单价编号：9

定额单位：100m³

定额编号:04042+04264+04278。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			18971.04
1.1	人工费		元			2394.32
	人工		工时	404	3.46	1397.84
	人工		工时	242	3.46	837.32
	人工		工时	46	3.46	159.16
1.2	材料费		元			11754.31
	水		m ³	45	3.30	148.50
	混凝土		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m ³	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	111.75	11510.25
	其他材料费		%	0.5	11658.75	58.29
	零星材料费		%	2	1248.46	24.97
	零星材料费		%	6	205.08	12.30
1.3	机械使用费		元			3019.73
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.46	8.51	157.09
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	46.88	44.51	2086.63
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	12.53	23.43	293.58
	其他机械费		%	1	2537.30	25.37
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18	19.06	343.08
	双胶轮车		台时	83	0.82	68.06
	双胶轮车		台时	56	0.82	45.92
1.4	其他直接费		元	4.5%	17168.36	772.58
1.5	现场经费		元	6%	17168.36	1030.10
2	施工管理费		元	3.7%	18971.04	701.93
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2531.64	830.38
4	企业利润		元	7%	20503.35	1435.23
5	价差		元			14414.11

工程单价计算表

C20混凝土底板、垫层 工程

单价编号：9

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04042+04264+04278。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
	人工		工时	692	4.00	2768.00
	机械工		工时	39.689	4.00	158.76
	水泥	32.5MPa	t	29.767	50.88	1514.54
	碎石		m ³	83.43	52.52	4381.74
	砂		m ³	50.47	110.78	5591.07
6	风险金		元	0%	36352.69	0.00
7	税金		元	9%	36352.69	3271.74
	合计		元			39624.43
	单价		元			396.24

工程单价计算表

C25混凝土井圈 工程

单价编号：10

定额单位：100m³

定额编号：YB0405+04264+04278。 施工方法：混凝土运输、清理、湿润模板、振捣、养护。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19284.58
1.1	人工费		元			4127.09
	人工		工时	904.8	3.46	3130.61
	人工		工时	242	3.46	837.32
	人工		工时	46	3.46	159.16
1.2	材料费		元			12556.07
	水		m ³	86.1	3.30	284.13
	混凝土砂浆拌制		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土砂浆垂直运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土砂浆水平运输		m ³	103	0.00	0.00
	C25纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	116.40	11989.20
	其他材料费		%	2	12273.33	245.47
	零星材料费		%	2	1248.46	24.97
	零星材料费		%	6	205.08	12.30
1.3	机械使用费		元			768.95
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	160	1.93	308.80
	其他机械费		%	1	308.80	3.09
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18	19.06	343.08
	双胶轮车		台时	83	0.82	68.06
	双胶轮车		台时	56	0.82	45.92
1.4	其他直接费		元	4.5%	17452.11	785.34
1.5	现场经费		元	6%	17452.11	1047.13
2	施工管理费		元	3.7%	19284.58	713.53
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4208.05	1380.24
4	企业利润		元	7%	21378.35	1496.48
5	价差		元			16234.00
	人工		工时	1192.8	4.00	4771.20
	机械工		工时	23.4	4.00	93.60
	水泥	32.5MPa	t	31.93	50.88	1624.60

工程单价计算表

砌体砂浆抹面，平均厚2cm，立面 工程

单价编号：11

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03159。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
1	直接费		元			372.07
1.1	人工费		元			319.36
	人工		工时	92.3	3.46	319.36
1.2	材料费		元			8.20
	水		m ³	2.3	3.30	7.59
	砂浆		m ³	2.3	0.00	0.00
	其他材料费		%	8	7.59	0.61
1.3	机械使用费		元			9.16
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.41	11.17	4.58
	双胶轮车		台时	5.59	0.82	4.58
1.4	其他直接费		元	4.5%	336.72	15.15
1.5	现场经费		元	6%	336.72	20.20
2	施工管理费		元	5.8%	372.07	21.58
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	321.20	105.35
4	企业利润		元	7%	499.00	34.93
5	价差		元			371.33
	人工		工时	92.3	4.00	369.20
	机械工		工时	0.533	4.00	2.13
6	风险金		元	0%	905.26	0.00
7	税金		元	9%	905.26	81.47
	合计		元			986.73
	单价		元			9.87

工程单价计算表

浆砌砖，基础标准砖 工程

单价编号：12

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03148。 砌砖						
1	直接费		元			24580.37
1.1	人工费		元			1438.67
	人工		工时	415.8	3.46	1438.67
1.2	材料费		元			20504.36
	水		m ³	20.7	3.30	68.31
	砂浆		m ³	24.3	0.00	0.00
	标准砖	240×115×53	千块	52.1	388.35	20233.04
	其他材料费		%	1	20301.35	203.01
1.3	机械使用费		元			301.65
	双胶轮车		台时	154.21	0.82	126.45
	灰浆搅拌机		台时	15	11.68	175.20
1.4	其他直接费		元	4.5%	22244.68	1001.01
1.5	现场经费		元	6%	22244.68	1334.68
2	施工管理费		元	5.8%	24580.37	1425.66
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1506.14	494.01
4	企业利润		元	7%	26500.04	1855.00
5	价差		元			1741.20
	人工		工时	415.8	4.00	1663.20
	机械工		工时	19.5	4.00	78.00
6	风险金		元	0%	30096.24	0.00
7	税金		元	9%	30096.24	2708.66
	合计		元			32804.90
	单价		元			328.05

工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：13

定额单位：t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
1	直接费		元			4095.69
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			3303.04
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	5.50	22.00
	焊条		kg	7.22	5.31	38.34
	其他材料费		%	1	3270.34	32.70
1.3	机械使用费		元			122.84
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	电焊机	交流25kVA	台时	10	10.23	102.30
	其他机械费		%	1	121.62	1.22
1.4	其他直接费		元	4.5%	3809.94	171.45
1.5	现场经费		元	3%	3809.94	114.30
2	施工管理费		元	3.5%	4095.69	143.35
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	4365.67	305.60
5	价差		元			662.29
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋		t	1.07	184.65	197.58
	汽油		kg	3.24	5.67	18.37
6	风险金		元	0%	5333.56	0.00
7	税金		元	9%	5333.56	480.02
	合计		元			5813.58
	单价		元			5813.58

工程单价计算表

回填中砂 工程

单价编号: 14

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:03061。 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡,基本运距30m。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			5065.42
1.1	人工费		元			1099.59
	人工		工时	317.8	3.46	1099.59
1.2	材料费		元			3484.50
	粗砂		m ³	115	30.00	3450.00
	其他材料费		%	1	3450.00	34.50
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	4584.09	206.28
1.5	现场经费		元	6%	4584.09	275.05
2	施工管理费		元	5.8%	5065.42	293.79
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1099.59	360.67
4	企业利润		元	7%	5719.88	400.39
5	价差		元			12894.25
	人工		工时	317.8	4.00	1271.20
	粗砂		m ³	115	101.07	11623.05
6	风险金		元	0%	19014.52	0.00
7	税金		元	9%	19014.52	1711.31
	合计		元			20725.83
	单价		元			207.26

工程单价计算表

泵房C25混凝土 工程

单价编号：15

定额单位：100m³

定额编号：04017+04264+04278。 施工方法：泵站混凝土，上部 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			21161.62
1.1	人工费		元			5418.36
	人工		工时	1278	3.46	4421.88
	人工		工时	242	3.46	837.32
	人工		工时	46	3.46	159.16
1.2	材料费		元			13041.73
	水		m ³	120	3.30	396.00
	混凝土砂浆运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土拌制		m ³	103	0.00	0.00
	C25纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	116.40	11989.20
	其他材料费		%	5	12385.20	619.26
	零星材料费		%	2	1248.46	24.97
	零星材料费		%	6	205.08	12.30
1.3	机械使用费		元			690.69
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	54.75	1.93	105.67
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	2	44.51	89.02
	其他机械费		%	20	194.69	38.94
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18	19.06	343.08
	双胶轮车		台时	83	0.82	68.06
	双胶轮车		台时	56	0.82	45.92
1.4	其他直接费		元	4.5%	19150.78	861.79
1.5	现场经费		元	6%	19150.78	1149.05
2	施工管理费		元	3.7%	21161.62	782.98
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5499.32	1803.78
4	企业利润		元	7%	23748.38	1662.39
5	价差		元			17726.80
	人工		工时	1566	4.00	6264.00
	机械工		工时	23.4	4.00	93.60
	水泥	32.5MPa	t	31.93	50.88	1624.60

工程单价计算表

普通平面木模板制作 工程

单价编号：16

定额单位：100m²

定额编号:05006。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3220.35
1.1	人工费		元			231.82
	人工		工时	67	3.46	231.82
1.2	材料费		元			2482.22
	锯材		m ³	2.24	1025.64	2297.43
	铁钉		kg	4.23	4.25	17.98
	铁件		kg	20.69	5.71	118.14
	其他材料费		%	2	2433.55	48.67
1.3	机械使用费		元			200.30
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63	42.94	69.99
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43	10.50	4.52
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16	18.74	3.00
	圆盘锯		台时	4.55	14.46	65.79
	双面刨床		台时	3.8	12.49	47.46
	其他机械费		%	5	190.76	9.54
1.4	其他直接费		元	4.5%	2914.34	131.15
1.5	现场经费		元	6%	2914.34	174.86
2	施工管理费		元	5.7%	3220.35	183.56
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	296.67	97.31
4	企业利润		元	7%	3501.22	245.09
5	价差		元			409.52
	人工		工时	67	4.00	268.00
	机械工		工时	18.746	4.00	74.98
	汽油		kg	11.736	5.67	66.54
6	风险金		元	0%	4155.83	0.00
7	税金		元	9%	4155.83	374.02
	合计		元			4529.85
	单价		元			45.30

工程单价计算表

PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径32mm 工程

单价编号：17

定额单位：100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：YB1003。 外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。						
1	直接费		元			106.84
1.1	人工费		元			54.77
	人工		工时	15.83	3.46	54.77
1.2	材料费		元			18.03
	零星材料费		%	30	60.10	18.03
1.3	机械使用费		元			5.33
	热熔连接机	SH-63	台时	1.93	2.76	5.33
1.4	其他直接费		元	5.2%	78.13	4.06
1.5	现场经费		元	45%	54.77	24.65
2	施工管理费		元	47%	54.77	25.74
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	54.77	17.96
4	企业利润		元	7%	150.54	10.54
5	装置性材料费		元			572.22
	PE管DE32		m	102	5.61	572.22
6	价差		元			63.32
	人工		工时	15.83	4.00	63.32
7	风险金		元	0%	796.62	0.00
8	税金		元	9%	796.62	71.70
	合计		元			868.32
	单价		元			8.68

工程单价计算表

衬塑复合钢管dn65 工程

单价编号：18

定额单位：100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：YB1006。 外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。						
1	直接费		元			201.50
1.1	人工费		元			81.66
	人工		工时	23.6	3.46	81.66
1.2	材料费		元			36.14
	零星材料费		%	30	120.47	36.14
1.3	机械使用费		元			38.81
	热熔连接机	SHD-160C	台时	3.62	10.72	38.81
1.4	其他直接费		元	5.2%	156.61	8.14
1.5	现场经费		元	45%	81.66	36.75
2	施工管理费		元	47%	81.66	38.38
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	81.66	26.78
4	企业利润		元	7%	266.66	18.67
5	装置性材料费		元			6905.40
	衬塑复合钢管dn65		m	102	67.70	6905.40
6	价差		元			94.40
	人工		工时	23.6	4.00	94.40
7	风险金		元	0%	7285.13	0.00
8	税金		元	9%	7285.13	655.66
	合计		元			7940.79
	单价		元			79.41

工程单价计算表

顶管工程，钢管挖土顶进，公称直径125mm 工程

单价编号：21

定额单位：10m

定额编号:11004。 施工方法: 安拆顶管设备, 下管、切口、焊口, 安、拆、换顶铁, 挖、运、吊土, 顶进, 泥浆减阻, 纠偏。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4783.30
1.1	人工费		元			695.46
	人工		工时	201	3.46	695.46
1.2	材料费		元			1122.55
	水		m ³	1.72	3.30	5.68
	钢管DN125mm		m	10.05	73.64	740.08
	膨润土		kg	258	0.00	0.00
	碱粉		kg	8.94	22.60	202.04
	外加剂CMC		kg	7.91	0.00	0.00
	氧气		m ³	2.45	3.56	8.72
	乙炔气		m ³	0.7	7.96	5.57
	焊条		kg	11	5.31	58.41
	其他材料费		%	10	1020.50	102.05
1.3	机械使用费		元			2550.30
	汽车起重机	起重量8t	台时	7.32	64.39	471.33
	顶管液压千斤顶	200t	台时	35.76	6.49	232.08
	电动卷扬机	双筒慢速 起重量3t	台时	11.92	16.35	194.89
	泥浆搅拌机		台时	9.54	22.40	213.70
	灌浆泵	中低压 泥浆	台时	9.54	26.07	248.71
	高压油泵	50MPa	台时	17.88	16.83	300.92
	电焊机	直流30kW	台时	16.88	21.52	363.26
	顶管设备	直径1200	台时	17.88	18.82	336.50
	其他机械费		%	8	2361.39	188.91
1.4	其他直接费		元	4.5%	4368.31	196.57
1.5	现场经费		元	5%	4368.31	218.42
2	施工管理费		元	4.8%	4783.30	229.60
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1180.86	387.32
4	企业利润		元	7%	5400.22	378.02
5	价差		元			1600.76
	人工		工时	201	4.00	804.00

工程单价计算表

输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径150mm 工程

单价编号：22

定额单位：100m

施工方法：定额编号:10216。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			915.73
1.1	人工费		元			408.28
	人工		工时	118	3.46	408.28
1.2	材料费		元			29.73
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.67	3.50	2.35
	氧气		m ³	1.35	3.56	4.81
	乙炔气		m ³	0.54	7.96	4.30
	焊条		kg	2.71	5.31	14.39
	其他材料费		%	15	25.85	3.88
1.3	机械使用费		元			257.81
	汽车起重机	起重量5t	台时	1.48	49.56	73.35
	电焊机	直流20kW	台时	7.49	14.75	110.48
	切管机	9A151	台时	2.4	21.06	50.54
	其他机械费		%	10	234.37	23.44
1.4	其他直接费		元	5.2%	695.82	36.18
1.5	现场经费		元	45%	408.28	183.73
2	施工管理费		元	47%	408.28	191.89
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	433.74	142.27
4	企业利润		元	7%	1249.89	87.49
5	装置性材料费		元			7511.28
	钢管DN125mm		m	102	73.64	7511.28
6	价差		元			550.09
	人工		工时	118	4.00	472.00
	机械工		工时	7.356	4.00	29.42
	汽油		kg	8.584	5.67	48.67
7	风险金		元	0%	9398.75	0.00
8	税金		元	9%	9398.75	845.89
	合计		元			10244.64
	单价		元			102.45

工程单价计算表

其他混凝土，镇(支)墩 工程

单价编号：23

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04114+04262*1.03+04279*1.03。 其他混凝土，镇(支)墩 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、清洗。						
1	直接费		元			17832.37
1.1	人工费		元			3654.39
	人工		工时	329	3.46	1138.34
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费		元			12376.82
	水		m ³	100	3.30	330.00
	混凝土砂浆运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土拌制		m ³	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	111.75	11510.25
	其他材料费		%	4	11840.25	473.61
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	284.31	17.06
1.3	机械使用费		元			106.68
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20.41	1.93	39.39
	其他机械费		%	10	39.39	3.94
	双胶轮车		台时	77.25	0.82	63.35
1.4	其他直接费		元	4.5%	16137.89	726.21
1.5	现场经费		元	6%	16137.89	968.27
2	施工管理费		元	3.7%	17832.37	659.80
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3654.39	1198.64
4	企业利润		元	7%	19690.81	1378.36
5	价差		元			15712.07
	人工		工时	1056.18	4.00	4224.72
	水泥	32.5MPa	t	29.767	50.88	1514.54
	碎石		m ³	83.43	52.52	4381.74
	砂		m ³	50.47	110.78	5591.07

工程单价计算表

普通平面木模板制作 工程

单价编号：24

定额单位：100m²

定额编号：05006。 施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3220.35
1.1	人工费		元			231.82
	人工		工时	67	3.46	231.82
1.2	材料费		元			2482.22
	锯材		m ³	2.24	1025.64	2297.43
	铁钉		kg	4.23	4.25	17.98
	铁件		kg	20.69	5.71	118.14
	其他材料费		%	2	2433.55	48.67
1.3	机械使用费		元			200.30
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63	42.94	69.99
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43	10.50	4.52
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16	18.74	3.00
	圆盘锯		台时	4.55	14.46	65.79
	双面刨床		台时	3.8	12.49	47.46
	其他机械费		%	5	190.76	9.54
1.4	其他直接费		元	4.5%	2914.34	131.15
1.5	现场经费		元	6%	2914.34	174.86
2	施工管理费		元	5.7%	3220.35	183.56
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	296.67	97.31
4	企业利润		元	7%	3501.22	245.09
5	价差		元			409.52
	人工		工时	67	4.00	268.00
	机械工		工时	18.746	4.00	74.98
	汽油		kg	11.736	5.67	66.54
6	风险金		元	0%	4155.83	0.00
7	税金		元	9%	4155.83	374.02
	合计		元			4529.85
	单价		元			45.30

工程单价计算表

不锈钢管栏杆(304材质) 工程

单价编号: 25

定额单位: 10m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:YB0306。 制作、放样、下料、焊接、安装、清理。						
1	直接费		元			1970.90
1.1	人工费		元			162.55
	人工		工时	46.98	3.46	162.55
1.2	材料费		元			1067.13
	氧气		m ³	4.67	3.56	16.63
	氩气		m ³	4.67	13.99	65.33
	钨棒		kg	0.08	0.00	0.00
	不锈钢管	Φ25×0.5	m	56.93	6.35	361.51
	不锈钢管	Φ16×0.6	m	6.85	8.82	60.42
	不锈钢管	Φ60×1	m	9.39	31.50	295.79
	不锈钢管弯头	Φ60	个	3.3	30.00	99.00
	不锈钢焊丝		kg	1.67	17.52	29.26
	其他材料费		%	15	927.94	139.19
1.3	机械使用费		元			553.94
	电焊机	交流25kVA	台时	9.78	10.23	100.05
	切管机	9A151	台时	11.1	21.06	233.77
	其他机械费		%	15	481.69	72.25
	抛光机	综合	台时	9	16.43	147.87
1.4	其他直接费		元	4.5%	1783.62	80.26
1.5	现场经费		元	6%	1783.62	107.02
2	施工管理费		元	5.8%	1970.90	114.31
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	216.32	70.95
4	企业利润		元	7%	2156.16	150.93
5	价差		元			250.08
	人工		工时	46.98	4.00	187.92
	机械工		工时	15.54	4.00	62.16
6	风险金		元	0%	2557.17	0.00
7	税金		元	9%	2557.17	230.15
	合计		元			2787.32
	单价		元			278.73

工程单价计算表

面板混凝土, 板厚15cm 工程

单价编号: 27

定额单位: 100m³

定额编号:04028+04264+04278。 施工方法: 施工准备、清仓(验收)、浇筑、抹面、清理、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4656.62
1.1	人工费		元			2972.14
	人工		工时	571	3.46	1975.66
	人工		工时	242	3.46	837.32
	人工		工时	46	3.46	159.16
1.2	材料费		元			637.21
	水		m ³	180	3.30	594.00
	混凝土		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土砂浆拌制		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土砂浆垂直运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土砂浆水平运输		m ³	103	0.00	0.00
	其他材料费		%	1	594.00	5.94
	零星材料费		%	2	1248.46	24.97
	零星材料费		%	6	205.08	12.30
1.3	机械使用费		元			604.78
	振动器	插入式 功率2.2kW	台时	37.19	3.31	123.10
	其他机械费		%	20	123.10	24.62
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18	19.06	343.08
	双胶轮车		台时	83	0.82	68.06
	双胶轮车		台时	56	0.82	45.92
1.4	其他直接费		元	4.5%	4214.13	189.64
1.5	现场经费		元	6%	4214.13	252.85
2	施工管理费		元	3.7%	4656.62	172.29
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3053.10	1001.42
4	企业利润		元	7%	5830.33	408.12
5	价差		元			3529.60
	人工		工时	859	4.00	3436.00
	机械工		工时	23.4	4.00	93.60
6	风险金		元	0%	9768.05	0.00

工程单价计算表

公路路面，沥青混凝土，压实厚8cm 工程

单价编号：28

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:GJ11112+GJ11113*2。 包括沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。						
1	直接费		元			54421.21
1.1	人工费		元			3608.78
	人工		工时	783.4	3.46	2710.56
	人工		工时	259.6	3.46	898.22
1.2	材料费		元			44164.74
	碎石		m ³	62	30.00	1860.00
	锯材		m ³	0.1	1025.64	102.56
	石屑		m ³	21	30.00	630.00
	沥青		t	7	3980.00	27860.00
	矿粉		t	3	550.00	1650.00
	砂		m ³	11	30.00	330.00
	其他材料费		%	3	32432.56	972.98
	碎石		m ³	20	30.00	600.00
	石屑		m ³	7	30.00	210.00
	沥青		t	2.34	3980.00	9313.20
	矿粉		t	0.96	550.00	528.00
	砂		m ³	3.6	30.00	108.00
1.3	机械使用费		元			1926.21
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	7.7	52.61	405.10
	强制式混凝土搅拌机	出料0.35m ³	台时	13.4	28.98	388.33
	自卸汽车	载重量8t	台时	10.3	67.52	695.46
	其他机械费		%	5	1488.89	74.44
	强制式混凝土搅拌机	出料0.35m ³	台时	4.6	28.98	133.31
	自卸汽车	载重量8t	台时	3.4	67.52	229.57
1.4	其他直接费		元	4.5%	49699.73	2236.49
1.5	现场经费		元	5%	49699.73	2484.99
2	施工管理费		元	4.8%	54421.21	2612.22
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3815.30	1251.42
4	企业利润		元	7%	58284.85	4079.94
5	价差		元			12517.19
	人工		工时	1043	4.00	4172.00

工程单价计算表

电缆一般敷设，截面≤35mm² 工程

单价编号：29

定额单位：100m

施工方法：定额编号：16005。 电缆一般敷设，截面≤35mm ²						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			306.98
1.1	人工费		元			117.64
	人工		工时	34	3.46	117.64
1.2	材料费		元			114.13
	电缆吊挂		套	7.2	3.00	21.60
	电缆卡子	1.5×32	个	23	0.50	11.50
	冲击钻头	直径6~8	个	0.5	20.00	10.00
	镀锌铁丝	8#~10#	kg	0.4	5.26	2.10
	标志牌		个	6	0.10	0.60
	封铅		kg	1.1	8.00	8.80
	塑料膨胀管	直径6~8	个	24	1.50	36.00
	镀锌螺栓	M10×75	kg	2.16	4.00	8.64
	其他材料费		%	15	99.24	14.89
1.3	机械使用费		元			9.71
	载重汽车	载重量5t	台时	0.1	42.94	4.29
	汽车起重机	起重量5t	台时	0.1	49.56	4.96
	其他机械费		%	5	9.25	0.46
1.4	其他直接费		元	5.2%	241.48	12.56
1.5	现场经费		元	45%	117.64	52.94
2	施工管理费		元	47%	117.64	55.29
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	119.02	39.04
4	企业利润		元	7%	401.31	28.09
5	装置性材料费		元			4738.92
	电力电缆(YJV22-1LV-3*10+1*6)		m	102	46.46	4738.92
6	价差		元			144.97
	人工		工时	34	4.00	136.00
	机械工		工时	0.4	4.00	1.60
	汽油		kg	1.3	5.67	7.37
7	风险金		元	0%	5313.29	0.00
8	税金		元	9%	5313.29	478.20

工程单价计算表

电缆一般敷设，截面≤35mm² 工程

单价编号：30

定额单位：100m

施工方法：定额编号：16005。 电缆一般敷设，截面≤35mm ²						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			306.98
1.1	人工费		元			117.64
	人工		工时	34	3.46	117.64
1.2	材料费		元			114.13
	电缆吊挂		套	7.2	3.00	21.60
	电缆卡子	1.5×32	个	23	0.50	11.50
	冲击钻头	直径6~8	个	0.5	20.00	10.00
	镀锌铁丝	8#~10#	kg	0.4	5.26	2.10
	标志牌		个	6	0.10	0.60
	封铅		kg	1.1	8.00	8.80
	塑料膨胀管	直径6~8	个	24	1.50	36.00
	镀锌螺栓	M10×75	kg	2.16	4.00	8.64
	其他材料费		%	15	99.24	14.89
1.3	机械使用费		元			9.71
	载重汽车	载重量5t	台时	0.1	42.94	4.29
	汽车起重机	起重量5t	台时	0.1	49.56	4.96
	其他机械费		%	5	9.25	0.46
1.4	其他直接费		元	5.2%	241.48	12.56
1.5	现场经费		元	45%	117.64	52.94
2	施工管理费		元	47%	117.64	55.29
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	119.02	39.04
4	企业利润		元	7%	401.31	28.09
5	装置性材料费		元			663.00
	控制电缆 (KVV2*6)		m	102	6.50	663.00
6	价差		元			144.97
	人工		工时	34	4.00	136.00
	机械工		工时	0.4	4.00	1.60
	汽油		kg	1.3	5.67	7.37
7	风险金		元	0%	1237.37	0.00
8	税金		元	9%	1237.37	111.36
	合计		元			1348.73

工程单价计算表

电杆组立(单杆)，混凝土杆，9m以内 工程

单价编号：31

定额单位：根

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：YB1106。 安装底盘、卡盘，立杆找正，装抱箍等。						
1	直接费		元			109.48
1.1	人工费		元			62.28
	人工		工时	18	3.46	62.28
1.2	材料费		元			6.55
	磁漆(酚醛)		kg	0.02	18.00	0.36
	板枋材		m ³	0.002	1025.64	2.05
	镀锌U形抱箍		套	1.02	4.00	4.08
	其他材料费		%	1	6.49	0.06
1.3	机械使用费		元			8.59
	载重汽车	载重量5t	台时	0.2	42.94	8.59
1.4	其他直接费		元	5.2%	77.42	4.03
1.5	现场经费		元	45%	62.28	28.03
2	施工管理费		元	47%	62.28	29.27
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	63.18	20.72
4	企业利润		元	7%	159.47	11.16
5	装置性材料费		元			1005.00
	水泥杆(Φ190,9m)		根	1.005	1000.00	1005.00
	底盘		块	1.005	0.00	0.00
	卡盘		块	1.005	0.00	0.00
6	价差		元			81.20
	人工		工时	18	4.00	72.00
	机械工		工时	0.26	4.00	1.04
	汽油		kg	1.44	5.67	8.16
7	风险金		元	0%	1256.83	0.00
8	税金		元	9%	1256.83	113.11
	合计		元			1369.94
	单价		元			1369.94

工程单价计算表

流量调节阀 DN100, 1.0Mpa (法兰连接) 工程

单价编号: 40

定额单位: 个

施工方法: 定额编号: YB0605。 部件检查, 安装, 固定, 调试, 校正。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			950.55
1.1	人工费		元			5.05
	人工		工时	1.46	3.46	5.05
1.2	材料费		元			890.62
	流量调节阀	DN100, 1.0Mpa	个	1	889.00	889.00
	零星材料费		%	15	10.79	1.62
1.3	机械使用费		元			5.74
	其他机械费		%	7	5.36	0.38
	热熔连接机	SHD-160C	kg	0.5	10.72	5.36
1.4	其他直接费		元	5.2%	901.41	46.87
1.5	现场经费		元	45%	5.05	2.27
2	施工管理费		元	47%	5.05	2.37
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5.05	1.66
4	企业利润		元	7%	954.58	66.82
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			5.84
	人工		工时	1.46	4.00	5.84
7	风险金		元	0%	1027.24	0.00
8	税金		元	9%	1027.24	92.45
	合计		元			1119.69
	单价		元			1119.69

工程单价计算表

旋翼式水表，DN100（法兰连接） 工程

单价编号：43

定额单位：个

施工方法：定额编号：06038。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			70.10
1.1	人工费		元			20.41
	人工		工时	5.9	3.46	20.41
1.2	材料费		元			32.02
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.34	32.00	10.88
	焊条		kg	0.17	5.31	0.90
	螺栓		kg	1.41	3.00	4.23
	其他材料费		%	100	16.01	16.01
1.3	机械使用费		元			5.48
	试压泵	2.5MPa	台时	0.29	6.49	1.88
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.75	3.10
	其他机械费		%	10	4.98	0.50
1.4	其他直接费		元	5.2%	57.91	3.01
1.5	现场经费		元	45%	20.41	9.18
2	施工管理费		元	47%	20.41	9.59
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	21.71	7.12
4	企业利润		元	7%	86.81	6.08
5	装置性材料费		元			365.50
	旋翼式水表，DN100		个	1	365.50	365.50
6	价差		元			25.11
	人工		工时	5.9	4.00	23.60
	机械工		工时	0.377	4.00	1.51
7	风险金		元	0%	483.50	0.00
8	税金		元	9%	483.50	43.52
	合计		元			527.02
	单价		元			527.02

工程单价计算表

旋翼式水表，DN150（法兰连接）工程

单价编号：44

定额单位：个

施工方法：定额编号：06040。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			112.61
1.1	人工费		元			29.76
	人工		工时	8.6	3.46	29.76
1.2	材料费		元			55.58
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.56	32.00	17.92
	焊条		kg	0.17	5.31	0.90
	螺栓		kg	2.99	3.00	8.97
	其他材料费		%	100	27.79	27.79
1.3	机械使用费		元			8.98
	试压泵	2.5MPa	台时	0.78	6.49	5.06
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.75	3.10
	其他机械费		%	10	8.16	0.82
1.4	其他直接费		元	5.2%	94.32	4.90
1.5	现场经费		元	45%	29.76	13.39
2	施工管理费		元	47%	29.76	13.99
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	33.27	10.91
4	企业利润		元	7%	137.51	9.63
5	装置性材料费		元			565.50
	旋翼式水表，DN150		个	1	565.50	565.50
6	价差		元			38.46
	人工		工时	8.6	4.00	34.40
	机械工		工时	1.014	4.00	4.06
7	风险金		元	0%	751.10	0.00
8	税金		元	9%	751.10	67.60
	合计		元			818.70
	单价		元			818.70

工程单价计算表

闸阀 DN150, 1.0Mpa 工程

单价编号: 45

定额单位: 个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:06040。 阀门壳体压力试验, 阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
1	直接费		元			112.61
1.1	人工费		元			29.76
	人工		工时	8.6	3.46	29.76
1.2	材料费		元			55.58
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.56	32.00	17.92
	焊条		kg	0.17	5.31	0.90
	螺栓		kg	2.99	3.00	8.97
	其他材料费		%	100	27.79	27.79
1.3	机械使用费		元			8.98
	试压泵	2.5MPa	台时	0.78	6.49	5.06
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.75	3.10
	其他机械费		%	10	8.16	0.82
1.4	其他直接费		元	5.2%	94.32	4.90
1.5	现场经费		元	45%	29.76	13.39
2	施工管理费		元	47%	29.76	13.99
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	33.27	10.91
4	企业利润		元	7%	137.51	9.63
5	装置性材料费		元			188.03
	闸阀DN150	1.0Mpa	个	1	188.03	188.03
6	价差		元			38.46
	人工		工时	8.6	4.00	34.40
	机械工		工时	1.014	4.00	4.06
7	风险金		元	0%	373.63	0.00
8	税金		元	9%	373.63	33.63
	合计		元			407.26
	单价		元			407.26

工程单价计算表

闸阀 DN100, 1.0Mpa 工程

单价编号: 46

定额单位: 个

施工方法: 定额编号:06038。 阀门壳体压力试验, 阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			70.10
1.1	人工费		元			20.41
	人工		工时	5.9	3.46	20.41
1.2	材料费		元			32.02
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.34	32.00	10.88
	焊条		kg	0.17	5.31	0.90
	螺栓		kg	1.41	3.00	4.23
	其他材料费		%	100	16.01	16.01
1.3	机械使用费		元			5.48
	试压泵	2.5MPa	台时	0.29	6.49	1.88
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.75	3.10
	其他机械费		%	10	4.98	0.50
1.4	其他直接费		元	5.2%	57.91	3.01
1.5	现场经费		元	45%	20.41	9.18
2	施工管理费		元	47%	20.41	9.59
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	21.71	7.12
4	企业利润		元	7%	86.81	6.08
5	装置性材料费		元			157.96
	阀门	闸阀DN100 1.0Mpa	个	1	157.96	157.96
6	价差		元			25.11
	人工		工时	5.9	4.00	23.60
	机械工		工时	0.377	4.00	1.51
7	风险金		元	0%	275.96	0.00
8	税金		元	9%	275.96	24.84
	合计		元			300.80
	单价		元			300.80

工程单价计算表

流量调节阀 DN150, 1.0Mpa (法兰连接) 工程

单价编号: 47

定额单位: 个

施工方法: 定额编号:06039。 阀门壳体压力试验, 阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			98.35
1.1	人工费		元			25.95
	人工		工时	7.5	3.46	25.95
1.2	材料费		元			49.18
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.46	32.00	14.72
	焊条		kg	0.17	5.31	0.90
	螺栓		kg	2.99	3.00	8.97
	其他材料费		%	100	24.59	24.59
1.3	机械使用费		元			7.26
	试压泵	2.5MPa	台时	0.54	6.49	3.50
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.75	3.10
	其他机械费		%	10	6.60	0.66
1.4	其他直接费		元	5.2%	82.39	4.28
1.5	现场经费		元	45%	25.95	11.68
2	施工管理费		元	47%	25.95	12.20
3	社会保障及企业计提及		元	32.8%	28.38	9.31
4	企业利润		元	7%	119.86	8.39
5	装置性材料费		元			1327.00
	流量调节阀	DN150, 1.0Mpa	个	1	1327.00	1327.00
6	价差		元			32.81
	人工		工时	7.5	4.00	30.00
	机械工		工时	0.702	4.00	2.81
7	风险金		元	0%	1488.06	0.00
8	税金		元	9%	1488.06	133.93
	合计		元			1621.99
	单价		元			1621.99

工程单价计算表

流量调节阀 DN100, 1.0Mpa (法兰连接) 工程

单价编号: 48

定额单位: 个

施工方法: 定额编号:06038。 阀门壳体压力试验, 阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			70.10
1.1	人工费		元			20.41
	人工		工时	5.9	3.46	20.41
1.2	材料费		元			32.02
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.34	32.00	10.88
	焊条		kg	0.17	5.31	0.90
	螺栓		kg	1.41	3.00	4.23
	其他材料费		%	100	16.01	16.01
1.3	机械使用费		元			5.48
	试压泵	2.5MPa	台时	0.29	6.49	1.88
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.75	3.10
	其他机械费		%	10	4.98	0.50
1.4	其他直接费		元	5.2%	57.91	3.01
1.5	现场经费		元	45%	20.41	9.18
2	施工管理费		元	47%	20.41	9.59
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	21.71	7.12
4	企业利润		元	7%	86.81	6.08
5	装置性材料费		元			889.00
	流量调节阀	DN100, 1.0Mpa	个	1	889.00	889.00
6	价差		元			25.11
	人工		工时	5.9	4.00	23.60
	机械工		工时	0.377	4.00	1.51
7	风险金		元	0%	1007.00	0.00
8	税金		元	9%	1007.00	90.63
	合计		元			1097.63
	单价		元			1097.63

工程单价计算表

DN150止回阀（法兰连接） 工程

单价编号：49

定额单位：个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:06040。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
1	直接费		元			112.61
1.1	人工费		元			29.76
	人工		工时	8.6	3.46	29.76
1.2	材料费		元			55.58
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.56	32.00	17.92
	焊条		kg	0.17	5.31	0.90
	螺栓		kg	2.99	3.00	8.97
	其他材料费		%	100	27.79	27.79
1.3	机械使用费		元			8.98
	试压泵	2.5MPa	台时	0.78	6.49	5.06
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.75	3.10
	其他机械费		%	10	8.16	0.82
1.4	其他直接费		元	5.2%	94.32	4.90
1.5	现场经费		元	45%	29.76	13.39
2	施工管理费		元	47%	29.76	13.99
3	社会保障及企业计缴费		元	32.8%	33.27	10.91
4	企业利润		元	7%	137.51	9.63
5	装置性材料费		元			512.82
	DN150止回阀		个	1	512.82	512.82
6	价差		元			38.46
	人工		工时	8.6	4.00	34.40
	机械工		工时	1.014	4.00	4.06
7	风险金		元	0%	698.42	0.00
8	税金		元	9%	698.42	62.86
	合计		元			761.28
	单价		元			761.28

工程单价计算表

DN100止回阀（法兰连接） 工程

单价编号：50

定额单位：个

施工方法：定额编号：06038。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			70.10
1.1	人工费		元			20.41
	人工		工时	5.9	3.46	20.41
1.2	材料费		元			32.02
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.34	32.00	10.88
	焊条		kg	0.17	5.31	0.90
	螺栓		kg	1.41	3.00	4.23
	其他材料费		%	100	16.01	16.01
1.3	机械使用费		元			5.48
	试压泵	2.5MPa	台时	0.29	6.49	1.88
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.75	3.10
	其他机械费		%	10	4.98	0.50
1.4	其他直接费		元	5.2%	57.91	3.01
1.5	现场经费		元	45%	20.41	9.18
2	施工管理费		元	47%	20.41	9.59
3	社会保障及企业计缴费		元	32.8%	21.71	7.12
4	企业利润		元	7%	86.81	6.08
5	装置性材料费		元			311.06
	DN100止回阀		个	1	311.06	311.06
6	价差		元			25.11
	人工		工时	5.9	4.00	23.60
	机械工		工时	0.377	4.00	1.51
7	风险金		元	0%	429.06	0.00
8	税金		元	9%	429.06	38.62
	合计		元			467.68
	单价		元			467.68

工程单价计算表

闸阀 DN65, 1.0Mpa 工程

单价编号: 51

定额单位: 个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:06036。 阀门壳体压力试验, 阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。						
1	直接费		元			43.84
1.1	人工费		元			12.80
	人工		工时	3.7	3.46	12.80
1.2	材料费		元			18.42
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.18	32.00	5.76
	焊条		kg	0.17	5.31	0.90
	螺栓		kg	0.85	3.00	2.55
	其他材料费		%	100	9.21	9.21
1.3	机械使用费		元			4.98
	试压泵	2.5MPa	台时	0.22	6.49	1.43
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	14.75	3.10
	其他机械费		%	10	4.53	0.45
1.4	其他直接费		元	5.2%	36.20	1.88
1.5	现场经费		元	45%	12.80	5.76
2	施工管理费		元	47%	12.80	6.02
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	13.79	4.52
4	企业利润		元	7%	54.38	3.81
5	装置性材料费		元			26.96
		闸阀 DN65, 1.0Mpa	个	1	26.96	26.96
6	价差		元			15.94
	人工		工时	3.7	4.00	14.80
	机械工		工时	0.286	4.00	1.14
7	风险金		元	0%	101.09	0.00
8	税金		元	9%	101.09	9.10
	合计		元			110.19
	单价		元			110.19

工程单价计算表

水泥混凝土公路路面，压实厚15cm 工程

单价编号：52

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
1	直接费		元			31709.39
1.1	人工费		元			8228.57
	人工		工时	1914.7	3.46	6624.86
	人工		工时	463.5	3.46	1603.71
1.2	材料费		元			17731.60
	锯材		m ³	0.23	1025.64	235.90
	C20纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153	111.75	17097.75
	其他材料费		%	2	17333.65	346.67
	锯材		m ³	0.05	1025.64	51.28
	混凝土		m ³	51	0.00	0.00
1.3	机械使用费		元			2998.17
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24	19.06	457.44
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	67.52	1688.00
	其他机械费		%	5	2145.44	107.27
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	9	19.06	171.54
	自卸汽车	载重量8t	台时	8.5	67.52	573.92
1.4	其他直接费		元	4.5%	28958.34	1303.13
1.5	现场经费		元	5%	28958.34	1447.92
2	施工管理费		元	4.8%	31709.39	1522.05
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	8527.68	2797.08
4	企业利润		元	7%	36028.52	2522.00
5	价差		元			28350.65
	人工		工时	2378.2	4.00	9512.80
	机械工		工时	86.45	4.00	345.80
	水泥	32.5MPa	t	44.217	50.88	2249.76
	碎石		m ³	123.93	52.52	6508.80
	柴油		kg	341.7	4.18	1428.31
	砂		m ³	74.97	110.78	8305.18
6	风险金		元	0%	66901.17	0.00

建设项目评审审增(减)情况明细表

工程名称：融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

金额单位：元

序号	项目名称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比)(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量差异	单价差异	金额增减	
1	泵房1座				28331.09			23554.98			-4776.11	
1.1	挖掘机挖III类土	m ³	41.1	3.50	143.85	41.1	3.27	134.40	0	-0.23	-9.45	单价不同
1.2	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	6.72	17.38	116.79	6.72	17.35	116.59	0	-0.03	-0.20	单价不同
1.3	C20混凝土底板、垫层	m ³	5.37	382.75	2055.37	5.38	396.24	2131.77	0.01	13.49	76.40	数量及单价不同
1.4	泵房C25混凝土	m ³	21.13	458.03	9678.17	21.13	470.20	9935.33	0	12.17	257.16	单价不同
1.5	普通平面木模板制作	m ²	43.25	53.50	2313.88	43.25	45.30	1959.23	0	-8.20	-354.65	单价不同
1.6	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.38	6508.97	2473.41	0.38	5813.58	2209.16	0	-695.39	-264.25	单价不同
1.7	不锈钢管栏杆(304材质)	m	24.8	459.42	11393.62	24.8	278.73	6912.50	0	-180.69	-4481.12	单价不同
1.8	L50*5镀锌角钢接地	m	4.2	20.00	84.00	4.2	20.00	84.00	0	0.00	0.00	
1.9	避雷引下线	m	4	18.00	72.00	4	18.00	72.00	0	0.00	0.00	
2	接入点闸阀井2座				5667.57			5571.91			-95.66	
2.1	挖掘机挖III类土	m ³	35.16	3.50	123.06	35.16	3.27	114.97	0	-0.23	-8.09	单价不同
2.2	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	19.08	17.38	331.61	19.08	17.35	331.04	0	-0.03	-0.57	单价不同
2.3	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m ³	16.08	21.12	339.61	16.08	19.39	311.79	0	-1.73	-27.82	单价不同
2.4	卵石垫层	m ³	1.38	128.38	177.16	1.38	128.38	177.16	0	0.00	0.00	
2.5	C25混凝土井圈	m ³	1.18	414.17	488.72	1.18	426.29	503.02	0	12.12	14.30	单价不同
2.6	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	43.58	9.87	430.13	43.58	9.87	430.13	0	0.00	0.00	
2.7	C20混凝土底板、垫层	m ³	2.34	382.75	895.64	2.34	396.24	927.20	0	13.49	31.56	单价不同
2.8	面板混凝土, 板厚15cm	m ³	1.47	106.63	156.75	1.47	106.47	156.51	0	-0.16	-0.24	单价不同
2.9	普通平面木模板制作	m ²	9.77	53.50	522.70	9.77	45.30	442.58	0	-8.20	-80.12	单价不同
2.10	浆砌砖, 基础标准砖	m ³	5.22	322.12	1681.47	5.22	328.05	1712.42	0	5.93	30.95	单价不同

建设项目评审审增(减)情况明细表

工程名称：融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

金额单位：元

序号	项目名称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比) (审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量差异	单价差异	金额增减	
2.11	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.08	6508.97	520.72	0.08	5813.58	465.09	0	-695.39	-55.63	单价不同
3	检修闸阀井34座				65517.30			63304.19			-2213.11	
3.1	挖掘机挖III类土	m³	217.26	3.50	760.41	217.26	3.27	710.44	0	-0.23	-49.97	单价不同
3.2	回填土石方, 机械夯填土石	m³	158.78	17.38	2759.60	158.78	17.35	2754.83	0	-0.03	-4.77	单价不同
3.3	1m³装载机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m³	58.82	21.12	1242.28	58.82	19.39	1140.52	0	-1.73	-101.76	单价不同
3.4	卵石垫层	m³	6.8	128.38	872.98	6.8	128.38	872.98	0	0.00	0.00	
3.5	C25混凝土井圈	m³	2.89	414.17	1196.95	2.89	426.29	1231.98	0	12.12	35.03	单价不同
3.6	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m²	217.26	9.87	2144.36	217.26	9.87	2144.36	0	0.00	0.00	
3.7	C20混凝土底板、垫层	m³	10.2	382.75	3904.05	10.2	396.24	4041.65	0	13.49	137.60	单价不同
3.8	浆砌砖, 基础标准砖	m³	22.78	322.12	7337.89	22.78	328.05	7472.98	0	5.93	135.09	单价不同
3.9	一般钢筋制作安装, 人工	t	3.4	6508.97	22130.50	3.4	5813.58	19766.17	0	-695.39	-2364.33	单价不同
3.10	井盖及支座	套	34	681.42	23168.28	34	681.42	23168.28	0	0.00	0.00	
4	泄水阀4座				7707.92			7447.55			-260.37	
4.1	挖掘机挖III类土	m³	25.56	3.50	89.46	25.56	3.27	83.58	0	-0.23	-5.88	单价不同
4.2	回填土石方, 机械夯填土石	m³	18.68	17.38	324.66	18.68	17.35	324.10	0	-0.03	-0.56	单价不同
4.3	1m³装载机挖装土自卸汽车运输, 运距3km	m³	6.92	21.12	146.15	6.92	19.39	134.18	0	-1.73	-11.97	单价不同
4.4	卵石垫层	m³	0.8	128.38	102.70	0.8	128.38	102.70	0	0.00	0.00	
4.5	C25混凝土井圈	m³	0.34	414.17	140.82	0.34	426.29	144.94	0	12.12	4.12	单价不同
4.6	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m²	25.56	9.87	252.28	25.56	9.87	252.28	0	0.00	0.00	
4.7	C20混凝土底板、垫层	m³	1.2	382.75	459.30	1.2	396.24	475.49	0	13.49	16.19	单价不同
4.8	浆砌砖, 基础标准砖	m³	2.68	322.12	863.28	2.68	328.05	879.17	0	5.93	15.89	单价不同

建设项目评审审增(减)情况明细表

工程名称：融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

金额单位：元

序号	项目名称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比)(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量差异	单价差异	金额增减	
4.9	一般钢筋制作安装,人工	t	0.4	6508.97	2603.59	0.4	5813.58	2325.43	0	-695.39	-278.16	单价不同
4.10	井盖及支座	套	4	681.42	2725.68	4	681.42	2725.68	0	0.00	0.00	
5	空气阀10座				12760.82			12805.31			44.49	
5.1	挖掘机挖III类土	m³	63.9	3.50	223.65	63.9	3.27	208.95	0	-0.23	-14.70	单价不同
5.2	回填土石方,机械夯填土石	m³	46.7	17.38	811.65	46.7	17.35	810.25	0	-0.03	-1.40	单价不同
5.3	1m³装载机挖装土自卸汽车运输,运距3km	m³	17.3	21.12	365.38	17.3	19.39	335.45	0	-1.73	-29.93	单价不同
5.4	卵石垫层	m³	2	128.38	256.76	2	128.38	256.76	0	0.00	0.00	
5.5	C25混凝土井圈	m³	0.85	414.17	352.04	0.85	426.29	362.35	0	12.12	10.31	单价不同
5.6	砌体砂浆抹面,平均厚2cm,立面	m²	63.9	9.87	630.69	63.9	9.87	630.69	0	0.00	0.00	
5.7	C20混凝土底板、垫层	m³	3	382.75	1148.25	3	396.24	1188.72	0	13.49	40.47	单价不同
5.8	浆砌砖,基础标准砖	m³	6.7	322.12	2158.20	6.7	328.05	2197.94	0	5.93	39.74	单价不同
5.9	井盖及支座	套	10	681.42	6814.20	10	681.42	6814.20	0	0.00	0.00	
6	管道埋设(土方开挖)				20620.80			20301.73			-319.07	
6.1	挖掘机挖III类土	m³	908.7	3.50	3180.45	908.7	3.27	2971.45	0	-0.23	-209.00	单价不同
6.2	回填土石方,机械夯填土石	m³	908.7	17.38	15793.21	908.7	17.35	15765.95	0	-0.03	-27.26	单价不同
6.3	其他混凝土,镇(支)墩	m³	2.32	387.13	898.14	2.32	400.92	930.13	0	13.79	31.99	单价不同
6.4	普通平面木模板制作	m²	14	53.50	749.00	14	45.30	634.20	0	-8.20	-114.80	单价不同
7	管道埋设(巷道)				170589.77			172384.54			1794.77	
7.1	挖掘机挖III类土	m³	1054.2	3.50	3689.70	1054.2	3.27	3447.23	0	-0.23	-242.47	单价不同
7.2	回填土石方,机械夯填土石	m³	966.35	17.38	16795.16	966.35	17.35	16766.17	0	-0.03	-28.99	单价不同
7.3	风镐破除混凝土硬化路面,人工装手扶拖拉机运3km(巷道)	m³	263.55	196.14	51692.70	263.55	190.34	50164.11	0	-5.80	-1528.59	单价不同

建设项目评审审增(减)情况明细表

工程名称：融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

金额单位：元

序号	项目名称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比)(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量差异	单价差异	金额增减	
7.4	恢复10cm厚C20混凝土路面	m ³	263.55	373.41	98412.21	263.55	387.05	102007.03	0	13.64	3594.82	单价不同
8	管道埋设(硬化路面)				422659.04			426803.61			4144.57	
8.1	混凝土路面切割	m	5522	12.50	69025.00	5522	9.00	49698.00	0	-3.50	-19327.00	单价不同
8.2	挖掘机挖III类土	m ³	1661.79	3.50	5816.27	1661.79	3.27	5434.05	0	-0.23	-382.22	单价不同
8.3	回填土石方,机械夯填土石	m ³	918.11	17.38	15956.75	918.11	17.35	15929.21	0	-0.03	-27.54	单价不同
8.4	岩石破碎机拆除混凝土,自卸汽车运3km(硬化路面)	m ³	333.78	168.01	56078.38	333.78	162.82	54346.06	0	-5.19	-1732.32	单价不同
8.5	恢复20cm厚C20混凝土路面	m ³	333.78	373.41	124636.79	333.78	387.05	129189.55	0	13.64	4552.76	单价不同
8.6	回填碎石	m ³	251.92	146.40	36881.09	251.92	138.08	34785.11	0	-8.32	-2095.98	单价不同
8.7	回填中砂	m ³	505.38	205.92	104067.85	505.38	207.26	104745.06	0	1.34	677.21	单价不同
8.8	公路路面,沥青混凝土,压实厚8cm	m ²	400.35	25.47	10196.91	400.35	81.62	32676.57	0	56.15	22479.66	单价不同
9	竣工标志牌	块	2	1000.00	2000.00	2	800.00	1600.00	0	-200.00	-400.00	单价不同
10	镇墩30个				1161.39			1202.76			41.37	
10.1	其他混凝土,镇(支)墩	m ³	3	387.13	1161.39	3	400.92	1202.76	0	13.79	41.37	单价不同
11	电气				288597.00			115977.15			-172619.85	
11.1	带水箱的智慧集成泵站(外形尺寸5x3x2m)1、变频增压泵(流量25m ³ /h,扬程60m,功率7.5kw、2台(一用一备)2、控制柜:HLC-2-7.5,柜体尺寸1700*700*400 1台;3、气压罐:GWS-24L-1.0 24L 1台)	台	1	275000.00	275000.00	1	107450.00	107450.00	0	-167550.00	-167550.00	单价不同
11.2	泵房照明设备(照明箱、灯具、插座及绝缘导线、线槽)暂估价	项	4	850.00	3400.00	4	850.00	3400.00	0	0.00	0.00	
11.3	电力电缆(YJV-1LV-3*10+1*6)	m	50	100.32	5016.00	50	57.91	2895.50	0	-42.41	-2120.50	单价不同

建设项目评审审增(减)情况明细表

工程名称：融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

金额单位：元

序号	项目名称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比)(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量差异	单价差异	金额增减	
11.4	控制电缆(KVV2*6)	m	50	33.12	1656.00	50	13.49	674.50	0	-19.63	-981.50	单价不同
11.5	水泥杆(Φ190, 9m)	根	1	2900.00	2900.00	1	1369.94	1369.94	0	-1530.06	-1530.06	单价不同
11.6	低压四线横担(L63*6*1400)	组	1	56.00	56.00	1	134.71	134.71	0	78.71	78.71	单价不同
11.7	低压瓷瓶(M16)	付	4	11.00	44.00	4	10.00	40.00	0	-1.00	-4.00	单价不同
11.8	U型抱箍(M16*220)	付	1	25.00	25.00	1	12.50	12.50	0	-12.50	-12.50	单价不同
11.9	电业开户费	项	1	500.00	500.00	0	500.00	0.00	-1	0.00	-500.00	审定无此项
12	配水管				707151.23			627996.84			-79154.39	
12.1	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm(1.6Mpa)	m	3454	10.65	36785.10	3454	8.68	29980.72	0	-1.97	-6804.38	单价不同
12.2	衬塑复合钢管dn65	m	3902	88.25	344351.50	3902	79.41	309857.82	0	-8.84	-34493.68	单价不同
12.3	衬塑复合钢管dn100	m	1271	142.08	180583.68	1271	125.26	159205.46	0	-16.82	-21378.22	单价不同
12.4	衬塑复合钢管dn150	m	539	232.26	125188.14	539	209.56	112952.84	0	-22.70	-12235.30	单价不同
12.5	DN160水平定向钻	m	50	350.00	17500.00	50	260.00	13000.00	0	-90.00	-4500.00	单价不同
12.6	配水管管道配件(直通、三通、弯头等)暂估价, 结算按实际签证	项	5	54856.18	2742.81	1	3000.00	3000.00	-4	-51856.18	257.19	数量及单价不同
13	入户管				66574.05			54442.40			-12131.65	
13.1	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm(1.6Mpa)	m	6180	10.65	65817.00	6180	8.68	53642.40	0	-1.97	-12174.60	单价不同
13.2	入户管管道配件(直通、三通、弯头等)暂估价, 结算按实际签证	项	5	15141.00	757.05	1	800.00	800.00	-4	-14341.00	42.95	数量及单价不同
14	闸阀安装				9720.12			11733.75			2013.63	
14.1	闸阀 DN150, 1.0Mpa(法兰连接)	个	1	233.48	233.48	1	407.26	407.26	0	173.78	173.78	单价不同

建设项目评审审增(减)情况明细表

工程名称：融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

金额单位：元

序号	项目名称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比) (审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量差异	单价差异	金额增减	
14.2	闸阀 DN100, 1.0Mpa (法兰连接)	个	1	196.50	196.50	2	300.80	601.60	1	104.30	405.10	数量及单价不同
14.3	流量调节阀 DN150, 1.0Mpa (法兰连接)	个	1	1644.00	1644.00	1	1621.99	1621.99	0	-22.01	-22.01	单价不同
14.4	流量调节阀 DN100, 1.0Mpa (法兰连接)	个	1	1100.00	1100.00	1	1097.63	1097.63	0	-2.37	-2.37	单价不同
14.5	旋翼式水表, DN150 (法兰连接)	个	1	703.00	703.00	1	818.70	818.70	0	115.70	115.70	单价不同
14.6	旋翼式水表, DN100 (法兰连接)	个	1	455.00	455.00	1	527.02	527.02	0	72.02	72.02	单价不同
14.7	闸阀 DN25, 1.0Mpa (热熔连接)	个	13	15.52	201.76	13	32.83	426.79	0	17.31	225.03	单价不同
14.8	闸阀 DN65, 1.0Mpa (法兰连接)	个	20	34.46	689.20	20	110.19	2203.80	0	75.73	1514.60	单价不同
14.9	闸阀 DN100, 1.0Mpa	个	1	160.30	160.30	0	15.00	0.00	-1	-145.30	-160.30	审定无此项
14.10	空气阀DN25	个	10	200.00	2000.00	10	170.00	1700.00	0	-30.00	-300.00	单价不同
14.11	DN150过滤器	个	1	880.00	880.00	1	600.00	600.00	0	-280.00	-280.00	单价不同
14.12	DN100过滤器	个	1	550.00	550.00	1	500.00	500.00	0	-50.00	-50.00	单价不同
14.13	DN150止回阀 (法兰连接)	个	1	563.82	563.82	1	761.28	761.28	0	197.46	197.46	单价不同
14.14	DN100止回阀 (法兰连接)	个	1	343.06	343.06	1	467.68	467.68	0	124.62	124.62	单价不同
15	办公生活及文化福利建筑	%	1.5	844306.24	12664.59	1.5	1446926.72	21703.90	0	602620.48	9039.31	单价不同
16	其他工程	%	1.5	856970.83	12854.56	1.5	1468630.62	22029.46	0	611659.79	9174.90	单价不同
17	措施项目				0.00			4471.98			4471.98	综合调整
17.1	建筑工程意外伤害保险费				0.00			4471.98			4471.98	综合调整
17.2					0.00			0.00			0.00	
17.3					0.00			0.00			0.00	

建设项目评审审增(减)情况明细表

工程名称：融水县融水镇新国村古选屯、于七屯城乡供水一体化工程

金额单位：元

序号	项目名称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资(与送审投资相比) (审定-送审)			审减或审增的主要原因 及依据
			数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量差异	单价差异	金额增减	
18	其他项目				0.00			0.00			0.00	
18.1					0.00			0.00			0.00	
18.2					0.00			0.00			0.00	
18.3					0.00			0.00			0.00	
	工程总价				1834577.25			1593332.06			-241245.19	综合调整