







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目A标

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
大棚							
		分部分项工程					
	010101	土方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	69466.00			
2	010101003002	挖沟槽土方 机械开挖排水明沟 1. 土壤类别: 详见勘察设计报告 2. 挖土深度: 详设计施工图 3. 土方场内平衡运输: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m³	1401.12			
3	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别: 详见勘察设计报告 2. 挖土深度: 详设计施工图 3. 土方场内平衡运输: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m³	407.50			
4	010103001003	鱼塘回填土方 挖料回填、用铲斗压实	m³	1869.00			
5	010101002001	土方场内调配 土壤类别: 开挖用于回填土方	m³	1869.00			
6	010103002001	余土弃置 运距暂按1公里，结算时按签证资料为准	m³	46.89			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501003003	混凝土独立基础 混凝土种类: 非泵送、C25普通混凝土	m³	407.50			
	0106	金属结构工程					
8	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管柱，Q235B 2. 单根柱质量: 3t以内 3. 含制作、安装、运输	t	28.805			
9	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管，Q235B 2. 单根质量: 3t以内 3. 安装高度: 详见设计图 4. 含制作、安装、运输	t	32.945			
10	010606001001	柱间钢支撑 1. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管，Q235B 2. 安装高度: 详见设计图 3. 含制作、安装、运输	t	3.984			
11	010606001002	拱顶、吊杆钢支撑 1. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管，Q235B 2. 安装高度: 详见设计图 3. 含制作、安装、运输	t	77.701			
12	010606001003	拱顶连系杆 1. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管，Q235B 2. 安装高度: 详见设计图	t	28.667			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目A标

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含制作、安装、运输					
13	010606011001	钢板水槽天沟 1. 采用1.8镀锌铁板折弯 2. 含制作、安装、运输	t	38.287			
14	010606001004	边膜升降滚动轴 1. 采用Φ32*1.5镀锌管连接 2. 含制作、安装、运输	t	11.498			
15	010606013001	边膜手动升降自动装置立杆 1. 采用Φ32*1.5镀锌管连接 2. 含制作、安装、运输	t	0.380			
16	011502001001	0.6厚镀锌防风压膜槽卡(带卡簧)	m	18337.30			
17	011502001002	压膜带	m	49393.46			
18	010607004002	32目防虫网	m²	20439.18			
19	010607004003	可升降薄膜 PE薄膜10s	m²	17101.32			
20	010901005001	PE薄膜10S	m²	78774.52			
21	010901005002	不透光遮阳膜10S	m²	2902.60			
22	010901005003	遮阳网满铺(黑色) 使用Φ2.5铁丝@2000固定	m²	69466.00			
23	010802001002	单向推拉门 Φ50*2.0mm镀锌钢管门框, 32目防虫网扇料	m²	80.00			
24	011505002001	边膜手动升降装置	个	50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
25	011702001006	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	3260.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
26	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	2			
27	011705001001	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
		小 计					





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目A标

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。





允许调整主要材料和工程设备一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目A标

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	镀锌钢板(综合)	t		5.00	4955.75				
2	PE薄膜10S	m²		5.00	2.00				
3	电焊条(综合)	kg		5.00	6.50				
4	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		5.00	503.54				
5	中砂	m³		5.00	189.32				
6	碎石 5~40mm	m³		5.00	112.62				
7	周转板材	m³			1039.82				
8	0.6厚镀锌防风压膜槽卡(带卡簧)	m		5.00	3.00				
9	镀锌钢管 DN25	t		5.00	5138.00				
10	镀锌钢管 DN32	t		5.00	5138.00				
11	镀锌钢管 DN50	t		5.00	5041.00				
12	防虫网	m²			1.25				
13	遮阳网满铺(黑色) 材料费	元		5.00	2.08				
14	镀锌钢管 DN40	t		5.00	5041.00				
15	镀锌方通60*40*2	t			5147.79				
16	镀锌钢管 DN80	t			5080.00				
17	轻柴油 0#	kg		5.00	7.80				
18	电	kW.h		5.00	0.59				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

# 主要材料及价格表

工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目A标

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3		◆材料◆			
4	010307001	铁丝(综合)	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
7	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
8	012901001.1	镀锌钢板(综合)	t		
9	012914007	钢垫板(综合)	t		
10	020101002	橡胶板 2mm	m²		
11	020901006.1	PE薄膜10S	m²		
12	020901006.2	不透光遮阳膜10S	m²		
13	022901001	麻袋	条		
14	022902001	麻绳	kg		
15	023301001	草袋	m²		
16	023301003	草袋片	片		
17	030108001	自攻螺钉	百个		
18	030125001	螺栓(综合)	kg		
19	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
20	030183001	铁钉(综合)	kg		
21	031311001	电焊条(综合)	kg		
22	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
23	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
24	040301004	中砂	m³		
25	040502004	碎石 5~40mm	m³		
26	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
27	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³		
28	050306001	周转板枋材	m³		
29	050306002	周转枋材	m³		
30	050306003	周转板材	m³		
31	052502007	垫木	m³		
32	111101001	单向推拉门	m²		
33	120304001.1	0.6厚镀锌防风压膜槽卡(带卡簧)	m		
34	133503001	防水胶(310g/支)	支		
35	140501003	油漆溶剂油	kg		
36	143520001	隔离剂	kg		
37	143901001	乙炔气	m³		

# 主要材料及价格表

工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目A标

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	143906001	氧气	m³		
39	144110002	202胶FSC-2	kg		
40	144113002	玻璃胶 310g	支		
41	170301003. 1	镀锌钢管 DN25	t		
42	170301004	镀锌钢管 DN32	t		
43	170301006	镀锌钢管 DN50	t		
44	341101001	水	m³		
45	341508001	其他材料费	元		
46	350907003	钢支架摊销	kg		
47	360302001. 1	防虫网	m²		
48	370501001	油浸枕木	m³		
49	B-C. 2	边膜手动升降装置 材料费	元		
50	B-C. 3	压膜带 材料费	元		
51	B-C. 4	遮阳网满铺(黑色) 材料费	元		
52		◆配合比◆			
53	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³		
54		◆主材◆			
55	170301005. 1	镀锌钢管 DN40	t		
56	170301005. 2	镀锌方通60*40*2	t		
57	170301008	镀锌钢管 DN80	t		
58		◆机械台班组成◆			
59	000301001	机械台班人工费	元		
60	140301004	国V汽油 92#	kg		
61	140304001	轻柴油 0#	kg		
62	341103001	电	kW. h		
63	994701003	停滞费	元		
64	994701004	折旧费	元		
65	994701005	大修理费	元		
66	994701006	经常修理费	元		
67	994701007	安拆及场外运输费	元		
68	994701008	其他费用	元		
69		◆机械◆			
70	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
71	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
72	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
73	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
74	990703002	轮胎式装载机[斗容量1m³]	台班		

## 主要材料及价格表

工程名称:2024年苏圩镇保卫村蔬菜基地三期项目A标

第3页 共3页

[illegible]