

5.1 工程量清单表

工程量清单表

| 清单 第100章 总 则 | | | | | |
|-------------------|-------------------------|----|----|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | |
| -a | 按合同条款规定, 提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | | |
| -b | 按合同条款规定, 提供第三者责任险 | 总额 | 1 | | |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | | |
| 103 | 临时工程与设施 | | | | |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路的养护) | 总额 | 1 | | |
| 104 | 施工场地建设费 | | | | |
| 104-1 | 施工场地建设费 | 总额 | 1 | | |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 | | | | | |

5.1 工程量清单表

工程量清单表

| 清单 第200章 路基 | | | | | |
|-------------------|----------------|----|---------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 | | | | |
| 202-1 | 清理与掘除 | | | | |
| -a | 清理现场 | m2 | 280 | | |
| 202-3 | 拆除结构物 | | | | |
| -a | 钢筋混凝土结构 | m3 | 547.2 | | |
| -b | 拆除24*5.7m贝雷梁钢桥 | 座 | 1 | | |
| 203 | 挖方路基 | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| -a | 挖土方 | m3 | 10 | | |
| 204 | 填方路基 | | | | |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） | | | | |
| -a | 利用土方 | m3 | 28 | | |
| -b | 路基回填砂砾土 | m3 | 208 | | |
| -d | 借土填方 | m3 | 412.963 | | |
| -h | 台背回填砂性土 | m3 | 733.2 | | |
| -i | 锥坡回填砂性土 | m3 | 120.5 | | |
| 207 | 坡面排水 | | | | |
| 207-5 | 台后排水 | m3 | 45.6 | | |
| 208 | 护坡、护面墙 | | | | |
| 208-5 | 护面墙 | | | | |
| -a | M7.5浆砌片石锥坡护面 | m3 | 46.2 | | |
| 209 | 挡土墙 | | | | |
| 209-3 | 砌体挡土墙 | | | | |
| -a | M7.5浆砌片石锥坡挡土墙 | m3 | 109.5 | | |
| -b | M7.5浆砌片石护岸 | m3 | 150 | | |
| 209-5 | 混凝土挡土墙 | | | | |
| -a-1 | C15片石混凝土挡土墙 | m3 | 1284 | | |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 | | | | | |

5.1 工程量清单表

工程量清单表

| 清单 第300章 路面 | | | | | |
|-------------------|-------------------------|----|---------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 306 | 级配碎（砾）石底基层、基层 | | | | |
| 306-3 | 级配碎石基层 | | | | |
| -a | 厚180mm | m2 | 558 | | |
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| -a | 厚200mm（C30混凝土） | m3 | 108.6 | | |
| 312-2 | 钢筋 | | | | |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 59.24 | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 1403.52 | | |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | | |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 7.049 | | |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 | | | | | |

5.1 工程量清单表

工程量清单表

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----|----------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 403 | 钢筋 | | | | |
| 403-1 | 基础钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋 (HRB335、HRB400) | kg | 1115.9 | | |
| 403-2 | 下部结构钢筋 | | | | |
| -a | 光圆钢筋 (HPB235、HPB300) | kg | 1065 | | |
| -b | 带肋钢筋 (HRB335、HRB400) | kg | 5761.71 | | |
| 403-3 | 上部结构钢筋 | | | | |
| -a | 光圆钢筋 (HPB235、HPB300) | kg | 272.4 | | |
| -b | 带肋钢筋 (HRB335、HRB400) | kg | 23756.6 | | |
| 403-4 | 附属结构钢筋 | | | | |
| -a | 光圆钢筋 (HPB235、HPB300) | kg | 96.2 | | |
| -b | 带肋钢筋 (HRB335、HRB400) | kg | 13436.91 | | |
| 404 | 基坑开挖及回填 | | | | |
| 404-1 | 干处挖土方 | m3 | 1603.6 | | |
| 404-3 | 干处挖石方 | m3 | 326.3 | | |
| 404-5 | 土袋围堰及排水 | m3 | 884.95 | | |
| 410 | 结构混凝土工程 | | | | |
| 410-1 | 混凝土基础 (包括支撑梁、桩基承台、桩系梁, 但不包括桩基) | | | | |
| -a | C25混凝土基础 | m3 | 218 | | |
| -b | C20混凝土垫层 | m3 | 5.03 | | |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | | | | |
| -a | 桥台混凝土 | | | | |
| -a-1 | C25混凝土台身 | m3 | 345.6 | | |
| -b | C30混凝土桥墩 | m3 | 11 | | |
| -c | C30混凝土盖梁 | m3 | 13.92 | | |
| -d | C30混凝土台帽 (含挡块) | m3 | 34.9 | | |
| 410-3 | C40现浇钢筋混凝土空心板 | m3 | 136.26 | | |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 | | | | |
| -a | C30混凝土桥头搭板 | m3 | 25.2 | | |
| -b | C30混凝土防撞挡墙 | m3 | 27.33 | | |
| -c | C40混凝土支座垫石 | m3 | 0.8 | | |
| 415 | 桥面铺装 | | | | |
| 415-2 | C40混凝土桥面铺装 | m3 | 43.6 | | |
| 415-3 | 防水层 | | | | |
| -b | 铺设防水层 | m2 | 210 | | |
| 415-4 | 桥面排水 | | | | |
| -a | 竖、横向集中排水管 | | | | |
| -a-2 | 直径100mm镀锌钢管 | 个 | 8 | | |
| 416 | 桥梁支座 | | | | |
| 416-1 | 板式橡胶支座 | dm3 | 91.845 | | |
| 417 | 桥梁接缝和伸缩装置 | | | | |
| 417-2 | 模数式伸缩装置 | m | 17.6 | | |

5.1 工程量清单表

工程量清单表

| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | | | | | |
|--------------------|---------------|----|-------|----|----|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602 | 护栏 | | | | |
| 602-3 | 波形梁钢护栏 | | | | |
| -a | 路侧波形梁钢护栏 | m | | | |
| 604 | 道路交通标志 | | | | |
| 604-1 | 单柱式交通标志 | 个 | | | |
| -a | 单柱式双圆形标志2ø800 | 个 | 2 | | |
| 604-7 | 附着式交通标志 | 个 | | | |
| -a | 桥梁信息标志牌 | 块 | 1 | | |
| 605 | 道路交通标线 | | | | |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 | | | | |
| -a | 车道边缘线 | m2 | 56.86 | | |
| 清单 第600章 合计 人民币 元 | | | | | |