

田东县人民医院旧感染楼提升改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：田东县人民医院

(单位盖章)



造价咨询人：广西信永工程咨询有限责任公司

(单位盖章)



2023年12月12日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2016J02

封-1

田东县人民医院旧感染楼提升改造项目 工程

招标工程量清单

招标人: 田东县人民医院



(单位盖章)

造价咨询人: 广西信永工程咨询有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023年12月12日 复核时间: 2023年12月21日

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
装饰装修工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	011610002001	金属门拆除	m²	174.81			
2	011605001001	平面块料拆除 1. 部位：走廊、卫生间、楼梯间	m²	583.90			
3	011605002	立面块料拆除 1. 部位：卫生间墙面	m²	150.46			
4	011608002	铲除涂料面 部位：室内墙面	m²	3647.20			
5	011608002	铲除涂料面 部位：天棚	m²	1055.94			
6	010103002001	余渣弃置 1. 运距：起步第1km	m³	228.55			
7	桂010103003001	余渣弃置运输增（减）m3 • km 1. 工程量暂按3公里列计，结算按实际运距作调整	m³ • km	685.65			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位：走廊、卫生间 4. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 楼202/25	m³	39.48			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
9	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 3厚聚合物水泥基防水涂料 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1：3水泥砂浆找平 4. 部位：卫生间 5. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26	m²	62.87			
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘	m²	62.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 卫生间 3. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26					
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程					
11	011001005001	保温隔热楼地面 1. 50厚 LC7.5 轻骨料混凝土填充层找1%坡, 坡向地漏 2. 部位: 卫生间 3. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26	m²	62.87			
		A. 9 楼地面工程					
12	011103001001	橡胶板楼地面 1. 部位: 室内房间	m²	668.93			
13	011102003001	块料楼地面 1. 米白色防滑地面砖 300×300 2. 1.8厚300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 3. 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 5. 部位: 卫生间	m²	62.87			
14	011102003	块料楼地面 1. 部位: 走廊 2. 详见图集做法11ZJ001 地202/25 3. 豪华抛光砖750*1500铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m²	430.61			
15	011106002001	块料楼梯面层 1. 部位: 楼梯间	m²	78.72			
16	011102001001	石材楼地面 部位: 柜子内三面铺设大理石 厚度: 0.15m	m²	7.91			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
17	桂011204007	块料墙面 1. 部位: 卫生间 2. 高度1.8m 3. 详见图集做法11ZJ001 裙5A/60	m²	232.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 15厚1: 3水泥砂浆 5. 刷素水泥砂浆一遍 6. 5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 7. 8厚面砖, 水泥砂浆擦缝					
	11.	A. 11 天棚工程					
18	011301001	天棚抹灰 1. 部位, 室内房间、走廊 2. 1: 3水泥砂浆	m²	1055.94			
19	011302001002	天棚吊顶300*300*0.6 1. 吊项形式、吊杆规格: Φ8全螺纹镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格: 主龙骨: CS60*27, 次龙骨: C60*27, 面层规格: 300*300mm 3. 详见图集98ZJ521 7/1 4. 部位: 卫生间	m²	62.87			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
20	011406003001	内墙面刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m²	3647.20			
21	011406003002	天面刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m²	1055.94			
22	011406001001	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	m²	4703.14			
		A. 12 门窗工程					
23	010802004	医院专用防盗门 1. 含五金配件、安装、制作、运输	m²	110.76			
24	010802001	塑钢平开门 1. 含五金配件、安装、制作、运输 2. 部位: 卫生间、洗涤间	m²	35.28			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
25	011503001001	楼梯扶手栏杆 高度: 1100mm 扶手: 不锈钢扶手 立柱: 40×2不锈钢管 栏杆: 16×1.0不锈钢管	m	21.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含预埋铁件、弯头等					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011703	垂直运输					
26	011701006	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	m²	1534.82			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
水电安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
27	030404017001	楼层配电箱AP（非标 PN24KW） 安装方式：距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图	台	1			
28	030404017002	空调配电箱X—APK（非标 PN17.5KW） 安装方式：距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
29	030404017003	应急照明配电箱1ALE 安装方式:距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图	台	1			
30	030412001001	防水防尘LED灯 1. 规格: LED 220V 11W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	24			
31	030412005001	单管荧光灯 1. 规格: LED 220V 36W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	26			
32	030412005002	双管荧光灯 1. 规格: LED 220V 36W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	46			
33	030412001002	吸顶灯 1. LED光源 11W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	55			
34	030412004016	应急疏散指示标识灯(向左, 向右)	套	6			
35	030412004017	应急疏散指示标识灯(双向)	套	2			
36	030412005004	应急照明灯 1. 5W 36V 2. 安装方式: 距地2.2m安装 3. 非火灾状态下持续供电时间大于60min 4. 自带电源	套	19			
37	030404034001	单位开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	9			
38	030404034002	双位开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	39			
39	030404034003	三位开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	9			
40	030404034004	四位开关	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格: 10A~250V 2. 安装方式: 距地1.3米暗装					
41	030404034005	声控开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	34			
42	030404035001	空调插座 安装方式:底边距地1.8m暗装	套	25			
43	030404035002	安全型插座 安装方式:底边距地0.3m暗装	套	148			
44	030904003001	病床呼叫按钮 安装方式:底边距地0.5m暗装	个	29			
45	030904003002	卫生间紧急呼救按钮 安装方式:底边距地0.5m暗装	个	9			
46	030404033001	排气扇	台	22			
47	030411004008	管内穿线 照明线路 WDZ-BV-4mm²	m	377.40			
48	030411004006	管内穿线 照明线路 WDZ-BV-2.5mm²	m	934.50			
49	030411001001	镀锌钢管 SC20	m	187.40			
50	030411001002	镀锌钢管 SC32	m	280.50			
		视频监控系统					
51	030502004002	电视插座 安装方式:底边距地0.3m暗装	个	12			
52	030502012001	TD数据插座 距地0.3米暗装	个	54			
53	030506007001	病房呼叫显示器	个	4.00			
54	030507008001	半球网络摄像机 室内400万像素高清半球, 1920*1080, 1/2.7英寸CMOS, 镜头4mm 红外滤镜, 宽动态范围96db, 灵敏度 0.3LX, 12VDC/PoE, 符合ONVIF标准, 红外 15米 安装方式: 吸顶安装	台	18			
55	030507008002	摄像机电源(AC220V/AC24V/DC12V)	台	18			
56	030507013001	网络硬盘录像机 支持24路400万像素驶入, 采用Linux操作 系统, 运行稳定可靠	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
57	030507013002	企业级视频存储专用硬盘 3.5英寸, 4T 7200, 128M, sata3, 6GB/s	个	1			
58	030608005001	医护通讯分机	个	2			
59	031101032	数字通信通道调试 光中继段测试	系统	1			
		B9 给排水、燃气工程					
60	031001007001	PP-R给水管DN20 连接方式:热熔连接 含管通球试验	m	28.43			
61	031001007002	PP-R给水管DN32 连接方式:热熔连接 含管通球试验	m	101.60			
62	031001007002	PP-R给水管DN40 连接方式:热熔连接 含管通球试验	m	6.40			
63	031001007003	PP-R给水管DN50 连接方式:热熔连接 含管通球试验	m	60.80			
64	031001006001	PVC-U排水管 De110 连接方式:粘接连接 含管通球试验	m	253.95			
65	040501001001	混凝土管 De300	m	35.80			
66	031003001002	闸阀 DN50 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式:螺纹连接	个	24			
67	031003001002	闸阀 DN32 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式:螺纹连接	个	8			
68	031003001003	闸阀 DN20 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式:螺纹连接	个	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
69	031003006	减压器 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接	组	24			
70	031003001004	蝶阀DN100 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接	个	9			
71	031003013001	水表 DN20 1. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接	个	24			
72	031003013002	水表 DN50 1. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接	个	8			
73	031004006001	蹲式大便器 带水箱	套	18			
74	040504001001	砌砖圆形污水检查井 700 含井盖、防坠网、爬梯等	座	8			
75	桂030413013001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m ³	55.80			
76	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 填方材料品种:原土回填	m ³	52.69			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第9页 共9页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
装饰装修工程											
		分部分项工程									
		拆除工程									
1	011610002001	金属门拆除	m²	174. 81							
	07010134	拆除 钢门	10m²	17. 481							
2	011605001001	平面块料拆除 1. 部位：走廊、卫生间、楼梯间	m²	583. 90							
	07010089	楼地面面层拆除 面砖	100m²	5. 8390							
3	011605002	立面块料拆除 1. 部位：卫生间墙面	m²	150. 46							
	07010106	墙柱面铲除 各种块料面砖	100m²	1. 5046							
4	011608002	铲除涂料面 部位：室内墙面	m²	3647. 20							
	07010115	清理涂料层 内墙	100m²	36. 4720							
5	011608002	铲除涂料面 部位：天棚	m²	1055. 94							
	07010126	天棚拆除 清理涂料层	100m²	10. 5594							
6	010103002001	余渣弃置 1. 运距：起步第1km	m³	228. 55							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	07040005	加盖自卸垃圾车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	2.2855							
7	桂010103003001	余渣弃置运输增(减) m³·km 1. 工程量暂按3公里列计, 结算按实际运距作调整	m³·km	685.65							
	07040008	加盖自卸垃圾车运渣土 每增加1km	100m³	6.8565							
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
8	010501001	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:走廊、卫生间 4. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 楼202/25	m³	39.48							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15}	10m³	3.948							
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m³	3.988							
	7.	A.7 屋面及防水工程									
9	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 3厚聚合物水泥基防水涂料 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 部位:卫生间 5. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26	m²	62.87							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A7-130	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面[实际3]	100m²	0.6287							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {水泥砂浆 1:3}	100m²	0.6287							
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 2. 部位: 卫生间 3. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26	m²	62.87							
	A7-102换	自粘防水卷材 干铺法 平面 {冷底子油 30:70}	100m²	0.6287							
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程									
11	011001005001	保温隔热楼地面 1. 50厚 LC7.5 轻骨料混凝土填充层找1%坡, 坡向地漏 2. 部位: 卫生间 3. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26	m²	62.87							
	A8-34	屋面现浇陶粒混凝土隔热层 LC7.5 厚度100mm {中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5} [实际50]	100m²	0.6287							
		A.9 楼地面工程									
12	011103001001	橡胶板楼地面 1. 部位: 室内房间	m²	668.93							
	A9-119换	PVC塑胶地面	100m²	6.6893							
13	011102003001	块料楼地面	m²	62.87							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 米白色防滑地面砖 300×300 2. 1.8厚300*300防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 3. 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 5. 部位:卫生间									
	A9-80换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 密缝{素水泥浆}	100m²	0.6287							
14	011102003	块料楼地面 1. 部位:走廊 2. 详见图集做法11ZJ001 地202/25 3. 豪华抛光砖750*1500铺实拍平,水泥砂浆擦缝 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m²	430.61							
	A9-85换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以上) 水泥砂浆 密缝{水泥砂浆 1:4}	100m²	4.3061							
15	011106002001	块料楼梯面层 1. 部位:楼梯间	m²	78.72							
	A9-96	陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆{素水泥浆}	100m²	0.7872							
16	011102001001	石材楼地面 部位:柜子内三面铺设大理石 厚度:0.15m	m²	7.91							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A9-28	大理石楼地面 不拼花 水泥砂浆{素水泥浆}	100m²	0.0791							
	10.	A.10 墙、柱面工程									
17	桂011204007	块料墙面 1. 部位: 卫生间 2. 高度1.8m 3. 详见图集做法11ZJ001 裙5A/60 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 刷素水泥砂浆一遍 6. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 7. 8厚面砖, 水泥砂浆擦缝	m²	232.25							
	A10-169	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内{水泥砂浆 1:3}	100m²	2.3225							
	11.	A.11 天棚工程									
18	011301001	天棚抹灰 1. 部位, 室内房间、走廊 2. 1:3水泥砂浆	m²	1055.94							
	A11-7	混凝土面天棚 水泥砂浆 现浇 (5+5)mm{水泥砂浆 1:3}	100m²	10.5594							
19	011302001002	天棚吊顶300*300*0.6 1. 吊顶形式、吊杆规格: Φ8全螺纹镀锌吊杆	m²	62.87							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 龙骨材料种类、规格:主龙骨:CS60*27 , 次龙骨:C60*27 , 面层规格:300*300mm 3. 详见图集98ZJ521 7/1 4. 部位:卫生间									
	A11-41	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(300×300mm) 平面	100m²	0.6287							
	A11-105换	天棚吊顶300*300*0.6mm铝扣板	100m²	0.6287							
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
20	011406003001	内墙面刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m²	3647.20							
	A13-206	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	36.4720							
21	011406003002	天面刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m²	1055.94							
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	10.5594							
22	011406001001	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	m²	4703.14							
	A13-210	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	47.0314							
		A.12 门窗工程									
23	010802004	医院专用防盗门 1. 含五金配件、安装、制作、运输	m²	110.76							
	A12-48	钢防盗门安装	100m²	1.1076							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
24	010802001	塑钢平开门 1. 含五金配件、安装、制作、运输 2. 部位: 卫生间、洗涤间	m²	35. 28							
	A12-44	塑钢平开门	100m²	0. 3528							
	14.	A. 14 其他装饰工程									
25	011503001001	楼梯扶手栏杆 高度: 1100mm 扶手: 不锈钢扶手 立柱: 40×2不锈钢管 栏杆: 16×1.0不锈钢管 含预埋铁件、弯头等	m	21. 92							
	A14-108换	不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(圆管)	10m	2. 192							
	A14-124换	不锈钢弯头 Φ60	10个	0. 7							
	A14-119换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	2. 192							
		单价措施项目									
	011703	垂直运输									
26	011701006	钢管满堂脚手架 基本层 高3. 6m	m²	1534. 82							
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3. 6m	100m²	15. 3482							
水电安装工程											

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
27	030404017001	楼层配电箱AP (非标 PN24KW) 安装方式: 距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图	台	1							
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1							
28	030404017002	空调配电箱X-APK (非标 PN17.5KW) 安装方式: 距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图	台	1							
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1							
29	030404017003	应急照明配电箱1ALE 安装方式: 距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图	台	1							
	B4-0302换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1	台	1							
30	030412001001	防水防尘LED灯 1. 规格: LED 220V 11W	套	24							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 安装方式: 吸顶安装									
	B4-1745换	防水防尘LED灯	10套	2.4							
31	030412005001	单管荧光灯 1. 规格: LED 220V 36W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	26							
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	2.6							
32	030412005002	双管荧光灯 1. 规格: LED 220V 36W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	46							
	B4-1886换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	4.6							
33	030412001002	吸顶灯 1. LED光源 11W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	55							
	B4-1745换	吸顶灯	10套	5.5							
34	030412004016	应急疏散指示标识灯(向左, 向右)	套	6							
	B4-1846换	装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.6							
35	030412004017	应急疏散指示标识灯(双向)	套	2							
	B4-1846换	装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.2							
36	030412005004	应急照明灯	套	19							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 5W 36V 2. 安装方式: 距地2. 2m安装 3. 非火灾状态下持续供电时间大于60min 4. 自带电源									
	B4-1846换	应急照明灯	10套	1. 9							
37	030404034001	单位开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1. 3米暗装	套	9							
	B4-0412换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)单联	10套	0. 9							
38	030404034002	双位开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1. 3米暗装	套	39							
	B4-0413换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)双联	10套	3. 9							
39	030404034003	三位开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1. 3米暗装	套	9							
	B4-0413换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)双联	10套	0. 9							
40	030404034004	四位开关	套	7							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 规格: 10A~250V 2. 安装方式: 距地1.3米暗装									
	B4-0415换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)四联	10套	0.7							
41	030404034005	声控开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	34							
	B4-0412换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)单联	10套	3.4							
42	030404035001	空调插座 安装方式:底边距地1.8m暗装	套	25							
	B4-0429换	单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	2.5							
43	030404035002	安全型插座 安装方式:底边距地0.3m暗装	套	148							
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	14.8							
44	030904003001	病床呼叫按钮 安装方式:底边距地0.5m暗装	个	29							
	B4-0425换	病床呼叫按钮	10套	2.9							
45	030904003002	卫生间紧急呼救按钮 安装方式:底边距地0.5m暗装	个	9							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B4-0425换	卫生间紧急呼救按钮	10套	0.9							
46	030404033001	排气扇	台	22							
	B4-0476换	风扇 排气扇 墙上安装	台	22							
47	030411004008	管内穿线 照明线路 WDZ-BV-4mm²	m	377.40							
	B4-1565换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 4	100m单 线	3.7740							
48	030411004006	管内穿线 照明线路 WDZ-BV-2.5mm²	m	934.50							
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单 线	9.3450							
49	030411001001	镀锌钢管 SC20	m	187.40							
	B4-1434换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	1.8740							
50	030411001002	镀锌钢管 SC32	m	280.50							
	B4-1436换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 32	100m	2.8050							
		视频监控系统									
51	030502004002	电视插座 安装方式:底边距地0.3m暗装	个	12							
	B5-0226换	电视插座	10个	1.2							
52	030502012001	TD数据插座 距地0.3米暗装	个	54							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B5-0329换	数据插座	个	54							
53	030506007001	病房呼叫显示器	个	4.00							
	B5-0842换	显示设备 显示器 壁挂或悬挂 50"以下	个	4							
54	030507008001	半球网络摄像机 室内400万像素高清半球, 1920*1080, 1/2.7英寸CMOS, 镜头4mm 红外滤镜, 宽动态范围96db, 灵敏度0.3LX, 12VDC/PoE, 符合ONVIF标准, 红外15米 安装方式: 吸顶安装	台	18							
	B5-1021换	监控摄像设备 半球型摄像机	台	18							
55	030507008002	摄像机电源(AC220V/AC24V/DC12V)	台	18							
	B5-1056换	监控摄像设备 电源	台	18							
56	030507013001	网络硬盘录像机 支持24路400万像素输入, 采用Linux操作系统, 运行稳定可靠	台	1							
	B5-1077换	网络硬盘录像机	台	1							
57	030507013002	企业级视频存储专用硬盘 3.5英寸, 4T 7200, 128M, sata3, 6GB/s	个	1							
	B5-1077换	企业级视频存储专用硬盘	个	1							
58	030608005001	医护通讯分机	个	2							
	B5-0112换	医护通讯分机	个	2							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
59	031101032	数字通信通道调试 光中继段测试	系统	1							
	B10-0133	数字通信通道调试 光中继段测试	站(系统)	1							
		B9 给排水、燃气工程									
60	031001007001	PP-R给水管DN20 连接方式:热熔连接 含管通球试验	m	28.43							
	B9-0114换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内)25	10m	2.843							
61	031001007002	PP-R给水管DN32 连接方式:热熔连接 含管通球试验	m	101.60							
	B9-0115换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内)32	10m	10.160							
62	031001007002	PP-R给水管DN40 连接方式:热熔连接 含管通球试验	m	6.40							
	B9-0116换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内)40	10m	0.640							
63	031001007003	PP-R给水管DN50 连接方式:热熔连接 含管通球试验	m	60.80							
	B9-0118换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内)63	10m	6.080							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
64	031001006001	PVC-U排水管 De110 连接方式:粘接连接 含管通球试验	m	253.95							
	B9-0150换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	25.395							
65	040501001001	混凝土管 De300	m	35.80							
	C5-0057换	平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配合下管 管径(300mm以内)	100m	0.3580							
	C5-0255	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 {水泥砂浆中砂M7.5}	100m	0.3580							
66	031003001002	闸阀 DN50 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式:螺纹连接	个	24							
	B9-0318换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 50	个	24							
67	031003001002	闸阀 DN32 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式:螺纹连接	个	8							
	B9-0316换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 32	个	8							
68	031003001003	闸阀 DN20 1. 材质:铜制	个	24							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接									
	B9-0314换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 20	个	24							
69	031003006	减压器 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接	组	24							
	B9-0414换	减压器(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	组	24							
70	031003001004	蝶阀DN100 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接	个	9							
	B9-0321换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 100	个	9							
71	031003013001	水表 DN20 1. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接	个	24							
	B9-0507换	螺纹水表 公称直径(mm以内) 20	个	24							
72	031003013002	水表 DN50 1. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接	个	8							

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B9-0511换	螺纹水表 公称直径(mm以内) 50	个	8							
73	031004006001	蹲式大便器 带水箱	套	18							
	B9-0553换	蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	10套	1.8							
74	040504001001	砌砖圆形污水检查井 700 含井盖、防坠网、爬梯等	座	8							
	C5-0377换	砖砌定型井 砌砖圆形污水检查井 井径(700mm) 管径(≤400mm) 井深(1.3m以内) 收口式 {换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15 换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30}	座	8							
75	桂030413013001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m³	55.80							
	B4-0788	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m³	5.580							
76	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 填方材料品种:原土回填	m³	52.69							
	B4-0791	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m³	5.269							

总价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
装饰装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (198706.7+14519.4)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (458725.61+17834.61)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (539097.74+33168.6+1144.53+4200+68575.75)		
水电安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (37984.18+0)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目								编号:	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	普通硅酸盐水泥 32. 5MPa	t	26. 791	5. 00					
2	白水泥(综合)	t	0. 110	5. 00					
3	砂(综合)	m³	39. 790	5. 00					
4	中砂	m³	26. 506	5. 00					
5	陶瓷墙面砖 200×150	m²	240. 379	5. 00					
6	米白色防滑地面砖 300×300	m²	64. 442	5. 00					
7	PVC塑胶	m²	682. 309	5. 00					
8	天棚吊顶300*300*0. 6mm铝扣板	m²	66. 014	5. 00					
9	钢防盗门(成品)	m²	106. 551	5. 00					
10	PVC-U排水管 De110	m	216. 365	5. 00					
11	PP—R给水管DN32	m	103. 632	5. 00					
12	PP—R给水管DN40	m	6. 528	5. 00					
13	PP—R给水管DN20	m	28. 999	5. 00					
14	PP—R给水管DN50	m	62. 016	5. 00					
15	混凝土管 De300	m	36. 158	5. 00					
16	塑料给水管件DN32	个	89. 408	5. 00					
17	塑料给水管件DN40	个	5. 952	5. 00					
18	塑料给水管件DN20	个	28. 714	5. 00					
19	塑料给水管件DN50	个	116. 006	5. 00					
20	承插塑料管件 De110	个	372. 545	5. 00					

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
21	螺纹减压阀DN20	个	24.000	5.00					
22	闸阀 DN32	个	8.080	5.00					
23	蝶阀DN100	个	9.090	5.00					
24	闸阀 DN50	个	24.240	5.00					
25	闸阀 DN20	个	24.240	5.00					
26	蹲式大便器	个	18.180	5.00					
27	蹲式大便器高水箱	个	18.180	5.00					
28	大便器冲洗管	根	18.180	5.00					
29	蹲式大便器高水箱配件	套	18.180	5.00					
30	卫生间紧急呼救按钮	套	9.180	5.00					
31	病床呼叫按钮	套	29.580	5.00					
32	水表 DN20	个	24.000	5.00					
33	螺纹水表 DN50	个	8.000	5.00					
34	病房呼叫显示器	台	4.000	5.00					
35	电视插座	个	12.120	5.00					
36	TD数据插座	个	55.080	5.00					
37	轴流排气扇	台	22.000	5.00					
38	医护通讯分机	台	2.000	5.00					
39	红外半球网络摄像机	台	18.000	5.00					
40	电源装置(AC220V/AC24V/DC12V)	台	18.000	5.00					

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
41	企业级视频存储专用硬盘	台	1.000	5.00					
42	网络硬盘录像机	台	1.000	5.00					
43	进线管 SC20	m	193.022	5.00					
44	镀锌钢管 SC32	m	288.915	5.00					
45	吸顶灯	套	55.550	5.00					
46	单管荧光灯	套	26.260	5.00					
47	双管荧光灯	套	46.460	5.00					
48	防水防尘LED灯	套	24.240	5.00					
49	应急照明灯	套	19.190	5.00					
50	应急疏散指示标识灯(向左, 向右)	套	6.060	5.00					
51	应急疏散指示标识灯(双向)	套	2.020	5.00					
52	单位开关	个	9.180	5.00					
53	双位开关	个	39.780	5.00					
54	三位开关	个	9.180	5.00					
55	四位开关	个	7.140	5.00					
56	声控开关	个	34.680	5.00					
57	空调插座	套	25.500	5.00					
58	安全型插座	套	150.960	5.00					
59	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BV-4mm²	m	407.592	5.00					
60	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BV-2.5mm²	m	1009.260	5.00					

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	579.150	
2	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	26.791	
3	040103001	白水泥(综合)	t	0.110	
4	040301001	砂(综合)	m³	39.790	
5	040301004	中砂	m³	26.506	
6	040502004	碎石 5~40mm	m³	34.133	
7	040902004	石灰膏	m³	0.021	
8	050306001.2	周转板枋材	m³	0.010	
9	050306001	周转板枋材	m³	0.169	
10	070103001	陶瓷墙面砖 200×150	m²	240.379	
11	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²	26.198	
12	070501012	陶瓷梯级砖	m²	87.710	
13	070503002.1	米白色防滑地面砖 300×300	m²	64.442	
14	070505004.1	豪华抛光砖750*1500	m²	447.834	
15	072901007.1	PVC塑胶	m²	682.309	
16	080101001	大理石板(地面用)	m²	8.068	
17	090503001.1	天棚吊顶300*300*0.6mm铝扣板	m²	66.014	
18	111102001	塑钢平开门(成品)	m²	33.375	
19	112301001	钢防盗门(成品)	m²	106.551	
20	130301001	乳胶漆	kg	1307.943	
21	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	7995.338	
22	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	246.953	
23	133101005	石油沥青 60#~100#	kg	9.506	
24	133303001	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m²	75.834	
25	170508003.1	不锈钢管Φ16×1 304材质	m	22.468	
26	170508022.1	不锈钢管Φ40×2 304材质	m	138.087	
27	170508024	不锈钢管Φ45×3 304材质	m	21.920	
28	341101001	水	m³	95.889	
29	350302001	回转扣件	个	6.293	
30	350302002	对接扣件	个	4.697	
31	350302003	直角扣件	个	30.420	
32	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.230	
33	360105001	复合材料井盖(含井座)	套	8.000	
34	140301004	国V汽油 92#	kg	66.255	
35	140304001	轻柴油 0#	kg	23.712	
36	341103001	电	kW.h	674.863	

主要材料及价格表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第2页 共2页

[illegible]

税前工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]