

田东县人民医院旧感染楼提升改造项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：田东县人民医院

(单位盖章)



造价咨询人：广西信永工程咨询有限责任公司

(单位盖章)



2023年12月12日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2016J02

封-1

田东县人民医院旧感染楼提升改造项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 896127.43元

(大写): 捌拾玖万陆仟壹佰贰拾柒元肆角叁分

招 标 人: 田东县人民医院



(单位盖章)

造价咨询人:

广西信永工程咨询有限

责任公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

黄伟 冯燕芬

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:

许淑娟

(造价人员签字)



复 核 人:

张玲玲

(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 2023年12月12日

复 核 时 间: 2023年12月21日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|---------------|---------------------|-----------|----|
| 装饰装修工程 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 539097.74 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | 33168.60 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 29880.33 | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 1144.53 | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | 4200.00 | |
| 5 | 规费 | 68575.75 | |
| 6 | 增值税 | 58156.80 | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 704343.42 | |
| 水电安装工程 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 157009.33 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6609.05 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 4790.77 | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 327.24 | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费 | 12003.01 | |
| 6 | 增值税 | 15835.38 | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 191784.01 | |
| 工程项目汇总 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 696107.07 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | 39777.65 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 34671.10 | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 1471.77 | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | 4200.00 | |
| 5 | 规费 | 80578.76 | |
| 6 | 增值税 | 73992.18 | |
| 7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 896127.43 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|---------------|---|----------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 装饰装修工程 | | | | | 539097.74 | | |
| | | 分部分项工程 | | | | 515354.07 | |
| | | 拆除工程 | | | | 53489.32 | |
| 1 | 011610002001 | 金属门拆除 | m² | 174.81 | 30.85 | 5392.89 | |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 1. 部位：走廊、卫生间、楼梯间 | m² | 583.90 | 20.56 | 12004.98 | |
| 3 | 011605002 | 立面块料拆除 1. 部位：卫生间墙面 | m² | 150.46 | 29.61 | 4455.12 | |
| 4 | 011608002 | 铲除涂料面 部位：室内墙面 | m² | 3647.20 | 4.73 | 17251.26 | |
| 5 | 011608002 | 铲除涂料面 部位：天棚 | m² | 1055.94 | 5.58 | 5892.15 | |
| 6 | 010103002001 | 余渣弃置 1. 运距：起步第1km | m³ | 228.55 | 30.05 | 6867.93 | |
| 7 | 桂010103003001 | 余渣弃置运输增（减）m3 • km 1. 工程量暂按3公里列计，结算按实际运距作调整 | m³ • km | 685.65 | 2.37 | 1624.99 | |
| | 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | 16827.17 | |
| 8 | 010501001 | 垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位：走廊、卫生间 4. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 楼202/25 | m³ | 39.48 | 426.22 | 16827.17 | |
| | 7. | A.7 屋面及防水工程 | | | | 7071.62 | |
| 9 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1. 3厚聚合物水泥基防水涂料 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1：3水泥砂浆找平 4. 部位：卫生间 5. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 | m² | 62.87 | 71.46 | 4492.69 | |
| 10 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 | m² | 62.87 | 41.02 | 2578.93 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第2页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------|--------|--------|-----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 部位: 卫生间 3. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 | | | | | |
| | 8. | A. 8 保温、隔热、防腐工程 | | | | 1701.89 | |
| 11 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 1. 50厚 LC7.5 轻骨料混凝土填充层找1%坡, 坡向地漏 2. 部位: 卫生间 3. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 | m² | 62.87 | 27.07 | 1701.89 | |
| | | A. 9 楼地面工程 | | | | 187260.38 | |
| 12 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 1. 部位: 室内房间 | m² | 668.93 | 113.34 | 75816.53 | |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面 1. 米白色防滑地面砖 300×300 2. 1.8厚300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 3. 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 5. 部位: 卫生间 | m² | 62.87 | 105.52 | 6634.04 | |
| 14 | 011102003 | 块料楼地面 1. 部位: 走廊 2. 详见图集做法11ZJ001 地202/25 3. 豪华抛光砖750*1500铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 | m² | 430.61 | 203.32 | 87551.63 | |
| 15 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1. 部位: 楼梯间 | m² | 78.72 | 196.55 | 15472.42 | |
| 16 | 011102001001 | 石材楼地面 部位: 柜子内三面铺设大理石 厚度: 0.15m | m² | 7.91 | 225.76 | 1785.76 | |
| | 10. | A. 10 墙、柱面工程 | | | | 26546.18 | |
| 17 | 桂011204007 | 块料墙面 1. 部位: 卫生间 2. 高度1.8m 3. 详见图集做法11ZJ001 裙5A/60 | m² | 232.25 | 114.30 | 26546.18 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第3页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------|---------|--------|-----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 4. 15厚1: 3水泥砂浆 5. 刷素水泥砂浆一遍 6. 5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 7. 8厚面砖, 水泥砂浆擦缝 | | | | | |
| | 11. | A. 11 天棚工程 | | | | 37557.54 | |
| 18 | 011301001 | 天棚抹灰 1. 部位, 室内房间、走廊 2. 1: 3水泥砂浆 | m² | 1055.94 | 26.84 | 28341.43 | |
| 19 | 011302001002 | 天棚吊顶300*300*0.6 1. 吊项形式、吊杆规格: Φ8全螺纹镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格: 主龙骨: CS60*27, 次龙骨: C60*27, 面层规格: 300*300mm 3. 详见图集98ZJ521 7/1 4. 部位: 卫生间 | m² | 62.87 | 146.59 | 9216.11 | |
| | | A. 13 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | 119778.68 | |
| 20 | 011406003001 | 内墙面刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍 | m² | 3647.20 | 12.39 | 45188.81 | |
| 21 | 011406003002 | 天面刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍 | m² | 1055.94 | 14.34 | 15142.18 | |
| 22 | 011406001001 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | m² | 4703.14 | 12.64 | 59447.69 | |
| | | A. 12 门窗工程 | | | | 58538.71 | |
| 23 | 010802004 | 医院专用防盗门 1. 含五金配件、安装、制作、运输 | m² | 110.76 | 387.51 | 42920.61 | |
| 24 | 010802001 | 塑钢平开门 1. 含五金配件、安装、制作、运输 2. 部位: 卫生间、洗涤间 | m² | 35.28 | 442.69 | 15618.10 | |
| | 14. | A. 14 其他装饰工程 | | | | 6582.58 | |
| 25 | 011503001001 | 楼梯扶手栏杆 高度: 1100mm 扶手: 不锈钢扶手 立柱: 40×2不锈钢管 栏杆: 16×1.0不锈钢管 | m | 21.92 | 300.30 | 6582.58 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|--------------|---|----------------|---------|--------|-----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 含预埋铁件、弯头等 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | 515354.07 | |
| | | Σ人工费 | | | | 198706.70 | |
| | | Σ材料费 | | | | 251380.11 | |
| | | Σ机械费 | | | | 8638.80 | |
| | | Σ管理费 | | | | 44432.66 | |
| | | Σ利 润 | | | | 12195.75 | |
| | | 单价措施项目 | | | | 23743.67 | |
| | 011703 | 垂直运输 | | | | 23743.67 | |
| 26 | 011701006 | 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m | m ² | 1534.82 | 15.47 | 23743.67 | |
| | | 小 计 | | | | 23743.67 | |
| | | Σ人工费 | | | | 14519.40 | |
| | | Σ材料费 | | | | 2578.50 | |
| | | Σ机械费 | | | | 736.71 | |
| | | Σ管理费 | | | | 4650.50 | |
| | | Σ利 润 | | | | 1258.55 | |
| | | 合 计 | | | | 539097.74 | |
| | | Σ人工费 | | | | 213226.10 | |
| | | Σ材料费 | | | | 253958.61 | |
| | | Σ机械费 | | | | 9375.51 | |
| | | Σ管理费 | | | | 49083.16 | |
| | | Σ利 润 | | | | 13454.30 | |
| 水电安装工程 | | | | | | 157009.33 | |
| | | 分部分项工程 | | | | 157009.33 | |
| | | B4 电气设备安装工程 | | | | 41581.86 | |
| 27 | 030404017001 | 楼层配电箱AP（非标 PN24KW） 安装方式：距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图 | 台 | 1 | 407.50 | 407.50 | |
| 28 | 030404017002 | 空调配电箱X—APK（非标 PN17.5KW） 安装方式：距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图 | 台 | 1 | 407.50 | 407.50 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第5页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------|-----|--------|---------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 29 | 030404017003 | 应急照明配电箱1ALE 安装方式:距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图 | 台 | 1 | 407.50 | 407.50 | |
| 30 | 030412001001 | 防水防尘LED灯 1.规格:LED 220V 11W 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 24 | 64.80 | 1555.20 | |
| 31 | 030412005001 | 单管荧光灯 1.规格:LED 220V 36W 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 26 | 33.79 | 878.54 | |
| 32 | 030412005002 | 双管荧光灯 1.规格:LED 220V 36W 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 46 | 45.69 | 2101.74 | |
| 33 | 030412001002 | 吸顶灯 1.LED光源 11W 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 55 | 57.15 | 3143.25 | |
| 34 | 030412004016 | 应急疏散指示标识灯(向左,向右) | 套 | 6 | 93.99 | 563.94 | |
| 35 | 030412004017 | 应急疏散指示标识灯(双向) | 套 | 2 | 93.99 | 187.98 | |
| 36 | 030412005004 | 应急照明灯 1.5W 36V 2.安装方式:距地2.2m安装 3.非火灾状态下持续供电时间大于60min 4.自带电源 | 套 | 19 | 102.04 | 1938.76 | |
| 37 | 030404034001 | 单位开关 1.规格:10A~220V 2.安装方式:距地1.3米暗装 | 套 | 9 | 19.61 | 176.49 | |
| 38 | 030404034002 | 双位开关 1.规格:10A~220V 2.安装方式:距地1.3米暗装 | 套 | 39 | 22.45 | 875.55 | |
| 39 | 030404034003 | 三位开关 1.规格:10A~220V 2.安装方式:距地1.3米暗装 | 套 | 9 | 24.88 | 223.92 | |
| 40 | 030404034004 | 四位开关 | 套 | 7 | 30.61 | 214.27 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第6页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---|----------|--------|---------|----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 规格: 10A~250V 2. 安装方式: 距地1.3米暗装 | | | | | |
| 41 | 030404034005 | 声控开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1.3米暗装 | 套 | 34 | 28.43 | 966.62 | |
| 42 | 030404035001 | 空调插座 安装方式:底边距地1.8m暗装 | 套 | 25 | 27.90 | 697.50 | |
| 43 | 030404035002 | 安全型插座 安装方式:底边距地0.3m暗装 | 套 | 148 | 27.81 | 4115.88 | |
| 44 | 030904003001 | 病床呼叫按钮 安装方式:底边距地0.5m暗装 | 个 | 29 | 27.97 | 811.13 | |
| 45 | 030904003002 | 卫生间紧急呼救按钮 安装方式:底边距地0.5m暗装 | 个 | 9 | 27.97 | 251.73 | |
| 46 | 030404033001 | 排气扇 | 台 | 22 | 122.94 | 2704.68 | |
| 47 | 030411004008 | 管内穿线 照明线路 WDZ-BV-4mm² | m | 377.40 | 4.04 | 1524.70 | |
| 48 | 030411004006 | 管内穿线 照明线路 WDZ-BV-2.5mm² | m | 934.50 | 2.97 | 2775.47 | |
| 49 | 030411001001 | 镀锌钢管 SC20 | m | 187.40 | 24.78 | 4643.77 | |
| 50 | 030411001002 | 镀锌钢管 SC32 | m | 280.50 | 35.68 | 10008.24 | |
| | | 视频监控系统 | | | | 41218.99 | |
| 51 | 030502004002 | 电视插座 安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 12 | 35.07 | 420.84 | |
| 52 | 030502012001 | TD数据插座 距地0.3米暗装 | 个 | 54 | 50.75 | 2740.50 | |
| 53 | 030506007001 | 病房呼叫显示器 | 个 | 4.00 | 565.10 | 2260.40 | |
| 54 | 030507008001 | 半球网络摄像机 室内400万像素高清半球, 1920*1080, 1/2.7英寸CMOS, 镜头4mm 红外滤镜, 宽动态范围96db, 灵敏度 0.3LX, 12VDC/PoE, 符合ONVIF标准, 红外 15米 安装方式: 吸顶安装 | 台 | 18 | 1171.36 | 21084.48 | |
| 55 | 030507008002 | 摄像机电源(AC220V/AC24V/DC12V) | 台 | 18 | 345.02 | 6210.36 | |
| 56 | 030507013001 | 网络硬盘录像机 支持24路400万像素驶入, 采用Linux操作 系统, 运行稳定可靠 | 台 | 1 | 962.51 | 962.51 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--|----------|--------|---------|-----------------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 57 | 030507013002 | 企业级视频存储专用硬盘 3.5英寸, 4T 7200, 128M, sata3, 6GB/s | 个 | 1 | 962.51 | 962.51 | |
| 58 | 030608005001 | 医护通讯分机 | 个 | 2 | 3079.55 | 6159.10 | |
| 59 | 031101032 | 数字通信通道调试 光中继段测试 | 系统 | 1 | 418.29 | 418.29 | |
| | | B9 给排水、燃气工程 | | | | 74208.48 | |
| 60 | 031001007001 | PP-R给水管DN20 连接方式:热熔连接 含管通球试验 | m | 28.43 | 22.80 | 648.20 | |
| 61 | 031001007002 | PP-R给水管DN32 连接方式:热熔连接 含管通球试验 | m | 101.60 | 30.64 | 3113.02 | |
| 62 | 031001007002 | PP-R给水管DN40 连接方式:热熔连接 含管通球试验 | m | 6.40 | 38.39 | 245.70 | |
| 63 | 031001007003 | PP-R给水管DN50 连接方式:热熔连接 含管通球试验 | m | 60.80 | 57.78 | 3513.02 | |
| 64 | 031001006001 | PVC-U排水管 De110 连接方式:粘接连接 含管通球试验 | m | 253.95 | 69.81 | 17728.25 | |
| 65 | 040501001001 | 混凝土管 De300 | m | 35.80 | 78.12 | 2796.70 | |
| 66 | 031003001002 | 闸阀 DN50 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式:螺纹连接 | 个 | 24 | 108.15 | 2595.60 | |
| 67 | 031003001002 | 闸阀 DN32 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式:螺纹连接 | 个 | 8 | 62.59 | 500.72 | |
| 68 | 031003001003 | 闸阀 DN20 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式:螺纹连接 | 个 | 24 | 35.55 | 853.20 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---|----------|-------|---------|-----------|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 69 | 031003006 | 减压器 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接 | 组 | 24 | 691.95 | 16606.80 | |
| 70 | 031003001004 | 蝶阀DN100 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接 | 个 | 9 | 339.24 | 3053.16 | |
| 71 | 031003013001 | 水表 DN20 1. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接 | 个 | 24 | 112.71 | 2705.04 | |
| 72 | 031003013002 | 水表 DN50 1. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接 | 个 | 8 | 323.37 | 2586.96 | |
| 73 | 031004006001 | 蹲式大便器 带水箱 | 套 | 18 | 415.38 | 7476.84 | |
| 74 | 040504001001 | 砌砖圆形污水检查井 700 含井盖、防坠网、爬梯等 | 座 | 8 | 1095.66 | 8765.28 | |
| 75 | 桂030413013001 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 | m³ | 55.80 | 12.17 | 679.09 | |
| 76 | 桂030413014001 | 土方(砂)回填 1. 填方材料品种:原土回填 | m³ | 52.69 | 6.47 | 340.90 | |
| | | 小 计 | | | | 157009.33 | |
| | | Σ人工费 | | | | 37984.18 | |
| | | Σ材料费 | | | | 101230.48 | |
| | | Σ机械费 | | | | 1543.61 | |
| | | Σ管理费 | | | | 11068.51 | |
| | | Σ利 润 | | | | 5182.57 | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|-------|----------|-------------|----------|-----|--------|---------|--------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价 |
| 装饰装修工程 | | | | | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 011610002001 | 金属门拆除 | m² | 174. 81 | 30. 85 | 27. 75 | | | 2. 43 | 0. 67 | |
| | 07010134 | 拆除 钢门 | 10m² | 17. 481 | 308. 41 | 277. 50 | | | 24. 25 | 6. 66 | |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 1. 部位：走廊、卫生间、楼梯间 | m² | 583. 90 | 20. 56 | 18. 50 | | | 1. 62 | 0. 44 | |
| | 07010089 | 楼地面面层拆除 面砖 | 100m² | 5. 8390 | 2056. 09 | 1850. 00 | | | 161. 69 | 44. 40 | |
| 3 | 011605002 | 立面块料拆除 1. 部位：卫生间墙面 | m² | 150. 46 | 29. 61 | 26. 64 | | | 2. 33 | 0. 64 | |
| | 07010106 | 墙柱面铲除 各种块料面砖 | 100m² | 1. 5046 | 2960. 77 | 2664. 00 | | | 232. 83 | 63. 94 | |
| 4 | 011608002 | 铲除涂料面 部位：室内墙面 | m² | 3647. 20 | 4. 73 | 4. 26 | | | 0. 37 | 0. 10 | |
| | 07010115 | 清理涂料层 内墙 | 100m² | 36. 4720 | 472. 90 | 425. 50 | | | 37. 19 | 10. 21 | |
| 5 | 011608002 | 铲除涂料面 部位：天棚 | m² | 1055. 94 | 5. 58 | 5. 02 | | | 0. 44 | 0. 12 | |
| | 07010126 | 天棚拆除 清理涂料层 | 100m² | 10. 5594 | 558. 44 | 502. 46 | | | 43. 92 | 12. 06 | |
| 6 | 010103002001 | 余渣弃置 1. 运距：起步第1km | m³ | 228. 55 | 30. 05 | 10. 37 | | 16. 67 | 2. 36 | 0. 65 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第2页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|---------------|---|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| | 07040005 | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100m³ | 2.2855 | 3006.13 | 1037.48 | | 1667.33 | 236.40 | 64.92 | |
| 7 | 桂010103003001 | 余渣弃置运输增(减) m3·km 1. 工程量暂按3公里列计, 结算按实际运距作调整 | m³·km | 685.65 | 2.37 | | | 2.13 | 0.19 | 0.05 | |
| | 07040008 | 加盖自卸垃圾车运渣土 每增加1km | 100m³ | 6.8565 | 236.56 | | | 212.85 | 18.60 | 5.11 | |
| | 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | |
| 8 | 010501001 | 垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:走廊、卫生间 4. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 楼202/25 | m³ | 39.48 | 426.22 | 94.24 | 278.76 | 11.99 | 32.42 | 8.81 | |
| | A4-3换 | 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15} | 10m³ | 3.948 | 3728.67 | 675.54 | 2779.83 | 8.01 | 208.62 | 56.67 | |
| | A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10m³ | 3.988 | 528.11 | 264.20 | 7.68 | 110.72 | 114.43 | 31.08 | |
| | 7. | A.7 屋面及防水工程 | | | | | | | | | |
| 9 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1. 3厚聚合物水泥基防水涂料 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 部位:卫生间 5. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 | m² | 62.87 | 71.46 | 10.73 | 56.51 | 0.42 | 2.98 | 0.82 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第3页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|---|-------|--------|----------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| | A7-130 | 聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面[实际3] | 100m² | 0.6287 | 5335.38 | 323.19 | 4886.76 | | 98.64 | 26.79 | |
| | A9-1 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {水泥砂浆 1:3} | 100m² | 0.6287 | 1809.49 | 749.84 | 763.74 | 42.15 | 198.95 | 54.81 | |
| 10 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 2. 部位: 卫生间 3. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 | m² | 62.87 | 41.02 | 5.25 | 33.73 | | 1.60 | 0.44 | |
| | A7-102换 | 自粘防水卷材 干铺法 平面 {冷底子油 30:70} | 100m² | 0.6287 | 4102.19 | 524.97 | 3373.48 | | 160.22 | 43.52 | |
| | 8. | A.8 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | | | | |
| 11 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 1. 50厚 LC7.5 轻骨料混凝土填充层找1%坡, 坡向地漏 2. 部位: 卫生间 3. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 | m² | 62.87 | 27.07 | 5.67 | 19.20 | | 1.73 | 0.47 | |
| | A8-34 | 屋面现浇陶粒混凝土隔热层 LC7.5 厚度100mm {中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5} [实际50] | 100m² | 0.6287 | 2706.74 | 566.87 | 1919.87 | | 173.01 | 46.99 | |
| | | A.9 楼地面工程 | | | | | | | | | |
| 12 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 1. 部位: 室内房间 | m² | 668.93 | 113.34 | 26.53 | 78.02 | 0.22 | 6.72 | 1.85 | |
| | A9-119换 | PVC塑胶地面 | 100m² | 6.6893 | 11335.12 | 2653.20 | 7802.15 | 22.48 | 672.13 | 185.16 | |
| 13 | 011102003001 | 块料楼地面 | m² | 62.87 | 105.52 | 31.12 | 61.17 | 2.47 | 8.44 | 2.32 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第4页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|--|-------|--------|-------------|---------|----------|--------|---------|--------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 米白色防滑地面砖 300×300 2. 1.8厚300*300防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 3. 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 详见图集做法11ZJ001 地202XF/26 5. 部位: 卫生间 | | | | | | | | | |
| | A9-80换 | 陶瓷地砖楼面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 密缝{素水泥浆} | 100m² | 0.6287 | 10551.41 | 3111.57 | 6116.58 | 247.13 | 843.71 | 232.42 | |
| 14 | 011102003 | 块料楼地面 1. 部位: 走廊 2. 详见图集做法11ZJ001 地202/25 3. 豪华抛光砖750*1500铺实拍平,水泥砂浆擦缝 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 | m² | 430.61 | 203.32 | 44.65 | 141.10 | 2.47 | 11.84 | 3.26 | |
| | A9-85换 | 陶瓷地砖楼面 每块周长(3200mm以上) 水泥砂浆 密缝{水泥砂浆 1:4} | 100m² | 4.3061 | 20332.09 | 4464.90 | 14110.33 | 247.13 | 1183.66 | 326.07 | |
| 15 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1. 部位: 楼梯间 | m² | 78.72 | 196.55 | 71.87 | 97.79 | 2.92 | 18.79 | 5.18 | |
| | A9-96 | 陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆{素水泥浆} | 100m² | 0.7872 | 19654.41 | 7187.40 | 9779.23 | 291.53 | 1878.71 | 517.54 | |
| 16 | 011102001001 | 石材楼地面 部位: 柜子内三面铺设大理石 厚度: 0.15m | m² | 7.91 | 225.76 | 30.01 | 182.29 | 2.91 | 8.27 | 2.28 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第5页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|--|-------|---------|----------|---------|----------|--------|---------|--------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| | A9-28 | 大理石楼地面 不拼花 水泥砂浆{素水泥浆} | 100m² | 0.0791 | 22575.61 | 3000.69 | 18228.90 | 291.28 | 826.94 | 227.80 | |
| | 10. | A.10 墙、柱面工程 | | | | | | | | | |
| 17 | 桂011204007 | 块料墙面 1. 部位: 卫生间 2. 高度1.8m 3. 详见图集做法11ZJ001 裙5A/60 4. 15厚1: 3水泥砂浆 5. 刷素水泥砂浆一遍 6. 5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 7. 8厚面砖, 水泥砂浆擦缝 | m² | 232.25 | 114.30 | 40.12 | 58.02 | 2.50 | 10.71 | 2.95 | |
| | A10-169 | 墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内{水泥砂浆 1: 3} | 100m² | 2.3225 | 11429.17 | 4012.47 | 5801.66 | 249.50 | 1070.61 | 294.93 | |
| | 11. | A.11 天棚工程 | | | | | | | | | |
| 18 | 011301001 | 天棚抹灰 1. 部位, 室内房间、走廊 2. 1: 3水泥砂浆 | m² | 1055.94 | 26.84 | 15.97 | 5.38 | 0.29 | 4.08 | 1.12 | |
| | A11-7 | 混凝土面天棚 水泥砂浆 现浇 (5+5)mm{水泥砂浆 1: 3} | 100m² | 10.5594 | 2684.26 | 1596.87 | 538.10 | 28.51 | 408.30 | 112.48 | |
| 19 | 011302001002 | 天棚吊顶300*300*0.6 1. 吊顶形式、吊杆规格: Φ8全螺纹镀锌吊杆 | m² | 62.87 | 146.59 | 30.85 | 105.67 | 0.14 | 7.79 | 2.14 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第6页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|---|-------|---------|----------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| | | 2. 龙骨材料种类、规格:主龙骨:CS60*27 , 次龙骨:C60*27 , 面层规格:300*300mm 3. 详见图集98ZJ521 7/1 4. 部位:卫生间 | | | | | | | | | |
| | A11-41 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(300×300mm) 平面 | 100m² | 0.6287 | 5823.60 | 1896.84 | 3300.05 | 14.36 | 480.09 | 132.26 | |
| | A11-105换 | 天棚吊顶300*300*0.6mm铝扣板 | 100m² | 0.6287 | 8836.08 | 1188.00 | 7267.44 | | 298.43 | 82.21 | |
| | | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | | | | |
| 20 | 011406003001 | 内墙面刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍 | m² | 3647.20 | 12.39 | 8.25 | 1.50 | | 2.07 | 0.57 | |
| | A13-206 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 | 100m² | 36.4720 | 1239.15 | 824.67 | 150.25 | | 207.16 | 57.07 | |
| 21 | 011406003002 | 天面刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍 | m² | 1055.94 | 14.34 | 9.73 | 1.50 | | 2.44 | 0.67 | |
| | A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 | 100m² | 10.5594 | 1435.15 | 973.11 | 150.25 | | 244.45 | 67.34 | |
| 22 | 011406001001 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | m² | 4703.14 | 12.64 | 6.43 | 4.16 | | 1.61 | 0.44 | |
| | A13-210 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100m² | 47.0314 | 1264.10 | 642.51 | 415.73 | | 161.40 | 44.46 | |
| | | A.12 门窗工程 | | | | | | | | | |
| 23 | 010802004 | 医院专用防盗门 1. 含五金配件、安装、制作、运输 | m² | 110.76 | 387.51 | 37.50 | 337.77 | 0.17 | 9.46 | 2.61 | |
| | A12-48 | 钢防盗门安装 | 100m² | 1.1076 | 38751.66 | 3750.12 | 33777.30 | 17.19 | 946.35 | 260.70 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第7页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|--------|--------------|--|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| 24 | 010802001 | 塑钢平开门 1. 含五金配件、安装、制作、运输 2. 部位: 卫生间、洗涤间 | m² | 35. 28 | 442. 69 | 46. 37 | 380. 93 | 0. 40 | 11. 75 | 3. 24 | |
| | A12-44 | 塑钢平开门 | 100m² | 0. 3528 | 44268. 91 | 4637. 16 | 38092. 56 | 40. 48 | 1175. 02 | 323. 69 | |
| | 14. | A. 14 其他装饰工程 | | | | | | | | | |
| 25 | 011503001001 | 楼梯扶手栏杆 高度: 1100mm 扶手: 不锈钢扶手 立柱: 40×2不锈钢管 栏杆: 16×1.0不锈钢管 含预埋铁件、弯头等 | m | 21. 92 | 300. 30 | 64. 58 | 195. 69 | 14. 65 | 19. 90 | 5. 48 | |
| | A14-108换 | 不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(圆管) | 10m | 2. 192 | 2271. 92 | 482. 13 | 1587. 50 | 36. 21 | 130. 21 | 35. 87 | |
| | A14-124换 | 不锈钢弯头 Φ60 | 10个 | 0. 7 | 785. 10 | 190. 08 | 180. 70 | 267. 66 | 114. 98 | 31. 68 | |
| | A14-119换 | 不锈钢管扶手 直形 Φ60 | 10m | 2. 192 | 480. 41 | 102. 96 | 311. 69 | 24. 82 | 32. 10 | 8. 84 | |
| | | 单价措施项目 | | | | | | | | | |
| | 011703 | 垂直运输 | | | | | | | | | |
| 26 | 011701006 | 钢管满堂脚手架 基本层 高3. 6m | m² | 1534. 82 | 15. 47 | 9. 46 | 1. 68 | 0. 48 | 3. 03 | 0. 82 | |
| | A15-84 | 钢管满堂脚手架 基本层 高3. 6m | 100m² | 15. 3482 | 1547. 17 | 945. 63 | 168. 26 | 47. 75 | 303. 18 | 82. 35 | |
| 水电安装工程 | | | | | | | | | | | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第8页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|---|----|-----|---------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| | | 分部分项工程 | | | | | | | | | |
| | | B4 电气设备安装工程 | | | | | | | | | |
| 27 | 030404017001 | 楼层配电箱AP（非标 PN24KW） 安装方式：距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图 | 台 | 1 | 407.50 | 120.04 | 215.35 | 16.13 | 38.14 | 17.84 | |
| | B4-0302换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1 | 台 | 1 | 407.50 | 120.04 | 215.35 | 16.13 | 38.14 | 17.84 | |
| 28 | 030404017002 | 空调配电箱X—APK（非标 PN17.5KW） 安装方式：距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图 | 台 | 1 | 407.50 | 120.04 | 215.35 | 16.13 | 38.14 | 17.84 | |
| | B4-0302换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1 | 台 | 1 | 407.50 | 120.04 | 215.35 | 16.13 | 38.14 | 17.84 | |
| 29 | 030404017003 | 应急照明配电箱1ALE 安装方式：距地1.8m明装 按箱内元器件计价 具体配置详见系统图 | 台 | 1 | 407.50 | 120.04 | 215.35 | 16.13 | 38.14 | 17.84 | |
| | B4-0302换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1 | 台 | 1 | 407.50 | 120.04 | 215.35 | 16.13 | 38.14 | 17.84 | |
| 30 | 030412001001 | 防水防尘LED灯 1. 规格：LED 220V 11W | 套 | 24 | 64.80 | 19.34 | 37.14 | 0.26 | 5.49 | 2.57 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第9页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|---|-----|-----|---------|--------|--------|------|-------|-------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| | | 2. 安装方式: 吸顶安装 | | | | | | | | | |
| | B4-1745换 | 防水防尘LED灯 | 10套 | 2.4 | 647.87 | 193.40 | 371.34 | 2.57 | 54.89 | 25.67 | |
| 31 | 030412005001 | 单管荧光灯 1. 规格: LED 220V 36W 2. 安装方式: 吸顶安装 | 套 | 26 | 33.79 | 17.47 | 8.92 | 0.15 | 4.94 | 2.31 | |
| | B4-1885换 | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 | 10套 | 2.6 | 337.89 | 174.73 | 89.16 | 1.54 | 49.37 | 23.09 | |
| 32 | 030412005002 | 双管荧光灯 1. 规格: LED 220V 36W 2. 安装方式: 吸顶安装 | 套 | 46 | 45.69 | 21.21 | 15.55 | 0.15 | 5.98 | 2.80 | |
| | B4-1886换 | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管 | 10套 | 4.6 | 456.93 | 212.07 | 155.51 | 1.54 | 59.83 | 27.98 | |
| 33 | 030412001002 | 吸顶灯 1. LED光源 11W 2. 安装方式: 吸顶安装 | 套 | 55 | 57.15 | 19.34 | 29.49 | 0.26 | 5.49 | 2.57 | |
| | B4-1745换 | 吸顶灯 | 10套 | 5.5 | 571.42 | 193.40 | 294.89 | 2.57 | 54.89 | 25.67 | |
| 34 | 030412004016 | 应急疏散指示标识灯(向左, 向右) | 套 | 6 | 93.99 | 18.27 | 68.00 | 0.15 | 5.16 | 2.41 | |
| | B4-1846换 | 装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 | 10套 | 0.6 | 939.85 | 182.66 | 679.93 | 1.54 | 51.59 | 24.13 | |
| 35 | 030412004017 | 应急疏散指示标识灯(双向) | 套 | 2 | 93.99 | 18.27 | 68.00 | 0.15 | 5.16 | 2.41 | |
| | B4-1846换 | 装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 | 10套 | 0.2 | 939.85 | 182.66 | 679.93 | 1.54 | 51.59 | 24.13 | |
| 36 | 030412005004 | 应急照明灯 | 套 | 19 | 102.04 | 18.27 | 76.05 | 0.15 | 5.16 | 2.41 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第10页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|--|-----|------|----------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| | | 1. 5W 36V 2. 安装方式: 距地2. 2m安装 3. 非火灾状态下持续供电时间大于60min 4. 自带电源 | | | | | | | | | |
| | B4-1846换 | 应急照明灯 | 10套 | 1. 9 | 1020. 35 | 182. 66 | 760. 43 | 1. 54 | 51. 59 | 24. 13 | |
| 37 | 030404034001 | 单位开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1. 3米暗装 | 套 | 9 | 19. 61 | 9. 97 | 5. 54 | | 2. 79 | 1. 31 | |
| | B4-0412换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)单联 | 10套 | 0. 9 | 196. 08 | 99. 74 | 55. 33 | | 27. 94 | 13. 07 | |
| 38 | 030404034002 | 双位开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1. 3米暗装 | 套 | 39 | 22. 45 | 10. 28 | 7. 94 | | 2. 88 | 1. 35 | |
| | B4-0413换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)双联 | 10套 | 3. 9 | 224. 48 | 102. 78 | 79. 45 | | 28. 79 | 13. 46 | |
| 39 | 030404034003 | 三位开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1. 3米暗装 | 套 | 9 | 24. 88 | 10. 28 | 10. 37 | | 2. 88 | 1. 35 | |
| | B4-0413换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)双联 | 10套 | 0. 9 | 248. 76 | 102. 78 | 103. 73 | | 28. 79 | 13. 46 | |
| 40 | 030404034004 | 四位开关 | 套 | 7 | 30. 61 | 10. 97 | 15. 13 | | 3. 07 | 1. 44 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第11页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|--|-----|------|---------|--------|--------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 规格: 10A~250V 2. 安装方式: 距地1.3米暗装 | | | | | | | | | |
| | B4-0415换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)四联 | 10套 | 0.7 | 306.04 | 109.67 | 151.28 | | 30.72 | 14.37 | |
| 41 | 030404034005 | 声控开关 1. 规格: 10A~220V 2. 安装方式: 距地1.3米暗装 | 套 | 34 | 28.43 | 9.97 | 14.36 | | 2.79 | 1.31 | |
| | B4-0412换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)单联 | 10套 | 3.4 | 284.31 | 99.74 | 143.56 | | 27.94 | 13.07 | |
| 42 | 030404035001 | 空调插座 安装方式:底边距地1.8m暗装 | 套 | 25 | 27.90 | 12.67 | 9.66 | 0.26 | 3.62 | 1.69 | |
| | B4-0429换 | 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔 | 10套 | 2.5 | 278.97 | 126.71 | 96.54 | 2.57 | 36.21 | 16.94 | |
| 43 | 030404035002 | 安全型插座 安装方式:底边距地0.3m暗装 | 套 | 148 | 27.81 | 11.89 | 11.03 | | 3.33 | 1.56 | |
| | B4-0436换 | 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 14.8 | 278.00 | 118.86 | 110.28 | | 33.29 | 15.57 | |
| 44 | 030904003001 | 病床呼叫按钮 安装方式:底边距地0.5m暗装 | 个 | 29 | 27.97 | 10.05 | 13.79 | | 2.81 | 1.32 | |
| | B4-0425换 | 病床呼叫按钮 | 10套 | 2.9 | 279.64 | 100.48 | 137.86 | | 28.14 | 13.16 | |
| 45 | 030904003002 | 卫生间紧急呼救按钮 安装方式:底边距地0.5m暗装 | 个 | 9 | 27.97 | 10.05 | 13.79 | | 2.81 | 1.32 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第12页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| | B4-0425换 | 卫生间紧急呼救按钮 | 10套 | 0.9 | 279.64 | 100.48 | 137.86 | | 28.14 | 13.16 | |
| 46 | 030404033001 | 排气扇 | 台 | 22 | 122.94 | 40.68 | 64.81 | 0.51 | 11.54 | 5.40 | |
| | B4-0476换 | 风扇 排气扇 墙上安装 | 台 | 22 | 122.94 | 40.68 | 64.81 | 0.51 | 11.54 | 5.40 | |
| 47 | 030411004008 | 管内穿线 照明线路 WDZ-BV-4mm² | m | 377.40 | 4.04 | 0.55 | 3.27 | | 0.15 | 0.07 | |
| | B4-1565换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 4 | 100m单线 | 3.7740 | 404.30 | 55.06 | 326.61 | | 15.42 | 7.21 | |
| 48 | 030411004006 | 管内穿线 照明线路 WDZ-BV-2.5mm² | m | 934.50 | 2.97 | 0.58 | 2.15 | | 0.16 | 0.08 | |
| | B4-1564换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 2.5 | 100m单线 | 9.3450 | 297.29 | 57.80 | 215.73 | | 16.19 | 7.57 | |
| 49 | 030411001001 | 镀锌钢管 SC20 | m | 187.40 | 24.78 | 9.23 | 11.59 | 0.12 | 2.62 | 1.22 | |
| | B4-1434换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 1.8740 | 2478.65 | 922.84 | 1159.27 | 12.16 | 261.89 | 122.49 | |
| 50 | 030411001002 | 镀锌钢管 SC32 | m | 280.50 | 35.68 | 11.28 | 19.55 | 0.15 | 3.20 | 1.50 | |
| | B4-1436换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 32 | 100m | 2.8050 | 3568.86 | 1128.24 | 1954.99 | 15.46 | 320.35 | 149.82 | |
| | | 视频监控系统 | | | | | | | | | |
| 51 | 030502004002 | 电视插座 安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 12 | 35.07 | 15.44 | 13.28 | | 4.33 | 2.02 | |
| | B5-0226换 | 电视插座 | 10个 | 1.2 | 350.78 | 154.44 | 132.85 | | 43.26 | 20.23 | |
| 52 | 030502012001 | TD数据插座 距地0.3米暗装 | 个 | 54 | 50.75 | 14.07 | 30.90 | | 3.94 | 1.84 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第13页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|--|----|------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| | B5-0329换 | 数据插座 | 个 | 54 | 50.75 | 14.07 | 30.90 | | 3.94 | 1.84 | |
| 53 | 030506007001 | 病房呼叫显示器 | 个 | 4.00 | 565.10 | 111.54 | 326.68 | 57.42 | 47.33 | 22.13 | |
| | B5-0842换 | 显示设备 显示器 壁挂或悬挂 50"以下 | 个 | 4 | 565.10 | 111.54 | 326.68 | 57.42 | 47.33 | 22.13 | |
| 54 | 030507008001 | 半球网络摄像机 室内400万像素高清半球, 1920*1080, 1/2.7英寸CMOS, 镜头4mm 红外滤镜, 宽动态范围96db, 灵敏度0.3LX, 12VDC/PoE, 符合ONVIF标准, 红外15米 安装方式: 吸顶安装 | 台 | 18 | 1171.36 | 72.07 | 1065.86 | 2.70 | 20.94 | 9.79 | |
| | B5-1021换 | 监控摄像设备 半球型摄像机 | 台 | 18 | 1171.36 | 72.07 | 1065.86 | 2.70 | 20.94 | 9.79 | |
| 55 | 030507008002 | 摄像机电源(AC220V/AC24V/DC12V) | 台 | 18 | 345.02 | 17.16 | 320.80 | | 4.81 | 2.25 | |
| | B5-1056换 | 监控摄像设备 电源 | 台 | 18 | 345.02 | 17.16 | 320.80 | | 4.81 | 2.25 | |
| 56 | 030507013001 | 网络硬盘录像机 支持24路400万像素驶入, 采用Linux操作系统, 运行稳定可靠 | 台 | 1 | 962.51 | 514.80 | 216.45 | 13.91 | 148.09 | 69.26 | |
| | B5-1077换 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 | 962.51 | 514.80 | 216.45 | 13.91 | 148.09 | 69.26 | |
| 57 | 030507013002 | 企业级视频存储专用硬盘 3.5英寸, 4T 7200, 128M, sata3, 6GB/s | 个 | 1 | 962.51 | 514.80 | 216.45 | 13.91 | 148.09 | 69.26 | |
| | B5-1077换 | 企业级视频存储专用硬盘 | 个 | 1 | 962.51 | 514.80 | 216.45 | 13.91 | 148.09 | 69.26 | |
| 58 | 030608005001 | 医护通讯分机 | 个 | 2 | 3079.55 | 51.48 | 3006.91 | | 14.42 | 6.74 | |
| | B5-0112换 | 医护通讯分机 | 个 | 2 | 3079.55 | 51.48 | 3006.91 | | 14.42 | 6.74 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第14页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|------------------------------------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| 59 | 031101032 | 数字通信通道调试 光中继段测试 | 系统 | 1 | 418.29 | 274.56 | 0.18 | 21.74 | 82.99 | 38.82 | |
| | B10-0133 | 数字通信通道调试 光中继段测试 | 站(系统) | 1 | 418.29 | 274.56 | 0.18 | 21.74 | 82.99 | 38.82 | |
| | | B9 给排水、燃气工程 | | | | | | | | | |
| 60 | 031001007001 | PP-R给水管DN20 连接方式:热熔连接 含管通球试验 | m | 28.43 | 22.80 | 12.83 | 4.50 | 0.14 | 3.63 | 1.70 | |
| | B9-0114换 | 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内)25 | 10m | 2.843 | 227.89 | 128.27 | 44.97 | 1.36 | 36.31 | 16.98 | |
| 61 | 031001007002 | PP-R给水管DN32 连接方式:热熔连接 含管通球试验 | m | 101.60 | 30.64 | 14.53 | 9.95 | 0.13 | 4.11 | 1.92 | |
| | B9-0115换 | 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内)32 | 10m | 10.160 | 306.40 | 145.31 | 99.46 | 1.34 | 41.08 | 19.21 | |
| 62 | 031001007002 | PP-R给水管DN40 连接方式:热熔连接 含管通球试验 | m | 6.40 | 38.39 | 14.53 | 17.70 | 0.13 | 4.11 | 1.92 | |
| | B9-0116换 | 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内)40 | 10m | 0.640 | 383.91 | 145.31 | 177.00 | 1.32 | 41.07 | 19.21 | |
| 63 | 031001007003 | PP-R给水管DN50 连接方式:热熔连接 含管通球试验 | m | 60.80 | 57.78 | 17.29 | 33.14 | 0.17 | 4.89 | 2.29 | |
| | B9-0118换 | 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm以内)63 | 10m | 6.080 | 577.75 | 172.87 | 331.39 | 1.72 | 48.90 | 22.87 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第15页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|--|------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价 |
| 64 | 031001006001 | PVC-U排水管 De110 连接方式:粘接连接 含管通球试验 | m | 253.95 | 69.81 | 22.69 | 37.72 | 0.05 | 6.37 | 2.98 | |
| | B9-0150换 | 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 25.395 | 698.08 | 226.89 | 377.22 | 0.49 | 63.69 | 29.79 | |
| 65 | 040501001001 | 混凝土管 De300 | m | 35.80 | 78.12 | 7.85 | 61.03 | 4.26 | 3.39 | 1.59 | |
| | C5-0057换 | 平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配合下管 管径(300mm以内) | 100m | 0.3580 | 7483.08 | 634.63 | 5988.29 | 424.68 | 296.71 | 138.77 | |
| | C5-0255 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 {水泥砂浆中砂M7.5} | 100m | 0.3580 | 329.39 | 150.79 | 115.38 | 0.87 | 42.48 | 19.87 | |
| 66 | 031003001002 | 闸阀 DN50 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式:螺纹连接 | 个 | 24 | 108.15 | 18.53 | 82.00 | | 5.19 | 2.43 | |
| | B9-0318换 | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 24 | 108.15 | 18.53 | 82.00 | | 5.19 | 2.43 | |
| 67 | 031003001002 | 闸阀 DN32 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式:螺纹连接 | 个 | 8 | 62.59 | 11.12 | 46.90 | | 3.11 | 1.46 | |
| | B9-0316换 | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 8 | 62.59 | 11.12 | 46.90 | | 3.11 | 1.46 | |
| 68 | 031003001003 | 闸阀 DN20 1. 材质:铜制 | 个 | 24 | 35.55 | 7.41 | 25.09 | | 2.08 | 0.97 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第16页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|--------------|---|----|-----|---------|--------|--------|------|-------|-------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| | | 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接 | | | | | | | | | |
| | B9-0314换 | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 24 | 35.55 | 7.41 | 25.09 | | 2.08 | 0.97 | |
| 69 | 031003006 | 减压器 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接 | 组 | 24 | 691.95 | 165.98 | 445.31 | 8.80 | 48.96 | 22.90 | |
| | B9-0414换 | 减压器(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 | 组 | 24 | 691.95 | 165.98 | 445.31 | 8.80 | 48.96 | 22.90 | |
| 70 | 031003001004 | 蝶阀DN100 1. 材质:铜制 2. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接 | 个 | 9 | 339.24 | 71.88 | 237.81 | | 20.13 | 9.42 | |
| | B9-0321换 | 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 9 | 339.24 | 71.88 | 237.81 | | 20.13 | 9.42 | |
| 71 | 031003013001 | 水表 DN20 1. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接 | 个 | 24 | 112.71 | 29.64 | 70.89 | | 8.30 | 3.88 | |
| | B9-0507换 | 螺纹水表 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 24 | 112.71 | 29.64 | 70.89 | | 8.30 | 3.88 | |
| 72 | 031003013002 | 水表 DN50 1. 压力等级:1.0MPa 安装方式: 螺纹连接 | 个 | 8 | 323.37 | 59.28 | 239.72 | | 16.60 | 7.77 | |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第17页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|----|---------------|--|------|-------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| | B9-0511换 | 螺纹水表 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 8 | 323.37 | 59.28 | 239.72 | | 16.60 | 7.77 | |
| 73 | 031004006001 | 蹲式大便器 带水箱 | 套 | 18 | 415.38 | 94.49 | 282.04 | | 26.47 | 12.38 | |
| | B9-0553换 | 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱 | 10套 | 1.8 | 4153.68 | 944.85 | 2820.40 | | 264.65 | 123.78 | |
| 74 | 040504001001 | 砌砖圆形污水检查井 700 含井盖、防坠网、爬梯等 | 座 | 8 | 1095.66 | 304.76 | 665.48 | 0.09 | 85.39 | 39.94 | |
| | C5-0377换 | 砖砌定型井 砌砖圆形污水检查井 井径(700mm) 管径(≤400mm) 井深(1.3m以内) 收口式 {换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15 换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30} | 座 | 8 | 1095.66 | 304.76 | 665.48 | 0.09 | 85.39 | 39.94 | |
| 75 | 桂030413013001 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 | m³ | 55.80 | 12.17 | 0.55 | | 8.07 | 2.42 | 1.13 | |
| | B4-0788 | 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 | 10m³ | 5.580 | 121.65 | 5.49 | | 80.72 | 24.15 | 11.29 | |
| 76 | 桂030413014001 | 土方(砂)回填 1. 填方材料品种:原土回填 | m³ | 52.69 | 6.47 | 0.90 | | 3.68 | 1.29 | 0.60 | |
| | B4-0791 | 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 | 10m³ | 5.269 | 64.72 | 9.04 | | 36.82 | 12.85 | 6.01 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

规费、增值税计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---------------|---|--|---------|------------------|
| 装饰装修工程 | | | | 126732.55 |
| 一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | | | 126732.55 |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | 68575.75 |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (198706.7+14519.4) | 29.35 | 62581.86 |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | 17.22 | 36717.53 |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | 0.34 | 724.97 |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | 10.25 | 21855.68 |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | 0.64 | 1364.65 |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | 0.90 | 1919.03 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 1.85 | 3944.68 |
| 1.3 | 工程排污费 | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (458725.61+17834.61) | 0.43 | 2049.21 |
| 2 | 增值税 | Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目费 +规费) (539097.74+33168.6+1144.53+4200+6857 5.75) | 9.00 | 58156.80 |
| 水电安装工程 | | | | 27838.39 |
| 一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增) 一般计税法 | | | 27838.39 |
| 1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 | | 12003.01 |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (37984.18+0) | 29.35 | 11148.36 |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | 17.22 | 6540.88 |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | 0.34 | 129.15 |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | 10.25 | 3893.38 |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | 0.64 | 243.10 |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | 0.90 | 341.86 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 1.85 | 702.71 |
| 1.3 | 工程排污费 | | 0.40 | 151.94 |

规费、增值税计价表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第2页 共2页

[illegible]

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|----|----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 26.791 | 5.00 | 380.53 | | | | |
| 2 | 白水泥(综合) | t | 0.110 | 5.00 | 672.57 | | | | |
| 3 | 砂(综合) | m³ | 39.790 | 5.00 | 155.98 | | | | |
| 4 | 中砂 | m³ | 26.506 | 5.00 | 166.02 | | | | |
| 5 | 陶瓷墙面砖 200×150 | m² | 240.379 | 5.00 | 46.90 | | | | |
| 6 | 米白色防滑地面砖 300×300 | m² | 64.442 | 5.00 | 52.21 | | | | |
| 7 | PVC塑胶 | m² | 682.309 | 5.00 | 73.45 | | | | |
| 8 | 天棚吊顶300*300*0.6mm铝扣板 | m² | 66.014 | 5.00 | 69.03 | | | | |
| 9 | 钢防盗门(成品) | m² | 106.551 | 5.00 | 350.00 | | | | |
| 10 | PVC-U排水管 De110 | m | 216.365 | 5.00 | 19.47 | | | | |
| 11 | PP—R给水管DN32 | m | 103.632 | 5.00 | 5.13 | | | | |
| 12 | PP—R给水管DN40 | m | 6.528 | 5.00 | 9.65 | | | | |
| 13 | PP—R给水管DN20 | m | 28.999 | 5.00 | 2.39 | | | | |
| 14 | PP—R给水管DN50 | m | 62.016 | 5.00 | 14.16 | | | | |
| 15 | 混凝土管 De300 | m | 36.158 | 5.00 | 59.29 | | | | |
| 16 | 塑料给水管件DN32 | 个 | 89.408 | 5.00 | 4.35 | | | | |
| 17 | 塑料给水管件DN40 | 个 | 5.952 | 5.00 | 7.25 | | | | |
| 18 | 塑料给水管件DN20 | 个 | 28.714 | 5.00 | 1.20 | | | | |
| 19 | 塑料给水管件DN50 | 个 | 116.006 | 5.00 | 8.94 | | | | |
| 20 | 承插塑料管件 De110 | 个 | 372.545 | 5.00 | 12.12 | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|----|--------------------------|----|--------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 21 | 螺纹减压阀DN20 | 个 | 24.000 | 5.00 | 229.20 | | | | |
| 22 | 闸阀 DN32 | 个 | 8.080 | 5.00 | 40.71 | | | | |
| 23 | 蝶阀DN100 | 个 | 9.090 | 5.00 | 194.69 | | | | |
| 24 | 闸阀 DN50 | 个 | 24.240 | 5.00 | 71.00 | | | | |
| 25 | 闸阀 DN20 | 个 | 24.240 | 5.00 | 22.00 | | | | |
| 26 | 蹲式大便器 | 个 | 18.180 | 5.00 | 60.18 | | | | |
| 27 | 蹲式大便器高水箱 | 个 | 18.180 | 5.00 | 115.04 | | | | |
| 28 | 大便器冲洗管 | 根 | 18.180 | 5.00 | 18.00 | | | | |
| 29 | 蹲式大便器高水箱配件 | 套 | 18.180 | 5.00 | 15.00 | | | | |
| 30 | 卫生间紧急呼救按钮 | 套 | 9.180 | 5.00 | 12.00 | | | | |
| 31 | 病床呼叫按钮 | 套 | 29.580 | 5.00 | 12.00 | | | | |
| 32 | 水表 DN20 | 个 | 24.000 | 5.00 | 44.69 | | | | |
| 33 | 螺纹水表 DN50 | 个 | 8.000 | 5.00 | 159.99 | | | | |
| 34 | 病房呼叫显示器 | 台 | 4.000 | 5.00 | 300.00 | | | | |
| 35 | 电视插座 | 个 | 12.120 | 5.00 | 13.13 | | | | |
| 36 | TD数据插座 | 个 | 55.080 | 5.00 | 28.26 | | | | |
| 37 | 轴流排气扇 | 台 | 22.000 | 5.00 | 63.81 | | | | |
| 38 | 医护通讯分机 | 台 | 2.000 | 5.00 | 3000.00 | | | | |
| 39 | 红外半球网络摄像机 | 台 | 18.000 | 5.00 | 1061.95 | | | | |
| 40 | 电源装置(AC220V/AC24V/DC12V) | 台 | 18.000 | 5.00 | 320.00 | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|----|-----------------------|----|----------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 41 | 企业级视频存储专用硬盘 | 台 | 1.000 | 5.00 | 208.79 | | | | |
| 42 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1.000 | 5.00 | 208.79 | | | | |
| 43 | 进线管 SC20 | m | 193.022 | 5.00 | 8.76 | | | | |
| 44 | 镀锌钢管 SC32 | m | 288.915 | 5.00 | 16.81 | | | | |
| 45 | 吸顶灯 | 套 | 55.550 | 5.00 | 26.25 | | | | |
| 46 | 单管荧光灯 | 套 | 26.260 | 5.00 | 6.56 | | | | |
| 47 | 双管荧光灯 | 套 | 46.460 | 5.00 | 13.13 | | | | |
| 48 | 防水防尘LED灯 | 套 | 24.240 | 5.00 | 33.82 | | | | |
| 49 | 应急照明灯 | 套 | 19.190 | 5.00 | 72.57 | | | | |
| 50 | 应急疏散指示标识灯(向左, 向右) | 套 | 6.060 | 5.00 | 64.60 | | | | |
| 51 | 应急疏散指示标识灯(双向) | 套 | 2.020 | 5.00 | 64.60 | | | | |
| 52 | 单位开关 | 个 | 9.180 | 5.00 | 3.74 | | | | |
| 53 | 双位开关 | 个 | 39.780 | 5.00 | 6.10 | | | | |
| 54 | 三位开关 | 个 | 9.180 | 5.00 | 8.48 | | | | |
| 55 | 四位开关 | 个 | 7.140 | 5.00 | 13.13 | | | | |
| 56 | 声控开关 | 个 | 34.680 | 5.00 | 12.39 | | | | |
| 57 | 空调插座 | 套 | 25.500 | 5.00 | 7.47 | | | | |
| 58 | 安全型插座 | 套 | 150.960 | 5.00 | 8.45 | | | | |
| 59 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BV-4mm² | m | 407.592 | 5.00 | 2.84 | | | | |
| 60 | 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BV-2.5mm² | m | 1009.260 | 5.00 | 1.81 | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
|----|-------------|----------------------|------|----------|---------|
| 1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 579.150 | 74.00 |
| 2 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 26.791 | 380.53 |
| 3 | 040103001 | 白水泥(综合) | t | 0.110 | 672.57 |
| 4 | 040301001 | 砂(综合) | m³ | 39.790 | 155.98 |
| 5 | 040301004 | 中砂 | m³ | 26.506 | 166.02 |
| 6 | 040502004 | 碎石 5~40mm | m³ | 34.133 | 92.23 |
| 7 | 040902004 | 石灰膏 | m³ | 0.021 | 553.40 |
| 8 | 050306001.2 | 周转板枋材 | m³ | 0.010 | 1061.95 |
| 9 | 050306001 | 周转板枋材 | m³ | 0.169 | 1061.95 |
| 10 | 070103001 | 陶瓷墙面砖 200×150 | m² | 240.379 | 46.90 |
| 11 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | m² | 26.198 | 52.21 |
| 12 | 070501012 | 陶瓷梯级砖 | m² | 87.710 | 61.95 |
| 13 | 070503002.1 | 米白色防滑地面砖 300×300 | m² | 64.442 | 52.21 |
| 14 | 070505004.1 | 豪华抛光砖750*1500 | m² | 447.834 | 128.32 |
| 15 | 072901007.1 | PVC塑胶 | m² | 682.309 | 73.45 |
| 16 | 080101001 | 大理石板(地面用) | m² | 8.068 | 168.14 |
| 17 | 090503001.1 | 天棚吊顶300*300*0.6mm铝扣板 | m² | 66.014 | 69.03 |
| 18 | 111102001 | 塑钢平开门(成品) | m² | 33.375 | 394.69 |
| 19 | 112301001 | 钢防盗门(成品) | m² | 106.551 | 350.00 |
| 20 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 1307.943 | 14.16 |
| 21 | 130311003 | 成品腻子粉(一般型) | kg | 7995.338 | 0.88 |
| 22 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料(JS-II) | kg | 246.953 | 12.44 |
| 23 | 133101005 | 石油沥青 60#~100# | kg | 9.506 | 4.66 |
| 24 | 133303001 | 聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC | m² | 75.834 | 24.21 |
| 25 | 170508003.1 | 不锈钢管Φ16×1 304材质 | m | 22.468 | 4.87 |
| 26 | 170508022.1 | 不锈钢管Φ40×2 304材质 | m | 138.087 | 23.31 |
| 27 | 170508024 | 不锈钢管Φ45×3 304材质 | m | 21.920 | 30.43 |
| 28 | 341101001 | 水 | m³ | 95.889 | 3.84 |
| 29 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | 6.293 | 7.26 |
| 30 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | 4.697 | 7.30 |
| 31 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | 30.420 | 7.26 |
| 32 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.230 | 4362.83 |
| 33 | 360105001 | 复合材料井盖(含井座) | 套 | 8.000 | 292.04 |
| 34 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 66.255 | 10.27 |
| 35 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 23.712 | 7.88 |
| 36 | 341103001 | 电 | kW.h | 674.863 | 0.73 |

主要材料及价格表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第2页 共2页

[illegible]

税前工程量清单综合单价分析表

工程名称:田东县人民医院旧感染楼提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]