

资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建
设项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：资源县两水苗族乡人民
政府
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2023年09月19日

复 核 时 间：2023年09月19日

总 说 明

工程名称：资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第1页 共1页

1、工程概况：本项目为资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目，包含新建游客中心2#、游客中心、建筑立面改造、道路改造、园林建设及绿化等工程。

2、编制依据：

- (1)、工程量计算范围：图纸设计范围内的工程内容；
- (2)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《〈建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）〉广西壮族自治区实施细则》；
- (3)、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（GB50854~50862-2013）（修订本）；《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》；
- (4)、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013版、GB 50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；
- (5)、2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额；
- (6)、2013年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额；
- (7)、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额；
- (8)、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额；
- (9)、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额；
- (10)、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）；
- (11)、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号文）；
- (12)、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）；
- (13)、《广西建设工程造价管理总站关于调整建筑安装工程劳动保险费有关规定的通知》（桂造价〔2019〕13号）；
- (14)、材料价格按公布的《桂林市建设工程造价信息》2024年第2期发布的资源县市场价格信息计算；缺项的按同期的桂林市价格信息的计算；上述造价信息都缺项的，由市场询价确定。

3、其它问题

- 1、本工程采用商品混凝土,砂浆采用干混砂浆。
- 2、本工程计价采用一般计税法，计价软件采用博奥V17版。
- 3、所有能利用的土均为场内转运，不能利用的土方均外运，土方运距暂按5km计。
- 4、资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷距离资源县城约42公里,超运距32公里，资源县城到镇（乡）之前10公里以上每增加1公里增加运费为：砂、石:0.58元/ m^3 ，钢材：1.77元/吨，水泥：0.49元/吨，标准砖：2.91元/千块，中砖：4.37元/千块，毛石：0.39元/ m^3 。
- 5、成品钢结构楼梯、建筑1、2屋顶加钢架屋面，溪望亭两座，竹茅亭一座按专业暂估价计入本项目。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
游客中心2#建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客中心2#装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客中心2#安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客中心建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

表-04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:资源县两水苗族乡小凤水苗家溪望谷建设项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客中心装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
游客中心安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
道路改造工程-停车场			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
道路改造工程-庭院			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

表-04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:资源县两水苗族乡小凤水苗家溪望谷建设项目

第3页 共3页

[illegible]

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
游客中心2#建筑工程							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:三类土	m²	88.06			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米内	m³	32.95			
3	010103001001	回填方 1. 填方来源、运距:原土回填 2. 压实系数≥94% 3. 场内挖运1km	m³	26.04			
4	010103001002	回填方 1. 填方来源、运距:房心回填 2. 压实系数≥94% 3. 场内挖运1km	m³	3.57			
5	010103002001	余土弃置 1. 土方类型:弃土、弃渣等不符合回填要求的弃方 2. 弃土运距:5KM	m³	3.34			
6	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械钎插 2. 钎插深度:5m或基岩面	孔	40			
		A.3 砌筑工程					
7	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩多孔砖墙 2. 墙体厚度:400mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m³	26.93			
8	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩多孔砖墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m³	1.17			
9	010401013001	砖砌台阶 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩多孔砖墙 2. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m²	0.36			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
10	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	14.03			
11	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	6.75			
12	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.58			
13	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.54			
14	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³				
15	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	7.66			
16	010507001001	散水 1. 做法详11ZJ901-7/5 2. 60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实抹光 3. 100mm厚1:3:6石灰、碎石三合土 4. 素土夯实	m²	16.10			
17	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.67			
18	010515001001	现浇构件钢筋 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.648			
19	010515001002	现浇构件钢筋 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.828			
20	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.038			
21	010516002001	预埋铁件 1. 柱脚大样, 详钢结构柱脚大样	t	0.195			
		A.6 金属结构工程					
22	010603002001	空腹钢柱 1. 柱类型:方钢250*250*10*10 GKZ1	t	2.131			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2. 钢材品种、规格:Q345 3. 螺栓种类:M12 4. 除锈方法:人工除锈 5. 防锈漆: 环氧富锌底漆一遍，环氧云铁中间漆一遍，氯化橡胶面漆两遍 6. 防火涂料: 环氧清漆，超薄型，厚1.0mm 7. 类金属结构构件运距: 42km 8. 含制作安装					
23	010604001001	钢梁 1. 梁类型:矩形钢300*200*8*8GKL1 矩形钢300*200*8*8GL1 方钢100*100*4*4GL2 2. 钢材品种、规格:Q345 3. 螺栓种类:M12 4. 除锈方法:人工除锈 5. 防锈漆: 环氧富锌底漆一遍，环氧云铁中间漆一遍，氯化橡胶面漆两遍 6. 防火涂料: 环氧清漆，超薄型，厚1.0mm 7. 1类金属结构构件运距: 42km 8. 含制作安装	t	7.267			
24	010606002001	钢檩条 1. 檩条类型: 方钢60*40*3 2. 钢材品种、规格:Q345 3. 螺栓种类:M12 4. 除锈方法:人工除锈 5. 防锈漆: 环氧富锌底漆一遍，环氧云铁中间漆一遍，氯化橡胶面漆两遍 6. 防火涂料: 环氧清漆，超薄型，厚1.0mm 7. 1类金属结构构件运距: 42km 8. 含制作安装	t	0.861			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
25	桂011701001001	外脚手架 脚手架材质:钢管架 搭设高度:10m以内	m²	207.97			
26	桂011701003001	外装修脚手架 脚手架材质:钢管架 搭设高度:10m以内	m²	98.58			
27	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 泵送、非泵送:非泵送 结构类型:框架	m²	50.04			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
28	011702001001	基础垫层 模板材质:木板模板 模板支撑材质:木支撑	m²	15.50			
29	011702001002	独立基础 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:木支撑	m²	18.56			
30	011702002001	矩形柱 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:木支撑 支模高度:3.6m以内	m²	30.03			
31	011702003001	构造柱 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:木支撑 支模高度:3.6m以内	m²	15.84			
32	011702014001	有梁板 模板材质:胶合板模板 模板支撑材质:钢支撑 支模高度:3.6m以内	m²	44.26			
33	011702028001	扶手、压顶 模板材质:木模板 模板支撑材质:木支撑	m	12.35			
34	011702029001	散水 模板材质:木模板 模板支撑材质:木支撑	m²	16.95			
	011703	垂直运输					
35	011703001001	垂直运输	m²	149.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		结构类型: 框架结构					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
36	011705001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m³以外	台次	1			
37	011705001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 履带式推土机 2. 机械设备规格型号: 90kW以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
游客中心2#装饰工程							
		分部分项工程					
		A.7 屋面及防水工程					
38	010901001001	瓦屋面 1. 筒板瓦180*180-160 2. 30*30挂瓦条 3. 顺水条 4. 5厚聚合物水泥砂浆 5. 50厚挤塑聚苯板 6. 1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材 (湿铺法) 7. 20厚木板	m²	97.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	010901004001	玻璃屋面 1. 双层钢化夹胶玻璃5*9A*5 2. PVB胶片厚度不小于0. 761	m²	15. 99			
40	桂010902010001	屋面不锈钢天沟 1. 2厚不锈钢板	m	9. 30			
41	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 10厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2. 5水泥砂浆(加5%防水粉)	m²	186. 58			
		A. 9 楼地面工程					
42	011102003001	块料楼地面 1. 用于一层地面、二层楼面 2. 仿古地砖300*300铺实拍平，水泥砂浆擦缝 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一遍	m²	111. 88			
		A. 10 墙、柱面工程					
43	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 5厚1:0. 5:3水泥石灰砂浆	m²	87. 96			
		A. 11 天棚工程					
44	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶 1. 轻钢龙骨标准骨架: 60*40*3方钢檩条中距660结构钢梁 2. 轻钢龙骨石膏板吊顶	m²	97. 51			
		A. 12 门窗工程					
45	010802001001	铝合金平开门 1. 框、扇材质:70系列铝合金平开门2. 0厚 2. 洞口面积:>2m² 3. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃5+6A+5 4. 含制作、安装、运输及五金	m²	10. 41			
46	010807001001	铝合金平开窗 1. 框、扇材质:50系列断桥隔热铝合金平开窗1. 8厚 2. 洞口面积:≤2m² 3. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃6+9A+6Low-E 4. 含制作、安装、运输及五金	m²	3. 49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
47	010807001002	铝合金固定窗 1. 框、扇材质:90系列断桥隔热铝合金固定窗1.8厚 2. 洞口面积:≤2m² 3. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃6+9A+6Low-E 4. 含制作、安装、运输及五金	m²	23.12			
48	010807001003	铝合金固定窗 1. 框、扇材质:90系列断桥隔热铝合金固定窗1.8厚 2. 洞口面积:>2m² 3. 玻璃品种、厚度:钢化中空玻璃6+9A+6Low-E 4. 含制作、安装、运输及五金	m²	48.24			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
49	011406003001	墙面满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:满刮腻子三遍 3. 部位:内墙	m²	99.56			
50	011406003002	墙面满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:耐水腻子二遍分层刮平 3. 部位:外墙	m²	186.58			
51	011406003003	天棚满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:满刮腻子二遍 3. 部位:天棚	m²	139.25			
52	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆种类:弹性涂料 3. 部位:外墙	m²	202.68			
		A.14 其他装饰工程					
53	011503008001	玻璃栏板 1. 不锈钢品种、规格:37*37方钢 304材质 2. 10mm钢化玻璃 3. 高度:1100mm	m	5.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
游客中心2#安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
		强电工程					
54	030404017001	AL配电箱 1. 详电施01 2. 安装方式: 底边距地1.8m, 暗装 3. 含断路器安装	台	1			
55	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC20	m	29.17			
56	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC25	m	37.68			
57	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC32	m	3.80			
58	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 公称管径20mm以内	m	29.17			
59	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 公称管径32mm以内	m	37.68			
60	030408001001	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*4	m	6.89			
61	030411004001	管内穿线BV-750V-4mm2	m	116.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
62	030411004002	管内穿线BV-750V-2. 5mm2	m	153. 33			
63	030412005001	双管荧光灯2*35W 1. 安装方式: 梁下吊装	套	8			
64	030404034001	双联双控开关 1. 规格:250V/10A 2. 安装方式:距地1. 3m暗装	套	3			
65	030404035001	插座(防溅型) 1. 规格:单相五孔 250V/10A 2. 安装方式:距地0. 3m暗装	套	2			
66	030404035002	空调插座(安全型) 1. 规格:250V/10A 2. 安装方式:距地0. 3m暗装	套	2			
67	030413005001	人(手)孔砌筑 1. 做法详施工图纸: 07SD101-8, P120 2. 基础垫层: C15普通商品混凝土 3. 砌体: M7. 5水泥砂浆砌 MU15标准砖 4. 抹面: 1: 2水泥砂浆抹面20mm厚 5. 盖板、井座: 防盗型铸铁盖板及井座 (荷载15KN) C25混凝土	个	1			
68	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
		弱电工程					
69	030404017002	AHD配电箱 1. 安装方式: 底边距地1. 8m, 暗装	台	1			
70	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC20	m	14. 61			
71	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 公称管径20mm以内	m	14. 61			
72	030502012001	信息插座	个	1			
73	030502004001	电视插座	个				
74	030502005001	双绞线缆	m	15. 61			
75	030505005001	管内穿电视电缆	m	15. 24			
76	030413005002	人(手)孔砌筑 1. 做法详施工图纸: YD5178-2017, P85- P86 2. 基础垫层: C15普通商品混凝土 3. 砌体: M10水泥砂浆砌 MU15标准砖 4. 抹面: 1: 2. 5水泥砂浆抹面20mm厚 5. 盖板、井座: 防盗型铸铁盖板及井座 (荷载15KN) C25混凝土	个	1			
		防雷工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
77	030409002001	接地母线 1. 热镀锌扁钢-40*4, 埋深不小于1.0米。	m	54.64			
78	030409003001	避雷引下线 1. 利用两根钢柱作引下线	m	12.26			
79	030409005001	避雷网 1. 接闪带 ϕ 10热镀锌圆钢, 沿屋脊及屋面 边敷设	m	33.36			
80	030409006001	避雷针 1. ϕ 25热镀锌圆钢, L=1000mm	根	2			
81	030409008001	等电位端子箱	台	1			
82	030409008002	测试板	块	1			
83	030414011001	接地装置	系统	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 税 金					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 税 金					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 税 金					
游客中心建筑工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.1 土（石）方工程					
84	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:三类土	m²	151.20			
85	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米内	m³	76.11			
86	010103001001	回填方 1. 填方来源、运距:原土回填 2. 压实系数≥94% 3. 场内挖运1km	m³	45.96			
87	010103001001	回填方 1. 填方来源、运距:房心回填 2. 压实系数≥94% 3. 场内挖运1km	m³	9.11			
88	010103002001	余土弃置 1. 土方类型:弃土、弃渣等不符合回填要求的弃方 2. 弃土运距:5KM	m³	21.04			
89	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械钎插 2. 钎插深度:5m或基岩面	孔	60			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
90	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.29			
91	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	26.70			
92	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	12.29			
93	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.08			
94	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	1.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 卫生间反边					
95	010515001001	现浇构件钢筋 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.313			
96	010515001002	现浇构件钢筋 1. 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.362			
97	010516002001	预埋铁件 1. 柱脚大样, 详钢结构柱脚大样	t	0.234			
98	010507006001	化粪池 1. 详水施-02、图集03S702 G5-12SQF	座	1			
		A.6 金属结构工程					
99	010603002001	空腹钢柱 1. 柱类型:方钢250*150*4*4 GKZ1 2. 钢材品种、规格:Q345 3. 螺栓种类:M12 4. 除锈方法:人工除锈 5. 防锈漆:环氧富锌底漆一遍, 环氧云铁中间漆一遍, 氯化橡胶面漆两遍 6. 防火涂料:环氧清漆, 超薄型, 厚1.0mm 7. 类金属结构构件运距: 42km 8. 含制作安装	t	1.468			
100	010604001001	钢梁 1. 梁类型:矩形钢200*120*4*4GKL1 矩形钢200*120*4*4GL1 矩形钢250*150*4*4GL2 方钢150*150*4 2. 钢材品种、规格:Q345 3. 螺栓种类:M12 4. 除锈方法:人工除锈 5. 防锈漆:环氧富锌底漆一遍, 环氧云铁中间漆一遍, 氯化橡胶面漆两遍 6. 防火涂料:环氧清漆, 超薄型, 厚1.0mm 7. 1类金属结构构件运距: 42km 8. 含制作安装	t	3.452			
101	010606002001	钢檩条 1. 檩条类型:方钢60*40*3 2. 钢材品种、规格:Q345 3. 螺栓种类:M12 4. 除锈方法:人工除锈	t	1.377			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 防锈漆: 环氧富锌底漆一遍, 环氧云铁中间漆一遍, 氯化橡胶面漆两遍 6. 防火涂料: 环氧清漆, 超薄型, 厚1. 0mm 7. 1类金属结构构件运距: 42km 8. 含制作安装					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
102	桂011701002001	里脚手架 1. 脚手架材质: 钢管架 2. 搭设高度: 3. 6m以内	m²	17. 04			
103	桂011701001001	外脚手架 1. 脚手架材质: 钢管架 2. 搭设高度: 10m以内	m²	177. 98			
104	桂011701003001	外装修脚手架 1. 脚手架材质: 钢管架 2. 搭设高度: 10m以内	m²	117. 98			
105	011701006001	满堂脚手架 1. 脚手架材质: 钢管架 2. 搭设高度: 5. 48m	m²	144. 40			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
106	011702001001	基础垫层 1. 模板材质: 木板模板 2. 模板支撑材质: 木支撑	m²	15. 21			
107	011702001002	独立基础 1. 模板材质: 胶合板模板 2. 模板支撑材质: 木支撑	m²	30. 72			
108	011702009001	过梁 1. 模板材质: 胶合板模板 2. 模板支撑材质: 木支撑	m²	1. 40			
109	011702008001	圈梁	m²	16. 60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 模板材质:胶合板模板 2. 模板支撑材质:木支撑					
	011703	垂直运输					
110	011703001001	垂直运输 1. 结构类型: 框架结构	m²	101.07			
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
游客中心装饰工程							
		分部分项工程					
		A.7 屋面及防水工程					
111	010901001001	瓦屋面 1. 筒板瓦180*180-160 2. 30*30挂瓦条 3. 顺水条 4. 5厚聚合物水泥砂浆 5. 50厚挤塑聚苯板 6. 1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材 (湿铺法) 7. 20厚木板	m²	191.01			
112	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 10厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉)	m²	238.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
113	010903002001	墙面涂膜防水 1. 用于卫生间 2. 底坑刷1.5厚聚合物水泥防水涂料, 从板面沿墙壁抹至上层楼面处, 出门洞口处涂抹长度不小于50	m²	98.23			
		A.9 楼地面工程					
114	011102003001	块料楼地面 1. 用于一层地面 2. 仿古地砖300*300铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一遍	m²	142.61			
115	011102003002	块料楼地面 1. 用于卫生间地面 2. 8~10厚300X300仿古地砖 3. 80厚1:4干硬性水泥砂浆, 撒素水泥(向蹲坑位置找1%坡) 4. 回填380厚陶粒混凝土 5. 底坑刷1.5厚聚合物水泥防水涂料, 从板面沿墙壁抹至上层楼面处, 出门洞口处涂抹长度不小于50 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 沿墙四周根部抹小八字角 7. 素水泥浆结合层一遍	m²	16.17			
		A.10 墙、柱面工程					
116	桂011204007001	卫生间块料墙面 1. 墙体类型: 砖墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 釉面砖250*330mm, 密缝 4. 结合层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚1:1:6水泥石灰砂浆, 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 5. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m²	98.23			
117	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	127.76			
118	011207001001	墙面装饰板 1. 30*100@100铝方通 2. 20厚木板	m²	17.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
119	011207001002	墙面装饰板 1. 20厚木板	m²	20.60			
120	011210005001	卫生间成品隔断 1. 三聚氰胺板隔断, 包含五金配件	m²	20.02			
		A. 11 天棚工程					
121	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶 1. 轻钢龙骨标准骨架: 60*40*3方钢檩条 中距660结构钢梁 2. 轻钢龙骨石膏板吊顶	m²	183.61			
		A. 12 门窗工程					
122	010801001001	木质门 1. 成品实木门 2. 部位: 游客中心	m²	16.32			
123	010801001002	木质门 1. 成品实木门 2. 部位: 卫生间	m²	3.28			
124	010807001001	铝合金推拉窗 1. 框、扇材质: 90系列铝合金推拉窗1.4厚 2. 洞口面积: ≤2m² 3. 玻璃品种、厚度: 5厚白玻 4. 含制作、安装、运输及五金	m²	3.60			
125	010807001002	铝合金固定窗 1. 框、扇材质: 90系列铝合金固定窗1.4厚 2. 洞口面积: >2m² 3. 玻璃品种、厚度: 5厚白玻 4. 含制作、安装、运输及五金	m²	59.16			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
126	011406003001	墙面满刮腻子 1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 满刮腻子三遍 3. 部位: 内墙	m²	127.76			
127	011406003002	天棚满刮腻子 1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 满刮腻子二遍 3. 部位: 天棚	m²	183.61			
128	011406003003	墙面满刮腻子 1. 基层类型: 抹灰面	m²	238.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 腻子种类:防水腻子二遍分层刮平 3. 部位:外墙					
129	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆种类:弹性涂料 3. 部位:外墙	m²	238.40			
130	011404007001	其他木材面漆 1. 防火涂料:防火涂料两遍 2. 醇酸清漆一遍、丙烯酸清漆三遍	m²	37.89			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
游客中心安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
		强电工程					
131	030404017001	AL配电箱	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 详电施01 2. 安装方式: 底边距地1.8m, 暗装 3. 含断路器安装					
132	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC20	m	75.39			
133	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC25	m	21.35			
134	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC32	m	3.80			
135	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 公称管径20mm以内	m	33.35			
136	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 公称管径32mm以内	m	25.15			
137	030408001001	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*4mm2	m	6.89			
138	030411004001	管内穿线BV-750V-4mm2	m	68.54			
139	030411004002	管内穿线BV-750V-2.5mm2	m	251.66			
140	030412005001	双管荧光灯2*35W 1. 安装方式: 梁下吊装	套	8			
141	030412001001	吸顶灯1*18W 1. 安装方式: 吸顶安装	套	2			
142	030404034001	双联双控开关 1. 规格: 250V/10A 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	2			
143	030404034002	单联单控开关 1. 规格: 250V/10A 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	2			
144	030404035001	插座(防溅型) 1. 规格: 单相五孔 250V/10A 2. 安装方式: 距地0.3m暗装	套	1			
145	030404035002	空调插座(安全型) 1. 规格: 250V/10A 2. 安装方式: 距地0.3m暗装	套	2			
146	030413005001	人(手)孔砌筑 1. 做法详施工图纸: 07SD101-8, P120 2. 基础垫层: C15普通商品混凝土 3. 砌体: M7.5水泥砂浆砌 MU15标准砖 4. 抹面: 1:2水泥砂浆抹面20mm厚 5. 盖板、井座: 防盗型铸铁盖板及井座 (荷载15KN) C25混凝土	个	1			
147	030414002001	送配电装置系统	系统	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		弱电工程					
148	030404017002	AHD配电箱 1. 安装方式: 底边距地1.8m, 暗装	台	1			
149	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配PC20	m	4.00			
150	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 公称管径20mm以内	m	4.00			
151	030502012001	信息插座	个	1			
152	030502004001	电视插座	个	1			
153	030502005001	双绞线缆	m	4.00			
154	030505005001	管内穿电视电缆	m	4.00			
155	030413005002	人(手)孔砌筑 1. 做法详施工图纸: 07SD101-8, P120 2. 基础垫层: C15普通商品混凝土 3. 砌体: M10水泥砂浆砌 MU15标准砖 4. 抹面: 1: 2水泥砂浆抹面20mm厚 5. 盖板、井座: 防盗型铸铁盖板及井座 (荷载15KN) C25混凝土	个	1			
		防雷工程					
156	030409002001	接地母线 1. 热镀锌扁钢-40*4, 埋深不小于1.0米。	m	84.52			
157	030409003001	避雷引下线 1. 利用两根钢柱作引下线	m	22.20			
158	030409005001	避雷网 1. 接闪带 ϕ 10热镀锌圆钢, 沿屋脊及屋面 边敷设	m	117.37			
159	030409006001	避雷针 1. ϕ 25热镀锌圆钢, L=1000mm	根	6			
160	030409008001	等电位端子箱	台	1			
161	030409008002	测试板	块	1			
162	030414011001	接地装置	系统	1			
		给水工程					
163	031001006001	PP-R给水管DN15 1. 给水管规格、型号: PP-R给水管DN15 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管道水冲洗, 水压试验, 管件安装	m	11.79			
164	031001006002	PP-R给水管DN20 1. 给水管规格、型号: PP-R给水管DN20 2. 公称压力: 1.25MPa	m	2.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含管道水冲洗, 水压试验, 管件安装					
165	031001006003	PP-R给水管DN25 1. 给水管规格、型号: PP-R给水管DN25 2. 公称压力: 1.25MPa 3. 含管道水冲洗, 水压试验, 管件安装	m	5.94			
166	031003001001	截止阀DN25	个	1			
		排水工程					
167	031001006004	PVC-U排水塑料管DN100 1. 连接形式: 粘接连接	m	9.94			
168	031001006005	PVC-U排水塑料管DN50 1. 连接形式: 粘接连接	m	5.41			
169	031004003001	洗脸盆 1. 成品洗脸盆	套	3			
170	031004006001	大便器 1. 蹲便器, 感应式自闭冲洗阀	套	3			
171	031004007001	小便器 1. 感应式自闭冲洗阀	套	2			
172	桂031004021001	地漏DN50	个	1			
		消防工程					
173	030901013001	灭火器 1. 按严重危险级A类配置手提式灭火器, 采用型号为MF/ABC5灭火器	具	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 税 金					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
道路改造工程-停车场							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
174	040201002001	素土夯实 1. 夯填材料种类:原土 2. 密实度≥94% 3. 位置: 停车场、活动广场	m²	341.54			
175	040202011001	碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm 3. 位置: 停车场、活动广场	m²	341.54			
176	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25非泵送商品砼, Φ10@200钢筋双向 2. 厚度:200mm 3. 停车场、活动广场	m²	341.54			
177	040203003001	透层、粘层 1. 材料品种:乳化沥青透层 2. 喷油量:1kg/m² 3. 位置: 白改黑沥青道路、停车场、活动广场	m²	341.54			
178	040203006001	沥青混合料 1. 沥青品种:AC-13 2. 沥青混合料种类:AC-13细粒式黑色商品沥青混凝土 3. 厚度:30mm	m²	170.17			
179	040203006001	沥青混合料 1. 沥青品种:AC-13 2. 沥青混合料种类:AC-13细粒式黑色商品沥青混凝土 3. 厚度:35mm	m²	171.37			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
180	040203006002	沥青混合料 1. 沥青品种:AC-20 2. 沥青混合料种类:AC-20中粒式黑色商品 沥青混凝土 3. 厚度:50mm	m²	341.54			
181	040203006003	路面密封处理 1. 材料: 2mm厚双丙聚氨酯 2. 部位: 所有沥青路面	m²	11953.09			
182	040203009001	弹性面层 1. 材料品种:绿色丙烯酸面层, 详供应商 专业技术 2. 厚度:10mm	m²	170.17			
183	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:600*150*100芝麻灰烧 面立道牙 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度、混凝土 强度等级:40厚1:2.5水泥砂浆粘接层	m	70.95			
184	040205006001	标线 1. 材料品种:热熔漆标线 2. 线型:100mm宽, 白色	m²	21.79			
185	040205007001	标记 1. 材料品种:热熔漆图案 2. 规格尺寸:见设计图	m²	49.16			
186	040504001001	砌筑井 1. 详水施-02、标准图集号:02S515 2. 井规格:Φ1000mm圆形污水检查井, 井 深1.2m 3. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 100厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5 水泥砂浆砌MU10标准砖 5. 勾缝、抹面要求:井内壁采用2cm厚1:2 水泥砂浆抹面至井面 6. 混凝土强度等级:C25 7. 井盖、井圈材质及规格:复合材料井盖 (含井座) 8. 井圈材质及规格:C25混凝土井圈 9. 安装防坠网, 防坠网要求详图纸	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
道路改造工程-庭院							
		分部分项工程					
		庭院一					
	1.	A.1 土（石）方工程					
187	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:1km 4. 位置:片石饰面挡墙、庭院挡墙、条形坐凳	m³	80.65			
188	010103001005	回填方 1. 密实度:≥94% 2. 填方材料品种:原土回填	m³	52.48			
189	010103002004	余土弃置	m³	28.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km					
	3.	A.3 砌筑工程					
190	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	34.16			
191	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	16.12			
192	010401003002	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	15.28			
	6.	A.6 金属结构工程					
193	010603002003	空腹钢柱 1. 柱类型:正多边形 2. 钢材品种、规格:□60*60*1方管 Q235B 3. 除锈方法:人工除锈,涂硝基底漆一道,哑光硝基罩面漆一道 4. 构件运距:1km	t	0.032			
194	010604001003	钢梁 1. 梁类型:角钢 2. 钢材品种、规格:L 50*50*2角钢 Q235B 3. 螺栓种类:Φ6膨胀螺栓固定 4. 除锈方法:人工除锈,涂硝基底漆一道,哑光硝基罩面漆一道 5. 构件运距:1km	t	0.381			
	9.	A.9 楼地面工程					
195	011104002001	竹、木(复合)地板 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50@500防腐木龙骨,美固钉固定 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*200户外竹木地板,留缝5	m²	16.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		3. 固定方式：Φ6自攻304拉丝面不锈钢螺钉固定，短边留缝5，长边留缝3					
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
196	桂011204006001	拼碎石材墙面 1. 墙面类型:标准砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:30~50厚片石 4. 砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粘接层，内掺5%防水剂	m²	259.87			
197	011207001003	墙面装饰板 1. 面层材料种类:1.5厚折50厚仿木纹钢板招牌 2. 规格尺寸：3030*550，详见设计图 3. 固定方式：螺栓连接	m²	8.83			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
198	011508004001	金属字 1. 镏字材料品种、颜色:1.5厚折30厚白色钢板字体 2. 固定方式:焊接	个	8			
		溪望门水景					
	1.	A. 1 土（石）方工程					
199	010103002005	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:5km	m³	70.33			
200	010101001003	平整场地 1. 土壤类别:三类土	m²	167.46			
	3.	A. 3 砌筑工程					
201	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层	m³	25.12			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
202	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层	m³	16.75			
203	010501001004	垫层 1. 混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:150厚C20钢筋混凝土，内配Φ8@200双层双向钢筋网	m³	25.12			
204	010515001005	现浇构件钢筋	t	1.306			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		1. 钢筋种类、规格:1. 螺纹钢 钢筋 HPB300 Φ 10以内					
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
205	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 2. 防水层数:满铺1层 3. 防水层厚度:3mm	m²	167.46			
		特色中式入口精神堡垒					
	1.	A. 1 土（石）方工程					
206	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.5m，人工挖 3. 弃土运距:5km	m³	11.30			
207	010103001006	回填方 1. 密实度:≥94% 2. 填方材料品种:原土回填	m³	7.86			
208	010103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:5km	m³	3.43			
	3.	A. 3 砌筑工程					
209	010401003003	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	2.32			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
210	010501001005	垫层 1. 混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	1.00			
211	010501003003	独立基础 1. 混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.25			
212	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	1.18			
213	010515001006	现浇构件钢筋	t	0.047			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		1. 钢筋种类、规格:1. 螺纹钢 HRB400 Φ 10以内					
	6.	A. 6 金属结构工程					
214	010603002004	空腹钢柱 1. 柱类型:正多边形 2. 钢材品种、规格:□80*80*5方管 Q235B 3. 除锈方法:人工除锈, 涂硝基底漆一道, 哑光硝基罩面漆一道 4. 构件运距:1km	t	1. 025			
215	010604001004	钢梁 1. 梁类型:方管 2. 钢材品种、规格:□30*30*2方管 Q235B 3. 除锈方法:人工除锈, 涂硝基底漆一道, 哑光硝基罩面漆一道 4. 构件运距:1km	t	0. 120			
216	010602001001	钢屋架 1. 梁类型:钢管 2. 钢材品种、规格:Φ 50、65仿木钢管 3. 除锈方法:人工除锈, 金属面喷仿木漆 4. 构件运距:1km	t	0. 123			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
217	010901001003	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:175*170*5深灰色小青瓦 2. 固定在钢骨架上	m²	2. 41			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
218	011207001004	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 (另计) 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚钢板 3. 除锈方法:人工除锈, 金属面喷仿竹纹漆或白色漆, 详见设计图	m²	43. 21			
219	011207001005	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚浅色防竹纹铝合金装饰板	m²	1. 55			
220	011207001006	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色:定制1.5厚折10°50厚不锈钢字体、人像	m²	2. 04			
221	011508004002	金属字 1. 镏字材料品种、颜色:1.5厚折30厚白色钢板字体	个	5			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 固定方式:焊接					
222	011508004002	金属字 1. 镏字材料品种、颜色:1.5厚折40厚蓝色 不锈钢字体 2. 固定方式:焊接	个	12			
223	桂011204006002	拼碎石材墙面 1. 墙面类型:标准砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:150*600*30厚深灰色文化石 4. 砂浆种类、强度等级:30厚水泥砂浆	m²	33.62			
224	桂011204006003	拼碎石材墙面 1. 墙面类型:标准砖墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:160*90*8 厚深灰色青石板 4. 砂浆种类、强度等级:30厚水泥砂浆	m²	5.29			
		停车场指示牌					
	1.	A.1 土（石）方工程					
225	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.5m，人工挖 3. 弃土运距:5km	m³	2.97			
226	010103001007	回填方 1. 密实度:≥94% 2. 填方材料品种:原土回填	m³	2.65			
227	010103002007	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:5km	m³	0.32			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
228	010501001006	垫层 1. 混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m³	0.11			
229	010501003004	独立基础 1. 混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.28			
230	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:1. 螺纹钢 HRB400 φ10以上	t	0.011			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	6.	A. 6 金属结构工程					
231	010603002005	空腹钢柱 1. 柱类型:正多边形 2. 钢材品种、规格:□90*90*5方管 Q235B 3. 除锈方法:人工除锈,涂硝基底漆一道,哑光硝基罩面漆一道 4. 构件运距:1km	t	0.093			
232	010604001005	钢梁 1. 梁类型:方管 2. 钢材品种、规格:□20*20*1.5方管 Q235B 3. 除锈方法:人工除锈,涂硝基底漆一道,哑光硝基罩面漆一道 4. 构件运距:1km	t	0.001			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
233	011207001007	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(另计) 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚钢板 3. 除锈方法:人工除锈,金属面喷仿木纹漆或喷仿芝麻白光面花岗岩纹漆,详见设计图	m²	3.38			
234	011508004003	金属字 1. 镏字材料品种、颜色:1.5厚折6厚白色不锈钢字体、1.5厚白色铝板字体 2. 固定方式:焊接	个	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		单价措施项目					
235	011702001008	基础 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	25.83			
236	011702001009	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	4.06			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
237	011702001010	基础 1. 基础类型:带形基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	4.18			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
荒地复绿工程							
		分部分项工程					
	2.	庭院一					
238	桂050201017001	园路面层 1. 块料品种、规格:800*400*30厚青石板 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 垫层:100厚C20素砼垫层 4. 垫层:150厚碎石垫层 5. 素土夯实	m²	23.66			
239	桂050201017002	园路面层 1. 块料品种、规格:600*300*30厚青石板 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 垫层:100厚C20素砼垫层 4. 垫层:150厚碎石垫层 5. 素土夯实	m²	270.21			
240	桂050201017003	园路面层 1. 块料品种、规格:235*115*50厚青砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆找平层	m²	137.47			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 垫层: 100厚C20素砼垫层 4. 垫层: 150厚碎石垫层 5. 素土夯实					
241	桂050201017004	园路面层 1. 块料品种、规格:300*150*30厚芝麻灰机切面花岗岩 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 垫层: 100厚C20素砼垫层 4. 垫层: 150厚碎石垫层 5. 素土夯实	m²	54.18			
242	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设 1. 材料品种、规格:长300-500, 宽200-220, 高220-250长条形毛石路缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度、混凝土强度等级:40厚1:2.5水泥砂浆粘接层	m	67.09			
		望溪门水景					
243	050202001001	石砌驳岸 1. 石料种类、规格:自然石块 2. 驳岸截面、长度:直径200~350mm, 长度详询图纸 3. 湖岸边结合绿化堆砌自然石块, 要求选用天然外形石块	t	88.581			
244	050202004001	点(散)布大卵石 1. 大卵石品种、粒径:直径50-75mm混色棕色平滑面河石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘保护层	t	22.607			
	3.	3、园林景观工程					
		庭院一、二					
245	050305007001	坐凳 1. 防腐木条形坐凳, 刷清漆两道 2. 尺寸: 3800*500*80mm 3. 位置: 庭院一	个	1			
246	050305007001	坐凳 1. 防腐木条形坐凳, 刷清漆两道 2. 尺寸: 4560*560*80mm 3. 位置: 庭院二	个	1			
247	050301005001	点风景石 1. 石料种类:墨石 2. 石料规格、重量:重量约为2.2t/m³ 3. 位置: 庭院一、庭院二	t	3.177			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
248	050307014001	花盆(坛、箱) 1. 木制庭院种植槽 2. 尺寸：1500*550*450mm 3. 尺寸标注为参照规格，最终成品以实际 购买为准	个	6			
249	050307014001	花盆(坛、箱) 1. 树桩成品种植槽 2. 尺寸：1000*350*380mm 3. 尺寸标注为参照规格，最终成品以实际 购买为准	个	7			
250	050307014001	花盆(坛、箱) 1. 竹制成品种植槽 2. 尺寸：Φ135mm，长2000mm 3. 尺寸标注为参照规格，最终成品以实际 购买为准	个	3			
251	050307019001	其他景观小摆设 1. 旧陶罐 2. 尺寸：Φ600-800mm，高600-900mm 3. 尺寸标注为参照规格，最终成品以实际 购买为准	个	11			
252	050305006001	石桌石凳 1. 桌面形状、尺寸、支墩高度:长 1000mm，宽1000mm，高750mm 2. 凳面尺寸、支墩高度:长400mm，宽 400mm，高400mm，共4个 3. 尺寸标注为参照规格，最终成品以实际 购买为准	套	1			
253	050305006001	竹制桌椅 1. 暂估 2. 尺寸标注为参照规格，最终成品以实际 购买为准	套	2 0			
		特色中式入口精神堡垒					
254	桂050302008001	竹（木）栏杆 1. 材料种类、规格: Φ20~100竹子 2. 构件连接方式: 钢丝缠绕 3. 基础形式: 150*150 C20素砼基础，竹 子落在混凝土块上	m²	15.35			
255	050307014002	花盆(坛、箱) 1. 成品深灰色水磨石花槽 2. 尺寸：1030*400mm 3. 尺寸标注为参照规格，最终成品以实际 购买为准	个	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
256	050307011001	瓦花墙洞 1. 景窗材料品种、规格:240*220*10厚深灰色瓦片	m²	1.57			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
荒地复绿绿化工程							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
257	桂050101018001	整理绿化用地 1. 人工整理	m²	1414.56			
258	050102001001	栽植乔木 1. 品种: 水杉 2. 胸径: 15cm-18cm 3. 高度: 400cm-450cm 4. 养护期: 一年	株	7			
259	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)	m²	221.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		1. 品种：马樱丹 2. 冠幅：25cm-30cm 3. 高度：25cm-30cm 4. 密度：36株/M2 5. 养护期：一年					
260	桂050102017002	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1. 品种：花叶芦竹 2. 冠幅：35cm-40cm 3. 高度：35cm-40cm 4. 密度：36株/M2 5. 养护期：一年	m²	58.00			
261	桂050102017003	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 1. 品种：鸢尾(紫花) 2. 冠幅：20cm-25cm 3. 高度：20cm-25cm 4. 密度：36株/M2 5. 养护期：一年	m²	60.00			
262	050102003001	栽植竹类 1. 品种：龟背竹 2. 冠幅：30cm-35cm 3. 高度：30cm-35cm 4. 密度：36株/M2 5. 养护期：一年	m²	32.00			
263	050102012001	铺种草皮 1. 品种：马尼拉草 2. 密度：满铺 3. 养护期：一年	m²	150.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ税 金					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小凤水苗家溪望谷建设项目

第35页 共35页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
游客中心2#建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
游客中心2#装饰工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
游客中心2#安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
游客中心建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
游客中心装饰工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
游客中心安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
道路改造工程-停车场						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂041201002001	检验试验配合费				
4	桂041201003001	雨季施工增加费				
2	桂041201004001	工程定位复测费				
道路改造工程-庭院						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
荒地复绿工程						
二		2021园路园桥工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂050501002001	检验试验配合费				
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
荒地复绿绿化工程						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
游客中心2#建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价	15000.00	明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	448.71	分部分项工程费及措施项目费
游客中心2#装饰工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	276.78	分部分项工程费及措施项目费
游客中心2#安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	25.62	分部分项工程费及措施项目费
游客中心建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	340.94	分部分项工程费及措施项目费
游客中心装饰工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	411.15	分部分项工程费及措施项目费
游客中心安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1

注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	43.95	分部分项工程费及措施项目费
道路改造工程-停车场			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1439.89	分部分项工程费及措施项目费
道路改造工程-庭院			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	406.00	分部分项工程费及措施项目费
荒地复绿工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价	83800.00	明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	545.07	分部分项工程费及措施项目费
荒地复绿绿化工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	160.37	分部分项工程费及措施项目费
	合 计	102898.48	

注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
游客中心2#装饰工程						
1	01B001	墙面清洗、修补 1. 原有墙面结构修补 2. 清洗原有墙面的油药和尘土等, 洗刷生长苔藓和霉菌的墙面	m²	109.58		
2	01B002	铝合金方管立柱 1. 铝合金方管品种、规格: 170*200*2mm	m	29.10		
3	01B003	铝合金方管立柱 1. 铝合金方管品种、规格: 100*200*2mm	m	9.75		
4	01B004	铝合金方管立柱 1. 铝合金方管品种、规格: 80*200*2mm	m	40.50		
5	01B002	圆形屋脊 1. 屋脊梁内焊接Φ10锚筋@900 2. 1:3聚合物纤维水泥砂浆卧脊瓦	m	10.38 0		
游客中心装饰工程						
1	01B001	墙面清洗、修补 1. 原有墙面结构修补 2. 清洗原有墙面的油药和尘土等, 洗刷生长苔藓和霉菌的墙面	m²	382.98		
2	01B002	翘角修补 1. 凿除原有面层 2. 清扫干净再涂刷白色涂料	个	4		
3	01B003	铝合金方管立柱 1. 铝合金方管品种、规格: 80*200*2mm	m	15.00		
4	01B004	圆形屋脊 1. 屋脊梁内焊接Φ10锚筋@900 2. 1:3聚合物纤维水泥砂浆卧脊瓦	m	13.35 0		
		合 计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
游客中心2#建筑工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
游客中心2#装饰工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
游客中心2#安装工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

规费、增值税计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
游客中心建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
游客中心装饰工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
游客中心安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

规费、增值税计价表

工程名称:资源县两水苗族乡小凤水苗家溪望谷建设项目

第3页 共3页

[illegible]

表-15

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第1页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	000901001	园林绿化人工	元		
6		◆材料◆			
7	010103001	螺纹钢HRB400 ￠10以内(综合)	t		
8	010103002	螺纹钢HRB400 ￠10以上(综合)	t		
9	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
14	010310003	镀锌铁丝 Φ3.5	kg		
15	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
16	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
17	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
18	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
19	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t		
20	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
21	011101004	方钢 60×40×3	t		
22	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
23	011303005	镀锌扁钢 -60×6	kg		
24	011701001	工字钢(综合)	t		
25	011901001	槽钢(综合)	t		
26	012102001	等边角钢(综合)	t		
27	012901001.1	钢板(综合)10mm	t		
28	012901001.2	钢板(综合)8mm	t		
29	012901001.3	钢板(综合)	t		
30	012901008	钢板 1.5mm	t		
31	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
32	012910007.1	成品不锈钢板AISI201 1.5mm	m²		
33	012910008	不锈钢板AISI201 2.0mm	m²		
34	012914007	钢垫板(综合)	t		
35	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
36	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
37	020101002	橡胶板 2mm	m²		
38	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第2页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
39	020310001	密封带 3×20mm	m		
40	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
41	021701004	钢化玻璃 10mm	m²		
42	021910001	塑料圆台	块		
43	022705003	棉丝	kg		
44	022705004	棉纱头	kg		
45	022706004	白布 0.9m	m²		
46	022706010	破布	kg		
47	022901001	麻袋	条		
48	022902001	麻绳	kg		
49	022902007	杂麻绳	kg		
50	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
51	023301001	草袋	m²		
52	023301003	草袋片	片		
53	023303001	草绳	kg		
54	023304001	稻草	kg		
55	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个		
56	030107001	镀锌螺钉	百个		
57	030108001	自攻螺钉	百个		
58	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
59	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
60	030112006	木螺钉 M3×30	百个		
61	030112018	木螺钉 M6×50	个		
62	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
63	030119001	机螺钉	kg		
64	030125001	螺栓（综合）	kg		
65	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
66	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
67	030131003	不锈钢螺栓 M6×25	套		
68	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
69	030156001	膨胀螺栓	套		
70	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
71	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
72	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
73	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
74	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
75	030156101	塑料膨胀螺栓	套		
76	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第3页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
77	030171101	螺母	百个		
78	030172001	垫圈	百个		
79	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
80	030183001	铁钉(综合)	kg		
81	030183001	铁钉(综合)	kg		
82	030186003	道钉	kg		
83	031311001	电焊条（综合）	kg		
84	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		
85	031311008	低碳钢电焊条	kg		
86	031313002	不锈钢电焊条 Φ3.2~4	kg		
87	031321001	焊锡丝 综合	kg		
88	031321003.1	焊锡	kg		
89	031321003.2	焊锡	kg		
90	031324001	不锈钢焊丝	kg		
91	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
92	031337001	冲击钻头（综合）	根		
93	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
94	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
95	031345001	钢锯条	根		
96	031345004	石料切割锯片	片		
97	031345004	石料切割锯片	片		
98	031345007	钢割片	片		
99	031346001	钢丝刷子	把		
100	031347001	砂纸	张		
101	031347002	砂纸(木)	张		
102	031347003	水砂纸	张		
103	031347004	铁砂布	张		
104	032116001	铁件(综合)	kg		
105	032116001	铁件(综合)	kg		
106	032116004	预埋铁件	kg		
107	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）300×300	个		
108	032118013	镀锌全螺纹吊杆Φ6	m		
109	032120001	PVC管专用弹簧	根		
110	032124002	不锈钢U型卡 3mm	只		
111	032126001	彩钢堵头	m		
112	040101001	水泥(综合)	t		
113	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
114	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第4页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
115	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
116	040103001	白水泥(综合)	t		
117	040301001	砂(综合)	m³		
118	040301003	细砂	m³		
119	040301004	中砂	m³		
120	040301005	粗砂	m³		
121	040502001	碎石(综合)	m³		
122	040502003	碎石 5~20mm	m³		
123	040502004	碎石 5~40mm	m³		
124	040503003.1	自然石直径200~350mm	t		
125	040503004.1	直径50-75mm混色棕色平滑面河石	t		
126	040701001	陶粒	m³		
127	040701004	碎砖	m³		
128	040701006	石屑	m³		
129	040902001	生石灰	kg		
130	040903001	石膏粉	kg		
131	040903001	石膏粉	kg		
132	040905001	粘土	m³		
133	040906001	红土粉	kg		
134	041104010.1	800*400*30厚青石板	m²		
135	041104010.2	300*150*30厚芝麻灰机切面花岗岩	m²		
136	041104010.3	600*300*30厚青石板	m²		
137	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
138	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
139	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
140	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
141	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
142	041701003.1	175*170*5深灰色小青瓦	千块		
143	041701004	筒板瓦片 180×180	千块		
144	041701005	筒板瓦筒瓦	千块		
145	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
146	043001001	干混砌筑砂浆 GQ5	t		
147	043001002	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		
148	043001003	干混砌筑砂浆 GQ10	t		
149	043001004	干混砌筑砂浆 GQ15	t		
150	043001005	干混砌筑砂浆 GQ20	t		
151	043002001	干混内墙抹灰砂浆 GMn5	t		
152	043002004	干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第5页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
153	043002005	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		
154	043002009	干混外墙抹灰砂浆 GMw15	t		
155	043002010	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		
156	043003001	干混地面砂浆 GD10	t		
157	043003001. 1	干混地面砂浆 GD10	t		
158	043003001. 2	干混地面砂浆 GD10	t		
159	043003002	干混地面砂浆 GD15	t		
160	043003003	干混地面砂浆 GD20	t		
161	043003004	干混地面砂浆 GD25	t		
162	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
163	050101001	木材(综合)	m³		
164	050102005	周转圆木	m³		
165	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
166	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
167	050104003	树棍 长3-5m	根		
168	050301002	一等杉木板材	m³		
169	050301003. 1	防腐木	m³		
170	050303001. 1	防腐木板材	m³		
171	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³		
172	050306001	周转板枋材	m³		
173	050306001	周转板枋材	m³		
174	050306002	周转枋材	m³		
175	050306003	周转板材	m³		
176	050306003	周转板材	m³		
177	052502004	木楔	m³		
178	052502006	锯木屑	m³		
179	052502007	垫木	m³		
180	053101001	毛竹	根		
181	053501002	竹篾	百根		
182	061102001	钢化夹胶玻璃5mm+0. 76PVB+5mm	m²		
183	070103004	釉面砖250*330mm	m²		
184	070501003. 1	陶瓷地面砖 300×300	m²		
185	070501003. 1	陶瓷地面砖 300×300	m²		
186	071302001. 1	1200*200户外竹木地板	m²		
187	080701001. 1	30~50厚片石	m²		
188	080701001. 2	150*600*30厚深灰色文化石	m²		
189	080701001. 3	160*90*8厚深灰色青石板	m²		
190	081703014	石桌	套		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第6页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
191	090101001	10mm石膏板	m²		
192	090502008.1	10厚浅色仿竹纹铝板	m²		
193	093901006	成品浴厕隔断（包括五金配件）三聚氰胺板	m²		
194	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
195	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
196	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
197	100301002	铝合金龙骨 30×100	m		
198	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
199	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
200	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
201	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
202	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
203	110102001.1	实木门(成品)	m²		
204	110102001.2	普通实木门(成品)卫生间	m²		
205	110904001	铝合金平开门不带亮(成品)钢化中空玻璃5+6A+5	m²		
206	110908001	铝合金推拉窗不带亮(成品)≤2m²	m²		
207	110911001	铝合金固定窗(成品)>2m²	m²		
208	110916001	铝合金隔热断桥平开窗 钢化中空玻璃6+9A+6 ≤2m²	m²		
209	110917001.1	铝合金隔热断桥固定窗 钢化中空玻璃6+9A+6 >2m²	m²		
210	110917001.2	铝合金隔热断桥固定窗 钢化中空玻璃6+9A+6 ≤2m²	m²		
211	120305001	铝合金压条	m		
212	123902001	金属美术字 0.2m²以内	个		
213	123902001.1	1.5厚折40厚蓝色不锈钢字体	个		
214	123902001.2	1.5厚折30厚白色钢板字体	个		
215	130102001	调和漆(综合)	kg		
216	130102001.1	仿木漆	kg		
217	130102001.2	木纹漆	kg		
218	130102002	有色调和漆	kg		
219	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
220	130118001	酚醛清漆	kg		
221	130120001	醇酸清漆	kg		
222	130121001	丙烯酸清漆	kg		
223	130132001	油灰	kg		
224	130303001	复层罩面涂料	kg		
225	130308001	聚氨酯甲料	kg		
226	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
227	130312002	大白粉	kg		
228	130501001	防火涂料（综合）	kg		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第7页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
229	130501008	钢结构超薄型防火涂料	kg		
230	130504001	氯化橡胶面漆	L		
231	130507001	防锈漆	kg		
232	130508003	环氧富锌面漆	kg		
233	130516001	环氧底漆	kg		
234	130516002	环氧面漆	kg		
235	130516003	环氧中层漆	kg		
236	130517001	环氧云铁漆	kg		
237	130519001	沥青绝缘漆	kg		
238	130526001	抗碱底涂料	kg		
239	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
240	130527002.1	双丙聚氨酯	kg		
241	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
242	130705002	铅油	kg		
243	130904001	银粉漆	kg		
244	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
245	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
246	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
247	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
248	133102001	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
249	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m²		
250	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m²		
251	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²		
252	133501001	防水腻子	kg		
253	133502001	防水剂(油)	kg		
254	133503001	防水胶(310g/支)	支		
255	133504001	防水粉	kg		
256	133508001	建筑油膏	kg		
257	133509002	中性耐侯硅胶（500ml/支）	支		
258	133510002	密封油膏	kg		
259	133901001	防腐油	kg		
260	134101001	嵌缝料	kg		
261	140101001	清油	kg		
262	140101001	清油	kg		
263	140103002	熟桐油	kg		
264	140103002	熟桐油	kg		
265	140303001	煤油	kg		
266	140501003	油漆溶剂油	kg		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第8页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
267	140501003	油漆溶剂油	kg		
268	140702001	机油（综合）	kg		
269	140901002	电力复合酯 一级	kg		
270	140910001	上光蜡	kg		
271	140913001	砂蜡	kg		
272	143124001	漂白粉	kg		
273	143303001	硬酯酸 一级	kg		
274	143306006	酒精	kg		
275	143309001	丙酮	kg		
276	143504005	稀释剂	kg		
277	143504009	丙稀酸稀释剂	kg		
278	143504010	醇酸稀释剂	kg		
279	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
280	143504015	聚氨酯乙料	kg		
281	143506001	催干剂	kg		
282	143520001	隔离剂	kg		
283	143534001	石材保护液	kg		
284	143537002	聚合物乳液	kg		
285	143901001	乙炔气	m³		
286	143903001	石油液化气	m³		
287	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
288	143906001	氧气	m³		
289	143908001	氩气	m³		
290	144101005	建筑胶	kg		
291	144107001	乳胶	kg		
292	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
293	144113002	玻璃胶 310g	支		
294	144113003	玻璃胶 350g	支		
295	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
296	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
297	144116003	胶合剂	kg		
298	144116005	粘合剂	kg		
299	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
300	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
301	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
302	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
303	151303102	挤塑聚苯板（XPS）50mm	m²		
304	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第9页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
305	170509024	不锈钢方管 □37×1.5 304材质	m		
306	172502001	PP—R给水管 de20	m		
307	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
308	172508021	塑料管 Φ160	m		
309	172513000	塑料软管	kg		
310	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
311	172701000	普通胶管	m		
312	180327001	外丝 DN15	个		
313	180329001	内牙弯头 DN20	个		
314	181515003	钢制活接头 DN25	个		
315	182501001	塑料管卡 de20	个		
316	182501002	塑料管卡 de25	个		
317	182501005	塑料管卡 de50	个		
318	182501008	塑料管卡 de110	个		
319	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
320	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
321	213321000	大便器胶皮碗	个		
322	213321001	便器接头 De130×110	个		
323	213322001	存水弯 De32	个		
324	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
325	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
326	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
327	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
328	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
329	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
330	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
331	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
332	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
333	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
334	290628002	塑料护口 15~20	个		
335	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
336	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
337	291111001	开关盒	个		
338	291112001	接线盒	个		
339	291126000	灯具金属吊盒	个		
340	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
341	310915001.1	235*115*50厚青砖	千块		
342	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第10页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
343	322703001	农药	kg		
344	322704001	营养液	袋		
345	322704002	生根剂	袋		
346	323302001	支撑器	套		
347	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
348	330107020	80*80铝合金方管	m		
349	330114001	高稀钢爬梯	个		
350	340105003	钨棒	kg		
351	340702001	防尘面罩	套		
352	340703001	护目镜	套		
353	341101001	水	m³		
354	341101001	水	m³		
355	341104001	煤	t		
356	341105003	木柴	kg		
357	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
358	341508001.1	其他材料费	元		
359	341508001.2	其他材料费	元		
360	341508001.2	其他材料费	元		
361	341508001.2	其他材料费	元		
362	341508003	其他材料费	元		
363	341509001.1	校验材料费	元		
364	350102003	组合钢模板	kg		
365	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
366	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
367	350104002	复合木模板面板	m²		
368	350201001	模板钢支撑	kg		
369	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
370	350203001	零星卡具	kg		
371	350302001	回转扣件	个		
372	350302002	对接扣件	个		
373	350302003	直角扣件	个		
374	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
375	350305001	金属脚手架底座	个		
376	350306001	木脚手板(松杂)	m³		
377	350306004	加固杉杆(综合)	m³		
378	350307002	竹脚手板	m²		
379	350907003	钢支架摊销	kg		
380	351101001	钢凿	个		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第11页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
381	360104007	加锁轻型双层井盖及盖座 Φ700	套		
382	360105001	复合材料井盖（含井座）	套		
383	360701001.1	长条形毛石路缘石	m		
384	370101005	钢轨 38kg/m	t		
385	370501001	油浸枕木	m³		
386	370905001	钢垫板	kg		
387	B043001002	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		
388	B043001005	干混砌筑砂浆 GQ20	t		
389	B-C.1	瓦花墙洞 材料费	元		
390	B-C.2	树桩成品种植槽 材料费	元		
391	B-C.3	木制庭院种植槽 材料费	元		
392	B-C.4	竹制成品种植槽材料费	元		
393		◆商品砼◆			
394	043103004.1	碎石 GD20 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
395	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30[商品砼]	m³		
396	043104001	碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼]	m³		
397	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
398	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		
399	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
400	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
401	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
402	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
403	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
404	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25（细石）	m³		
405	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
406	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
407	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
408	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
409	043104004.3	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
410	043104004.3	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
411	043111002	碎石 GD40 商品防水砼 C25	m³		
412	B043102002	砾石 GD40 商品普通砼 C15	m³		
413	B043102003	砾石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
414	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
415		◆配合比◆			
416	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2	m³		
417	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
418	801101001	素水泥浆	m³		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第12页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
419	801101001	素水泥浆	m³		
420	801504006	冷底子油 30：70	kg		
421	802302001.1	细砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5	m³		
422	803101002	灰土 3：7	m³		
423	803301001	碎砖三合土 1：3：6	m³		
424		◆主材◆			
425	043117002Z.1	AC-20中粒式黑色商品沥青混凝土	m³		
426	043117003Z.1	AC-13细粒式黑色商品沥青混凝土	m³		
427	081703051.1	整石座凳（成品）	个		
428	172500000.1	PVC-U排水塑料管DN100	m		
429	172500000.2	PVC-U排水塑料管DN50	m		
430	172502000.1	PP-R给水管DN15	m		
431	172502000.2	PP-R给水管DN20	m		
432	172502000.3	PP-R给水管DN25	m		
433	180903000.1	PP-R给水管DN15管件	个		
434	180903000.2	PP-R给水管DN20管件	个		
435	180903000.3	PP-R给水管DN25管件	个		
436	180904000.1	PVC-U排水塑料管DN100管件	个		
437	180904000.2	PVC-U排水塑料管DN50管件	个		
438	194103000	截止阀DN25	个		
439	211501000	蹲式大便器	个		
440	211701000	挂式小便器	个		
441	213301000	感应式水嘴	个		
442	213316001	自闭式冲洗阀 DN15	个		
443	213316002	自闭式冲洗阀 DN20	个		
444	213318000	地漏	个		
445	213320000	大便器冲洗管	根		
446	230100000	灭火器	具		
447	270503001	热镀锌圆钢 Φ10	m		
448	270504001	避雷针 Φ25热镀锌圆钢, L=1000mm	根		
449	270508000	引下线	m		
450	270605000	接地测试板	块		
451	301101000	电视插座	个		
452	301301001.1	光纤信息插座（双口）	个		
453	320101000.1	水杉 胸径15~18cm	株		
454	320301000.1	马樱丹 冠幅25~30cm, 高度25~30cm	株		
455	320301000.2	花叶芦竹 冠幅35~40cm, 高度35~40cm	株		
456	320301000.3	鸢尾 冠幅20~25cm, 高度20~25cm	株		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第13页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
457	320301000.4	龟背竹 冠幅30~35cm，高度30~35cm	株		
458	320701000	马尼拉草	m²		
459	322301002.1	墨石	t		
460	360701001Z.1	600*150*100芝麻灰烧面立道牙	m		
461	550117001.1	AL配电箱	台		
462	550117001.2	AL配电箱	台		
463	550117001.2	AL配电箱	台		
464	550910000	等电位箱	个		
465	B-Z.1	陶罐 主材费	元		
466	B-Z.2	竹制桌椅主材费	元		
467	B-Z.3	成品深灰色水磨石花槽	元		
468	Z041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
469	Z210901000	洗脸盆	个		
470	Z250001001.1	双管荧光灯2*35W	套		
471	Z250001001.2	吸顶灯1*18W	套		
472	Z250001001.4	双管荧光灯2*35W	套		
473	Z260501001.1	单联单控开关	个		
474	Z260501001.2	双联双控开关	个		
475	Z260501001.3	双联双控开关	个		
476	Z264101001.1	插座(安全型) 5孔	套		
477	Z264101001.1	插座(安全型)5孔	套		
478	Z264101001.2	空调插座(安全型)	套		
479	Z270603001.2	热镀锌扁钢-40*4	m		
480	Z280301000.1	BV-750V-4mm2	m		
481	Z280301000.2	WDZ-BYJ(F)-2.5mm2	m		
482	Z280311000.1	超五类非屏蔽4对对绞线（线芯0.5）	m		
483	Z281100000.3	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*4mm2	m		
484	Z281100000.4	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*4	m		
485	Z282901000.4	电视电缆SYWV-75-5	m		
486	Z290604000.1	刚性阻燃塑料管PC20	m		
487	Z290604000.2	刚性阻燃塑料管PC20	m		
488	Z290604000.2	刚性阻燃塑料管PC25	m		
489	Z290604000.3	刚性阻燃塑料管PC25	m		
490	Z290604000.3	刚性阻燃塑料管PC32	m		
491	Z290604000.4	刚性阻燃塑料管PC32	m		
492	Z360106001.1	防盗型铸铁盖板及井座，井盖直径770mm	套		
493	Z360106001.2	防盗型铸铁盖板及井座，井盖直径770mm	套		
494		◆机械台班组成◆			

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第14页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
495	000301001A	机械台班人工费	元		
496	000301001	机械台班人工费	元		
497	000701002	市政机械台班人工费	元		
498	000701003	市政机械第一类费用	元		
499	000903001	机械台班人工费	元		
500	000903002	机械第一类费用	元		
501	140301004	国V汽油 92#	kg		
502	140301004	国V汽油 92#	kg		
503	140301004	汽油 92#	kg		
504	140304001	轻柴油 0#	kg		
505	140304001	轻柴油 0#	kg		
506	341103001	电	kW. h		
507	341103001	电	kW. h		
508	341103001	电	kW • h		
509	341103001. 1	电	kW. h		
510	341103001. 2	电	kW • h		
511	994701001	其他机械费	元		
512	994701003	停滞费	元		
513	994701004	折旧费	元		
514	994701005	大修理费	元		
515	994701006	经常修理费	元		
516	994701007	安拆及场外运输费	元		
517	994701008	其他费用	元		
518		◆机械◆			
519	980502003	数字万用表 F-87	台班		
520	980502012	工业用真效值万用表	台班		
521	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
522	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
523	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
524	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
525	981701001	对讲机 C15	台班		
526	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
527	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
528	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1. 25m³]	台班		
529	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
530	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
531	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
532	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第15页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
533	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
534	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
535	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
536	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
537	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
538	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
539	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
540	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
541	990703003	轮胎式装载机[斗容量1. 5m³]	台班		
542	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
543	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
544	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
545	990704006	载重汽车装载质量6t	台班		
546	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班		
547	990705003	自卸汽车[装载质量4. 5t]	台班		
548	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
549	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
550	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
551	990707006	平板拖车组[装载质量30t]	台班		
552	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
553	990712002	平地机功率 120kW	台班		
554	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
555	990902003	门式起重机[提升质量20t]	台班		
556	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
557	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
558	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
559	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
560	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
561	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
562	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
563	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
564	991101001	液压叉车	台班		
565	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班		
566	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
567	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
568	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
569	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
570	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第16页 共17页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
571	991305001	电动夯实机夯击能量 250N • m	台班		
572	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
573	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
574	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
575	991318001	手推式热熔划线车	台班		
576	991504001	多用喷枪	台班		
577	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
578	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
579	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
580	991522001	抛光机	台班		
581	991523003	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
582	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
583	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
584	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
585	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
586	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
587	991901002	箱型构件组立机	台班		
588	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
589	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
590	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100 (mm)]	台班		
591	991907004	卷板机[板厚×宽度 30×2000mm]	台班		
592	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
593	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
594	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
595	992102003	木工平刨床 刨削宽度 500mm	台班		
596	992302001	石料切割机 5. 5KW以内	台班		
597	992302001	石料切割机5. 5KW以内	台班		
598	992314001	角向磨光机	台班		
599	992316001	电动打磨机	台班		
600	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV. A	台班		
601	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
602	992501003	交流电弧焊机[容量32kVA]	台班		
603	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
604	992502006	直流电弧焊机容量 32kV • A	台班		
605	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
606	992511001	热熔焊接机 Φ63	台班		
607	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45 (cm³)]	台班		
608	992701001	电焊条烘干箱容量 45×35×45 (cm3)	台班		

主要材料及价格表

工程名称:资源县两水苗族乡小风水苗家溪望谷建设项目

第17页 共17页

[illegible]