

岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

工程量清单

招标人：岑溪市水库移民发展中心
(单位盖章)

审核单位：岑溪市财政投资评审中心
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

审核人：严浩滨

复核人：陈洪邦

送审时间：2024年3月28日

审核时间：2024年4月25日

Handwritten text at the top of the page, including a date and possibly a name or title.

Main body of handwritten text, appearing to be a letter or a report, with several lines of cursive script.

Handwritten signature or name in blue ink, enclosed in an oval shape.

Second handwritten signature or name in blue ink, also enclosed in an oval shape.



单项工程投标报价汇总表

工程名称：岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	岑溪市安平镇治洞村古麻屯基础设施建设工程			
1.1.2	岑溪市诚谏镇双坪村木坪等组水库移民道路硬化工程			
1.1.3	岑溪市大业镇思回村九份组水库移民道路挡土墙工程			
1.1.4	岑溪市筋竹镇义水村水库移民道路及挡土墙工程			
1.1.5	岑溪市三堡镇扶南村定盘冲组水库移民道路硬化工程			
1.1.6	岑溪市水汶镇兆阳村水库移民基础设施建设工程			
投标报价合计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
岑溪市安平镇治洞村古麻屯基础设施建设工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
二	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
三	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
岑溪市诚谏镇双坪村木坪等组水库移民道路硬化工程			
四	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
岑溪市大业镇思回村九份组水库移民道路挡土墙工程			
五	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
岑溪市筋竹镇义水村水库移民道路及挡土墙工程			
六	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
岑溪市三堡镇扶南村定盘冲组水库移民道路硬化工程			
七	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
岑溪市水汶镇兆阳村水库移民基础设施建设工程			
八	市政综合工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
九	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
岑溪市安平镇治洞村古麻屯基础设施建设工程							
分部分项工程							
地坪硬化							
1	011602001001	混凝土构件拆除 1. 拆除方式: 机械拆除 2. 构件名称: 地坪 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 10cm 4. 弃渣运距: 3km	m ³	58.90			
2	010101001001	平整场地 1. 土壤类别: 三类土	m ²	629.00			
3	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 碎石垫层厚10cm	m ³	62.90			
4	桂010507008001	地坪 1. 地坪厚度: 18cm 2. 凝土种类、强度等级: 现浇混凝土C25 3. 设缝方式: 6*6m做分隔缝, 沥青砂浆 1:2:6填缝	m ²	629.00			
5	01B001	成品健身器材, 包含双人漫步机(地上款), 牵引器(地埋款), 肩关节(地埋款), 双人坐蹬(地埋款), 成品篮球架等	套	1			
0402 道路工程							
6	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位: 道路基层	m ²	220.00			
7	040103001001	培土路肩 1. 密实度: 90%以上 2. 土方来源: 场外挖土 3. 借方运距: 1km内 4. 部位: 路肩	m ³	12.65			
8	040202011001	碎石 1. 石料规格: 10cm厚碎石混合	m ²	192.50			
9	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: PG道路嵌缝胶	m ²	165.00			
挡土墙							
10	040101002001	挖沟槽土方	m ³	122.40			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 土壤类别: 一、二类土(挖湿土) 2. 挖土深度: 1.0~1.7m 3. 部位: 挡土墙基础					
11	040103002001	余方弃置 1. 运距1km	m ³	122.40			
12	040305003001	浆砌块料 1. 材料品种、规格: MU30毛石(块石) 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格: Φ100泄水孔水平间距2.0米 4. 滤水层要求: 应用透水材料作直径不小于500mm的滤水层 5. 沉降缝要求: 每隔10~15米设20~30mm宽的伸缩缝, 缝内填塞沥青麻筋或沥青木板等材料, 应沿墙脚、背、顶三面填塞, 深度≥200mm。	m ³	295.83			
13	011201003001	墙面勾缝 1. 勾缝类型: 勾凸缝 2. 勾缝材料种类、配合比: M10水泥砂浆 3. 部位: 挡土墙表面外露部分	m ²	754.49			
14	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆 2. 部位: 挡土墙顶部	m ²	32.00			
15	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级: 现场普通混凝土C15	m ³	8.84			
		排水沟					
16	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.3m	m ³	16.38			
17	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 三类土	m ³	15.21			
18	040501016001	砌筑明沟 1. 断面规格: 内空300*300 2. 渠身厚度: 240mm 3. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C15砼垫层	m	70.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 页岩标准砖 240×115×53 5. 勾缝、抹面要求: 20厚1:3水泥砂浆三面光 6. 沟底平整 (纵坡大于5%)					
	0304	电气设备安装工程					
19	030412007001	一般路灯 1. 名称: LED太阳能路灯 2. 灯杆: 总高6米, Q235钢材, 灯体经热镀锌表面静电喷塑处理 (颜色待定), 规格: 锥杆, 上口口径60*下口径132*壁厚3.0mm; 含太阳能板支架、地脚架。灯杆寿命至少可达10年 3. 太阳能板: 1块18V/100W采用进口单晶硅, (A级硅片封装) 转换效率达18.5%; 防水, 防压, 防撞击; 太阳能板寿命至少可达25年。 4. 灯具光源: 灯具外壳为优质铝制品+内含高效散热器, 铝基板等组件配套; 光源: 12V50W超高亮LED光源, 普瑞45mil芯片, 5000-5500K, 单颗流明值可达130-140LM, 配透镜, 二次配光, 光源寿命可达60000小时以上 5. 锂电池: 1只12V/50AH, 阀控免维护太阳能专用储能胶体电池; 电池寿命至少可达5年。 6. 太阳能专用控制系统: 12V/15A专用智能数码恒流一体化防水型控制器, 光控+时控、过充过放、自动检测, 自动切换等功能; 控制器寿命至少可达5年。 7. 性能: 每晚工作8-10小时, 可储备5-7个阴雨天的工作电能。	套	25			
20	030413001001	铁构件 1. 地脚螺栓、垫板	kg	1087.29			
21	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深底: 0.95m	m ³	8.55			
22	桂030413011001	现浇基础 1. 混凝土种类: 现场普通混凝	座	25			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		土 2. 混凝土强度等级:C20					
	0115	其他装饰工程					
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆类型:304不锈钢栏杆	m	40.00			
24	01B002	项目标志牌	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
25	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		岑溪市诚谏镇双坪村木坪等组水库移民道路硬化工程					
		分部分项工程					
	0402	道路工程					
26	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:道路平整	m ²	3345.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
27	040202011001	碎石 1. 石料规格: 10cm厚碎石垫层	m ²	3345.00			
28	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: PG道路嵌缝胶	m ²	3345.00			
	0405	管网工程					
29	040501001001	钢筋砼管 DN600 1. 垫层、基础材质及厚度: 120°钢筋混凝土C15管道基础, 100厚砂砾石垫层 2. 接口方式: 钢丝网水泥砂浆接口	m	25.00			
	0304	电气设备安装工程					
30	030412007001	一般路灯 1. 名称: LED太阳能路灯 2. 灯杆: 总高6米, Q235钢材, 灯体经热镀锌表面静电喷塑处理(颜色待定), 规格: 锥杆, 上口径60*下口径132*壁厚3.0mm; 含太阳能板支架、地脚架。灯杆寿命至少可达10年 3. 太阳能板: 1块18V/100W采用进口单晶硅, (A级硅片封装) 转换效率达18.5%; 防水, 防压, 防撞击; 太阳能板寿命至少可达25年。 4. 灯具光源: 灯具外壳为优质铝制品+内含高效散热器, 铝基板等组件配套; 光源: 12V50W超高亮LED光源, 普瑞45mil芯片, 5000-5500K, 单颗流明值可达130-140LM, 配透镜, 二次配光, 光源寿命可达60000小时以上 5. 锂电池: 1只12V/50AH, 阀控免维护太阳能专用储能型胶体电池; 电池寿命至少可达5年。 6. 太阳能专用控制系统: 12V/15A专用智能数码恒流一体化防水型控制器, 光控+时控、过充过放、自动检测, 自动切换等功能; 控制器寿命至少可达5年。 7. 性能: 每晚工作8-10小时, 可储备5-7个阴雨天的工作电能。	套	55			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
31	030413001001	铁构件 1.地脚螺栓、垫板	kg	2392.05			
32	桂030413013001	土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深底:0.95m	m ³	18.81			
33	桂030413011001	现浇基础 1.混凝土种类:现场普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20	座	55			
34	01B001	项目标志牌	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
35	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			
36	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		岑溪市大业镇思回村九份组水库移民道路挡土墙工程					
		分部分项工程					
		挡土墙工程					
37	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.43m 3. 部位: 石墙基础	m ³	108.00			
38	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 二类土 2. 运距: 3km	m ³	108.00			
39	040305003001	浆砌块料 1. 材料品种、规格: 毛石 ≥ Mu30 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆砌筑, 浆满石实, 做勾缝 3. 泄水孔材料品种、规格: 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110 4. 滤水层要求: 砂砾堆囊	m ³	300.00			
40	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比: 水泥砂浆 1:2 2. 部位: 石墙顶面 3. 厚度: 30mm	m ²	24.00			
41	01B001	项目标志牌	块	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
42	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
岑溪市筋竹镇义水村水库移民道路及挡土墙工程							
分部分项工程							
道路工程							
43	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位: 道路平整	m ²	450.00			
44	040103001001	培土路肩 1. 密实度: 90%以上 2. 填方来源: 场外挖土 3. 借方运距: 1km内 4. 部位: 路肩	m ³	23.00			
45	040202011001	碎石垫层路基 1. 厚度: 100mm	m ²	400.00			
46	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: PG道路嵌缝胶	m ²	350.00			
挡土墙工程							
47	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.43m 3. 部位: 石墙基础	m ³	66.03			
48	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 二类土 2. 运距: 3km	m ³	66.03			
49	040305003001	浆砌块料	m ³	70.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 材料品种、规格:毛石 \geq Mu30 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑, 浆满石实, 做勾缝 3. 泄水孔材料品种、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110 4. 滤水层要求:砂砾堆囊					
50	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 2. 部位:石墙顶面 3. 厚度:30mm	m ²	11.20			
		电气设备安装工程					
51	030412007001	一般路灯 1. 名称:LED太阳能路灯 2. 灯杆:总高6米, Q235钢材, 灯体经热镀锌表面静电喷塑处理(颜色待定), 规格: 锥杆, 上口径60*下口径132*壁厚3.0mm; 含太阳能板支架、地脚架。灯杆寿命至少可达10年 3. 太阳能板:1块18V/100W采用进口单晶硅, (A级硅片封装) 转换效率达18.5%; 防水, 防压, 防撞击; 太阳能板寿命至少可达25年。 4. 灯具光源:灯具外壳为优质铝制品+内含高效散热器, 铝基板等组件配套; 光源: 12V50W超高亮LED光源, 普瑞45mil芯片, 5000-5500K, 单颗流明值可达130-140LM, 配透镜, 二次配光, 光源寿命可达60000小时以上 5. 锂电池:1只12V/50AH, 阀控免维护太阳能专用储能型胶体电池; 电池寿命至少可达5年。 6. 太阳能专用控制系统:12V/15A专用智能数码恒流一体化防水型控制器, 光控+时控、过充过放、自动检测, 自动切换等功能; 控制器寿命至少可达5年。 7. 性能:每晚工作8-10小时, 可储备5-7个阴雨天的工作电能。	套	20			
52	030413001001	铁构件 1. 地脚螺栓、垫板	kg	869.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
53	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深底: 0.95m	m ³	6.84			
54	桂030413011001	现浇基础 1. 混凝土种类: 现场普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	座	20			
55	01B001	项目标志牌	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
56	桂041101006001	外墙脚手架 1. 脚手架材质: 钢管脚手架 双排 10m以内	m ²	51.45			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
57	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			
58	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
岑溪市三堡镇扶南村定盘冲组水库移民道路硬化工程							
		分部分项工程					
	0402	道路工程					
59	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位: 道路平整	m ²	10275.00			
60	040103001001	培土路肩 1. 密实度: 90%以上 2. 填方来源: 场外挖土 3. 借方运距: 1km内 4. 部位: 路肩	m ³	519.80			
61	040202011001	碎石垫层路基 1. 厚度: 100mm	m ²	9145.00			
62	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 厚度: 18cm 3. 嵌缝材料: PG道路嵌缝胶	m ²	8015.00			
	0405	管网工程					
63	040501001001	钢筋砼管 DN600 1. 垫层、基础材质及厚度: 120° 钢筋混凝土C15管道基础, 100厚 砂砾石垫层 2. 接口方式: 钢丝网水泥砂浆接口	m	50.00			
64	01B001	项目标志牌	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
65	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			
66	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		岑溪市水汶镇兆阳村水库移民基础设施建设工程					
		分部分项工程					
		排水沟工程					
67	040101005001	挖淤泥、流砂 1. 挖掘深度: 20cm 2. 弃淤泥、流砂运距: 排污沟基底, 20m内	m ³	27.12			
68	040501016001	砌筑明沟 1. 断面规格: 内空400*400 2. 渠身厚度: 120mm 3. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C15砼垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 页岩标准砖 240×115×53 5. 勾缝、抹面要求: 20厚1:3水泥砂浆三面光 6. 沟底平整 (纵坡大于5%)	m	120.00			
69	040501016002	砌筑明沟 1. 断面规格: 内空600*600	m	70.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 渠身厚度:120mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:3水泥砂浆三面光 6. 沟底平整(纵坡大于5%)					
		路灯工程					
70	030412007001	一般路灯 1. 名称:LED太阳能路灯 2. 灯杆:总高6米, Q235钢材, 灯体经热镀锌表面静电喷塑处理(颜色待定), 规格: 锥形, 上口径60*下口径132*壁厚3.0mm; 含太阳能板支架、地脚架。灯杆寿命至少可达10年 3. 太阳能板:1块18V/100W采用进口单晶硅, (A级硅片封装) 转换效率达18.5%; 防水, 防压, 防撞击; 太阳能板寿命至少可达25年。 4. 灯具光源:灯具外壳为优质铝制品+内含高效散热器, 铝基板等组件配套; 光源: 12V50W超亮LED光源, 普瑞45mil芯片, 5000-5500K, 单颗流明值可达130-140LM, 配透镜, 二次配光, 光源寿命可达60000小时以上 5. 锂电池:1只12V/50AH, 阀控免维护太阳能专用储能型胶体电池; 电池寿命至少可达5年。 6. 太阳能专用控制系统:12V/15A专用智能数码恒流一体化防水型控制器, 光控+时控、过充过放、自动检测, 自动切换等功能; 控制器寿命至少可达5年。 7. 性能:每晚工作8-10小时, 可储备5-7个阴雨天的工作电能。	套	40			
71	030413001001	铁构件 1. 地脚螺栓、垫板	kg	1739.67			
72	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深底:0.95m	m ³	13.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
73	桂030413011001	现浇基础 1. 混凝土种类:现场普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	座	40			
74	01B001	项目标志牌	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
75	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称:挖掘机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		总 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
岑溪市安平镇治洞村古麻屯基础设施建设工程						
一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
二 市政综合工程(营改增)一般计税法						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
三 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
岑溪市诚谏镇双坪村木坪等组水库移民道路硬化工程						
四 市政综合工程(营改增)一般计税法						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
岑溪市大业镇思回村九份组水库移民道路挡土墙工程						
五 市政综合工程(营改增)一般计税法						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
岑溪市筋竹镇义水村水库移民道路及挡土墙工程						
六 市政综合工程(营改增)一般计税法						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		岑溪市三堡镇扶南村定盘冲组水库移民道路硬化工程				
七		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		岑溪市水汶镇兆阳村水库移民基础设施建设工程				
八		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
九		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
	岑溪市安平镇洽洞村古麻屯基础设施建设工程		
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
二	市政综合工程(营改增)一般计税法		
三	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
	岑溪市诚谏镇双坪村木坪等组水库移民道路硬化工程		
四	市政综合工程(营改增)一般计税法		
	岑溪市大业镇思回村九份组水库移民道路挡土墙工程		
五	市政综合工程(营改增)一般计税法		
	岑溪市筋竹镇义水村水库移民道路及挡土墙工程		
六	市政综合工程(营改增)一般计税法		
	岑溪市三堡镇扶南村定盘冲组水库移民道路硬化工程		
七	市政综合工程(营改增)一般计税法		
	岑溪市水汶镇兆阳村水库移民基础设施建设工程		
八	市政综合工程(营改增)一般计税法		
九	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
	合 计		

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称：岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
岑溪市安平镇治洞村古麻屯基础设施建设工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
二 市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
三 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

规费、增值税计价表

工程名称：岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
岑溪市诚谏镇双坪村木坪等组水库移民道路硬化工程				
四	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
岑溪市大业镇思回村九份组水库移民道路挡土墙工程				
五	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称：岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
岑溪市筋竹镇义水村水库移民道路及挡土墙工程				
六	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
岑溪市三堡镇扶南村定盘冲组水库移民道路硬化工程				
七	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
岑溪市水汶镇兆阳村水库移民基础设施建设工程				
八	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

规费、增值税计价表

工程名称：岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.1.3	医疗保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
九	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
		合 计		

暂列金额明细表

工程名称: 岑溪市2024年库区移民发展专项资金项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
岑溪市安平镇治洞村古麻屯基础设施建设工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额	项		
二	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额	项		
三	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额	项		
岑溪市诚谏镇双坪村木坪等组水库移民道路硬化工程				
四	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额	项		
岑溪市大业镇思回村九份组水库移民道路挡土墙工程				
五	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额	项		
岑溪市筋竹镇义水村水库移民道路及挡土墙工程				
六	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额	项		
岑溪市三堡镇扶南村定盘冲组水库移民道路硬化工程				
七	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额	项		
岑溪市水汶镇兆阳村水库移民基础设施建设工程				
八	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额	项		
九	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额	项		
	合 计			

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂列金额总额, 投标人应当将上述暂列金额计入投标总价中。

