

一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西民族师范学院

(单位盖章)

造价咨询人：广西国晟工程管理有限公司

(单位盖章)

2025年10月17日

一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人: 广西民族师范学院
(单位盖章)

造价咨询人：_____司
(单位资质专用章)

法定代表人 _____
或其授权人: _____ (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年10月17日

复核时间：2025年10月17日

总 说 明

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、工程名称: 一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程
- 2、建设地点: 崇左市江州区江州镇佛子路
- 3、建设单位: 广西民族师范学院
- 4、设计范围: 一层架空层, 本次项目改造的内容范围包括室内改造设计、室内电气改造设计, 本次改造未改动原消防设计。

二、编制依据:

- 1、本工程设计施工图及相关的标准、规范、技术资料;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关的配套费用定额、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》、2021年、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及现行有关配套费率、人工和机械台班费用调整规定;
- 4、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号);
- 5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)。

三、材料价格:

- 1、本次材料价格按2025年第9期《崇左市建设工程造价信息》, 缺项材料价格依次同期《南宁市建设工程造价信息》材料价格及市场询价;
- 2、余土、余渣弃置外运距离暂按5km考虑;
- 3、本项目材料采用机制砂, 机制砂按机制鹅卵石价格计取。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
家具设施			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
家电设备工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1、拆除方式:人工拆除 2、砌体材质:页岩烧结多孔砖 3、砌体表面的附着物种类:抹灰、涂料、块料、石材、饰面等 4、拆墙、柱及附着其上的装饰层，可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m ³	8.19			
2	011503001001	拆除栏杆 1、拆除方式:人工拆除 2、材质:金属 3、砌体表面的附着物种类:抹灰、涂料、块料、石材、饰面等 4、拆除可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐	m	19.00			
3	011605001001	拆除原有块料地面 1、拆除方式:人工拆除 2、含拆除面层（含结合层及找平层） 3、可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐。	m ²	35.51			
4	011606001001	拆除原有塑胶地垫 1、拆除方式：人工拆除 2、含龙骨及面层拆除 3、可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐。	m ²	772.00			
5	011602001001	卫生间蹲位处混凝土地面拆除 1、拆除方式：人工拆除 2、含破碎混凝土、剔凿、清理渣土 3、可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐。	m ³	0.67			
6	011610002001	拆除原有钢门 1、拆除方式：人工拆除 2、含门框扇整体拆除及连接件拆除 3、可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐。	m ²	17.19			
7	011610002	拆除原有铝合金门 1、拆除方式：人工拆除 2、含门框扇整体拆除及连接件拆除 3、可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐。	m ²	4.40			
8	011604002001	踢脚线处凿凹墙面 1、拆除方式：人工拆除	m ²	35.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2、含踢脚线处凿凹墙面 3、可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐。					
9	011604002002	立面抹灰层拆除 1、拆除方式：人工拆除 2、部位：操作间 3、含铲除墙、柱面一般抹灰或装饰抹灰 4、可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐。	m²	18.29			
10	011609002001	拆除原有铝方通隔断 1、拆除方式：人工拆除 2、含隔扇、隔墙、护墙板面层及龙骨的拆除 3、可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐。	m²	14.72			
11	011613001001	灯具拆除 1、拆除方式：人工拆除 2、搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。	套	190			
12	011612002001	坐式大便器拆除 1、拆除方式：人工拆除 2、搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。	个	1			
13	011612002002	拆除洗手盆 1、拆除方式：人工拆除 2、搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。	个	2			
14	011612002003	拆除淋浴器 1、拆除方式：人工拆除 2、搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。	个	1			
	4.	第四章渣土运输					
15	010103002001	建筑渣土外运 1、废弃料品种：各类建筑装饰垃圾 2、运距：起步1km 3、含自卸汽车加盖费 3、计算规则：清运渣土按自然堆放体积以立方米计算，具体参拆除定额渣土发生量参考计算表	m³	16.03			
16	桂010103003001	建筑垃圾运输增（减）m³·km 1、增运运距：4km，实际运距不同时，结算时据实结算 2、工程量乘以4km计算	m³·km	64.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
装饰装修工程							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
17	010402001001	砌块墙 1、部位:教室新建内墙、卫生间新建内墙 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	34.70			
	10.	楼地面装饰工程					
18	011102003001	陶瓷砖地面(地面1) 1、部位:除注明外所有地面 2、8~10厚800*800防滑地砖铺实拍平,勾缝剂擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、素水泥砂浆一遍 5、原有水泥地面,清扫干净	m ²	1768.18			
19	011102003002	陶瓷砖地面(地面2) 1、部位:操作间 2、8~10厚800*800防滑地砖铺实拍平,勾缝剂擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、1.5厚聚氨酯防水涂料 5、素水泥砂浆一遍 6、原有水泥地面	m ²	27.54			
20	011102003003	陶瓷砖地面(地面3) 1、部位:卫生间	m ²	37.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、300×300防滑地砖铺实拍平,勾缝剂擦缝 3、20厚1:2水泥砂浆 4、1.5厚聚氨酯防水涂料,两遍 5、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 6、凿毛素水泥面					
21	011105003001	块料踢脚线 1、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、800*100mm面砖踢脚线,贴平墙面。	m	422.43			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
22	011201001001	内墙面抹灰 1、部位:新建墙体涂料面 2、20厚1:3水泥砂浆	m²	144.36			
23	011201001002	外墙面抹灰 1、部位:新建墙体外立面 2、15厚1:3水泥砂浆找平层 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、1.5厚合成高分子防水涂料	m²	27.32			
24	桂011204007001	釉面砖墙面 1、部位:操作间内墙面 2、20厚1:3水泥砂浆 3、2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型) 4、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5、4~5厚300×600釉面砖,勾缝剂擦缝	m²	26.77			
25	桂011204007002	釉面砖墙面 1、部位:卫生间新建隔墙 2、20厚1:3水泥砂浆 3、2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型) 4、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5、4~5厚250×400釉面砖,勾缝剂擦缝	m²	73.92			
26	桂011204007003	内墙面块料铺设 1、部位:门联窗处300mm高砌砖部分内面 2、15厚1:3水泥砂浆 3、刷素水泥浆一遍 4、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5、10厚300×800墙面砖,勾缝剂勾缝	m²	31.06			
27	桂011204007004	外墙面块料铺设 1、部位:门联窗处300mm高砌砖部分外面 2、15厚1:3水泥砂浆找平层 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、1.5厚合成高分子防水涂料 5、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6、10厚300×800墙面砖,勾缝剂勾缝	m²	30.02			
28	011207001001	背景墙 1、部位:党建活动室	m²	16.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、轻钢龙骨骨架 3、10mm阻燃板 4、8mm碳晶板（颜色详立面图），墙板专用胶粘贴。					
29	011207001002	铝方通格栅造型装饰墙面 1、材料品种、规格、颜色:50*50*1.2mm方通	m²	41.80			
30	011210005001	蹲便器卫生间隔断 1、隔板材料采用抗倍特板，全铝柱子 2、安装高度:2.0m	m²	28.41			
31	011210005002	小便器卫生间隔断 1、隔板材料采用抗倍特板	m²	1.80			
	12.	天棚工程					
32	011302002001	铝方通格栅吊顶 1、板底清扫干净，钻孔固定³ 8膨胀螺栓，双向中距≤1200 2、³ 8全牙螺栓钢筋吊杆，双向中距≤1200，纵向中距≤1500，吊杆上部与螺栓固定。 3、特制U型垂片龙骨吊件固定U型承载龙骨与U型垂片卡齿副龙骨，间距≤1500布置。 4、安装50*50*2铝方通垂片，间距@100	m²	60.80			
	13.	门窗工程					
33	010802001001	铝合金玻璃门 1、门框、扇材质及规格:90系列普通铝合金门框，铝合金型材2.0厚 2、玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3、含门边塞缝及门扇制作、运输、安装、贮存等普通五金配件全部工作内容 4、运距投标人自行考虑	m²	52.80			
34	010807001002	铝合金推拉窗（面积>2m²） 1、框、扇材质及质量:90系列普通铝合金型材，厚度1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6厚无色透明钢化玻璃 3、含门边塞缝及门扇制作、运输、安装、贮存等普通五金配件全部工作内容 4、运距投标人自行考虑	m²	82.93			
35	010807001003	铝合金固定窗（面积≤2m²） 1、框、扇材质及质量:90系列普通铝合金型材，厚度1.4mm 2、玻璃品种、厚度:6厚无色透明钢化玻璃 3、含门边塞缝及门扇制作、运输、安装、贮存等普通五金配件全部工作内容 4、运距投标人自行考虑	m²	3.35			
36	010807001001	铝合金固定窗（面积>2m²） 部位:门联窗 1、框、扇材质及质量:90系列普通铝合金型材，厚度1.8mm 2、玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃5+9A+5	m²	284.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、含门边塞缝及门扇制作、运输、安装、贮存等普通五金配件全部工作内容 4、运距投标人自行考虑					
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
37	011406003001	内墙面满刮腻子 1、部位:新建墙体 2、满刮耐水腻子两遍	m²	144.36			
38	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1、部位:新建墙体 2、刷或滚封闭底漆一遍 3、刷或滚无机涂料涂料二遍(颜色详立面)	m²	144.36			
39	011407001002	内墙面喷(刷)涂料 1、除注明外所有内墙面 2、刷或滚封闭底漆一遍 3、刷或滚无机涂料涂料二遍(颜色详立面)	m²	729.93			
40	011407001003	外墙面喷(刷)涂料 1、部位:新建墙体外立面 2、刷或滚封闭底漆一遍 3、刷或滚无机涂料涂料二遍 4、外墙涂料、外墙漆含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部施工工序	m²	27.32			
41	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1、部位:除注明外所有顶棚 2、白色无机涂料,一底二涂	m²	2237.89			
	15.	其他装饰工程					
42	011505001001	大理石台面洗手台 1、材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台面,厚度50MM 2、支架、配件品种、规格:角钢L50×32×3mm,膨胀螺栓固定	m²	0.94			
43	010810001001	白色百叶纱窗帘 1、面料:白色百叶纱 2、含直轨道,挂钩式,顶装轮	m²	533.28			
44	011507001001	壮锦纹样PVC贴图 1、含安装、材料等全部工序,具体样式详设计	m²	36.44			
45	011507001002	图案PVC贴图 1、含安装、材料等全部工序,具体样式详设计	m²	31.28			
46	011508001001	PVC烤漆字 1、字体规格:面积2.0m²以内,厚度20mm 2、含安装、材料等全部工序,具体样式详设计	个	2			
47	011508001002	PVC烤漆字 1、字体规格:面积0.2m²以内,厚度20mm 2、含安装、材料等全部工序,具体样式详设计	个	111			
48	011508001003	主入口不锈钢logo 1、字样“乐知社区”	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、规格:高0.8m,宽0.8m 3、含安装、材料等全部工序,具体样式 详设计					
49	011507001003	PVC框宣传展板 1、含安装、材料等全部工序,具体样式 详设计	m²	8.39			
50	011507001004	防撞标志 1、部位:地弹簧有框玻璃门 2、高度:50mm 3、含安装、材料等全部工序,具体样式 详设计	m	25.50			
51	桂010901008001	壮锦纱幔 1、部位:艺术疗愈坊 2、悬挂半透纱幔,雪纺纱面料,含配套 钢丝绳吊装、材料等全部工序,具体款式 参考图纸选样	m²	24.32			
52	B-001	扣除电费用	kw. h	-618.619			
53	B-001	扣除水费	m³	-67.96			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
54	030404017001	配电箱 AWO 1. 名称:AWO 3. 安装方式:壁挂明装 4. 箱内元件配置详系统图, 利用原有箱体, 只记增加增加元件费用	台	2			
55	030412001001	400*400 LED灯盘 1. 名称:400*400 LED灯盘 2. 规格:24W~220v 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等	套	44			
56	030412001002	300*1200 LED平板灯 1. 名称:300*1200 LED平板灯 2. 规格:60W~220v 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等	套	113			
57	030412001003	卫生间防水防尘吸顶灯(LED) ³ 230 1. 名称:卫生间防水防尘吸顶灯(LED) 2. 规格:18W~220v 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等	套	6			
58	030412001004	LED筒射灯 1. 名称:LED筒射灯 2. 规格:12W~220v 开孔75mm 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等	套	37			
59	030404035001	普通2+3孔插座(安全型) 1. 名称:2、3孔插座, 安全型 220V 10A 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.3~0.5m暗装 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等	套	86			
60	030404035002	柜式空调插座 1. 名称:3孔插座, 安全型 2. 规格:16A 220V 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.3m暗装 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等	套	16			
61	030404034001	三联单控开关 1. 名称:三位跷板防水开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等	套	16			
62	030404034002	四联单控开关 1. 名称:四位跷板防水开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等	套	4			
63	030411003001	强电桥架200x100mm δ=1.5mm	m	177.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 名称:强电桥架 2. 规格:200x100, 含弯头、三通或四通、 盖板、接地、附件安装 3. 材质:热浸镀锌钢制桥架 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等 5. 厚度 $\delta = 1.5\text{mm}$					
64	030413001001	铁构件 1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等	kg	213.21			
65	031201003001	金属结构刷油 1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹防锈漆、 调和漆各两遍	kg	213.21			
66	030408008001	防火堵洞 1. 名称:电缆桥架封堵 2. 材质:防火堵料 3. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等	处	4			
67	030411002001	PVC塑料线槽 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:39*19mm	m	1206.28			
68	030411004001	线槽内穿低烟无卤耐火型铜芯导线-WDZ- BYJ-2.5mm ² 1. 符合3C认证、ISO9001认证	m	2833.68			
69	030411004002	线槽内穿低烟无卤耐火型铜芯导线-WDZ- BYJ-4.0mm ² 1. 符合3C认证、ISO9001认证	m	3975.22			
70	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY- 4*35+1*16mm ² 1. 符合3C认证、ISO9001认证 2. 数量暂估, 据实结算	m	30.00			
71	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 截面($\leq 35\text{mm}^2$)	个	4			
		弱电部分					
72	030411003002	弱电桥架100*100mm $\delta = 1.2\text{mm}$ 1. 名称:强电桥架 2. 规格:100x100, 含弯头、三通或四通、 盖板、接地、附件安装 3. 材质:热浸镀锌钢制桥架 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等 5. 厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$	m	79.70			
73	030413001002	铁构件 1. 名称:桥架支架 (含支架刷漆) 2. 材质:型钢 3. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等	kg	96.52			
74	031201003002	金属结构刷油 1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆	kg	96.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹防锈漆、 调和漆各两遍					
75	030502004001	网络插座 T0 1. 名称:T0网络插座 3. 安装方式:底边距地0.3m明装 2. 底盒材质、规格:塑料 3. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等	个	16			
76	030502004002	电话、网络双口插座 1. 名称:电话、网络双口插座 3. 安装方式:底边距地0.3m明装 2. 底盒材质、规格:塑料 3. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等	个	2			
77	030411002002	PVC塑料线槽 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:39*19mm	m	92.01			
78	030502007001	超五类非屏蔽网线 CAT5e 4Pair UTP 1. 符合3C认证、ISO9001认证	m	150.45			
79	030502007002	超五类非屏蔽网线 CAT5e 4Pair UTP 1. 符合3C认证、ISO9001认证	m	616.09			
80	030502019001	双绞线缆测试 1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等	链路	18			
		视频监控部分					
81	030502003001	视频监控分接箱JK 1. 名称:视频监控分接箱 2. 规格:型号厂家定制 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	个	2			
82	030411001001	镀锌钢管 SC50 1. 名称:SC管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等 5. 数量暂估, 据实结算	m	20.00			
83	030411002003	PVC塑料线槽 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:39*19mm	m	178.31			
84	030507008001	枪式高清摄像机 1. 名称:室内监控摄像机 2. 规格:室内高清监控摄像机500W像素, 含 支架及电源 3. 安装方式: 底边距地2.5m暗装 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等	台	10			
85	030507008002	彩色半球摄像机 1. 名称:室内监控摄像机 2. 规格:室内高清监控摄像机不低于500W 像素, 含支架及电源	台	15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等					
86	030411004003	配线 RVS-2X1.0mm 1. 符合3C认证、ISO9001认证	m	178.31			
87	030502007003	超五类非屏蔽网线 Cat5eUTP 1. 符合3C认证、ISO9001认证	m	178.31			
88	030502007004	超五类非屏蔽网线 Cat5eUTP 1. 符合3C认证、ISO9001认证	m	797.12			
89	030502019002	双绞线缆测试 1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等	链路	25			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
		给水部分					
90	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 dn50 1. 安装部位:连接卫生间器具 2. 材质、规格:dn50 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接	m	1.21			
91	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 dn32 1. 安装部位:连接卫生间器具 2. 材质、规格:dn32 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接	m	9.48			
92	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 dn20 1. 安装部位:连接卫生间器具 2. 材质、规格:dn20 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接	m	11.51			
93	031004003001	洗脸盆 1. :含洗手盆、冷水水龙头	套	2			
94	030901013001	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 1. 形式:手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2. 规格、型号:MF/ABC3 灭火器级别55B/具 3. 安装方式:放置式	具	20			
		排水部分					
95	031001006004	排水管 PVC-U dn110 1. 名称:UPVC排水管 2. 材质及规格:dn110 3. 接口方式:粘接含管件安装 4. 管道检验及试验要求:符合图集计规范要求,按设计要求设置阻火圈、止水节 5. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等	m	17.32			
96	031001006005	排水管 PVC-U dn75 1. 名称:UPVC排水管 2. 材质及规格:dn75 3. 接口方式:粘接含管件安装 4. 管道检验及试验要求:符合图集计规范要求,按设计要求设置阻火圈、止水节 5. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图集规范要求等	m	1.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
97	031001006006	排水管 PVC-U dn50 1. 名称:UPVC排水管 2. 材质及规格:dn50 3. 接口方式:粘接含管件安装 4. 管道检验及试验要求:符合图集计规范 要求,按设计要求设置阻火圈、止水节 5. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等	m	14.28			
98	031004008001	圆形地漏 DN75 1. 名称:污水地漏, 含P型存水弯 2. 材质及规格:DN75 3. 其他: 未尽事宜参考图纸设计说明及图 集规范要求等	套	2			
99	031004006001	蹲式大便器 1. 所含配件:低位水箱大便器进水阀、蹲 便器存水弯、冲洗管等	套	5			
100	031004007001	小便器 1. 所含配件:小便器冲洗阀等	套	3			
101	031004008002	拖把池 1. 成品拖把池	套	1			
102	B-001	扣除电费用	kw. h	-292.503			
103	B-001	扣除水费	m ³	-0.91			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
家具设施							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		家具设施					
104	011501001001	服务前台 1、厂家定制桌,尺寸:长2m×宽0.6m×高1m 2、柜体E0环保板材18mm(多层实木板),带锁抽屉3个	个	2			
105	011501006001	成品自习桌组合(1人位) 1、成品采购,一桌一椅组合 2、自习桌:桌长1m×宽0.6m×高1.2m; 座椅:长0.84m×宽0.41m×高0.83m 3、柜体桌板E0环保板材18mm(多层实木板),带灯带和插座 4、塑料椅身,PU座垫,实木椅腿 5、款式参考图纸选择	套	60			
106	011501006002	成品折叠会议桌椅(2人位) 1、成品采购,一桌两椅组合 2、折叠会议桌:长1.2m×宽0.4m×高0.74m 3、折叠椅:长0.54m×宽0.55m×高0.88m。 4、桌板E0板材18mm(多层实木板),厚0.025m,桌腿1.2mm,桌腿万向轮; 5、椅背抗拉透气网布,高密加厚海绵桌垫,碳素钢管椅腿。 6、款式参考图纸选择。	套	48			
107	011501006003	圆形桌椅组合(4人位) 1、成品采购,一桌四椅组合 2、圆形桌:Φ0.6m,高0.75m 3、桌板E0板材,实木烤漆、桌腿 4、座椅:椅长0.84m,宽0.41m,高0.83m 5、椅身塑料,PU座垫,实木椅腿 6、款式参考图纸选择	套	3			
108	011501006004	成品桌椅组合(6人位) 1、成品采购,一桌六椅组合 2、桌:长2m×宽1m×高0.75m 3、桌面E0板材(多层实木板)、桌身工程级用钢、烤漆饰面 4、座椅:长0.84m×宽0.41m×高0.83m 5、椅身塑料、PU座垫,实木椅腿 6、款式参考图纸选择	套	16			
109	011501006005	成品桌椅组合(8人位) 1、成品采购,一桌八椅组合 2、桌:长2.8m×宽1.2m×高0.75m 3、桌面E0板材(多层实木板)、桌身工程级用钢、烤漆饰面 4、座椅:长0.84m×宽0.41m×高0.83m; 椅身塑料、PU座、实木椅腿 5、款式参考图纸选择	套	4			
110	011501006006	成品会议桌椅组合(10人位) 1、成品采购,一桌十椅组合。 2、桌:长4m×宽1.2mm×高0.75m	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、桌面E0板材（多层实木板）、桌身工程级用钢、烤漆饰面 4、座椅：长0.84m×宽0.41m×高0.83m 5、椅身塑料、PU座垫、实木椅腿 6、款式参考图纸选择。					
111	011501006007	书架 1、成品采购，柜长2.4m×宽0.3m×高2m 2、E0板材（多层实木板）柜体、铁艺框架、烤漆饰面 3、款式参考图纸选择	个	4			
112	011501002001	置物架 1、成品采购，柜长3.8m×宽0.37m×高0.93m 2、整体E0板材（多层实木板） 3、款式参考图纸选择	个	4			
113	01B001	心理沙具套装 1、成品采购 2、套组含：2000沙具+标准沙盘*2+9层1.2米*1.8米*0.3米+展示架*3+40斤海沙	套	1			
114	011501006008	办公桌组合 1、成品采购，一桌一椅组合 2、桌：长1.4m×宽0.6m×高0.75m、柜体为E0板材（多层实木板） 3、座椅：长0.62m×宽0.48m×高（0.56+0.44-0.54）m，底盘滑轮直径为0.62m。 4、椅背抗拉透气网布、高密加厚海绵桌垫、碳素钢管椅腿 5、款式参考图纸选择	套	7			
115	011501009001	烹饪操作台 1、厂家定制，台长7m×宽0.5m×高0.82m。 2、岩板操作台面、高光亚克力柜门、304不锈钢水盆2个。 3、款式参考图纸选择。	m	7.00			
116	01B002	移动白板 1、成品采购，长1m×高1.8m。 2、白框支架白板，正面烤漆面板背面胶底板/镀锌板。	块	2			
117	B-001	扣除电费用	kw. h	-81.579			
118	B-001	扣除水费	m ³	-0.03			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
家电设备工程							
		分部分项工程					
		电气设备工程					
119	030602001001	投影仪 1、品牌：参照或相当于“爱普生”C0-W01 2、成品采购，含材料及人工安装费 3、投影机（官方标配：100寸16:9电遥幕布、投影机亮度3000流明，分辨率1280*800、机体尺寸（mm）295*211*87支持画面比例16:9、重量约2.4kg。	台	2			
120	030507010001	音响 1、品牌：参照或相当于“万利达”10寸音响M+K510S、纯后级功放M+AP-K5、反馈抑制器M+MF08、调音台M+MSC 08、一拖二无线话筒M+MW3S、会议麦克（一拖四）M+GW4-E02	套	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、参数: 10寸音响M+K510S (1. 系统类型 (Type)10", 两分频两单元 2. 频率范围(Frequency Rating) 50- 20KHz (-10db) 3. 频率响应(Frequency Response) 55- 20KHz (-3db) 4. 额定输入功率 300W 5. 长时间运行系统功率 400W 6. 最大声压级输出 130dB 7. 灵敏度(Sensitivity 1W/1M)96dB 8. 额定阻抗(Nominal Impedance)8 Ω 9. 交叉频率(Crossover) 2KHz 10. 低音单元(LF Drivers) 10"*1, Φ65 芯、160磁两层内外绕耐热纯铜线音圈, 双R环布边紧压高叩度纸盆, 专业铝架低音 单元 11. 高音单元(HF Drivers) 1.0"*1/Φ34 芯、90磁, 高分子复合膜, 纯铝线音圈 12. 覆盖范围(Dispersion/-6db) 90° X 45° 13. 外观尺寸(宽*深*高/W*D*H) 330*350*520 14. 包装尺寸(宽*深*高/W*D*H) 390*410*580 15. 净重(Net Weight) 18.2Kg/只 16. 毛重(Gross Weight) 22.7Kg/只 17. 输入连接器(Pin Connctions) Neutrik Speakon NL4(2个并行连接, NL+1/-1, +1/-1) 18. 箱体结构(BOXSTRUCTURE) 采用北欧音 箱专用级别的多层夹板, 原木色表面处理 19. 外网(NET) 金属网内加透声棉 20. 吊挂结构(HANGING STRUTURE) 17*M8 多点式吊法) 纯后级功放M+AP-K5 (1. 系统类型 (Type)10", 两分频两单元 2. 频率范围(Frequency Rating) 50-					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		调音台M+MSC 08 (1. 输出功率: 2*400W(8欧) 2*600W(4欧) 2. 频响: 20Hz-30KHz+-0. 5db 3. 信噪比: >90dB 4. 阻尼系数: >300(20-500Hz) 5. 输入增益(灵敏度): :0. 775V/1. 2V 6. 10K (不平衡) 20K (平衡) 7. 分离度: >60dB 8. 转换速率: >30V/us 9. 额定电源: AC220V±10% 50-60Hz 10. 机身尺寸: 483*335*88mm (2U) 11. 保护电路: 开机软启动、短路、直流、过温、射频干扰、压限、开关机静音等保护12. 冷却方式: 无极自动调速) 调音台M+MSC 08 (1. 2编组4母线调音台。 2. 6路线路出入+1组立体声出入 3. 内置99种数字场景式效果 4. 内置多格式蓝牙MP3播放器 (带录音, 均衡), MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。 5. 分路4段美式EQ, 分路设有独立48V幻像电源按键, 操作方便, 多样化 6. 6路母线 (BUS): 主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7. 在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8. 2路AUX外接与返回, 双7段图视均衡。 9. 100MM长行程推子控制。 10. 内置48V幻象电源供电, 内置80V-240V变电压工作电源) 一拖二无线话筒M+ MW3S (1. 采用UHF无线音频传输技术信号稳定、抗干扰能力强 2. 内置数字频率分配系统, 可提供多达100套频点在KTV安装使用 3. 麦克风工作频率通过红外线信号自动和接收机同步					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		会议麦克（一拖四）M+GW4-E02（1. UHF频段传输信号，常用频率：600MHz-699MHz；可选频率：500MHz-599MHz；700MHz-799MHz；800MHz-899MHz； 2. 采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，性能稳定性显著提高； 3. 四通道400信道接收信号，每通道有100个信道；每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 4. 亚克力主机面板设计，商标透光立体，尽显高端。 5. 各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，最多支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 6. 四联LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号； 7. 接收机配备2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8. 背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9. 分离式面板角码，桌面式或上机柜自由安装； 10. 具有搜频功能，轻松选择干净频点。 11. 自动锁屏，防止失误操作耽误工作。 12. 使用距离：空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米。 13. 适用于各种会议和演讲场合） 3、成品采购，含材料及人工安装费 4、套组：10寸音响*2+功放*2+调音台*1+选配话筒+抑制器及机柜，适用于200-250平方米空间。					
121	030506007001	P1. 86彩色电子屏 1、品牌：参照或相当于“高科” 2、厂家定制，屏幕长2.97m，高2.01m，含电子屏结构架及设备调试 3、含显示屏开关电源、接收卡、视频处理器等	m²	5.97			
122	030610001001	冰箱 1、品牌：参照或相当于“海尔”BCD-659WGHTDE5WVU1 2、成品采购，含材料及人工安装	台	1			
123	030610001002	微波炉 1、品牌：参照或相当于“美的”M1-230E 2、成品采购，含材料及人工安装	台	1			
124	030610001003	电磁炉 1、品牌：参照或相当于“美的”C22-MICCA709 2、成品采购，含材料及人工安装	台	2			
125	02B001	电饭锅 1、品牌：参照或相当于“米家”电饭煲C1 Pro 4L 2、成品采购，含材料及人工安装	套	2			
126	02B002	抽油烟机 1、品牌：参照或相当于“华帝”i11S35	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、成品采购, 含材料及人工安装					
127	030701003001	立式空调 1、品牌: 参照或相当于“奥克斯”京灿 KFR-72LW/BpR3JDQA(B1) 2、成品采购, 含材料及人工安装费 3、空调 3匹柜机大风量新1级能效, 变频 冷暖 立柜式空调	台	16			
128	B-001	扣除电费用	kw. h	-0. 500			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
装饰装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
家具设施						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
家电设备工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	18.83	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	18.83	分部分项工程费及措施项目费
装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1508.90	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1508.90	分部分项工程费及措施项目费
安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	325.25	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	325.25	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
家具设施			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	406.34	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	406.34	分部分项工程费及措施项目费
家电设备工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第1页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
3	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
4	012902001	钢板 (综合)	kg		
5	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
6	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
7	020101002	橡胶板 2mm	m²		
8	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
9	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
10	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
11	021701003	PVC框宣传展板	m²		
12	022705004	棉纱头	kg		
13	022706004	白布0.9m	m²		
14	022706010	破布	kg		
15	022905003	真丝绸布 宽0.9m	m		
16	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
17	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
18	030110003	镀锌自攻螺钉M (4~6) × (20~35)	个		
19	030112001	木螺钉	百个		
20	030112002	木螺钉	个		
21	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
22	030112018	木螺钉 M6×50	个		
23	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
24	030116001	沉头螺钉M (4~5) × (35~50)	个		
25	030119001	机螺钉	kg		
26	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
27	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
28	030126009	螺栓 M6×50~70	套		
29	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
30	030131003	不锈钢螺栓 M6×25	套		
31	030155004	塑料锚栓	套		
32	030156001	膨胀螺栓	套		
33	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
34	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
35	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
36	030156018	膨胀螺栓 M10	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第2页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套		
38	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
39	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
40	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
41	030162002	镀锌穿钉带帽 M12×110	套		
42	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
43	030171101	螺母	百个		
44	030172001	垫圈	百个		
45	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
46	030188006	气排钉	盒		
47	030192000	圆钉 (综合)	kg		
48	030192002	圆钉 50~75	kg		
49	030311094	铜合页	个		
50	030501002	木拉手	个		
51	031301006	砂轮片 Φ400	片		
52	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
53	031311001	电焊条 (综合)	kg		
54	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
55	031311008	低碳钢电焊条	kg		
56	031321001	焊锡丝 综合	kg		
57	031321002	焊锡丝 Φ1.5~2.5	kg		
58	031329001	松香焊锡丝 Φ2	m		
59	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
60	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
61	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
62	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
63	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
64	031345001	钢锯条	根		
65	031346001	钢丝刷子	把		
66	031347002	砂纸 (木)	张		
67	031347003	水砂纸	张		
68	031347004	铁砂布	张		
69	032116001	铁件 (综合)	kg		
70	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
71	032118002	不锈钢连接件	个		
72	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第3页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
74	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
75	040103001	白水泥 (综合)	t		
76	040301001	砂 (综合)	m ³		
77	040301001	砂(综合)	m ³		
78	040301003	细砂	m ³		
79	040301004	中砂	m ³		
80	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
81	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
82	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块		
83	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块		
84	041507013	砼空心砌块配块	m ³		
85	050101001	木材 (综合)	m ³		
86	050101001	木材(综合)	m ³		
87	050301001	一等杉木板枋材 (综合)	m ³		
88	050301003	一等杉木枋材	m ³		
89	050306001	周转板枋材	m ³		
90	050501004.1	埃特板10mm	m ²		
91	050501004.1	18mm黄像木纹实木板	m ²		
92	050501005	胶合板 6mm	m ²		
93	050501008	10mm阻燃板	m ²		
94	050501012	胶合板18mm	m ²		
95	070103009.2	陶瓷墙面砖 300×800	m ²		
96	070103014.1	釉面砖 300×600	m ²		
97	070103014.2	釉面砖 400×250	m ²		
98	070501007.1	防滑地面砖 800×800	m ²		
99	070501013.1	800*100mm面砖踢脚线	m ²		
100	070503002.1	防滑地砖 300×300	m ²		
101	081101001	人造大理石板 (综合)	m ²		
102	081101001.1	大理石洗漱台面	m ²		
103	090301001	柚木夹板 3mm	m ²		
104	090302001	桦木皮	m ²		
105	090502005.1	铝方通格栅50*50*1.2mm	m ²		
106	092504001	8mm碳晶板	m ²		
107	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
108	093702001.1	铝格栅 (含配件) 50×50×2@100	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第4页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	093901006	小便器卫生间隔断(包括五金配件)	m²		
110	093901006	蹲便器卫生间隔断(包括五金配件)	m²		
111	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
112	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
113	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
114	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
115	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
116	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
117	110914001.1	90系列普通铝合金玻璃门	m²		
118	110915001.1	90系列铝合金推拉窗>2m²,厚度1.4mm(6mm钢化玻璃)	m²		
119	110917001.1	90系列铝合金固定窗(含中空玻璃5+9A+5)	m²		
120	110917001.2	90系列铝合金固定窗≤2m²,厚度1.4mm(6mm钢化玻璃)	m²		
121	112601003	窗帘杆	m		
122	120118004	半圆木线 10mm	m		
123	120123003	榉木阴角线 12×12mm	m		
124	120123006	榉木线 25×5mm	m		
125	120125004	硬木踢脚线 120×15	m²		
126	123904001	PVC烤漆字0.2m³以内	个		
127	123904004	PVC烤漆字1.5m³以内	个		
128	130102001	调和漆(综合)	kg		
129	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
130	130132001	油灰	kg		
131	130301001	无机涂料涂料	kg		
132	130301001.1	无机涂料涂料	kg		
133	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
134	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
135	130311005	耐水腻子	kg		
136	130507002	红丹防锈漆	kg		
137	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
138	130519001	沥青绝缘漆	kg		
139	130526001	抗碱底涂料	kg		
140	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
141	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-III)	kg		
142	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
143	133504001	防水粉	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第5页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
144	133509002	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支		
145	133901001	防腐油	kg		
146	140301004	国V汽油 92#	kg		
147	140501003	油漆溶剂油	kg		
148	140702001	机油 (综合)	kg		
149	140901002	电力复合酯 一级	kg		
150	142103002	呋喃树脂VJ型	kg		
151	143124001	漂白粉	kg		
152	143303001	硬酯酸 一级	kg		
153	143305003	二甲苯	kg		
154	143306006	酒精	kg		
155	143309001	丙酮	kg		
156	143537001	聚合物胶浆	kg		
157	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
158	143901001	乙炔气	m ³		
159	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
160	143901002	乙炔气	kg		
161	143906001	氧气	m ³		
162	144101005	建筑胶	kg		
163	144101012	硅酮结构胶 100mL 单组分	支		
164	144106001	石材 (云石) 胶	kg		
165	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
166	144113002	玻璃胶 310g	支		
167	144113003	玻璃胶 350g	支		
168	144114003	密封胶 XY02#	kg		
169	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
170	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
171	144115001	万能胶	kg		
172	144115017	地板胶水	kg		
173	144116005	粘合剂	kg		
174	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
175	172502001	PP-R给水管 de20	m		
176	172504001	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 De50	m		
177	172513000	塑料软管	kg		
178	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
179	180327001	外丝 DN15	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第6页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
180	180329001	内牙弯头 DN20	个		
181	182501001	塑料管卡 de20	个		
182	182501003	塑料管卡 de32	个		
183	182501005	塑料管卡 de50	个		
184	182501007	塑料管卡 de75	个		
185	182501008	塑料管卡 de110	个		
186	182519002	固定卡子 3×80	套		
187	182904000	线号套管(综合)	m		
188	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
189	213321000	大便器胶皮碗	个		
190	213321001	便器接头 De130×110	个		
191	213322001	存水弯 De32	个		
192	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
193	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
194	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
195	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
196	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
197	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
198	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
199	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
200	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
201	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
202	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m		
203	290628002	塑料护口 15~20	个		
204	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
205	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
206	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
207	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
208	291111001	开关盒	个		
209	291112001	接线盒	个		
210	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
211	330109004	分线设备背板	块		
212	340701001	塑料手套 ST型	副		
213	341101001	水	m ³		
214	341301001	位号牌	个		
215	341301011	标志牌 塑料扁形	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第7页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
216	341508001	其他材料费	元		
217	341508006	其他材料费	元		
218	350104002	复合木模板面板	m²		
219	370905001	钢垫板	kg		
220	B-C. 1	外墙面喷(刷)涂料	m²		
221	B-C. 1	冰箱	套		
222	B-C. 1	拖把池 材料费	个		
223	B-C. 1	成品桌椅组合(8人位) 材料费	套		
224	B-C. 2	成品会议桌椅组合(10人位) 材料费	套		
225	B-C. 2	主入口不锈钢logo 材料费	m²		
226	B-C. 2	微波炉	m		
227	B-C. 3	壮锦纹样PVC贴图	m²		
228	B-C. 3	电磁炉	套		
229	B-C. 3	成品折叠会议桌椅(2人位) 材料费	套		
230	B-C. 4	图案PVC贴图	m²		
231	B-C. 4	电饭锅	套		
232	B-C. 4	成品桌椅组合(6人位) 材料费	套		
233	B-C. 5	抽油烟机	台		
234	B-C. 5	壮锦纱幔(含配套钢丝绳)	m²		
235	B-C. 5	1人成品自习桌组合 材料费	套		
236	B-C. 6	防撞标志	m		
237	B-C. 6	心理沙具套装 材料费	套		
238	B-C. 7	白色百叶纱帘 材料费	m²		
239	B-C. 7	办公桌组合 材料费	套		
240	B-C. 8	6mm钢化玻璃与5mm浮法玻璃补差 材料费	m²		
241	B-C. 8	置物架 材料费	个		
242	B-C. 9	扣除电费用 材料费	kw. h		
243	B-C. 10	6mm钢化玻璃与5mm浮法玻璃补差 材料费	m²		
244	B-C. 10	烹饪操作台 材料费	m		
245	B-C. 11	扣除水费 材料费	m³		
246	B-C. 11	圆形桌椅组合(4人位)一桌4四椅 材料费	套		
247	B-C. 13	移动白板	块		
248	C00010160	其他材料费	元		
249		◆商品砼◆			
250	043104003. 1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
251		◆配合比◆			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第8页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
252	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
253	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
254	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
255	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
256	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
257	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
258	800702004	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:3	m ³		
259	801101001	素水泥浆	m ³		
260		◆主材◆			
261	010000103A	型钢(综合)	kg		
262	170014000.1	镀锌钢管 SC50	m		
263	172500000.1	排水管 PVC-U dn110	m		
264	172500000.2	排水管 PVC-U dn75	m		
265	172500000.3	排水管 PVC-U dn50	m		
266	172502000.1	PP-R塑料给水管及管件 dn50	m		
267	172502000.2	PP-R塑料给水管及管件安装 dn20	m		
268	172502000.3	PP-R塑料给水管及管件 dn32	m		
269	180904000.1	承插塑料管件 PVC-U dn110	个		
270	180904000.2	承插塑料管件PVC-U dn75	个		
271	180904000.3	承插塑料管件 PVC-U dn50	个		
272	211501000	蹲式大便器	个		
273	211701000	挂式小便器	个		
274	213301000.1	水嘴	个		
275	213316001	自闭式冲洗阀 DN15	个		
276	213316002	自闭式冲洗阀 DN20	个		
277	213318000.1	圆形地漏 DN75	个		
278	213320000	大便器冲洗管	根		
279	230100000.1	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)	具		
280	280310000.1	RVS-2X1.0mm	m		
281	290641000.1	投影仪	台		
282	301301001.1	网络插座 T0	个		
283	301301001.2	电话、网络双口插座	个		
284	550117001.1	配电箱 AW0	台		
285	B5-0820.1	P1.86彩色电子屏	m ²		
286	B5-0961.1	枪式高清摄像机	台		
287	B5-0962.1	彩色半球摄像机	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第9页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
288	B6-0397.1	音响套组	套		
289	B7-0021.1	分体式空调器安装 分体落地式 室内机	台		
290	Z130105001.2	酚醛调和漆(各色)	kg		
291	Z130507011.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
292	Z210901000.1	洗脸盆	个		
293	Z250001001.1	400*400 LED灯盘	套		
294	Z250001001.2	300*1200 LED平板灯	套		
295	Z250001001.3	卫生间防水防尘吸顶灯(LED) ³ 230	套		
296	Z250001001.4	LED筒射灯 12W	套		
297	Z260501001.3	三联单控开关	个		
298	Z260501001.4	四联单控开关	个		
299	Z264101001.1	普通2+3孔插座(安全型)	套		
300	Z264101001.2	柜式空调插座	套		
301	Z280301000.1	低烟无卤耐火型铜芯导线-WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
302	Z280301000.2	低烟无卤耐火型铜芯导线-WDZ-BYJ-4.0mm ²	m		
303	Z280311000.1	超五类非屏蔽网线 Cat5eUTP	m		
304	Z280311000.2	超五类非屏蔽网线 CAT5e 4Pair UTP	m		
305	Z280311000.3	CAT5e 4Pair UTP	m		
306	Z280311000.4	Cat5eUTP	m		
307	Z281100000.1	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16mm ²	m		
308	Z2811340035.1	防火胶泥	m ³		
309	Z290101000.1	热浸镀锌钢制桥架 200*100	m		
310	Z290101000.2	弱电桥架100*100mm δ=1.2mm	m		
311	Z290302000.2	塑料线槽 39*19mm	m		
312	Z291114001.1	视频监控分接箱JK	个		
313		◆机械台班组成◆			
314	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
315	002401001	机械台班人工费	元		
316	140301004	汽油92#	kg		
317	140304001	轻柴油 0#	kg		
318	140304001	轻柴油0#	kg		
319	341103001	电	kW·h		
320	994701004	折旧费	元		
321	994701005	检修费	元		
322	994701006	维护费	元		
323	994701007	安拆及场外运输费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:一站式学生社区第三期乐知社区综合管理装修工程

第10页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
324	994701008	其他费	元		
325		◆机械◆			
326	341509003	其他机械费	元		
327	980502004	数字万用表PS-56	台班		
328	980502012	工业用真效值万用表	台班		
329	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
330	981701001	对讲机 C15	台班		
331	981701002	网络测试仪	台班		
332	983512001	线号标签印字机	台班		
333	983701003	笔记本电脑	台班		
334	983702003	宽行打印机	台班		
335	983901001	彩色监视器 14"	台班		
336	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
337	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
338	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
339	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
340	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
341	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
342	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
343	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
344	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
345	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
346	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
347	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
348	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
349	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
350	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
351	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
352	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
353	993702001	升降机	台班		
354	994301001	电动空气压缩机 排气量0.3m³/min	台班		
355	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班		
356	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
357	994506004	油压接管钳 50t	台班		
358	994508001	电锤 功率 520W	台班		
359		合 计			