

阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

工程

招标工程量清单



招 标 人：阳朔县教育局

(单位盖章)



造价咨询人：深圳建昌工程设计有限公司

(单位盖章)

2025年07月28日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1

阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

工程

招标工程量清单

招标人:



阳朔县教育局
(单位盖章)

造价咨询人:



深圳建昌工程设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

孙刚

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



深圳建昌工程设计有限公司
(单位盖章)
有效期至:2026年3月7日

复核人:



深圳建昌工程设计有限公司
(单位盖章)
有效期至:2025年12月31日

编制时间: 2025年07月28日

复核时间:

软件名称及版本号: 博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号: 2019J02

总 说 明

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第1页 共1页

一、工程概况

本工程位于桂林市阳朔县。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套定额；
- 4、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)
- 5、人工工资和管理费费率的调整按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文执行。
- 6、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号执行。
- 7、材料价格参照2025年6期《桂林市建设工程造价信息》中的阳朔县信息价，阳朔县信息上没有的材料价格参照同期桂林市信息价，部分材料没有信息价的按市场询价确定。
- 8、混凝土均采用预拌混凝土。

三、编制办法：清单法

四、计税办法：一般计税法

五、编制范围:

消防工程

六、其他需要说明的问题：中值取费。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程 第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	消防工程A栋		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	消防工程B栋		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外消防		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	消防泵站基础		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		消防工程A栋					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
1	030404017001	A型应急照明集中电源箱ADE 1. 安装方式:底距地1.5米安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
2	030404017002	应急照明双电源切换箱ALE 1. 安装方式:底距地1.5米安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
3	030412004001	A型自带蓄电池电源中型应急照明灯 5W 1. 安装方式:底距地2.5米壁装	套	27			
4	030412004002	A型自带蓄电池电源中型出口标志 1W 1. 安装方式:底距地3米吊装	套	1			
5	030412004003	A型自带蓄电池电源中型疏散出口标志 1W 1. 安装方式:底距地3米吊装	套	8			
6	030412004004	A型自带蓄电池电源中型单向疏散标志 1W 1. 安装方式:底距地0.5米壁装	套	24			
7	030412004005	A型自带蓄电池电源中型楼层显示标志灯 1W 1. 安装方式:底距地3米吊装	套	8			
8	030412004006	A型自带蓄电池电源中型多信息复合标志灯 1W 1. 安装方式:底距地3米吊装	套	7			
9	030413003001	打洞(孔)及恢复 DN20	个	6			
10	030411001001	配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 敷设方式:沿楼板墙明敷设	m	312.26			
11	030411001002	配管 1. 规格: 镀锌钢管 SC32 2. 敷设方式:沿楼板墙明敷设	m	10.00			
12	030411001003	配管 1. 规格: 镀锌钢管 SC20 2. 敷设方式:沿楼板墙明敷设	m	50.75			
13	030408001001	电力电缆 1. 规格: WDZB1N-YJY-5*4mm2 2. 配线形式: 管内敷设	m	5.00			
14	030411004001	配线 1. 规格: WDZB2N-RYS-2*1.5 2. 配线形式: 管内敷设	m	449.34			
15	030411004002	配线 1. 规格: WDZB2N-BYJ-2.5mm2 2. 配线形式: 管内敷设	m	13.35			
		火灾自动报警工程					
16	030411005001	消防端子箱 1. 安装方式:底距地2.5米壁装	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030904001001	感烟探测器 1. 安装方式: 吸顶安装	个	12			
18	080702018001	消火栓按钮 1. 安装方式: 消火栓内安装	个	11			
19	080702018002	手动报警按钮(带电话插孔) 1. 安装方式: 底距地1.5米安装	个	8			
20	030904005001	火灾声光报警器 1. 安装方式: 距地2.3米安装	个	8			
21	030904008001	短路隔离器	个	4			
22	030411001004	配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 配置形式: 明敷	m	641.45			
23	030411001005	配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 配置形式: 暗敷	m	13.83			
24	030413002001	凿(压)槽及恢复DN20	m	13.83			
25	030413003002	打洞(孔)及恢复DN20	个	9			
26	030411004003	配线 1. 规格: WDB2N-RYS-2*2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	203.19			
27	030411004004	配线 1. 规格: WDB1N-RYYP-2*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	154.42			
28	030411004005	配线 1. 规格: WDB1N-RYS-2*2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	260.90			
		消火栓、喷淋灭火系统					
29	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 1. 公称压力: 2.5Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	17.50			
30	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN125 1. 公称压力: 2.5Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	8.63			
31	030901002003	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 1. 公称压力: 2.5Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	118.87			
32	030901002004	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 1. 公称压力: 2.5Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接	m	35.24			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水					
33	030901002005	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 1. 公称压力: 2. 5Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	59.75			
34	030901002006	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 1. 公称压力: 2. 5Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	21.80			
35	030901002007	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 1. 公称压力: 2. 5Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	13.00			
36	030901002008	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 1. 公称压力: 2. 5Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	99.79			
37	030901002009	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 1. 试验压力: 1. 6Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	180.23			
38	030413003003	打洞(孔)及恢复DN150	个	3			
39	031201001001	管道刷油 1. 刷红丹漆一遍, 调和漆两遍	m²	117.71			
40	031002001001	管道支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	441.97			
41	031201003001	支架刷油 1. 支架除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	441.97			
42	030901010001	薄型单栓带消防软盘消火栓箱 箱体 尺寸1000*700*180mm 1. 配DN65消火栓一个, DN19水枪一支, DN65L=25m有内衬里带一条, 消防卷盘(JPS1.0-19/30)一套 2. 详见15S202-15 3. 产品符合当地消防部门验收标准	套	11			
43	030901010002	实验消火栓 箱体尺寸 1000*700*180mm	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 配DN65消火栓一个, DN19水枪一支, DN65L=25m有内衬里带一条, 消防卷盘(JPS1.0-19/30)一套, 压力表一个 2. 详见15S202-15 3. 产品符合当地消防部门验收标准					
44	030901013001	灭火器 1. 磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	具	26			
45	030901003001	直立式喷头 1. K=80, 动作温度68℃	个	88			
46	031003001001	自动排气阀 DN25	个	2			
47	031003001002	蝶阀 DN100	个	8			
48	031003001003	信号闸阀 DN150	个	1			
49	031003001004	信号闸阀 DN80	个	4			
50	031003001005	Y型过滤器 DN150	个	1			
51	031003001006	湿式报警阀 DN150	个	1			
52	030901006001	水流指示器DN80	个	4			
53	桂031003020001	泄压阀DN65	个	4			
54	030901007001	不锈钢减压孔板 1. 孔板54mm	个	1			
55	030901007002	不锈钢减压孔板 1. 孔板61mm	个	1			
56	030904004001	水力警铃	个	1			
57	031003001007	末端试水阀 DN25	个	3			
58	030901008001	末端试水装置	组	1			
59	030905002001	水灭火控制装置调试	点	88			
	9.	B9 废水工程					
60	031001006001	PVC-U塑料排水管及管件安装 de110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	5.00			
61	031001006002	PVC-U塑料排水管及管件安装 de75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	21.00			
62	桂031004021001	雨水漏斗 DN75	个	4			
63	桂031004021002	地漏 DN100	个	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		消防工程B栋					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
64	030404017001	屋顶稳压泵配电箱AT-WY 1. 安装方式:落地安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
65	030404017002	A型应急照明集中电源箱ADE 1. 安装方式:底距地1.5米安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
66	030404017003	应急照明双电源切换箱ALE1 1. 安装方式:底距地1.2米安装 2. 箱内配置详见系统图	台	1			
67	030412004001	A型中型安全出口标志灯 1W 1. 安装方式:距门框顶0.2米壁装或距地3.0米链吊安装	套	5			
68	030412004002	A型中型疏散出口标志灯 1W 1. 安装方式:距门框顶0.2米壁装或距地3.0米链吊安装	套	29			
69	030412004003	A型中型楼层标志灯 1W	套	10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 安装方式:距门框顶0.2米壁装或距地3.0米链吊安装					
70	030412004004	A型中型方向标志灯 1W 1. 安装方式:距地0.5米壁装或距地3.0米链吊安装	套	31			
71	030412004005	应急LED壁灯(单光源, $\phi > 500\text{Lm}$) 5W 1. 安装方式:底距地2.5米壁装	套	67			
72	030412004006	A型自带蓄电池电源中型多信息复合标志灯 1W 1. 安装方式:底距地3米吊装	套	10			
73	030413003001	打洞(孔)及恢复 DN20	个	6			
74	030411001001	配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 敷设方式:沿楼板墙明敷设	m	655.78			
75	030411001002	配管 1. 规格: 镀锌钢管 SC32 2. 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	32.11			
76	030411001003	配管 1. 规格: 镀锌钢管 SC25 2. 敷设方式:沿楼板墙明敷设	m	1.92			
77	030411001004	配管 1. 规格: 镀锌钢管 SC20 2. 敷设方式:沿楼板墙明敷设	m	12.28			
78	030413002001	凿(压)槽及恢复DN32	m	27.11			
79	030408001001	电力电缆 1. 规格: WDZB1N-YJY-5*4mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	5.00			
80	030408001002	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-5*4mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	29.79			
81	030408001003	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-5*2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	9.96			
82	030408001004	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-4*2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	15.46			
83	030411004001	配线 1. 规格: WDZB2N-RYS-2*1.5 2. 配线形式: 管内敷设	m	818.56			
84	030411004002	配线 1. 规格: WDZBN-BYJ-4mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	15.00			
85	030411004003	配线 1. 规格: WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	53.47			
		火灾自动报警工程					
86	030904012001	火灾报警系统控制主机 1. 琴台式 2. 所含主机详配置图	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
87	桂030503016001	就地液位显示仪	台	1			
88	030904014001	可燃气体报警主机 1. 安装方式: 距地1.4米安装	台	1			
89	030411005001	消防端子箱 1. 安装方式:底距地2.5米壁装	个	4			
90	030904007001	吸顶扬声器 3W 1. 安装方式:吸顶安装	个	25			
91	030904001001	可燃气体探测器 1. 安装方式:吸顶安装	个	1			
92	030904001002	感烟探测器 1. 安装方式:吸顶安装	个	87			
93	080702018001	手动报警按钮(带电话插孔) 1. 安装方式:底距地1.4米安装	个	14			
94	030904005001	火灾声光报警器 1. 安装方式:距地2.4米安装	个	15			
95	030904001003	感温探测器 1. 安装方式:吸顶安装	个	14			
96	030904008001	可复位式燃气关断阀 1. 安装方式:控制箱内安装	个	1			
97	030904008002	切换模块 1. 安装方式:控制箱内安装	个	3			
98	030904008003	单输入输出模块 1. 安装方式:控制箱内安装	个	3			
99	030904008004	单输入模块 1. 安装方式:控制箱内安装	个	13			
100	030904008005	交流电源模块 1. 安装方式:控制箱内安装	个	1			
101	030904006001	消防电话分机 1. 安装方式:底距地1.4米安装	个	1			
102	030904008006	短路隔离器	个	8			
103	桂030904020001	火灾显示盘 1. 安装方式:底距地1.5米安装	台	1			
104	030411001005	配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 配置形式: 明敷	m	1464.99			
105	030411001006	配管 1. 规格: 镀锌钢管 SC20 2. 配置形式: 明敷	m	24.19			
106	030411001007	配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20 2. 配置形式: 暗敷	m	43.19			
107	030411001008	配管 1. 规格: 镀锌钢管 SC20 2. 配置形式: 暗敷	m	19.26			
108	030413003002	打洞(孔)及恢复DN20	个	13			
109	030413002002	凿(压)槽及恢复DN20	m	62.10			
110	030411004004	配线 1. 规格: NH-RVS-4*1.5mm2	m	58.90			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 配线形式: 管内敷设					
111	030411004005	配线 1. 规格: WDN-RVS-4*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	8.92			
112	030411004006	配线 1. 规格: WDN-RVS-6*2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	36.42			
113	030411004007	配线 1. 规格: WDN-RVSP-2*1.0mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	27.34			
114	030411004008	配线 1. 规格: WDB2N-RYS-4*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	5.50			
115	030411004009	配线 1. 规格: WDB2N-RYS-2*2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	599.40			
116	030411004010	配线 1. 规格: WDB1N-RYYP-2*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	296.94			
117	030411004011	配线 1. 规格: WDB1N-RYS-2*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	859.96			
118	030411004012	配线 1. 规格: WDBN-RVV-2*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	2.94			
		消火栓、喷淋灭火系统					
119	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 1. 公称压力: 2.5Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	23.23			
120	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 1. 公称压力: 2.5Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	129.85			
121	030901002003	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 1. 公称压力: 2.5Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	95.86			
122	030901002004	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 1. 公称压力: 2.5Mpa 2. 连接方式: 沟槽连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	50.46			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
123	030901002005	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 1. 公称压力: 2.5Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	67.40			
124	030901002006	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 1. 公称压力: 2.5Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	38.23			
125	030901002007	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 1. 公称压力: 2.5Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	265.10			
126	030901002008	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 1. 试验压力: 1.6Mpa 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 含管件安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	649.46			
127	030413003003	打洞(孔)及恢复DN150	个	12			
128	031201001001	管道刷油 1. 刷红丹漆一遍, 调和漆两遍	m ²	219.22			
129	031002001001	管道支架 1. 采用角钢 L40*4做支架	kg	949.27			
130	031201003001	支架刷油 1. 支架除锈后刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	949.27			
131	031006015001	成品不锈钢消防水箱 1. 有效容积18m ³	个	1			
132	031006002001	ADL立式消防给水稳压装置XW(L)-I-1.0-20-ADL 1. Q=1.0L/S, H=20m, N=0.37KW 2. 含控制箱 3. 含泵前后阀门及配件	套	2			
133	030211003001	ADL立式消防给水稳压泵XW(L)-I-2.5-20-ADL 1. Q=2.5L/S, H=20m, N=1.1KW 2. 含控制箱 3. 含泵前后阀门及配件	台	2			
134	031006004001	气压罐SQL800*0.6 1. 含设备底座制作安装	台	1			
135	031006004002	气压罐SQL1000*0.6 1. 含设备底座制作安装	台	1			
136	桂030503017001	流量开关 DN100 1. Q>1L/s时启动消防主泵	套	1			
137	桂030503017002	流量开关 DN100	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. Q>1L/s时启动喷淋主泵					
138	030901003001	直立式喷头 1. K=80, 动作温度68℃	个	268			
139	030901003002	直立式喷头 1. K=80, 动作温度79℃	个	4			
140	031003001001	自动排气阀 DN25	个	2			
141	031003001002	蝶阀 DN100	个	6			
142	031003001003	止回阀 DN100	个	4			
143	031003001004	闸阀 DN100	个	2			
144	031003001005	信号闸阀 DN150	个	5			
145	031003001006	Y型过滤器 DN150	个	1			
146	031003001007	湿式报警阀 DN150	个	1			
147	030901006001	水流指示器DN150	个	4			
148	030901007001	不锈钢减压孔板 1. 孔板54mm	个	1			
149	030901007002	不锈钢减压孔板 1. 孔板61mm	个	1			
150	桂031003020001	泄压阀DN65	个	4			
151	031003001008	末端试水阀 DN25	个	5			
152	030901008001	末端试水装置	组	1			
153	030905002001	水灭火控制装置调试	点	272			
	9.	B9 废水工程					
154	031001006001	PVC-U塑料排水管及管件安装 de110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	3.60			
155	031001006002	PVC-U塑料排水管及管件安装 de75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验	m	21.00			
156	桂031004021001	排水漏斗 DN75	个	4			
157	桂031004021002	地漏 DN100	个	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		室外消防					
		分部分项工程					
		室外消防电气					
158	030404017001	消防泵电源配电箱AP-XFB1 1. 安装方式:落地安装 2. 内部配件详系统图	台	1			
159	050306004001	室内消火栓控制柜 IP55 1. 安装方式:落地安装 2. 15KW, 机械应急启动, 与厂家配 套, 内部配件详系统图	台	1			
160	050306004002	室外消火栓控制柜 IP55 1. 安装方式:落地安装 2. 15KW, 机械应急启动, 与厂家配 套, 内部配件详系统图	台	1			
161	050306004003	喷淋控制柜 IP55 1. 安装方式:落地安装 2. 18.5KW, 机械应急启动, 与厂家配 套, 内部配件详系统图	台	1			
162	030108003001	轴流风机 Φ 350	台	1			
163	桂030503016001	就地液位显示仪	台	1			
164	桂030503016002	液位计	套	1			
165	030904008001	切换模块	个	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 安装方式:控制箱内安装					
166	030904008002	单输入输出模块 1. 安装方式:控制箱内安装	个	3			
167	030411001001	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC65 2. 配置形式: 暗敷	m	46.80			
168	030411001002	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC50 2. 配置形式: 暗敷	m	11.00			
169	030411001003	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC32 2. 配置形式: 暗敷	m	50.00			
170	030411001004	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC25 2. 配置形式: 暗敷	m	2.00			
171	030408001001	电力电缆 1. 规格: BTLY-4*35mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	35.88			
172	030408001002	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-5*16mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	4.61			
173	030408001003	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-5*10mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	8.51			
174	030408001004	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-5*4mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	53.81			
175	030408001005	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-5*2.5mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	5.13			
176	030408001006	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-4*16mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	6.66			
177	030408001007	电力电缆 1. 规格: WDZBN-YJY-4*10mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设	m	11.28			
178	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 1. 规格: 1kV以下截面35mm ² 以下 2. 四芯	个	2			
179	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装 1. 规格: 1kV以下截面16mm ² 以下 2. 五芯	个	2			
180	030408006003	户内干包式电力电缆头制作、安装 1. 规格: 1kV以下截面16mm ² 以下 2. 四芯	个	2			
181	030411001005	配管 1. 规格: 镀锌钢管SC20 2. 配置形式: 暗敷	m	200.00			
182	030411001006	配管 1. 规格: 紧定式镀锌钢导管 JDG20	m	300.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 配置形式: 暗敷					
183	030411004001	配线 1. 规格: WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	100.00			
184	030411004002	配线 1. 规格: WDZB2N-RYS-2*2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	50.00			
185	030411004003	配线 1. 规格: WDZN-RVS-4*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	150.00			
186	030411004004	配线 1. 规格: WDZN-RVS-6*2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	50.00			
187	030411004005	配线 1. 规格: NH-RVS-4*1.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	100.00			
188	030411004006	配线 1. 规格: WDZBN-RVSP-2*1.0mm ² 2. 配线形式: 管内敷设	m	50.00			
189	030411004007	配线 1. 规格: WDZBN-RVV-2*1.5 2. 配线形式: 管内敷设	m	50.00			
190	040101002001	挖沟槽土方 不装车 1. 土壤类别: 三类土 2. 不装车	m ³	24.50			
191	040103001001	回填方 1. 填方材料品种: 原土回填	m ³	24.50			
		室外消防管网					
192	031006015001	消防水池 1. 水箱材质: 热浸镀锌钢板+sus304复合材质 2. 型号、规格: 外形尺寸 20000*3000*3000(H), 有效容积 180m ³ ; 3. 安装方式: 螺栓铆接, 无焊接 4. 水箱厚度: 满足设计及规范要求 5. 含水箱消毒冲洗 6. 含人孔、爬梯、溢流、排污、通气、防腐抗浮	个	1			
193	030109001001	室内消火栓轴流泵XBD6.0/15GJ-GL 1. 型号、规格: H=0.6MPa, Q=15L/S, N=18.5Kw 2. 一用一备, 水泵满足自罐式吸水 3. 含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等	台	2			
194	030109001002	喷淋轴流泵XBD5.0/20GJ-GL 1. 型号、规格: H=0.5MPa, Q=20L/S, N=18.5Kw 2. 一用一备, 水泵满足自罐式吸水	台	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等					
195	030109011001	潜污泵50WQ20-13-1.5 1. 规格: Q=20m³/h, H=13m, N=1.5Kw 2. 含水泵拆装检查、减振器、隔震垫、设备检查接线等	台	2			
196	040501004001	钢丝网骨架PE复合管 DN150 1. 连接形式:电熔连接 2. 公称压力: 1.6MPa 3. 管道试压、消毒冲洗	m	80.53			
197	040501004002	钢丝网骨架PE复合管 DN100 1. 连接形式:电熔连接 2. 公称压力: 1.6MPa 3. 管道试压、消毒冲洗	m	89.22			
198	040501004003	PE100给水管DN100 1. 连接形式:热熔连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 管道试压、消毒冲洗	m	9.50			
199	040502003001	塑料管管件 1. 种类:钢丝网骨架PE复合管管件 90°弯头DN150 2. 连接形式:电熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	个	4			
200	040502003002	塑料管管件 1. 种类:钢丝网骨架PE复合管管件 90°弯头DN100 2. 连接形式:电熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	个	4			
201	040502003003	塑料管管件 1. 种类:钢丝网骨架PE复合管管件 异径弯头DN150*DN100 2. 连接形式:电熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	个	2			
202	040502003004	塑料管管件 1. 种类:钢丝网骨架PE复合管管件 正三通DN150 2. 连接形式:电熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	个	3			
203	040502003005	塑料管管件 1. 种类:钢丝网骨架PE复合管管件 正三通DN100 2. 连接形式:电熔连接 3. 公称压力: 1.6MPa	个	4			
204	040502009001	水表 1. 规格:DN100	个	1			
205	040502005001	阀门 1. 材质及规格:闸阀DN100 2. 公称压力: 1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	6			
206	040502005002	液动蝶阀DN100	个	1			
207	040502005003	进水控制阀组	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 材质及规格: 进水控制阀组DN100 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 连接形式: 法兰连接					
208	040502005004	阀门 1. 材质及规格: 蝶阀DN100 2. 公称压力: 1.6MPa 3. 连接形式: 法兰连接	个	8			
209	桂031003023001	消防取水口	个	1			
210	040502005005	泄压阀DN80 1. 压力等级: PN=1.6MPa 2. 连接形式: 法兰连接	个	3			
211	040502005006	遥控浮球阀DN100 1. 压力等级: PN=1.6MPa 2. 连接形式: 法兰连接	个	1			
212	040502005007	Y型过滤器DN100 1. 压力等级: PN=1.6MPa 2. 连接形式: 法兰连接	个	1			
213	040502005008	试水阀DN65 1. 压力等级: PN=1.6MPa 2. 连接形式: 法兰连接	个	3			
214	桂031003020001	成套管路附件、仪器仪表、阀门等 1. 与厂家配套 2. 含全部配件内容	套	1			
215	030901012001	消防水泵接合器安装 地上式 100	套	2			
216	040101002002	挖沟槽土方 不装车 1. 土壤类别: 三类土 2. 不装车	m³	72.05			
217	040103001002	回填方 1. 填方材料品种: 原土回填	m³	72.05			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		消防泵站基础					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
218	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土, 机械90%, 人工10% 2. 堆土留置回填	m³	778.90			
219	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计的土	m³	579.14			
220	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:5KM	m³	199.76			
221	010103002002	渣土消纳费 1. 工程结算时应提供证明材料	m³	199.76			
222	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m³·km 1. 运距:按实际	m³·km	199.76			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
223	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	11.54			
224	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	38.21			
225	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.141			
226	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	2.416			
	10.	楼地面装饰工程					
227	011104004001	防静电活动地板	m²	25.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
228	011702001001	垫层 1. 部位: 垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	5.48			
229	011702001002	设备垫层 1. 部位: 设备基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	105.48			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
230	011705001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1.0m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
231	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	50.44			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第18页 共18页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		消防工程A栋				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
		合计				
		消防工程B栋				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
		合计				
		室外消防				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
		合计				
		消防泵站基础				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	消防工程A栋			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	338.72	30.48	369.20
5	计日工			
6	总承包服务费			
	消防工程B栋			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	913.54	82.22	995.76
5	计日工			
6	总承包服务费			
	室外消防			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	405.93	36.53	442.46
5	计日工			
6	总承包服务费			
	消防泵站基础			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第1页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内 (综合)	t		
3	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上 (综合)	t		
4	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
5	010302001	镀锌钢丝 (综合)	kg		
6	010307003	铁丝 Φ4	kg		
7	010307003	铁丝 Φ4	kg		
8	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
10	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
11	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		
12	011302007	扁钢 60以内	kg		
13	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
14	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
15	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
16	012902001	钢板 (综合)	kg		
17	012902004	钢板 8mm	kg		
18	012902009	钢板 20mm	kg		
19	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
20	012902022	钢板 2~2.5mm	kg		
21	012902027	钢板 3~10mm	kg		
22	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
23	020101002	橡胶板 2mm	m²		
24	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
25	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
26	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
27	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
28	020707006	弹性垫板 (一) 橡胶 8#	块		
29	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
30	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
31	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
32	022705002	棉纱	kg		
33	022705003	棉丝	kg		
34	022705004	棉纱头	kg		
35	022706002	棉布	kg		
36	022706005	细白布 宽0.9m	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第2页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	022706010	破布	kg		
38	022905003	真丝绸布 宽0.9m	m		
39	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
40	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
41	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
42	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个		
43	030125001	螺栓 (综合)	kg		
44	030125001.1	螺栓 (综合)	kg		
45	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
46	030126024	螺栓 M10×20~50	套		
47	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
48	030126063	螺栓 M16×60	套		
49	030126065	螺栓 M16×60~90	套		
50	030126066	螺栓 M16×65~80	套		
51	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
52	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
53	030127056	镀锌螺栓 M16×85~140	套		
54	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
55	030127065	镀锌螺栓 M20×80	套		
56	030143001	对拉螺栓	kg		
57	030146002	U型螺栓 Φ59×M10	套		
58	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
59	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
60	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
61	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
62	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
63	030157003	镀锌膨胀螺栓 M8	套		
64	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
65	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
66	030171102	螺母	kg		
67	030177001	钢垫圈	kg		
68	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
69	031301006	砂轮片 Φ400	片		
70	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
71	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
72	031311001	电焊条 (综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第3页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	031311001	电焊条 (综合)	kg		
74	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
75	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
76	031311008	低碳钢电焊条	kg		
77	031312001	合金钢电焊条	kg		
78	031321001	焊锡丝 综合	kg		
79	031321003	焊锡	kg		
80	031321006	焊锡条	kg		
81	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
82	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
83	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
84	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
85	031339005	金刚钻钻头 Φ63	个		
86	031339009	金刚钻钻头 Φ200	个		
87	031345001	钢锯条	根		
88	031345007	钢割片	片		
89	031346001	钢丝刷子	把		
90	031347001	砂纸	张		
91	031347004	铁砂布	张		
92	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
93	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
94	032124007	尼龙线卡	只		
95	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
96	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
97	040301001	砂(综合)	m³		
98	050101001	木材(综合)	m³		
99	050306002	周转枋材	m³		
100	050308001	木板	m³		
101	072501008.1	防静电地板	m²		
102	130102001	调和漆(综合)	kg		
103	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
104	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
105	130507001	防锈漆	kg		
106	130519001	沥青绝缘漆	kg		
107	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
108	130705002	铅油	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第4页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	133504001	防水粉	kg		
110	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
111	134101001	嵌缝料	kg		
112	140101001	清油	kg		
113	140303001	煤油	kg		
114	140702001	机油 (综合)	kg		
115	140702002	机油 5#~7#	kg		
116	140717001	黄油	kg		
117	140901002	电力复合酯 一级	kg		
118	143124001	漂白粉	kg		
119	143124002	漂白粉 32%	kg		
120	143303001	硬酯酸 一级	kg		
121	143304005	三氯乙烯	kg		
122	143306006	酒精	kg		
123	143309001	丙酮	kg		
124	143520001	隔离剂	kg		
125	143901001	乙炔气	m³		
126	143901002	乙炔气	kg		
127	143901002.1	乙炔气 (带气瓶)	kg		
128	143905001	氮气	m³		
129	143906001	氧气	m³		
130	143910001	丙烷	kg		
131	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
132	144116005	粘合剂	kg		
133	144301001	胶带	m		
134	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
135	144309001	塑料粘胶带	卷		
136	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
137	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
138	170303001	镀锌钢管 DN15	m		
139	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
140	170703002	无缝钢管 D22×2.5	m		
141	172513000	塑料软管	kg		
142	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
143	172701004	胶管 Φ25	m		
144	172801006	钢塑复合管 DN50	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第5页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	180314003	钢制弯头 DN25	个		
146	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
147	180320003	钢制丝堵 DN25	个		
148	180331003	镀锌三通 DN25	个		
149	181507001	镀锌六角外丝 DN15	个		
150	181510002	钢制管箍 DN20	个		
151	181510003	钢制管箍 DN25	个		
152	181510004	钢制管箍 DN32	个		
153	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
154	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
155	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
156	181515003	钢制活接头 DN25	个		
157	182501007	塑料管卡 de75	个		
158	182501008	塑料管卡 de110	个		
159	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
160	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
161	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
162	182511000	接地卡子(综合)	个		
163	182519002	固定卡子 3×80	套		
164	182529003	U型管卡子DN25	个		
165	182529004	U型管卡子DN32	个		
166	182529005	U型管卡子DN40	个		
167	182529006	U型管卡子DN50	个		
168	182529008	U型管卡子DN80	个		
169	182529009	U型管卡子DN100	个		
170	182529010	U型管卡子DN125	个		
171	182529011	U型管卡子DN150	个		
172	190102001	截止阀 J11T-16 DN15	个		
173	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		
174	200108008	平焊法兰 1.6MPa DN80	副		
175	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
176	200108011	平焊法兰 1.6MPa DN150	副		
177	200110008	平焊法兰 1.6MPa DN80	片		
178	200110009	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
179	200110011	平焊法兰 1.6MPa DN150	片		
180	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第6页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
181	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
182	213322012	存水弯 塑料 S型 DN100	个		
183	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
184	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
185	225703000	减震垫	块		
186	241101001	压力表 0~1.6MPa	块		
187	241102001	压力表(带弯带阀) 25MPa YBS-WS	套		
188	245901001.1	压力表弯管DN15	个		
189	245903000	压力表补芯	个		
190	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
191	270602002	接地铜编织线16mm ²	m		
192	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
193	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷		
194	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
195	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m		
196	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m		
197	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
198	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
199	290623002	直管接头 Φ20	个		
200	290628002	塑料护口 15~20	个		
201	290628003	塑料护口 15~50	个		
202	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
203	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
204	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
205	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
206	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
207	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
208	291112001	接线盒	个		
209	291126000	灯具金属吊盒	个		
210	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
211	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
212	340701001	塑料手套 ST型	副		
213	340702001	防尘面罩	套		
214	340703001	护目镜	套		
215	341101001	水	m ³		
216	341101001	水	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第7页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	341103001	电	kW. h		
218	341301001	位号牌	个		
219	341301007	铝牌	个		
220	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
221	341508001	其他材料费	元		
222	341508001.1	其他材料费	元		
223	341508001.2	其他材料费	元		
224	341508006	其他材料费	元		
225	341509001	校验材料费	元		
226	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
227	350104002	复合木模板面板	m²		
228	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
229	351101001	钢凿	个		
230	370501003	枕木	m³		
231	370905001	钢垫板	kg		
232	B-.1	消防取水口 材料费	个		
233		◆商品砼◆			
234	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
235	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
236		◆配合比◆			
237	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³		
238	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
239	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
240		◆主材◆			
241	170014000.1	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m		
242	170014000.1	镀锌钢管SC25	m		
243	170014000.2	内外壁热浸镀锌钢管DN125	m		
244	170014000.2	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m		
245	170014000.2	镀锌钢管SC20	m		
246	170014000.3	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m		
247	170014000.3	内外壁热浸镀锌钢管DN80	m		
248	170014000.4	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m		
249	170014000.4	内外壁热浸镀锌钢管DN80	m		
250	170014000.4	镀锌钢管SC65	m		
251	170014000.5	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m		
252	170014000.5	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第8页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	170014000.6	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m		
254	170014000.6	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m		
255	170014000.7	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m		
256	170014000.7	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m		
257	170014000.8	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m		
258	170014000.12	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m		
259	170014000.13	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m		
260	171903000	金属软管	根		
261	172500000.1	钢丝网骨架PE复合管 DN150	m		
262	172500000.1	PVC-U塑料排水管 DN75	m		
263	172500000.2	钢丝网骨架PE复合管 DN100	m		
264	172500000.2	PVC-U塑料排水管 DN110	m		
265	172500000.3	PE100给水管DN100	m		
266	180002000.1	沟槽管件DN150	个		
267	180002000.2	沟槽管件DN125	个		
268	180002000.2	沟槽管件DN100	个		
269	180002000.3	沟槽管件DN100	个		
270	180002000.3	沟槽管件DN80	个		
271	180002000.4	沟槽管件DN65	个		
272	180002000.4	沟槽管件DN80	个		
273	180002000.5	沟槽管件DN65	个		
274	180003000.1	沟槽卡箍DN150	套		
275	180003000.2	沟槽卡箍DN100	套		
276	180003000.2	沟槽卡箍DN125	套		
277	180003000.3	沟槽卡箍DN100	套		
278	180003000.3	沟槽卡箍DN80	套		
279	180003000.4	沟槽卡箍DN65	套		
280	180003000.4	沟槽卡箍DN80	套		
281	180003000.5	沟槽卡箍DN65	套		
282	180300000.1	钢管管件DN50	个		
283	180300000.2	钢管管件 DN25	个		
284	180300000.3	钢管管件 DN32	个		
285	180300000.4	钢管管件DN40	个		
286	180901000Z.1	钢丝网骨架PE复合管管件 正三通DN150	个		
287	180901000Z.2	钢丝网骨架PE复合管管件 90° 弯头DN150	个		
288	180901000Z.3	钢丝网骨架PE复合管管件 90° 弯头DN100	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第9页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
289	180901000Z. 4	钢丝网骨架PE复合管管件 正三通DN100	个		
290	180901000Z. 6	钢丝网骨架PE复合管管件 异径弯头DN150*DN100	个		
291	180904000. 1	PVC-U塑料排水管件 DN110	个		
292	180904000. 2	PVC-U塑料排水管件 DN75	个		
293	181517000	金属软管活接头	套		
294	190000000. 1	末端试水装置	个		
295	194103000. 1	末端试水阀 DN25	个		
296	194110000. 1	蝶阀 DN100	个		
297	194110000. 2	闸阀DN100	个		
298	194110000. 2	信号闸阀 DN150	个		
299	194110000. 3	Y型过滤器 DN150	个		
300	194110000. 4	湿式报警阀 DN150	个		
301	194110000. 5	止回阀 DN100	个		
302	194110000. 5	进水控制阀组DN100	个		
303	194110000. 6	信号闸阀 DN80	个		
304	194110000. 6	泄压阀DN65	个		
305	194110000. 6	液动蝶阀DN100	个		
306	194110000. 7	闸阀 DN100	个		
307	194110000. 7	泄压阀DN65	个		
308	194110000. 8	蝶阀DN100	个		
309	194110000Z. 1	泄压阀DN80	个		
310	194110000Z. 2	遥控浮球阀DN100	个		
311	194110000Z. 3	Y型过滤器DN100	个		
312	194110000Z. 4	试水阀DN65	个		
313	200109000. 1	平焊法兰DN100	片		
314	200109000. 2	平焊法兰DN80	片		
315	200109000. 3	平焊法兰DN65	片		
316	213318000. 1	地漏 DN100	个		
317	213318000. 2	排水漏斗 DN75	个		
318	226113000. 1	自动排气阀 DN25	个		
319	230100000. 1	磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	具		
320	230303000. 1	试验消火栓	套		
321	230303000. 2	薄型单栓带消防软盘消火栓箱	套		
322	230500000	消防水泵接合器	套		
323	232101000. 1	直立式喷头	个		
324	232101000. 1	直立式喷头68℃	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第10页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
325	232101000.2	直立式喷头79℃	个		
326	232900000.1	气压罐SQL800*0.6	台		
327	232900000.2	气压罐SQL1000*0.6	台		
328	233700000.1	感温探测器	个		
329	233700000.2	可燃气体探测器	个		
330	233700000.3	感烟探测器	个		
331	233902000.1	火灾声光报警器	个		
332	233903000.1	水力警铃	个		
333	234001000.1	单输入输出模块	个		
334	234001000.1	单输入输出模块	个		
335	234001000.2	可复位式燃气关断阀	个		
336	234001000.3	单输入模块	个		
337	234001000.4	切换模块	个		
338	234001000.5	交流电源模块	个		
339	234001000.6	短路隔离器	个		
340	234001000.6	短路隔离器	个		
341	234101000.1	消火栓按钮	套		
342	234101000.2	手动报警按钮(带电话插孔)	套		
343	234301000.1	扬声器 3W	只		
344	234501000	减压孔板	个		
345	240102000Z.1	法兰水表DN100	个		
346	280310000.1	WDZBN-RVV-2*1.5mm2	m		
347	280310000.1	WDZBN-RVV-2*1.5	m		
348	2811.2	电力电缆WDZBN-YJY-5*16mm2	m		
349	2811.3	电力电缆WDZBN-YJY-4*16mm2	m		
350	2811.4	电力电缆WDZBN-YJY-5*10mm2	m		
351	2811.5	电力电缆WDZBN-YJY-5*2.5mm2	m		
352	2811.6	电力电缆WDZBN-YJY-4*10mm2	m		
353	2811.7	电力电缆WDZBN-YJY-5*4mm2	m		
354	290603000.1	JDG电气钢导管20	m		
355	290603000.1	KBG(JDG)电气钢导管20	m		
356	300703001.1	消防电话分机	部		
357	331102000.1	成品不锈钢消防水箱18m3	个		
358	331104000.1	消防水池	个		
359	341513001	渣土消纳费	元		
360	550117001.1	消防泵电源配电箱AP-XFB1	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第11页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
361	550117001.1	应急照明双电源切换箱ALE1	台		
362	550117001.2	室内消火栓控制柜15KW	台		
363	550117001.2	屋顶稳压泵配电箱AT-WY	台		
364	550117001.3	水泵控制箱	台		
365	550117001.3	室外消火栓控制柜15KW	台		
366	550117001.4	喷淋控制柜 18.5KW	台		
367	550117001.4	A型应急照明集中电源箱ADE	台		
368	550117001.5	应急照明双电源切换箱ALE	台		
369	B-.2	成套管路附件、仪器仪表、阀门等	套		
370	B1-0815.1	ADL立式消防给水稳压泵XW(L)-I-2.5-20-ADL	台		
371	B1-0815.2	ADL立式消防给水稳压装置XW(L)-I-1.0-20-ADL	台		
372	B1-0817-002.1	喷淋轴流泵XBD5.0/20GJ-GL	元		
373	B1-0817-002.6	室内消火栓轴流泵XBD6.0/15GJ-GL	元		
374	B1-0920-001.1	潜水泵50WQ20-13-1.5	元		
375	B1-1433-001	减震器	个		
376	B5-0498.1	液位计	套		
377	B5-1244.1	火灾显示盘	台		
378	B5-1261.1	报警联动一体机安装 火灾报警联动一体机落地 500点以下	台		
379	B6-0059.1	流量开关 DN100	台		
380	B6-0106.1	就地液位显示仪	台		
381	B6-0308.1	安全监测装置 可燃气体报警器	套		
382	B7-0059.1	轴流风机 φ 350	台		
383	Z010000103.1	角钢 L40*4	kg		
384	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
385	Z010000103.2	角钢 L40*4	kg		
386	Z130105001	酚醛调和漆（各色）	kg		
387	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
388	Z170303000.1	镀锌钢管SC50	m		
389	Z170303000.1	镀锌钢管 SC20	m		
390	Z170303000.2	镀锌钢管 SC32	m		
391	Z170303000.3	镀锌钢管 SC25	m		
392	Z171901000	金属软管	m		
393	Z231300000.1	水流指示器DN150	个		
394	Z231300000.2	水流指示器DN80	个		
395	Z250001001.1	A型中型安全出口标志灯 1W	套		
396	Z250001001.1	A型自带蓄电池电源中型应急照明灯 5W	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程 第12页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
397	Z250001001.2	A型中型疏散出口标志灯 1W	套		
398	Z250001001.2	A型自带蓄电池电源中型出口标志 1W	套		
399	Z250001001.3	A型中型楼层标志灯 1W	套		
400	Z250001001.3	A型自带蓄电池电源中型疏散出口标志 1W	套		
401	Z250001001.4	A型中型方向标志灯 1W	套		
402	Z250001001.4	A型自带蓄电池电源中型单向疏散标志 1W	套		
403	Z250001001.5	A型自带蓄电池电源中型楼层显示标志灯 1W	套		
404	Z250001001.5	应急LED壁灯(单光源, Φ>500Lm) 5W	套		
405	Z250001001.6	A型自带蓄电池电源中型多信息复合标志灯 1W	套		
406	Z280301000.1	WDZB1N-BYJ-2.5mm2	m		
407	Z280301000.2	WDZB2N-BYJ-2.5mm2	m		
408	Z280301000.2	WDZBN-BYJ-4mm2	m		
409	Z280311000.1	WDZN-RVS-4*1.5mm2	m		
410	Z280311000.1	NH-RVS-4*1.5mm2	m		
411	Z280311000.2	WDZN-RVS-6*2.5mm2	m		
412	Z280311000.2	WDZN-RVS-4*1.5mm2	m		
413	Z280311000.3	WDZN-RVS-6*2.5mm2	m		
414	Z280311000.3	NH-RVS-4*1.5mm2	m		
415	Z280311000.4	WDZN-RVSP-2*1.0mm2	m		
416	Z280311000.4	WDZBN-RVSP-2*1.0mm2	m		
417	Z281100000.1	WDZB1N-YJY-5*4mm2	m		
418	Z281100000.1	BTLY-4*35mm2	m		
419	Z281100000.2	WDZBN-YJY-5*4mm2	m		
420	Z281100000.3	WDZBN-YJY-5*2.5mm2	m		
421	Z281100000.4	WDZBN-YJY-4*2.5mm2	m		
422	Z2811340023.1	WDZB1N-RYS-2*1.5mm2	m		
423	Z2811340023.1	WDZB2N-RYS-2*1.5	m		
424	Z2811340023.2	WDZB2N-RYS-2*2.5mm2	m		
425	Z2811340023.2	WDZB2N-RYS-4*1.5mm2	m		
426	Z2811340023.2	WDZB1N-RYS-2*2.5mm2	m		
427	Z2811340023.3	WDZB2N-RYS-2*2.5mm2	m		
428	Z2811340023.4	WDZB1N-RYYP-2*1.5mm2	m		
429	Z2811340023.5	WDZB1N-RYS-2*1.5mm2	m		
430	Z291115001.1	消防接线箱	个		
431		◆机械台班组成◆			
432	000502002	2023安装机械第一类费用	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第13页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	000701002	市政机械台班人工费	元		
434	000701003	市政机械第一类费用	元		
435	002401001	机械台班人工费	元		
436	140301004	汽油92#	kg		
437	140301004	国V汽油 92#	kg		
438	140301004	国V汽油 92#	kg		
439	140304001	轻柴油0#	kg		
440	140304001	轻柴油 0#	kg		
441	341103001	电	kW·h		
442	341103001	电	kW·h		
443	994701004	折旧费	元		
444	994701005	检修费	元		
445	994701006	维护费	元		
446	994701007	安拆及场外运输费	元		
447	994701008	其他费	元		
448		◆机械◆			
449	341509003	其他机械费	元		
450	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
451	980501003	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班		
452	980502004	数字万用表PS-56	台班		
453	980502011	手持式万用表	台班		
454	980502012	工业用真效值万用表	台班		
455	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
456	981102002	精密标准电阻箱 ZX-54	台班		
457	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
458	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
459	981701001	对讲机 C15	台班		
460	984101001	电动综合校验台	台班		
461	984108001	气动综合校验台	台班		
462	984109001	标准差压发生器 PASHEN	台班		
463	984301001	便携式综合校验仪 2422	台班		
464	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
465	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
466	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
467	990101006.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
468	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第14页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
469	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
470	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
471	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
472	990701004.4	履带式推土机功率 75kW	台班		
473	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
474	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
475	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
476	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
477	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
478	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
479	990705008	自卸汽车 装载质量15t	台班		
480	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
481	990709001	电瓶车 牵引质量2.5t	台班		
482	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
483	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
484	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
485	990907006	叉式起重机 提升质量6t	台班		
486	990916002	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班		
487	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
488	990918001	电动双筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
489	991308001.2	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
490	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
491	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
492	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
493	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
494	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
495	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
496	991912001	混凝土钻孔机 ZZH1-160	台班		
497	991912002	混凝土钻孔机 ZZH1-200	台班		
498	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
499	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
500	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班		
501	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
502	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
503	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
504	991930001	滚槽机	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:阳朔县阳朔镇第一幼儿园消防工程

第15页 共15页

[illegible]