

平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分
选场项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：平乐县生态移民发展中心
(单位盖章)



造价咨询人：广西明兆工程咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

蒋海明
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____



总 说 明

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第1页 共1页

一、工程概况:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目,位于桂林市平乐县。本项目主要内容:图纸设计范围内的全部内容。主要施工内容为如下内容:新建二栋框架结构的楼,建筑总高度10.60m,共两层,独立基础,建筑面积共400.60m²;浆砌片石挡土墙等。

二、计价依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(GB50500-2013)。
- 2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(GB50854~50862-2013)。
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
- 4、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- 5、桂建标[2023]7号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
- 6、桂建发〔2023〕6号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
- 7、桂建标[2016]17号《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。
- 8、桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
- 9、材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2025年第5期公布的桂林市平乐县信息价除税价计取,平乐县信息价没有的按桂林市信息价除税价,桂林市信息价没有的按市场询价执行。

三、其他需要说明的问题

本项目黄家榨(上榨村)距离平乐县城16.40km,超运距按6.40km计算,木林岭坪距离平乐县城54km,超运距按44km计算,兰家距离平乐县城32km,超运距按22km计算,其中每公里增加运费(除税价):钢材1.86元/t,砂、石0.49元/m³,水泥0.53元/t,标准砖3.40元/千块,中砖4.37元/千块,商品砼2.91元/m³。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（黄家榨（上榨村））-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（黄家榨（上榨村））-（安装）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（木林岭坪）-（挡土墙工程）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（兰家）-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（兰家）-（安装）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（黄家榨（上榨村）） -建筑							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	5.84			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	127.08			
3	010103001001	回填方 1. 回填方式:夯填 2. 填方材料品种:原土	m³	106.96			
4	010103002001	余方弃置 1. 运距:1km	m³	25.96			
5	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3 • km 1. 土（方）类别:三类土 2. 弃土:每增加1km运距	m³ • km	25.96			
6	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械基础钎插 2. 钎插深度:5m以内	孔	40			
	0104	砌筑工程					
7	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	16.71			
8	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×120×200 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	36.67			
9	010401013001	砖散水、地坪 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 垫层材料种类、厚度:70厚C10普通非泵商品混凝土 3. 砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粉面	m²	13.33			
10	010401014001	砖地沟、明沟 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53, 水泥石灰砂浆中砂M5 2. 沟截面尺寸:260mm×250mm 3. 垫层材料种类、厚度:70厚C10普通非泵商品混凝土 4. 砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粉面	m	27.20			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层	m³	6.76			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称：平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15					
12	010501001002	80mm厚垫层 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：一层地面	m ³	6.34			
13	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C30	m ³	15.71			
14	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级：C20 3. 路碑基础	m ³	0.20			
15	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	3.82			
16	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	9.55			
17	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.91			
18	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	29.57			
19	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：坡屋面(斜板，坡度在11° 19' 至 26° 34')	m ³	2.62			
20	010505008001	悬挑板 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	2.70			
21	010505008002	屋面悬挑板 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：坡屋面(斜板，坡度在11° 19' 至 26° 34')	m ³	6.14			
22	010513001001	楼梯 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	3.02			
23	010503004001	圈梁(反坎) 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	1.81			
24	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.53			
25	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.52			
26	010515001001	现浇构件圆钢制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.180			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10 以内	t	3.160			
28	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10 以上	t	4.933			
29	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 6以内	t	0.155			
30	桂010516004001	电渣压力焊接 $\leq \Phi$ 18	个	160			
31	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.020			
	0109	屋面及防水工程					
32	010902001001	屋面卷材防水 1、3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材（另 列项） 2、部位：平屋面1（细石混凝土屋面，不 上人屋面）	m ²	69.57			
33	010902002001	屋面涂膜防水 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（I型）， 基层处理剂一遍 2、部位：平屋面1（细石混凝土屋面，不 上人屋面）	m ²	69.57			
34	010902003001	屋面刚性层 1、50厚C20细石混凝土，内配 Φ 4@100双 向钢筋网片，表面压光 2、10厚1:4石灰砂浆 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平 4、30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找 2%坡抹平（平均厚度93） 5、部位：平屋面1（细石混凝土屋面，不 上人屋面）	m ²	64.74			
35	010901001001	瓦屋面 1、琉璃瓦（瓦盖六留四） 2、25厚（最薄处）1:1:4水泥石灰麻刀砂浆 卧瓦 3、部位：坡屋面2	m ²	75.82			
36	010902001002	屋面卷材防水 1、满铺0.4厚聚乙烯膜一层 2、1.5+1.5厚SBS改性沥青防水卷材 3、部位：坡屋面2	m ²	75.82			
37	010902002002	屋面涂膜防水 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（I型） 2、部位：坡屋面2	m ²	75.82			
38	010902003002	屋面刚性层 1、30厚1:3水泥砂浆内配 Φ 3@50x50钢丝 网 2、15厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋 Φ 12@900，伸入卧瓦层20 部位：坡屋面2	m ²	75.82			
39	010903002001	墙面涂膜防水 1. 涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚聚合物水 泥防水涂料（I型） 2. 部位：外墙1油性涂料外墙面外侧、外墙 2面砖外墙面外侧、内2卫生间内墙	m ²	359.63			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
40	010904001001	楼(地)面卷材防水 1、2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水 卷材(基层处理平整) 2、部位地2/楼2下沉式卫生间	m ²	15.68			
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位地2/楼2下沉式卫生间	m ²	15.68			
42	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1、2厚聚合物水泥防水涂料(III型) 2、部位:顶2卫生间的顶棚	m ²	8.00			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
43	011001001001	保温隔热屋面(平屋面1) 65厚绝热自熄型挤塑聚苯板(防火等级B1)	m ²	64.74			
44	011001003001	保温隔热墙面 1、5厚干拌类聚合物水泥防水砂浆,中间 压入一层耐碱玻璃纤维网布 2、5厚无机保温腻子 3、部位:外墙1油性涂料外墙面外侧、外 墙2面砖外墙面外侧	m ²	270.50			
45	011001005001	保温隔热楼地面 1、30厚隔声砂浆 2、部位:楼1(用于除卫生间、楼梯间之 外的楼面)	m ²	67.83			
	0111	楼地面装饰工程					
46	011102003001	块料楼地面(地1用于除卫生间、楼梯间之 外的地面) 1、8~14厚防滑陶瓷地砖(800X800)铺实拍 平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、80厚C15混凝土/现浇钢筋混凝土楼板 (另列项) 5、素土夯实	m ²	66.65			
47	011102003002	块料楼地面(地2/楼2下沉式卫生间) 1、8~14厚防滑陶瓷地砖(300X300)铺实拍 平,水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水涂料(另列项) 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、40厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡 向地漏 6、2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水 卷材(基层处理平整)(另列项) 7、20厚1:3水泥砂浆找平 8、80厚C15混凝土(另列项)	m ²	8.16			
48	011102003003	块料楼地面(楼1用于除卫生间、楼梯间之 外的楼面) 1、8~14厚防滑陶瓷地砖(800X800)铺实拍 平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、30厚隔声砂浆(另列项) 5、≥5厚减振垫板(毡)(另列项)	m ²	67.83			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6、现浇钢筋混凝土楼板					
49	040201020001	垫层材料支承的隔震地板 1、≥5厚减振垫板（毡） 2、部位：（楼2用于除卫生间、楼梯间之外的楼面）	m ²	67.83			
50	011106001001	石材楼梯面层（楼梯踏步） 1、20厚花岗岩石板铺实拍平，水泥浆砂浆 2、素水泥浆结合层一遍 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 5、现浇钢筋混凝土踏步面	m ²	13.95			
51	011106001002	石材楼梯面层（用于楼梯转让平台） 1、20厚花岗岩石板铺实拍平，水泥浆砂浆 2、素水泥浆结合层一遍 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 5、现浇钢筋混凝土踏步面	m ²	7.80			
52	011105003001	块料踢脚线（用于除卫生间外，高150mm） 1、17厚1:3水泥砂浆 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、8~10厚面砖，水泥浆擦缝	m	75.57			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
53	011201001001	外墙面一般抹灰 1、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 2、部位：外墙1油性涂料外墙面外侧、外墙2面砖外墙面外侧	m ²	328.85			
54	桂011204007001	块料墙面 1、5~7厚240×120mm仿青面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 2、外墙2：面砖外墙面外侧（用于一层外墙外侧）	m ²	32.49			
55	011201001002	内墙面一般抹灰 1、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 2、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、部位：内墙1马面墙内侧，除内墙2、墙裙以外的内墙面	m ²	249.95			
56	桂011204007002	块料墙面 1、5厚（300×600）釉面砖，白水泥浆擦缝 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 3、部位：内2釉面砖防水墙面、内3楼梯间1.2m一下墙裙	m ²	114.27			
57	桂011201005001	墙面钉（挂）网 1、两种材料的墙体交接处应加钉金属铁丝网	m ²	80.77			
	0113	天棚工程					
58	011301001001	天棚抹灰	m ²	227.56			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称：平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2、部位：顶1楼梯间板底、除卫生间之外的顶棚					
59	011301001002	天棚抹灰 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:3水泥砂浆 3、5厚1:2水泥砂浆 4、部位：顶2卫生间的顶棚	m ²	8.00			
60	011302001001	吊顶天棚 1、配套金属龙骨 2、铝合金方形板（600X600） 3、部位：棚1卫生间的铝合金方形板吊顶	m ²	8.00			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
61	011407001001	墙面喷（刷）涂料 1、喷或滚刷面层涂料二遍，喷或滚刷底涂料一遍 2、部位：外墙1：油性涂料外墙面外侧	m ²	266.69			
62	011407002001	天棚喷（刷）涂料 1、面喷外墙涂料二遍 2、顶3雨蓬板底、空调板底及封口梁底	m ²	33.88			
63	011406003001	墙面满刮腻子 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：耐水腻子 3.刮腻子遍数：2遍 4.部位：内墙1马面墙内侧，除内墙2、墙裙以外的内墙面	m ²	249.95			
64	011406003002	天棚满刮腻子 1、2厚面层耐水腻子分二遍刮平 2、3厚底基防裂腻子分二遍刮平 3、部位：顶3雨蓬板底、空调板底及封口梁底	m ²	33.88			
65	011406003003	天棚满刮腻子 1、2厚面层耐水腻子分二遍刮平 2、3厚底基防裂腻子分二遍刮平 3、部位：顶1楼梯间板底、除卫生间之外的顶棚	m ²	227.56			
	0108	门窗工程					
66	010807001001	金属窗（不带亮） 1.玻璃品种、厚度：6厚普通白玻璃 2.框、扇材质及规格：100系列1.4厚普通铝合金三轨带纱推拉窗 3.洞口面积 < 2m ²	m ²	1.44			
67	010807001002	金属窗（带亮） 1.玻璃品种、厚度：6厚普通白玻璃 2.框、扇材质及规格：100系列1.4厚普通铝合金三轨带纱推拉窗 3.洞口面积 > 2m ²	m ²	36.00			
68	010802004001	高性能成品不锈钢入户防盗门 含框周边塞缝	m ²	15.00			
69	010802001001	铝合金平开门 1.玻璃品种、厚度：6厚普通白玻璃	m ²	5.04			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 框、扇材质及规格:100系列2厚白色普通铝合金 3. 洞口面积 > 2m² 4. 含框周边塞缝					
	0115	其他装饰工程					
70	011503001001	楼梯栏杆 1. 栏杆类型: 不锈钢栏杆 2. 扶手材料种类、规格、颜色: 不锈钢管 扶手 直行Φ60 304材质 3. 栏杆材料种类、规格、颜色: 不锈钢 Φ25、16*1.5 304材质 4. 固定配件种类: 含Φ60弯头	m	12.02			
71	011503001002	防盗网 1. 不锈钢管 Φ19×0.8 304材质 2. 不锈钢方管 □38×25×1.2 304材质	m	13.92			
72	050307009001	永久性公式牌为1000×500×50mm青石板 采用坚固石材刻制, 公示内容: 项目名称、建设内容、建设规模、工程投资、资金来源、建设单位、施工单位、受益范围、监督方式、监督电话、建设时间	块	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
73	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排脚手架 2. 搭设高度: 24m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管 4. 脚手架适用工程: 建筑及装饰	m²	411.56			
74	桂011701001002	外脚手架使用 1. 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 2. 有效使用天数: 暂按140天 3. 结算按经审定的施工组织设计并经发包人、承包人、监理确认的时间计算	m²	411.56			
75	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管	m²	54.92			
76	桂011701002002	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以上 2. 脚手架材质: 扣件式钢管	m²	35.41			
77	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度: 4m 2. 脚手架材质: 扣件式钢管	m²	79.20			
78	011701006002	满堂脚手架使用 1. 扣件式钢管满堂脚手架使用 基本层高 3.6m 2. 有效使用天数: 暂按25天 3. 结算按经审定的施工组织设计并经发包人、承包人、监理确认的时间计算	m²	79.20			
79	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 钢管 2. 结构类型: 框架 3. 泵送、非泵送: 非泵送	m²	201.00			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
80	011702001001	基础垫层模板 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	17.76			
81	011702001002	独立基础模板 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	34.40			
82	011702005001	基础梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	38.24			
83	011702002001	矩形柱模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4m	m ²	51.94			
84	011702002002	矩形柱模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	60.60			
85	011702003001	构造柱模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	10.74			
86	011702014001	有梁板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4m	m ²	138.14			
87	011702014002	有梁板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	138.78			
88	011702014003	有梁板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土斜板,坡度在11° 19' 至26° 34'	m ²	21.52			
89	011702023001	悬挑板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	22.48			
90	011702023002	斜悬挑板直形模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 混凝土斜板,坡度在11° 19' 至26° 34'	m ²	102.28			
91	011702020001	挑檐板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 混凝土斜板,坡度在11° 19' 至26° 34'	m ²	17.31			
92	011702024001	楼梯模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	21.84			
93	011702008001	圈梁直形模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	18.72			
94	011702009001	过梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	18.72			
95	011702028001	扶手、压顶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	16.86			
	011703	垂直运输					
96	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:10.6m	m ²	201.00			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 使用时间: 暂按1月计 4. 结算按经发包人、承包人、监理确认的 使用时间计算					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
97	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:斗容量1m³以内	台次	1			
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民 农产品分选场项目（黄家榨（上榨村）） -（安装）							
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
98	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深底:1米以内 3. 回填压实不下于0.94	m³	9.12			
99	031003013001	水表 1. 型号、规格:DN32 2. 连接形式:螺纹连接	组	1			
100	031003001001	闸阀DN32 1. 材质:铜芯 2. 压力等级:管道试压1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
101	031003001002	闸阀DN25 1. 材质:铜芯 2. 压力等级:管道试压1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
102	031003001003	截止阀DN32 1. 材质:铜芯 2. 压力等级:管道试压1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
103	031001006001	PP-R给水管（普通型）DN15 1. 安装部位:用于室内 2. 材质、规格:PP-R 3. 连接形式:热熔连接 公称压力1.25MPa	m	3.30			
104	031001006002	PP-R给水管（普通型）DN20 1. 安装部位:用于室内 2. 材质、规格:PP-R 3. 连接形式:热熔连接 公称压力1.25MPa	m	5.64			
105	031001006003	PP-R给水管（普通型）DN25 1. 安装部位:用于室内 2. 材质、规格:PP-R 3. 连接形式:热熔连接 公称压力1.25MPa	m	6.75			
106	031001006004	PP-R给水管（普通型）DN32 1. 安装部位:用于室内 2. 材质、规格:PP-R 3. 连接形式:热熔连接 公称压力1.25MPa	m	16.50			
107	031001006005	排水管De50 1. 介质:PVC-U 2. 连接形式:承插连接	m	3.00			
108	031001006006	排水管De110	m	23.25			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 介质:PVC-U 2. 连接形式:承插连接					
109	031001006007	抗紫外线PVC雨水排水管De110 1. 介质:PVC-U 2. 连接形式:承插连接	m	14.40			
110	031001006008	排水管DN160 1. 介质:PVC-U 2. 连接形式:承插连接	m	4.00			
111	031004003001	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 型号、规格:洗手盆(台下)445×385	套	3			
112	031004006001	白瓷蹲式大便器 1. 材质:陶瓷 2. 型号、规格:踏板平蹲545×430×175 3. 附件名称、材质、规格:带自动感应冲水器	套	3			
113	桂031004020001	水龙头 1. 型号、规格:DN15 2. 材质:不锈钢	个	3			
114	001001001001	灭火器 1. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4) 2. 安装方式:灭火器箱内放置式	具	5			
115	040504001001	砖砌污水检查井 1. 垫层、基础材质及厚度:C10自拌混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 3. 砂浆品种、强度等级、配合比:水泥砂浆中砂M7.5 4. 混凝土强度等级:C25 5. 平均井深:1.3m内 6. 盖板材质、规格:复合材料井盖(含井座) 7. 井盖、井圈材质及规格:C25	座	1			
	0304	电气设备安装工程					
116	030404017001	配电箱AW 1. 规格:800×600 2. 安装方式:安装高度为1.5米 3. 箱内配置详:电表箱AL系统图	台	1			
117	030404017002	配电箱1AL、2AL 1. 规格:800×600 2. 安装方式:安装高度为1.5米 3. 箱内配置详:电表箱AL系统图	台	2			
118	030404017003	配电箱ELB 1. 规格:800×600 2. 安装方式:安装高度为1.5米 3. 箱内配置详:电表箱AL系统图	台	1			
	030409	防雷及接地装置					
119	030409002001	接地母线 1. 安装形式:利用基础地梁内钢筋,将四根对角钢筋焊通,且该钢筋总截面积不小于40×4热镀锌扁钢,埋深不小于1.0米	m	39.54			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
120	030409003001	避雷引下线 1. 安装部位:利用柱内钢筋Φ16以上用两根主筋, Φ16以下Φ10以上用四根主筋, 无钢筋时Φ10镀锌圆钢 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下	m	34.40			
121	030409005001	避雷网 1. 材质:热镀锌圆钢接闪带 2. 规格:Φ10 3. 安装形式:沿屋面、屋脊敷设	m	56.54			
122	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 规格:总等电位端子联接箱	台	1			
123	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 名称:局部等电位端子联接箱	台	1			
124	030409008003	接地电阻测试板 1. 规格:接地测试板	台	1			
125	030409002002	接地母线 1. 规格:-40X4热镀锌扁钢 2. 安装部位:埋地深为1米	m	2.40			
126	030414011001	接地装置调试 接地网 1. 名称:接地装置调试	系统 (组)	1			
	0304	电气设备安装工程					
127	030411001001	动力电线入户保护管 1. 规格:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 3. 材质:镀锌钢管	m	5.00			
128	030411001002	配管 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	72.72			
129	030411001003	配管 1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	202.65			
130	030411001004	配管 1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	97.52			
131	030411001005	配管 1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	22.86			
132	030408001001	电力电缆 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:YJV22 0.6/1KV-4X35mm ²	m	9.00			
133	030411004001	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-16mm ²	m	159.30			
134	030411004002	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-4mm ²	m	326.76			
135	030411004003	配线 1. 配线形式:管内穿线	m	679.95			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称：平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2. 规格:BV-2.5mm ²					
136	030404034001	单联开关 1. 规格:250V 10A 2. 安装方式:安装高度为1.3米	套	7			
137	030404034002	双联开关 1. 规格:250V 10A 2. 安装方式:安装高度为1.3米	套	3			
138	030404034003	三联开关 1. 规格:250V 10A 2. 安装方式:安装高度为1.3米	套	2			
139	030404035001	安全型三极暗装插座 1. 规格:250V 10A 2. 安装方式:距地1.4米安装	套	16			
140	030404035002	空调插座 1. 规格:250V 20A 2. 安装方式:安装高度为2.5米	套	3			
141	030412005001	双管荧光灯 1. 规格:2×23W 2. 安装形式:吸顶安装	套	12			
142	030412001001	LED吸顶灯 1. 规格:LED 18W 2. 安装形式:吸顶安装	套	9			
143	030412001002	LED紧凑型防潮节能灯 1. 规格:LED 14W 2. 安装形式:吸顶安装	套	11			
144	030412004001	A型自带蓄电池事故LED照明灯(应急灯) 1. 规格: 2X3W, 带蓄电池, ≥60min 2. 安装方式: (有门处)灯具底边距门框 0.4米安装 (靠墙处)灯具底边距地面2.2米壁装	套	9			
145	030412004002	A型自带蓄电池LED安全出口标志灯(应急灯) 1. 规格: 1W, 带蓄电池, ≥60min 2. 安装方式: 距门顶框0.2米	套 (m	6			
146	030412004003	A型自带蓄电池LED应急疏散指示灯(应急灯) 1. 规格: 1W, 带蓄电池, ≥60min 2. 安装方式: (有墙处)底距地0.3米吸壁 安装	套 (m	1			
147	030404033001	风扇 1. 安装方式:距地2.8米安装	台	8			
148	030404033002	排风扇 1. 型号:400×400方型 2. 安装方式:距地2.8m安装	台	3			
149	030413002001	凿(压)槽及恢复 凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)[水 泥砂浆 1:3]	m	173.90			
150	030413002002	凿(压)槽及恢复(公称管径50mm以内)[水 泥砂浆 1:3]	m	14.00			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（木林岭坪）—（挡土墙工程）							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
151	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	3388.03			
152	010103001002	回填方 1. 回填方式:夯填 2. 填方材料品种:原土	m³	2299.39			
153	010103002002	余方弃置 1. 运距:1km	m³	1088.64			
154	桂010103003002	土（石）方运输增（减）m³·km 1. 土（方）类别:三类土 2. 弃土:每增加1km运距	m³·km	1088.64			
	0104	挡土墙工程					
155	040305001001	垫层 100厚河卵石找平压实	m³	29.70			
156	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C20非泵商品砼	m³	29.70			
157	010403004001	石挡土墙 1. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 2. 材料:毛石	m³	1215.00			
158	040402017001	伸缩缝 1. 缝宽:20-30mm 2. 嵌缝材料种类:沥青麻筋	m	79.75			
159	040601025001	滤料铺设 1. 滤料品种:砂砾 2. 滤料规格:600×500×300mm	m³	23.87			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
160	桂041101006001	外墙脚手架 1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管脚手架	m²	1485.00			
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（兰家）-建筑							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
161	010101003003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	6.36			
162	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	128.37			
163	010103001003	回填方 1. 回填方式:夯填	m³	108.45			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 填方材料品种:原土					
164	010103002003	余方弃置 1. 运距:1km	m ³	26.28			
165	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 弃土:每增加1km运距	m ³ ·km	26.28			
166	桂010104002002	基础钎插 1. 钎插方式:机械基础钎插 2. 钎插深度:5m以内	孔	40			
	0104	砌筑工程					
167	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90mm 2. 墙体厚度:200厚 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	16.64			
168	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×120×200 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	37.34			
169	010401013002	砖散水、地坪 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 垫层材料种类、厚度:70厚C10普通非泵商品混凝土 3. 砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粉面	m ²	13.67			
170	010401014002	砖地沟、明沟 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53, 水泥石灰砂浆中砂M5 2. 沟截面尺寸:260mm×250mm 3. 垫层材料种类、厚度:70厚C10普通非泵商品混凝土 4. 砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粉面	m	27.90			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
171	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	6.91			
172	010501001004	80mm厚垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:一层地面	m ³	7.10			
173	010501003003	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C30	m ³	15.77			
174	010501003004	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:C20 3. 路碑基础	m ³	0.20			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
175	010503001002	基础梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.94			
176	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.84			
177	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.79			
178	010505001003	有梁板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	31.02			
179	010505001004	有梁板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:坡屋面(斜板, 坡度在11° 19' 至 26° 34')	m ³	5.79			
180	010505008003	悬挑板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.70			
181	010505008004	屋面悬挑板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:斜板, 坡度在11° 19' 至26° 34'	m ³	6.14			
182	010505010001	屋面挑檐板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:斜板, 坡度在11° 19' 至26° 34'	m ³	2.08			
183	010513001002	楼梯 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.20			
184	010503004002	圈梁(反坎) 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	2.53			
185	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.86			
186	010507005002	扶手、压顶 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.64			
187	010515001004	现浇构件圆钢制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.179			
188	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10 以内	t	3.637			
189	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10 以上	t	5.224			
190	桂010515011002	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 6以内	t	0.153			
191	桂010516004002	电渣压力焊接 $\leq \Phi$ 18	个	160			
192	010516002002	铁件 预埋铁件	t	0.070			
	0109	屋面及防水工程					

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
193	010902001003	屋面卷材防水 1、3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材（另列项） 2、部位：平屋面1（细石混凝土屋面，不上人屋面）	m ²	75.59			
194	010902002003	屋面涂膜防水 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（I型），基层处理剂一遍 2、部位：平屋面1（细石混凝土屋面，不上人屋面）	m ²	75.59			
195	010902003003	屋面刚性层 1、50厚C20细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片，表面压光 2、10厚1:4石灰砂浆 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平 4、30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平（平均厚度93） 5、部位：平屋面1（细石混凝土屋面，不上人屋面）	m ²	70.55			
196	010901001002	瓦屋面 1、琉璃瓦(瓦盖六留四) 2、25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3、部位：坡屋面2（用于室外楼梯坡屋面）	m ²	76.91			
197	010902001004	屋面卷材防水 1、满铺0.4厚聚乙烯膜一层 2、1.5+1.5厚SBS改性沥青防水卷材 3、部位：坡屋面2（用于室外楼梯坡屋面）	m ²	76.91			
198	010902002004	屋面涂膜防水 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（I型） 2、部位：坡屋面2（用于室外楼梯坡屋面）	m ²	76.91			
199	010902003004	屋面刚性层 1、30厚1:3水泥砂浆内配Φ3@50x50钢丝网 2、15厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋Φ12@900，伸入卧瓦层20 部位：坡屋面2（用于室外楼梯坡屋面）	m ²	76.91			
200	010903002002	墙面涂膜防水 1.涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 2.部位：外墙1油性涂料外墙面外侧、外墙2面砖外墙面外侧、内2卫生间内墙	m ²	338.92			
201	010904001002	楼(地)面卷材防水 1、2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材（基层处理平整） 2、部位地2/楼2下沉式卫生间	m ²	19.20			
202	010904002003	楼(地)面涂膜防水 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、部位地2/楼2下沉式卫生间	m ²	19.20			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
203	010904002004	楼(地)面涂膜防水 1、2厚聚合物水泥防水涂料(III型) 2、部位: 顶2卫生间的顶棚	m ²	8.00			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
204	011001001002	保温隔热屋面(平屋面1) 65厚绝热自熄型挤塑聚苯板(防火等级B1)	m ²	70.55			
205	011001003002	保温隔热墙面 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间 压入一层耐碱玻璃纤维网布 2、5厚无机保温腻子 3、部位: 外墙1油性涂料外墙面外侧、外 墙2面砖外墙面外侧	m ²	272.59			
206	011001005002	保温隔热楼地面 1、30厚隔声砂浆 2、部位: (楼2用于除卫生间、楼梯间之 外的楼面)	m ²	62.25			
	0111	楼地面装饰工程					
207	011102003004	块料楼地面(地1用于除卫生间、楼梯间之 外的地面) 1、8~14厚防滑陶瓷地砖(800X800)铺实拍 平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、80厚C15混凝土/现浇钢筋混凝土楼板 (另列项) 5、素土夯实	m ²	88.77			
208	011102003005	块料楼地面(地2/楼2下沉式卫生间) 1、8~14厚防滑陶瓷地砖(300X300)铺实拍 平,水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水涂料(另列项) 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、40厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡 向地漏 6、2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水 卷材(基层处理平整)(另列项) 7、20厚1:3水泥砂浆找平 8、80厚C15混凝土(另列项)	m ²	8.16			
209	011102003006	块料楼地面(楼2用于除卫生间、楼梯间之 外的楼面) 1、8~14厚防滑陶瓷地砖(800X800)铺实拍 平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、30厚隔声砂浆(另列项) 5、≥5厚减振垫板(毡)(另列项) 6、现浇钢筋混凝土楼板	m ²	62.25			
210	040201020002	垫层材料支承的隔震地板 1、≥5厚减振垫板(毡) 2、部位: (楼2用于除卫生间、楼梯间之 外的楼面)	m ²	62.25			
211	011106001003	石材楼梯面层(楼梯踏步)	m ²	13.95			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、20厚花岗岩石板铺实拍平,水泥砂浆 2、素水泥浆结合层一遍 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 5、现浇钢筋混凝土踏步面					
212	011106001004	石材楼梯面层（用于楼梯转让平台） 1、20厚花岗岩石板铺实拍平,水泥砂浆 2、素水泥浆结合层一遍 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 5、现浇钢筋混凝土踏步面	m ²	7.80			
213	011105003002	块料踢脚线（用于除卫生间外,高150mm） 1、17厚1:3水泥砂浆 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、8~10厚面砖,水泥浆擦缝	m	113.06			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
214	011201001003	外墙一般抹灰 1、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 2、部位:外墙1油性涂料外墙面外侧、外墙2面砖外墙面外侧	m ²	359.75			
215	桂011204007003	块料墙面 1、5~7厚240×120mm仿青面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝 2、外墙2:面砖外墙面外侧（用于一层外墙外侧）	m ²	33.75			
216	011201001004	内墙一般抹灰 1、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 2、15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、部位:内墙1马面墙内侧,除内墙2、墙裙以外的内墙面	m ²	291.21			
217	桂011204007004	块料墙面 1、5厚（300×600）釉面砖,白水泥浆擦缝 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 3、部位:内2釉面砖防水墙面、内3楼梯间1.2m一下墙裙	m ²	111.90			
	0113	天棚工程					
218	011301001003	天棚抹灰 1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2、部位:顶1楼梯间板底、除卫生间之外的顶棚	m ²	243.09			
219	011301001004	天棚抹灰 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:3水泥砂浆 3、5厚1:2水泥砂浆 4、部位:顶2卫生间的顶棚	m ²	8.00			
220	011302001002	吊顶天棚 1、配套金属龙骨	m ²	8.00			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、铝合金方形板(600X600) 3、部位:棚1卫生间的铝合金方形板吊顶					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
221	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1、喷或滚刷面层涂料二遍,喷或滚刷底涂 料一遍 2、部位:外墙1:油性涂料外墙面外侧	m ²	326.00			
222	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1、面喷外墙涂料二遍 2、顶3雨蓬板底、空调板底及封口梁底	m ²	34.91			
223	011406003004	墙面满刮腻子 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.部位:内墙1马面墙内侧,除内墙2、墙 裙以外的内墙面	m ²	291.21			
224	011406003005	天棚满刮腻子 1、2厚面层耐水腻子分二遍刮平 2、3厚底基防裂腻子分二遍刮平 3、部位:顶3雨蓬板底、空调板底及封口 梁底	m ²	34.91			
225	011406003006	天棚满刮腻子 1、2厚面层耐水腻子分二遍刮平 2、3厚底基防裂腻子分二遍刮平 3、部位:顶1楼梯间板底、除卫生间之外 的顶棚	m ²	243.09			
	0108	门窗工程					
226	010807001003	金属窗(不带亮) 1.玻璃品种、厚度:6厚普通白玻璃 2.框、扇材质及规格:100系列1.4厚普通 铝合金三轨带纱推拉窗 3.洞口面积<2m ²	m ²	1.44			
227	010807001004	金属窗(带亮) 1.玻璃品种、厚度:6厚普通白玻璃 2.框、扇材质及规格:100系列1.4厚普通 铝合金三轨带纱推拉窗 3.洞口面积>2m ²	m ²	34.56			
228	010802004002	高性能成品不锈钢入户防盗门 含框周边塞缝	m ²	15.30			
229	010802001002	铝合金平开门 1.玻璃品种、厚度:6厚普通白玻璃 2.框、扇材质及规格:100系列2厚白色普 通铝合金 3.洞口面积>2m ² 4.含框周边塞缝 4.含框周边塞缝	m ²	5.04			
	0115	其他装饰工程					
230	011503001003	楼梯栏杆 1.栏杆类型:不锈钢栏杆 2.扶手材料种类、规格、颜色:不锈钢管 扶手 直行Φ60 304材质	m	12.02			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 栏杆材料种类、规格、颜色: 不锈钢 Φ 25、16 $\times$ 1.5 304材质 4. 固定配件种类: 含 Φ 60弯头					
231	011503001004	防盗网 1. 不锈钢管 Φ 19 $\times$ 0.8 304材质 2. 不锈钢方管 $\square$ 38 $\times$ 25 $\times$ 1.2 304材质	m	13.92			
232	050307009002	永久性公式牌为1000 $\times$ 500 $\times$ 50mm青石板 采用坚固石材刻制, 公示内容: 项目名称、 建设内容、建设规模、工程投资、资金来 源、建设单位、施工单位、受益范围、监 督方式、监督电话、建设时间	块	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
233	桂011701001003	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排脚手架 2. 搭设高度: 24m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管 4. 脚手架适用工程: 建筑及装饰	m ²	424.35			
234	桂011701001004	外脚手架使用 1. 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以 内 2. 有效使用天数: 暂按140天 3. 结算按经审定的施工组织设计并经发包 人、承包人、监理确认的时间计算	m ²	424.35			
235	桂011701002003	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	26.10			
236	桂011701002004	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以上 2. 脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	35.41			
237	011701006003	满堂脚手架 1. 搭设高度: 4m 2. 脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	84.24			
238	011701006004	满堂脚手架使用 1. 扣件式钢管满堂脚手架使用 基本层高 3.6m 2. 有效使用天数: 暂按25天 3. 结算按经审定的施工组织设计并经发包 人、承包人、监理确认的时间计算	m ²	84.24			
239	桂011701011002	钢管现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 钢管 2. 结构类型: 框架 3. 泵送、非泵送: 非泵送	m ²	212.13			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
240	011702001003	基础垫层模板 1. 基础类型: 垫层 2. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	18.12			
241	011702001004	独立基础模板 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	34.40			
242	011702005002	基础梁模板	m ²	49.20			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内					
243	011702002003	矩形柱模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4m	m ²	51.94			
244	011702002004	矩形柱模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	52.34			
245	011702003002	构造柱模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	9.19			
246	011702014004	有梁板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4m	m ²	148.51			
247	011702014005	有梁板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	147.04			
248	011702014006	斜有梁板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内 3. 混凝土斜板,坡度在11° 19' 至26° 34'	m ²	52.43			
249	011702023003	悬挑板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	22.48			
250	011702023004	悬挑板直形模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 混凝土斜板,坡度在11° 19' 至26° 34'	m ²	102.28			
251	011702020002	挑檐板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 混凝土斜板,坡度在11° 19' 至26° 34'	m ²	14.06			
252	011702024002	楼梯模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	21.84			
253	011702008002	圈梁直形模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	26.22			
254	011702009002	过梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	11.49			
255	011702028002	扶手、压顶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	33.20			
	011703	垂直运输					
256	011703001002	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:10.6m 3. 使用时间: 暂按1月计 4. 结算按经发包人、承包人、监理确认的 使用时间计算	m ²	212.13			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
257	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:斗容量1m ³ 以内	台次	1			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民 农产品分选场项目（兰家）-（安装）							
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
258	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深底:1米以内 3. 回填压实不下于0.94	m³	9.12			
259	031003013002	水表 1. 型号、规格:DN32 2. 连接形式:螺纹连接	组	1			
260	031003001004	闸阀DN32 1. 材质:铜芯 2. 压力等级:管道试压1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
261	031003001005	闸阀DN25 1. 材质:铜芯 2. 压力等级:管道试压1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
262	031003001006	截止阀DN32 1. 材质:铜芯 2. 压力等级:管道试压1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
263	031001006009	PP-R给水管（普通型）DN15 1. 安装部位:用于室内 2. 材质、规格:PP-R 3. 连接形式:热熔连接 公称压力1.25MPa	m	3.30			
264	031001006010	PP-R给水管（普通型）DN20 1. 安装部位:用于室内 2. 材质、规格:PP-R 3. 连接形式:热熔连接 公称压力1.25MPa	m	5.64			
265	031001006011	PP-R给水管（普通型）DN25 1. 安装部位:用于室内 2. 材质、规格:PP-R 3. 连接形式:热熔连接 公称压力1.25MPa	m	6.75			
266	031001006012	PP-R给水管（普通型）DN32 1. 安装部位:用于室内 2. 材质、规格:PP-R 3. 连接形式:热熔连接 公称压力1.25MPa	m	16.50			
267	031001006013	排水管De50 1. 介质:PVC-U 2. 连接形式:承插连接	m	3.00			
268	031001006014	排水管De110 1. 介质:PVC-U 2. 连接形式:承插连接	m	23.25			
269	031001006015	抗紫外线PVC雨水排水管De110 1. 介质:PVC-U 2. 连接形式:承插连接	m	14.40			
270	031001006016	排水管DN160 1. 介质:PVC-U 2. 连接形式:承插连接	m	4.00			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
271	031004003002	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 型号、规格:洗手盆(台下) 445×385 3. 含感应式水龙头	套	3			
272	031004006002	白瓷蹲式大便器 1. 材质:陶瓷 2. 型号、规格:踏板平蹲545×430×175mm 3. 附件名称、材质、规格:带自动感应冲水器	套	3			
273	桂031004020002	水龙头 1. 型号、规格:DN15 2. 材质:不锈钢	个	3			
274	001001002001	灭火器 1. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4) 2. 安装方式:灭火器箱内放置式	具	5			
275	040504001002	砖砌污水检查井 1. 垫层、基础材质及厚度:C10自拌混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 3. 砂浆品种、强度等级、配合比:水泥砂浆中砂M7.5 4. 混凝土强度等级:C25 5. 平均井深:1.3m内 6. 盖板材质、规格:复合材料井盖(含井座) 7. 井盖、井圈材质及规格:C25	座	1			
	0304	电气设备安装工程					
276	030404017004	配电箱AW 1. 规格:800×600mm 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 箱内配置详:电表箱AL系统图	台	1			
277	030404017005	配电箱1AL、2AL 1. 规格:800×600 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 箱内配置详:电表箱AL系统图	台	2			
278	030404017006	配电箱ELB 1. 规格:800×600 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 箱内配置详:电表箱AL系统图	台	1			
	030409	防雷及接地装置					
279	030409002003	接地母线 1. 安装形式:利用基础地梁内钢筋,将四根对角钢筋焊通,且该钢筋总截面积不小于-40×4热镀锌扁钢,埋深不小于1.0米	m	38.94			
280	030409003002	避雷引下线 1. 安装部位:利用柱内钢筋Φ16以上用两根主筋,Φ16以下Φ10以上用四根主筋,无钢筋时Φ10镀锌圆钢 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下	m	34.40			
281	030409005002	避雷网 1. 材质:热镀锌圆钢接闪带	m	56.54			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称：平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2. 规格: $\Phi 10$ 3. 安装形式: 沿屋面、屋脊敷设					
282	030409008004	等电位端子箱、测试板 1. 规格: 总等电位端子联接箱	台	1			
283	030409008005	等电位端子箱、测试板 1. 名称: 局部等电位端子联接箱	台	1			
284	030409008006	接地电阻测试板 1. 规格: 接地测试板	台	1			
285	030409002004	接地母线 1. 规格: -40×4 热镀锌扁钢 2. 安装部位: 埋地深为1米	m	2.40			
286	030414011002	接地装置调试 接地网 1. 名称: 接地装置调试	系统 (组)	1			
	0304	电气设备安装工程					
287	030411001006	动力电线入户保护管 1. 规格: SC50 2. 配置形式: 埋地敷设 3. 材质: 镀锌钢管	m	5.00			
288	030411001007	配管 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	72.72			
289	030411001008	配管 1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: PC16 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	208.65			
290	030411001009	配管 1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	101.52			
291	030411001010	配管 1. 材质: 刚性阻燃管 2. 规格: PC40 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	22.86			
292	030408001002	电力电缆 1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: YJV22 0.6/1KV-4X35mm ²	m	9.00			
293	030411004004	配线 1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: BV-16mm ²	m	159.30			
294	030411004005	配线 1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: BV-4mm ²	m	338.76			
295	030411004006	配线 1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: BV-2.5mm ²	m	679.95			
296	030404034004	单联开关 1. 规格: 250V 10A 2. 安装方式: 安装高度为1.3米	套	7			
297	030404034005	双联开关 1. 规格: 250V 10A 2. 安装方式: 安装高度为1.3米	套	3			

分部分项工程和单价措施项目费用表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
298	030404034006	三联开关 1. 规格:250V 10A 2. 安装方式:安装高度为1.3米	套	2			
299	030404035003	安全型三极暗装插座 1. 规格:250V 10A 2. 安装方式:距地1.4米安装	套	16			
300	030404035004	空调插座 1. 规格:250V 20A 2. 安装方式:安装高度为2.5米	套	3			
301	030412005002	双管荧光灯 1. 规格:2×23W 2. 安装形式:吸顶安装	套	12			
302	030412001003	LED吸顶灯 1. 规格:LED 18W 2. 安装形式:吸顶安装	套	9			
303	030412001004	LED紧凑型防潮节能灯 1. 规格:LED 14W 2. 安装形式:吸顶安装	套	11			
304	030412004004	A型自带蓄电池事故LED照明灯(应急灯) 1. 规格: 2X3W, 带蓄电池, ≥60min 2. 安装方式: (有门处)灯具底边距门框 0.4米安装 (靠墙处)灯具底边距地面2.2米壁装	套	9			
305	030412004005	A型自带蓄电池LED安全出口标志灯(应急灯) 1. 规格: 1W, 带蓄电池, ≥60min 2. 安装方式: 距门顶框0.2米	套	6			
306	030412004006	A型自带蓄电池LED应急疏散指示灯(应急灯) 1. 规格: 1W, 带蓄电池, ≥60min 2. 安装方式: (有墙处)底距地0.3米吸壁 安装	套	1			
307	030404033003	风扇 1. 安装方式:距地2.8米安装	台	8			
308	030404033004	排风扇 1. 型号:400×400方型 2. 安装方式:距地2.8m安装	台	3			
309	030413002003	凿(压)槽及恢复 凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)[水 泥砂浆 1:3]	m	173.90			
310	030413002004	凿(压)槽及恢复(公称管径50mm以内)[水 泥砂浆 1:3]	m	14.00			
		单价措施项目					
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目(兰家)一(挡土墙工程)							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
311	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	1007.50			

总价措施项目费用表

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（黄家榨（上榨村））-建筑						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（黄家榨（上榨村））-（安装）						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（木林岭坪）一（挡土墙工程）						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（兰家）-建筑						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ（分部分项人机+单价措施人机）			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（兰家）-（安装）						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（兰家）一（挡土墙工程）						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目费用汇总表（适用于单价合同）

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（黄家榨（上榨村））-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	867.94	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	867.94	分部分项工程费及措施项目费
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（黄家榨（上榨村））-（安装）			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	96.18	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	96.18	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（木林岭坪）一（挡土墙工程）			
一	2022市政综合工程一般计税法	1227.94	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1227.94	分部分项工程费及措施项目费
平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目（兰家）-建筑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	922.72	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	922.72	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:平乐县源头镇木林村委兰家等村水库移民农产品分选场项目

第1页 共1页

[illegible]