


2025年江州区罗白-蒙井安防工程

送审单位:	崇左市江州区交通运输局
审核单位:	崇左市江州区财政投资评审中心
工程造价:	1088069.00元
审核日期:	2025年7月18日



全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：2025年江州区罗白至瀚端公路路面提升及安防工程/2025年江州区罗白至瀚端安防工程

编制时间：2022-03-22

第 1 页 共 1 页

01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	估算金额 (元)				技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				(K0+000~K21+600)			合计			
1	第100章至第700章合计			1088069			1088069		100.0	
100	清单 第100章 总 则			16080			16080		1.48	
200	清单 第200章 路 基			139735			139735		12.84	
300	清单 第300章 路 面			868584			868584		79.83	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			7037			7037		0.65	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			56633			56633		5.20	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1088069			1088069		100.0	
11	计日工合计									
11.1	劳 务									
11.2	材 料									
11.3	施工机械									
12	暂列金额 (不含计日工总额)									
13	投标报价			1088069			1088069		100.0	

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年江州区罗白至瀛端公路路面提升及安防工程
编制范围：（K0+000~K21+600）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计								场外运输损耗		
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	490.651	21.562	435.476	7.919	25.695							
1051001	机械工	工日	101.25	218.945	124.411	89.841	1.023	3.670							
1511032	普C20-32.5-4(商) 4(商)	m3	388.60	2.958			2.958								
1511033	普C25-32.5-4(商) 4(商)	m3	398.31	11.424				11.424							
1511035	普C30-42.5-4(商) 4(商)	m3	417.73	1277.509		1274.286	3.223								
2001001	HPB300钢筋	t	3489.83	0.066		0.019	0.000	0.048							
2001002	HRB400钢筋	t	3448.67	0.110				0.110							
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	3.98	0.135			0.135								
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	3.98	0.782				0.782							
2003004	型钢（工字钢，角钢）	t	3697.35	0.011		0.006	0.000	0.004							
2003015	钢管立柱	t	4151.33	2.527				2.527							
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5750.00	0.001			0.001								
2003026	组合钢模板	t	5490.00	0.008				0.008							
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	5.75	0.214				0.214							
2009013	螺栓（混合规格）	kg	5.75	0.118			0.118								
2009028	铁件（铁件）	kg	5.75	3.766			0.070	3.696							
2009029	镀锌铁件	kg	7.08	1153.931				1153.931							
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.31	0.005			0.005								
3001001	石油沥青	t	4000.00	0.659		0.618	0.041								
3003002	汽油（92号）	kg	8.65	98.183				98.183							
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.13	9003.050	7689.897	1255.636	35.495	22.023							

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年江州区罗白至澜端公路路面提升及安防工程
编制范围：（K0+000~K21+600）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗				
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	%	数量	
3005001	煤	t	561.95	0.125		0.125		0.000								
3005002	电	kW·h	0.58	2025.732		2004.875	18.107	2.750								
3005004	水	m3	3.43	206.189		187.395	5.354	13.440								
4003001	原木（混合规格）	m3	973.45	0.002			0.002									
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm，中方混 合规格）	m3	1223.89	0.378		0.375	0.002	0.001								
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	5.75	0.090			0.090									
5009007	底油	kg	11.37	16.767				16.767								
5501003	黏土（堆方）	m3	15.00	0.013			0.013									
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆 方）	m3	97.33	0.758			0.758									
5505005	片石（码方）	m3	63.00	2.070				2.070								
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	72.71	2.612				2.612								
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	72.71	0.006				0.006								
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	72.71	1440.579		1436.945	3.635									
5509001	32.5级水泥	t	369.83	0.188			0.188									
5511007	Φ500mm以内混凝土排水管	m	99.12	7.070				7.070								
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其 他金属附件）	t	24614.00	0.214				0.214				0.214				
6007003	反光玻璃珠（JT/T280—1995 Ⅰ 、2号（A类）	kg	5.20	19.319				19.319				19.319				
6007004	反光膜	m2	179.00	30.848								30.848				
6007010	震动标线涂料	kg	11.42	572.192								572.192				
7801001	其他材料费	元	1.00	1854.247		1657.196	17.847	179.204								
7901001	设备摊销费	元	1.00	17.534		17.490	0.044									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2025年江州区罗白至濂湍公路路面提升及安防工程
编制范围：(K0+000~K21+600)

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线			辅助生产 %	数量
8001025	斗容量0.6m³履带式单斗挖掘机 (WY60液压)	台班	810.78	0.098			0.098					
8001030	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1462.67	17.293	17.249		0.044					
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机	台班	565.51	0.018			0.018					
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1154.31	1.440		1.437	0.004					
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	633.04	1.378		1.374	0.003					
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	569.66	0.791		0.789	0.002					
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	729.55	5.010		4.997	0.013					
8001095	蛙式夯土机 (200~620N·m) (HW-280)	台班	25.20	0.718			0.718					
8003075	凸起振动标线机	台班	600.90	0.977				0.977				
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机 (HTG4500含模轨)	台班	1311.06	2.568		2.561	0.006					
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	249.54	45.214		45.100	0.114					
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费 用) (SLF)	台班	200.13	15.662		15.622	0.040					
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	126.96	0.027			0.027					
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	477.69	1.866				1.866				
8007007	装载质量10t以内载货汽车 (JN161, JN162)	台班	647.70	0.215				0.215				
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 (T138, SX360)	台班	818.22	1.647				0.067				
8007017	装载质量15t以内自卸汽车 (SH361, T815)	台班	901.71	89.912	89.912							
8007043	容量10000L以内洒水车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1084.23	10.208		10.182	0.026					

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2025年江州区罗白至濠端公路路面提升及安防工程
编制范围：（K0+000~K21+600）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费(元)	直接费(元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)	合计	单价		
1	2	3	4	5	.6	7	8	9	10	11	12	13.	14	15	16	17	18	19		
1	100	清单 第100章 总面								16080							16080			
2	102	工程管理								16080							16080			
3	102~3	安全生产费	总额	1.000						16080							16080			
4	200	清单 第200章 路基			111516		2183		106305	108488		3873	2163	4951	8722	11538	139735			
5	202	场地清理			111516		2183		106305	108488		3873	2163	4951	8722	11538	139735			
6	202~2	挖除旧路面			111516		2183		106305	108488		3873	2163	4951	8722	11538	139735			
7	~a	水泥混凝土路	m3	2156.175	111516		2183		106305	108488		3873	2163	4951	8722	11538	139735	64.81		
8	300	清单 第300章 路面			617958		44092	642196	36399	722688		4173	5609	17818	46578	71718	868584			
9	306	级配碎(砾) 石基层			118343		1581	104498	7617	113696		1257	3350	900	9123	11549	139876			
10	306~3	级配碎石基层			118343		1581	104498	7617	113696		1257	3350	900	9123	11549	139876			
11	~a	厚150mm	m2	6246.500	118343		1581	104498	7617	113696		1257	3350	900	9123	11549	139876	22.39		
12	312	水泥混凝土面			497826		41805	537698	27762	607266		2852	2221	16639	37315	59966	726259			
13	312~1	水泥混凝土面			497826		41805	537698	27762	607266		2852	2221	16639	37315	59966	726259			
14	~a	厚200mm	m2	6246.500	497826		41805	537698	27762	607266		2852	2221	16639	37315	59966	726259	116.27		
15	313	路肩培土、中 央分隔带回填 土、土路肩加 固			1790		705		1020	1726		64	38	279	140	202	2450			
16	313~6	挖路槽	m2	86.000	1790		705		1020	1726		64	38	279	140	202	2450	28.48		
17	400	清单 第400章 桥涵			5233		802	4137	607	5546		74	129	303	403	581	7037			
18	419	圆管涵及倒虹 管			5233		802	4137	607	5546		74	129	303	403	581	7037			
19	419~1	1-φ0.5m圆管	m	7.000	5233		802	4137	607	5546		74	129	303	403	581	7037	1005.29		

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2025年江州区罗白至瀛端公路路面提升及安防工程
编制范围：（K0+000~K21+600）

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93 9					2.34 3	0.52 1		3.28 2	0.52 1	2.74 7				0.27 1	3.01 8	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
02	石方		0.87 6					1.88 1	0.47 0		2.75 7	0.47 0	2.79 2				0.25 9	3.05 1	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
03	运输		0.95 9					2.23 0	0.15 4		3.18 9	0.15 4	1.37 4				0.26 4	1.63 8	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
04	路面		0.94 0					2.09 8	0.81 8		3.03 8	0.81 8	2.42 7				0.40 4	2.83 1	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
05	隧道								1.19 5				3.56 9				0.51 3	4.08 2	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
06	构造物 I		0.62 2					1.38 6	1.20 1		2.00 8	1.20 1	3.58 7				0.46 6	4.05 3	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
06-1	构造物 I (绿化)		0.62 2					1.38 6	1.20 1		2.00 8	1.20 1	3.58 7				0.46 6	4.05 3	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
07	构造物 II		0.74 2					1.51 6	1.53 7		2.25 8	1.53 7	4.72 6				0.54 5	5.27 1	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
08	构造物III(一般)		1.49 7					1.41 7	2.72 9		2.91 4	2.72 9	5.97 6				1.09 4	7.07 0	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
08-1	构造物III(室内)							1.41 7	2.72 9		1.41 7	2.72 9	5.97 6				1.09 4	7.07 0	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
08-2	构造物III(桥梁)		1.49 7					1.41 7	2.72 9		2.91 4	2.72 9	5.97 6				1.09 4	7.07 0	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
08-3	构造物III(设备安装)							1.41 7	2.72 9		1.41 7	2.72 9	5.97 6				1.09 4	7.07 0	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2025年江州区罗白至濂湍公路路面提升及安防工程
编制范围：（K0+000~K21+600）

第 2 页 共 2 页 04表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
09	技术复杂大桥		0.90 7						1.67 7		0.90 7	1.67 7	4.14 3				0.63 7	4.78 0	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
10	钢材及钢结构(一般)								0.56 4			0.56 4	2.24 2				0.65 3	2.89 5	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.56 4			0.56 4	2.24 2				0.65 3	2.89 5	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.56 4			0.56 4	2.24 2				0.65 3	2.89 5	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00

编制： 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年江州区罗白至濠端公路路面提升及安防工程
编制范围：（K0+000~K21+600）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	石油沥青	t	3001001	4000.00	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	汽油92号	kg	3003002	8.65	
3	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	1511032	388.60		21	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.13	
4	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	398.31		22	煤	t	3005001	561.95	
5	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3	1511035	417.73		23	电	kW·h	3005002	0.58	
6	HPB300钢筋	t	2001001	3489.83		24	水	m3	3005004	3.43	
7	HRB400钢筋	t	2001002	3448.67		25	原木混合规格	m3	4003001	973.45	
8	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	3.98		26	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	4003002	1223.89	
9	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	3.98		27	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	5001013	5.75	
10	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3697.35		28	底油	kg	5009007	11.37	
11	钢管立柱	t	2003015	4151.33		29	黏土堆方	m3	5501003	15.00	
12	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5750.00		30	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	97.33	
13	组合钢模板	t	2003026	5490.00		31	片石码方	m3	5505005	63.00	
14	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.75		32	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	72.71	
15	螺栓混合规格	kg	2009013	5.75		33	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	5505015	72.71	
16	铁件铁件	kg	2009028	5.75		34	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	72.71	
17	镀锌铁件	kg	2009029	7.08		35	32.5级水泥	t	5509001	369.83	
18	铁钉混合规格	kg	2009030	5.31		36	Φ500mm以内混凝土排水管	m	5511007	99.12	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年江州区罗白至濠端公路路面提升及安防工程
编制范围：（K0+000~K21+600）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	铝合金标志包括版面、垫板及其他金属附件	t	6007002	24614.00		55	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	126.96	
38	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	5.20		56	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	477.69	
39	反光膜	m ²	6007004	179.00		57	装载质量10t以内载货汽车JN161、JN162	台班	8007007	647.70	
40	震动标线涂料	kg	6007010	11.42		58	装载质量12t以内自卸汽车T138、SX360	台班	8007016	818.22	
41	其他材料费	元	7801001	1.00		59	装载质量15t以内自卸汽车SH361、T815	台班	8007017	901.71	
42	设备摊销费	元	7901001	1.00		60	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1084.23	
43	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	8001025	810.78		61	提升质量8t以内汽车式起重机械QY8	台班	8009026	695.21	
44	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1462.67		62	提升质量25t以内汽车式起重机械QY25	台班	8009030	1335.59	
45	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	565.51		63	最大作业高度10m以内高空作业车QYJ5040JCKZ10	台班	8009046	499.09	
46	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1154.31		64	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	156.08	
47	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	633.04		65	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
48	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	569.66		66	定额基价	元	1999	1.00	
49	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	729.55							
50	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095	25.20							
51	凸起振动标线机	台班	8003075	600.90							
52	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1311.06							
53	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	249.54							
54	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	200.13							

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年江州区罗白至濂端公路路面提升及安防工程									
编制范围：（K0+000～K21+600）				标准定额库版本号：		校验码：		第 1 页 共 4 页	
分项目编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式		
1	第100章至第700章合计								
100	清单第100章总则								
102	工程管理								
102-3	安全生产费	总额	1.000	16079.84	16,079.84				
200	清单第200章路基								
202	场地清理								
202-2	挖除旧路面								
202-2-a	水泥混凝土路面	m3	2156.175	64.81	139,735.28				
2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面	10m3	215.618	169.00	36,439.78	04. 路面			
1-1-11-23	装载质量15t以内自卸汽车运石第一个 1km	1000m3天然密实方	2.156	7099.85	15,308.51	03. 运输			
1-1-11-24	装载质量15t以内自卸汽车运石增运 24km	1000m3天然密实方	103.496	850.14	87,986.79	03. 运输			
300	清单第300章路面								
306	级配碎（砾）石底基层、基层								
306-3	级配碎石基层								
306-3-a	厚150mm	m2	6246.500	22.39	139,875.63				
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁 拌和,压实厚度15cm)	1000m2	6.247	22392.64	139,875.64	04. 路面	实际厚度(cm)：15cm；		
312	水泥混凝土面板								
312-1	水泥混凝土面板								
312-1-a	厚200mm	m2	6246.500	116.27	726,258.75				
2-2-17-3换	摊铺机摊铺混凝土路面厚度20cm(轨道 路面培土、中央分隔带回填土、土路 肩加固、路缘石及挖路槽	1000m2路面	6.247	116266.51	726,258.78	04. 路面	普C30-32.5-4 换 [1511035]；		
313	挖路槽								
313-6	挖路槽	m2	86.000	28.48	2,449.61				
2-3-2-1换	挖土质路槽(槽深35cm)	1000m2	0.086	13649.98	1,173.90	04. 路面	实际厚度(cm)：35cm；		

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年江州区罗白至濠湍公路路面提升及安防工程									
编制范围：（K0+000~K21+600）					标准定额库版本号：		校验码：		第 2 页 共 4 页
									21-1表
分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式		
1-1-11-7	装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	0.030	6233.92	187.64	03. 运输			
1-1-11-8	装载质量12t以内自卸汽车运土增运24km	1000m3天然密实方	1.445	753.09	1,088.07	03. 运输			
400	清单第400章桥梁、涵洞								
419	圆管涵及倒虹吸管涵								
419-1	1-Φ0.5m圆管涵	m	7.000	1005.29	7,037.03				
1-3-5-13	铺设混凝土排水管(Φ500mm)	100m	0.070	15574.34	1,090.20	06. 构造物 I			
4-11-5-2	基础垫层填碎(砾)石	10m3实体	0.210	1743.79	366.19	07. 构造物 II			
4-11-5-6换	C20砼管形基础	10m3实体	0.270	5463.59	1,475.17	07. 构造物 II	普C10-32.5-4 换 普C20-32.5-4; 普C20-32.5-4 换		
1-3-1-3	机械开挖沟槽土方	1000m3天然密实方	0.021	16066.07	343.81	06. 构造物 I			
1-1-7-2	弃土机夯实填土	1000m3压实方	0.010	10295.88	105.02	01. 土方			
1-1-11-7	装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	0.011	6234.02	69.82	03. 运输			
4-11-4-5	涂沥青(防水层)	10m2	1.010	300.61	303.62	07. 构造物 II			
4-6-3-1换	C20砼帽石	10m3实体	0.020	8398.95	167.98	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 [1511032];		
1-4-16-7	M7.5浆砌片石端墙墙身	10m3实体	0.050	3148.30	157.42	06. 构造物 I			
1-4-16-5	M7.5浆砌片石端墙基础	10m3实体	0.130	2822.65	366.94	06. 构造物 I			
2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面	10m3	0.550	169.00	92.95	04. 路面			
1-1-11-21	装载质量12t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3天然密实方	0.006	7635.64	42.00	03. 运输			
1-1-11-22	装载质量12t以内自卸汽车运石增运24km	1000m3天然密实方	0.264	1004.12	265.09	03. 运输			
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和,压实厚度15cm)	1000m2	0.016	22392.59	353.80	04. 路面	实际厚度(cm): 15cm;		
2-2-17-3换	摊铺机摊铺混凝土路面厚度20cm(轨道)	1000m2路	0.016	116266.46	1,837.01	04. 路面	普C30-32.5-4 换 [1511035];		
600	清单第600章安全设施及预埋管线								

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年江州区罗白至澜端公路路面提升及安防工程

编制范围：（K0+000~K21+600）

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
604	道路交通标志							
604-5	单悬臂式交通标志	个						
604-5-a	单悬臂铝合金标志牌△90	个		✓ 2.000	8773.65	17,547.30		
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土C25	10m3		0.448	7020.59	3,145.22	06. 构造物 I	普C25-32.5-4 换 [1511033]；
5-1-4-2	标志牌基础钢筋HPB300	1t		0.019	5732.85	106.40	10. 钢材及钢结构 (一般)	
5-1-4-2换	标志牌基础钢筋HRB400	1t		0.043	5676.21	242.94	10. 钢材及钢结构 (一般)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]；
4-1-1-1	人工挖基坑土方(深3m以内干处)	1000m3		0.005	44310.56	238.39	01. 土方	
1-1-7-1	人工夯实填土	1000m3压 实方		0.001	13973.33	12.58	01. 土方	
1-1-11-7	装载质量12t以内自卸汽车运土第一个 1km	1000m3天 然密实方		0.004	6234.00	27.93	03. 运输	
5-1-4-7	单悬臂铝合金标志立柱	10t		0.142	62645.65	8,920.74	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-8	单悬臂铝合金标志面板	10t		0.011	453444.77	4,851.86	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
604-5-b	单悬臂铝合金标志牌2△90	块		✓ 3.000	9328.49	27,985.48		
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土C25	10m3		0.672	7020.59	4,717.84	06. 构造物 I	普C25-32.5-4 换 [1511033]；
5-1-4-2	标志牌基础钢筋HPB300	1t		0.028	5732.84	159.60	10. 钢材及钢结构 (一般)	
5-1-4-2换	标志牌基础钢筋HRB400	1t		0.064	5676.21	364.41	10. 钢材及钢结构 (一般)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]；
4-1-1-1	人工挖基坑土方(深3m以内干处)	1000m3		0.008	44310.74	357.14	01. 土方	
1-1-7-1	人工夯实填土	1000m3压 实方		0.001	13974.62	18.73	01. 土方	
1-1-11-7	装载质量12t以内自卸汽车运土第一个 1km	1000m3天 然密实方		0.007	6233.73	41.89	03. 运输	
5-1-4-7	单悬臂铝合金标志立柱	10t		0.215	62645.66	13,437.49	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-4-8	单悬臂铝合金标志面板	10t		0.020	453444.54	8,887.51	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：2025年江州区罗白至濠湍公路路面提升及安防工程

编制范围：（K0+000~K21+600）

标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
605	道路交通标线							
605-4	振动标线	m2	.	72.900	152.27	11,100.38	.	
5-1-5-8	振动标线	100m2		0.729	15226.85	11,100.37	06. 构造物 I	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计							
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计							
11	计日工合计							
11.1	劳务							
11.2	材料							
11.3	施工机械							
12	暂列金额（不含计日工总额）							
13	投标报价							

编制：

复核：