

南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：

南宁市社会福利医院

(单位盖章)



造价咨询人：

广西城建咨询设计有限公司

(单位盖章)



2025年08月26日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

招标工程量清单

招标人：南宁市社会福利医院
(单位盖章)

造价咨询人：广西城建咨询设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编制人：

(造价人员签字盖专用章)



罗媛

A24224549006190

广西城建咨询设计有限公司

有效期至：2026年10月8日

复核人：



何庆伦

B11014500002904

广西城建咨询设计有限公司

有效期至：2026年10月8日

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年08月26日

复核时间：2025年08月26日

总 说 明

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共1页

<div>1、工程概况： 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程，主要包括建筑工程、安装工程、拆除工程。</div> <div>2、编制依据： (1) 由建设单位提供的《南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程》施工图纸； (2) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）（GB50854～50862-2013）》；</div> <div>3、其它需要说明： (1) 安全生产责任保险费暂估价为7762.99元；工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。</div>
--

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	门诊1-7层-拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊1_7层_安装拆除工程		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
6	工程总造价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	门诊1-2层-装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊1_2层-安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	福利医院门诊1_7层消防安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊3层-装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊3层_安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊楼外立面_装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊楼外立面_安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	煎药房、消防控制室-装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外临时用房_安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外临时用房-装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第6页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	总平给排水工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		门诊1-7层-拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 拆除一、二层部分隔墙,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ³	111.71			
2	011605001001	平面块料拆除 拆除一、二层原有地砖,拆除材料全部下地(基础渣土垂直倒运),渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	950.07			
3	011606003001	天棚面龙骨及铝扣板拆除 拆除一层铝扣板天棚吊顶及金属龙骨,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	91.13			
4	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 拆除二层全部石膏板天棚吊顶及金属龙骨,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	601.18			
5	011606003003	天棚破损埃特板拆除 拆除三层天棚破损埃特板,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	50.00			
6	010904004001	天棚破损埃特板拆除割缝	m	10.00			
7	011610002001	外立面防盗网拆除 拆除原有防盗网,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理,回收费用归建设单位所有	m ²	426.84			
8	011610002002	金属门窗拆除 拆除原有门窗,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理,回收费用归建设单位所有	m ²	386.92			
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板拆除 拆除原有楼梯间扶手,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理,回收费用归建设单位所有	m	32.94			
	4.	G.4 渣土场外运输					
10	010103002001	垃圾清运(装车起步1公里、消纳场弃土费) 含装车、运输,消纳场弃渣费等全部的费用	m ³	234.90			
11	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km	m ³ ·km	3288.60			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		工程量按增运14公里列计, 结算按实际运距做调整					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		门诊1_7层_安装拆除工程					
		分部分项工程					
		消火栓系统					
12	031001002001	钢管拆除 公称直径(mm以内)100	m	237.76			
13	031001002002	钢管拆除 公称直径(mm以内)80	m	80.04			
14	030901010001	室内消火栓拆除	套	35			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		门诊1-2层-装修工程					
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
15	010404001001	垫层 150厚碎石垫层	m³	25.33			
16	010404001002	垫层 部位:一层无障碍坡道 60厚中砂垫层	m³	0.46			
17	010404001003	垫层 部位:一层无障碍坡道 100厚C15商品混凝土	m³	0.76			
18	010401004001	多孔砖墙 部位:一、二层卫生间 1、砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2、砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆砌筑 3、墙体厚度:120mm	m³	7.35			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第4页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
19	010501001001	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	0.76			
20	010501001002	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	2.53			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
21	010903002001	墙面涂膜防水 部位:一二层卫生间 1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水 2、品牌不得低于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	140.53			
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位:一二层卫生间、楼梯间卫生间 1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水 2、品牌不得低于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	28.74			
23	010903002002	墙面涂膜防水 部位:外墙门窗洞口四周100mm范围内 防水层做法:不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层	m ²	58.86			
	9.	A.9 楼地面工程					
24	011101006001	平面砂浆找平层 部位:一、二层诊室、一、二层诊室以外公共区域 30厚1:2水泥砂浆结合层	m ²	1061.70			
25	011102001001	石材楼地面 1、20厚600×600芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2水泥砂浆	m ²	105.33			
26	011102001002	石材台阶面 1、20厚600×600芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2水泥砂浆	m ²	55.03			
27	010507001001	坡道 部位:一层无障碍坡道 1、100厚花岗石长条石,表面斩毛或机刨 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆表面撒素水泥浆	m ²	7.60			
28	011108001001	石材零星项目 部位:一层二层地面波打线 1、20mm世纪米黄大理石,5厚15×15L型201不锈钢收边条收边 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m ²	81.20			
29	011102003001	块料楼地面	m ²	30.22			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第5页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位:一层卫生间、污物间、工具间、男厕女厕;二层厕所、卫生间 1、300×600×10地砖铺实拍平,瓷砖胶擦缝 2、10厚1:2水泥砂浆 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”					
30	011102003002	块料楼地面 部位:一、二层卫生间 1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍平,瓷砖胶擦缝 2、40厚1:4干硬性水泥砂浆 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	1.76			
31	011103004001	塑料卷材楼地面 部位:一、二层诊室 1、2mm厚pvc地胶①,专用胶粘剂粘贴 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	549.41			
32	011103004002	塑料卷材楼地面 部位:一、二层诊室以外公共区域(含楼梯间) 1、2mm厚pvc地胶②,专用胶粘剂粘贴 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	413.83			
33	FA1101004001	自流平楼地面 部位:一、二层诊室、一、二层诊室以外公共区域、楼梯 1、5mm厚自流平层 2、自流平界面剂	m ²	1113.99			
34	011105004001	地胶踢脚线 部位:一层中药房、CT工作室、急诊内科、急诊外科、输液区、抢救室;二层心理治疗室1、2、3、男康复室、女康复室 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶① 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	18.37			
35	011105004002	地胶踢脚线 部位:一、二层 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶② 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	46.51			
36	011105004003	地胶踢脚线 部位:二层儿童训练室、儿童心理治疗室、儿童心理测量室	m ²	0.42			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第6页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm 厚pvc地胶③ 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”					
37	011105004004	地胶踢脚线 部位:一、二层楼梯间 1、踢脚线高度:150mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm 厚pvc地胶 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”	m ²	7.52			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
38	011201004001	立面砂浆找平层 部位:一、二层新砌砖墙 15厚1:3水泥砂浆抹灰	m ²	127.53			
39	桂011204007001	块料墙面 部位:一、二卫生间 1、10mm厚1:2水泥砂浆 2、300×600墙面砖,白水泥勾缝2mm 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠 ”“欧神诺”	m ²	116.13			
40	011207001001	墙面装饰板 部位:一二层电梯旁 1、面层材料品种、规格、颜 色:1.0mm304拉丝不锈钢 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙 找平,木方刷防火漆二遍	m ²	7.76			
41	011207001002	墙面装饰板 部位:一层大厅护士站 1、龙骨种类、规格:轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:10mm 木纹饰面护墙板 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝 宝”“欧陆”	m ²	18.00			
42	011210006001	其他隔断 部位:一层中、西药房 1、龙骨材料种类、规格、中距:成品 配套轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:双面 10mm绿色饰面护墙板 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝 宝”“欧陆”	m ²	9.98			
43	011207001003	墙面装饰板 部位:一二层新建玻镁板墙龙骨处; 具体位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm 木纹饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板	m ²	494.25			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第7页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”					
44	011207001004	墙面装饰板 部位:一二层新建玻镁板墙龙骨处; 具体位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm 绿色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板 3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	17.67			
45	011207001005	墙面装饰板 部位:一二层新建玻镁板墙龙骨处; 具体位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm 白色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板 3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	18.70			
46	011207001006	墙面装饰板 部位:一二层砌体墙处;具体布置位置 详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm 木纹饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙 找平,木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	44.23			
47	011207001007	墙面装饰板 部位:一二层砌体墙处;具体布置位置 详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm 白色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙 找平,木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	1.48			
48	011207001008	墙面装饰板 部位:一二层砌体墙处;具体布置位置 详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm 绿色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板	m ²	2.23			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第8页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平,木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”					
49	011207001009	墙面装饰板 部位:二层儿童训练室 定制墙布	m ²	10.75			
50	011207001010	墙面装饰板 部位:二层儿童训练室 加厚皮革材质浅绿色软包	m ²	2.44			
51	011207001011	墙面装饰板 部位:二层儿童测量室 加厚皮革材质软包	m ²	4.32			
52	桂011710005001	柱面装饰面保护 部位:二层等候区 1、龙骨种类、规格:轻钢龙骨 2、面层品种、规格、颜色:2mm铝单板	m ²	4.40			
53	011210002001	轻钢龙骨 部位:一、二层新建隔墙,用于玻镁板及部分护墙板 龙骨材料种类、规格、中距:成品配套轻钢龙骨,间距400	m ²	683.49			
54	011210006002	其他隔断 部位:新建隔墙 50mm厚隔音棉	m ²	683.49			
55	011210006003	玻镁板隔断 部位:一二层新建隔墙,具体布置位置详见图纸 1、龙骨材料种类、规格、中距:成品配套轻钢龙骨,间距400 2、面层材料品种、规格、颜色:8厚双面玻镁板 3、墙体厚度:120mm 4、品牌不得低于“龙牌”“兔宝宝”“泰山”	m ²	836.37			
56	011210005001	卫生间蹲便器隔断 做法详见15ZJ512-29/2 部位:楼梯间卫生间 隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚酚醛树脂复合板	m ²	14.45			
	11.	A.11 天棚工程					
57	011302001001	吊顶天棚 部位:二层卫厕所、卫生间 1、龙骨材料种类、规格:3 8吊杆,轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格:铝扣板300×600×0.6 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”	m ²	19.57			
58	011302001002	吊顶天棚	m ²	33.04			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第9页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 楼梯间厕所 1、龙骨材料种类、规格: $\phi 8$ 吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 $300 \times 300 \times 0.6$ 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”					
59	011302001003	吊顶天棚 部位: 一二层部分区域 1、龙骨材料种类、规格: $\phi 8$ 吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 $600 \times 600 \times 0.6$ 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”	m ²	537.33			
60	011302001004	蜂窝铝板吊顶 部位: 一、二层部分区域 吊杆规格: $\phi 8$ 吊杆 (刷黑灰色) 1、龙骨材料种类: 厂家专业配套上人型轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: $600 \times 1200 \times 9$ 蜂窝铝板 3、品牌不得低于“昕泰”“泛铝”	m ²	332.04			
61	011302001005	吊顶天棚 部位: 二层铝扣板面层50mm高差处 面层材料品种、规格: 1mm厚灰色201不锈钢	m ²	9.83			
62	011302002001	格栅吊顶 部位: 二层书吧处 面层材料品种、规格: 蜂窝铝板面层 下挂60×80木纹转印铝通, 间距100	m ²	4.25			
	13.	门窗工程					
63	010801001001	成品木质门 1、洞口面积 $\leq 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、成品采购, 门品牌不得低于“盼盼”“步阳”“欧派门业”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	24.84			
64	010801001002	成品木质推拉门 1、洞口面积 $\leq 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、成品采购, 门品牌不得低于“盼盼”“步阳”“欧派门业”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	1.65			
65	010802003001	甲级钢质防火门 1、洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	3.52			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第10页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
66	010802003002	乙级钢质防火门 1、洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m^2	18.26			
67	桂010811001001	门特殊五金 L形执手插锁	个	7			
68	桂010811001002	门特殊五金 防火门防火铰链	副	36			
69	桂010811001003	门特殊五金 防火门防火铰链	个	12			
70	桂010811001004	门特殊五金 顺位器	个	5			
71	010802001001	成品医用气密门 1、洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、成品采购,品牌不得低于“格满林”“欧尼克”“纳博克”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	96.15			
72	010802001002	铝合金卫生间门 1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm,洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	12.32			
73	010802001003	100系列成品铝合金单开平开门 1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm,洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	1.30			
74	010802001004	100系列成品定制铝合金推拉门 1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm,洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、含门制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	1.65			
75	010802001005	100系列成品定制铝合金玻璃推拉门 1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm,洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:LOW-E低辐射镀膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、含门制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 4、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	3.30			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第11页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
76	010802001006	自动控制开关轨道推拉门 1、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 2、成品采购,品牌不得低于“松下”“欧尼克”“纳博克”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	樘	1			
77	010805001001	10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门 1、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 2、10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门 3、成品采购,品牌不得低于“松下”“欧尼克”“纳博克”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	樘	2			
78	010805005001	10厚钢化玻璃门 1、洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 3、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 2、成品采购,品牌不得低于“台玻”“信义”“南玻”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	16.72			
79	010807001001	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:LOW-E低辐射镀膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	9.34			
80	010807001002	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	3.90			
81	010807001003	100系列成品平开窗	m^2	0.39			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第12页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积<2m² 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
82	010807001004	100系列成品推拉窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积<2m² 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m²	3.00			
83	010807001005	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积≥2m² 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m²	18.15			
84	010807001006	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积≥2m² 2、玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m²	8.58			
85	010807001007	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积≥2m² 2、玻璃品种、厚度:LOW-E低辐射镀膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m²	226.34			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第13页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
86	010807002001	甲级钢质防火窗 1、含制作、安装、运输等全部工序 2、经消防部门认可的成品防火窗	m ²	9.10			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
87	011406003001	墙面满刮腻子 部位:一二层详见图纸 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	1423.90			
88	011406003002	天棚满刮腻子 部位:1层强电间、弱电间;1-2层楼梯间、窗帘盒 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	149.30			
89	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位:一二层详见图纸 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	1423.90			
90	011407002001	天棚喷(刷)涂料 部位:1层强电间、弱电间;1-2层楼梯间、窗帘盒 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	149.30			
	14.	A.14 其他装饰工程					
91	桂010810006001	饰面夹板窗帘盒 1、基层材料种类、规格:15mm厚大芯板 2、饰面材料种类、规格:6mm埃特板 3、装饰线条:1.2厚铝制角线收边	m	177.93			
92	011501011001	矮柜 部位:二层矮柜 做法详见图纸L-02 材料品种、规格:18mm防潮板饰面、20mm厚人造大理石台面	m ²	2.09			
93	011501011002	一层收费处、一站式服务区 部位:一层大厅收费处、一站式服务区 做法详见图纸DY-04 1、材料品种、规格:10mm木纹护墙板饰面、10mm白色护墙板饰面、人造石台面 2、底部100mm高PVC踢脚线 3、含塑料键盘托、五金配件、安装等	m ²	7.62			
94	011501011003	二层收费处 部位:二层收费处 做法详见图纸DY-04	m ²	6.96			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第14页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、材料品种、规格:15mm阻燃板基层、10mm木纹护墙板饰面、10mm白色护墙板饰面、人造石台面 2、底部100mm高PVC踢脚线 3、含塑料键盘托、五金配件、安装等					
95	011501015001	导诊台 部位:二层 厂家定制以现场实际尺寸为准,含运输、安装等;	m	3.00			
96	011507001001	部分标志标示牌、相关图案等拆除及恢复 拆除后妥善保管,待装修完成后利旧安装	项	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
97	桂011710007001	电梯内装饰保护	m²	16.10			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第15页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		门诊1_2层-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
98	030404017001	一层插座配电箱 1AL1 安装方式:底边距地1.2米挂墙明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
99	030404017002	二层照明、插座配电箱 2AL1 安装方式:底边距地1.5米挂墙暗装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
100	030404017003	一层空调配电箱 1AK1 安装方式:底边距地1.2米挂墙明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
101	030404017004	二层空调配电箱 2AK1 安装方式:底边距地1.5米挂墙暗装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
102	030404017005	门诊楼一~二层公共照明配电箱 1AL. G1 安装方式:底边距地1.2米挂墙明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
103	030404017006	一层抢救室配电箱 1AL. QJ 安装方式:底边距地1.8米暗装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
104	030404017007	消防控制室配电箱 1APEfc 安装方式:底边距地1.2m明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
105	030412004001	LED筒灯 4000K, 5W, 4201m (含底盒) 安装方式:嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	32			
106	030412004002	LED筒灯 4000K, 12W, 9001m (含底盒) 安装方式:嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	46			
107	030412001001	吸顶灯 4000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式:吸顶安装	套	5			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第16页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”					
108	030412001002	吸顶灯 4000K, 24W, 20401m (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2			
109	030412005001	防水防尘LED平板灯 300×300mm 3000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	20			
110	030412005002	防水防尘LED平板灯 600×300mm 3000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	6			
111	030412005003	LED平板灯 600×600m 4000K, 32W, 27501m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	5			
112	030412005004	LED平板灯 800×200m 4000K, 5W, 4201m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	42			
113	030412005005	LED平板灯 1000×200m 4000K, 24W, 20401m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	21			
114	030412005006	LED平板灯 1200×600m 4000K, 48W, 40801m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	77			
115	030412005007	LED平板灯 (带保护罩) 1200×600m 4000K, 32W, 27501m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	4			
116	030412005008	LED线条灯 4000K, 32W, 27501m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	6			
117	桂030412014001	LED暗藏灯带 4000K, 12W/1.0m, 7801m/m 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	m	46.10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第17页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
118	030412005009	自带蓄电池荧光灯 2*32W, 5440lm应 急时间不小于180min (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于 “三雄极光”、“ 佛山照明”、“雷士”	套	2			
119	030412006001	紫外消毒灯 1*36W (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于 “三雄极光”、“ 佛山照明”、“雷士”	套	16			
120	030404031001	医疗设备带 每个床位设置1个十五孔插座、1盏 8WLED灯、1个灯开关、1个呼叫按钮 、1个网络插座	套	14			
121	030404033001	300*300mm吸顶式排气扇	台	14			
122	030506007001	LED显示屏	m²	8.81			
123	030404034001	单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	51			
124	030404034002	双联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	10			
125	030404034003	三联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	5			
126	030404034004	四联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	1			
127	030404034005	双联双控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	8			
128	030404034006	三联双控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	2			
129	030404034007	单联单控防潮开关 250V, 10A (含底 盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	4			
130	030404034008	双联单控防潮开关 250V, 10A (含底 盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	7			
131	030404034009	紫外消毒灯单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 设警示文字和标志 安装方式: 底边距地1.8米暗装	套	4			
132	030404034010	紫外消毒灯单联单控开关(防水型) 250V, 10A (含底盒) 设警示文字和标志 安装方式: 底边距地1.8米暗装	套	1			
133	030404035001	安全型洗手池感应器插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地0.5米暗装, 防水 防溅型	套	14			
134	030404035002	安全型二三极暗装插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地 0.3/0.9/1.6/1.8/2.3米暗装	套	240			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第18页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
135	030404035003	安全型办公桌自带五孔插座 250V, 10A 安装方式: 桌上自带插座	套	58			
136	030404035004	安全型、防水五孔插座 220V, 10A 安装方式: 底边距地0.3米暗装	套	5			
137	030404035005	安全型三孔空调插座 220V, 16A 安装方式: 空调孔上方0.1米暗装	套	44			
138	030404035006	安全型五孔地面插座 220V, 10A 安装方式: 地面嵌入安装。防护等级 IP67	套	4			
139	030411003001	强电非消防热镀锌金属槽盒 MR100*50 含盖板、三通、弯头等其他配件	m	105.42			
140	030413001001	桥架支架制作、安装	kg	10.54			
141	桂031211003001	桥架支架除锈	kg	77.41			
142	031201003001	桥架支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	77.41			
143	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC25	m	13.16			
144	030411001002	吊顶内敷设 电气钢导管JDG32	m	8.16			
145	030411001003	吊顶内敷设 电气钢导管JDG20	m	1547.01			
146	030411001004	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20	m	30.00			
147	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC32	m	3.40			
148	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	662.80			
149	030413002001	凿槽及恢复 公称管径 ($\leq 32\text{mm}$)	m	3.40			
150	030413002002	凿槽及恢复 公称管径 ($\leq 20\text{mm}$)	m	662.80			
151	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5 \times 10m ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	41.85			
152	030411004001	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-16mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	29.61			
153	030411004002	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	38.45			
154	030411004003	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	4298.69			
155	030411004004	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证	m	3781.55			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第19页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”					
156	030411004005	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	122.70			
157	030411004006	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	4023.90			
158	030411004007	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	841.53			
159	030411004008	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	120.00			
		防雷接地工程					
160	030409002001	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地 母线	m	27.40			
161	030409003001	避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷 引下线	m	8.60			
162	030409005001	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m	26.76			
163	030409006001	避雷针 Φ20×300mm热镀锌圆钢短接 闪杆	根	1			
164	030414011001	接地装置	系统	1			
		综合布线系统					
165	030502003001	弱电楼层接线箱 箱内均带五孔8位插排	个	2			
166	030501012001	48口千兆POE交换机	台	4			
167	030501012002	12口千兆POE交换机	台	2			
168	030502012001	墙上单口信息插座 安装方式:底边距地0.3/0.9/2.3米 暗装	个	70			
169	030502012002	桌上单口信息插座 安装方式:桌上暗装	个	22			
170	030502012003	墙上数据&语音双口插座 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	29			
171	030502012004	桌上数据&语音双口插座 安装方式:桌上暗装	个	32			
172	030502012005	地面数据&语音双口插座 安装方式:地面嵌入安装	个	1			
173	030502004001	墙上单口电视插座 安装方式:底边距地1.8/2.3米暗装	个	6			
174	030501010001	无线wifi 安装方式:吸顶安装	套	11			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第20页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
175	030411006001	接线盒	个	2			
176	030507008001	带音频半球网络摄像机 安装方式:吸顶安装	台	1			
177	030411003002	弱电热镀锌金属槽盒, MR200*100 含盖板、三通、弯头等其他配件	m	121.13			
178	030413001002	桥架支架制作、安装	kg	88.94			
179	桂031211003002	桥架支架除锈	kg	88.94			
180	031201003002	桥架支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	88.94			
181	030411001007	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50	m	42.19			
182	030411001008	吊顶内敷设 电气钢导管JDG20	m	534.35			
183	030411001009	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20	m	843.00			
184	030413002003	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	843.00			
185	030502007001	管内穿放 24芯室内万兆多模光纤	m	48.19			
186	030502005001	管内穿放 双绞线缆CAT6. UTP. 4P	m	2193.24			
187	030502005002	线槽内布放 双绞线缆CAT6. UTP. 4P	m	4524.45			
		分诊候诊呼叫信号系统					
188	030411001010	吊顶内敷设 电气钢导管JDG20	m	39.42			
		病房护理呼叫系统					
189	030411006002	接线盒	个	2			
190	030411001011	吊顶内敷设 电气钢导管JDG25	m	29.92			
191	030411001012	吊顶内敷设 电气钢导管JDG20	m	2.56			
192	030411001013	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG25	m	20.35			
193	030411001014	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20	m	1.70			
194	030413002004	凿槽及恢复 公称管径 (≤32mm)	m	20.35			
195	030413002005	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	1.70			
		门禁系统					
196	030411001015	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20	m	187.02			
197	030413002006	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	66.70			
		建筑能效监管系统					
198	030411001016	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20	m	48.50			
199	030413002007	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	24.00			
200	030411004009	管内穿线 铜芯线 ZR-RVSP-4×1.0m m² 具有3C认证 ISO9000认证	m	56.50			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第21页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”					
		建筑物电子信息系统防雷工程					
201	030409008001	楼层等电位接地端子箱	台	2			
202	030409008002	局部等电位接地端子箱	台	1			
203	030411001017	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC32	m	3.70			
204	030411001018	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC25	m	22.15			
205	030413002008	凿槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	9.10			
206	030411004010	管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-25mm² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	23.15			
207	030411004011	管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-50mm² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	4.70			
		B9 给排水工程					
208	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn40 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	45.85			
209	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn32 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	6.63			
210	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn25 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	53.50			
211	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn20 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	76.02			
212	031001006005	PVC-U排水管及管件安装 dn110 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	30.45			
213	031001006006	PVC-U排水管及管件安装 dn75	m	62.70			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第22页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”					
214	031001006007	PVC-U排水管及管件安装 dn50 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	4.75			
215	031001006008	PVC-U直通雨水管及管件安装 dn110 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	5.81			
216	031002001001	管道支架制作、安装	kg	51.60			
217	桂031211003003	管道支架除锈	kg	51.60			
218	031201003003	管道支架刷油 刷防锈漆两道,调和漆两道	kg	51.60			
219	031004006001	低位水箱大便器 含上下水五金配件	套	9			
220	031004006002	立式洗手盆 含上下水五金配件	套	12			
221	031004006003	台式洗手盆 含上下水五金配件	套	5			
222	031004006004	洗涤池 含上下水五金配件	套	2			
223	031003001001	截止阀 DN32 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接	个	1			
224	031003001002	截止阀 DN25 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接	个	1			
225	桂031004020001	水龙头 DN15	个	1			
226	桂031004022001	清扫口 DN100	个	4			
227	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	1			
		B7 通风空调工程					
228	030701003001	变频冷暖型分体天花空调 设备编号:内机FN-12/外机FW-12 冷量:12KW,热量:13.7KW,内机风量:2000m3/h,制冷电量:3.658KW,制热量:3.96KW,电压:220V 外机尺寸:1021*1333*417,冷媒:R410A,配套冷凝管、冷媒管及难燃B1级铝箔贴面橡塑保温材料保温 安装方式:内机吊装,外机落地安装	台	6			
229	030701003002	变频冷暖型分体天花空调 设备编号:内机FN-72/外机FW-72 冷量:7.2KW,热量:9.2KW,内机风量:1200m3/h,制冷电量:2.35KW,制热量:2.9KW,电压:220V	台	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第23页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		外机尺寸:982*712*398, 冷媒: R410A, 配套冷凝管、冷媒管及难燃 B1级铝箔贴面橡塑保温材料保温 安装方式:内机吊装, 外机落地安装					
230	030702008001	固定挡烟垂壁 H=0.5m	m	1.86			
231	030701004001	净化风机箱 0.55KW 安装方式:吊装 含减震器、支架除锈刷油及防护措施 、单机调试等	台	2			
		抗震支架					
232	031002002001	电缆桥架侧向(单向)抗震支架 底宽 200mm 材质:热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	10			
233	031002002002	电缆桥架侧纵向(双向)抗震支架 底 宽200mm 材质:热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	5			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第24页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		福利医院门诊1_7层消防安装工程					
		分部分项工程					
		应急照明系统					
234	030404017008	A型应急照明配电箱 0.4KW 1~2AEE 安装方式:底边距地1.5米安装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	2			
235	030404017009	A型应急照明配电箱 1.0KW 3AEE 安装方式:底边距地1.5米安装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
236	030412004003	消防应急照明灯(集电集控) 非持续型 1x9W/DC36V Φ >1080lm, LED光源 安装方式:吊顶安装	套	125			
237	030412004004	消防应急照明灯(集电集控) 非持续型 1x9W/DC36V Φ >1080lm, LED光源 安装方式:底边距地2.5m壁装安装, 防护等级IP67	套	7			
238	030412004005	中型疏散出口标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式:底边距门洞0.2m暗装、壁挂	套	15			
239	030412004006	中型安全出口标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式:底边距门洞0.2m暗装、壁挂	套	7			
240	030412004007	消控室标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式:底边距门洞0.2m暗装、壁挂	套	1			
241	030412004008	中型疏散方向标识 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式:底边距地0.5m暗装、壁挂	套	53			
242	030412004009	楼层显示器 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩	套	12			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第25页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		安装方式:底边距地2.2m壁装安装					
243	030412004010	单面多信息复合标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩 安装方式:底边距地2.5m吊装	套	1			
244	030412004011	双面多信息复合标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩 安装方式:底边距地2.5m吊装	套	15			
245	030412004012	双面中型疏散方向标识 持续型 LED光源 1w/DC36V,配不燃灯罩 安装方式:底边距地2.5m吊装	套	1			
246	030411001019	吊顶内敷设 电气钢导管JDG20	m	35.42			
247	030411001020	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20	m	1156.29			
248	030411001021	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG15	m	27.10			
249	030413002009	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	353.30			
250	030411004012	管内穿线 铜芯线 NH-RVS-2×1.0mm² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	31.10			
251	030411004013	管内穿线 铜芯线 WDZCN-RYJS-2×2.5mm² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	1387.49			
252	030411004014	管内穿线 铜芯线 NH-RVSP-2×1.5mm² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	54.22			
		消防控制室设备工程					
253	030904012001	火灾报警控制器(联动型) 入柜安装,单机20回路容量,联动地址与报警地址混编。配主机电源及联动备用电源使用。 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
254	桂030904020001	图像显示装置 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
255	030904017001	消防广播控制盘 90路总线控制 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
256	030404022001	应急照明控制器 可带90台应急照明配电装置和消防应急灯具专用应急电源 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
257	030904017002	电气火灾监控主机	台	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第26页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准					
258	030904017003	防火门监控主机 壁挂安装。4回路800点, 自带20路手动控制盘 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
259	030904017004	消防电源监控主机 壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
260	030904016001	消防控制UPS电源 25A立卧一体联动电源 产品符合当地消防部门验收标准	套	1			
261	030904014001	消防电话主机 壁挂式电话主机	台	1			
262	030904017005	监控主机 壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
263	030904014002	电梯五方对讲主机 壁挂式电话主机	台	1			
264	030904016002	安防UPS电源 产品符合当地消防部门验收标准	套	1			
265	030411006003	UPS接线盒	个	10			
266	030404035007	市电维修插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地0.3米暗装	套	10			
267	030411006004	市电接线盒	个	3			
268	030409002002	接地母线 铜排 40×4mm	m	20.23			
269	030409002003	接地母线 紫铜箔 100×0.3mm	m	52.10			
		火灾自动报警系统					
270	030904008001	接线端子箱 安装方式: 距地2.8米安装 产品符合当地消防部门验收标准	台	7			
271	030904006001	消防电话分机 安装方式: 距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	3			
272	030904001001	感烟探测器 安装方式: 吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	160			
273	030904003001	消火栓按钮 安装方式: 消火栓内安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	35			
274	030904005001	火灾声光报警器 安装方式: 距地2.4米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	19			
275	030904006002	带电话插孔手动报警按钮 安装方式: 距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	19			
276	030904007001	消防喇叭 3W 安装方式: 吸顶安装	个	37			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第27页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		产品符合当地消防部门验收标准					
277	030904008002	单输入/输出模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	12			
278	030904008003	单输入模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	14			
279	030904008004	短路隔离器 产品符合当地消防部门验收标准	个	16			
280	030904008005	消防广播模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	7			
281	桂030904020002	火灾显示盘 安装方式:距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	台	7			
282	030411001022	吊顶内敷设 电气钢导管JDG20	m	1992.61			
283	030411001023	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20	m	385.60			
284	030413002010	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	258.40			
285	030411004015	管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	850.56			
286	030411004016	管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-2×2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	1464.45			
287	030411004017	管内穿线 铜芯线 WDZAN-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	70.68			
288	030411004018	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	849.04			
289	030408002001	控制电缆 WDZN-KVV-3×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	40.34			
290	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	56			
291	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	3			
292	030905001001	自动报警系统调试 500点以下	系统	1			
		电气火灾监控系统					
293	030904008006	电气火灾监控电源模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	1			
294	030904008007	电气火灾监控模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	7			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第28页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
295	030411001024	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20	m	28.20			
296	030413002011	凿槽及恢复 公称管径 ($\leq 20\text{mm}$)	m	28.20			
297	030411004019	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS- $2 \times 1.5\text{mm}^2$ 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	32.20			
		消防电源监控系统					
298	030904008008	消防电源监控电源模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	1			
299	030904008009	消防电源监控模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	4			
300	030411001025	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20	m	19.20			
301	030413002012	凿槽及恢复 公称管径 ($\leq 20\text{mm}$)	m	19.20			
302	030411004020	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS- $2 \times 1.5\text{mm}^2$ 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	23.20			
		防火门监控系统					
303	030904008010	释放门禁模块	个	14			
304	030507007001	防火门门磁开关 安装方式:底边距地1.3m暗装	台	28			
305	030411001026	吊顶内敷设 电气钢导管JDG20	m	210.89			
306	030411001027	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	4.40			
307	030413002013	凿槽及恢复 公称管径 ($\leq 20\text{mm}$)	m	4.40			
308	030411004021	管内穿线 铜芯线 WDZN-BV- 2.5mm^2 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	442.18			
309	030411004022	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS- $2 \times 1.5\text{mm}^2$ 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	243.29			
		消火栓系统					
310	031001002003	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta = 4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	237.76			
311	031001002004	热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta = 4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	80.04			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第29页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
312	031201001001	管道刷油 红色调和漆两道	m ²	104.13			
313	031002001002	管道支架制作、安装	kg	137.42			
314	桂031211003004	管道支架除锈	kg	137.42			
315	031201003004	管道支架刷油 刷防锈漆两道,调和漆两道	kg	137.42			
316	031003003001	闸阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	2			
317	031003003002	止回阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	2			
318	031003003003	蝶阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	14			
319	031003003004	蝶阀 DN65 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	4			
320	031003001003	自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式:螺纹连接	个	5			
321	031003001004	截止阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式:螺纹连接	个	5			
322	030901010002	减压稳压消火栓 DN65	套	35			
323	030901013001	灭火器放置箱 含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵 盐)MF/ABC4	套	36			
324	030413003001	砖墙打洞 DN100	个	5			
325	030413003002	混凝土楼板打洞 DN150	个	24			
326	031002003001	过墙钢套管制作、安装 DN100	个	5			
327	031002003002	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	24			
328	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系 统	点	35			
		喷淋系统					
329	031001002005	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4.5\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	39.23			
330	031001002006	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4.5\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置:吊顶内安装,含吊顶拆除 及恢复,综合考虑安装难度	m	21.19			
331	031001002007	热浸镀锌钢管及管件安装 DN125 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	3.49			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第30页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		安装位置:吊顶内安装,含吊顶拆除及恢复,综合考虑安装难度					
332	031001002008	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置:吊顶内安装,含吊顶拆除及恢复,综合考虑安装难度	m	79.45			
333	031001002009	热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置:吊顶内安装,含吊顶拆除及恢复,综合考虑安装难度	m	210.56			
334	031001002010	热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置:吊顶内安装,含吊顶拆除及恢复,综合考虑安装难度	m	31.37			
335	031001002011	热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.8\text{mm}$ 连接方式:螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置:吊顶内安装,含吊顶拆除及恢复,综合考虑安装难度	m	130.17			
336	031001002012	热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.5\text{mm}$ 连接方式:螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置:吊顶内安装,含吊顶拆除及恢复,综合考虑安装难度	m	146.08			
337	031001002013	热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.5\text{mm}$ 连接方式:螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置:吊顶内安装,含吊顶拆除及恢复,综合考虑安装难度	m	494.62			
338	031001002014	热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.2\text{mm}$ 连接方式:螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置:吊顶内安装,含吊顶拆除及恢复,综合考虑安装难度	m	834.64			
339	031201001002	管道刷油	m ²	327.29			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第31页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		红色调和漆两道					
340	031002001003	管道支架制作、安装	kg	674.18			
341	桂031211003005	管道支架除锈	kg	674.18			
342	031201003005	管道支架刷油 刷防锈漆两道,调和漆两道	kg	674.18			
343	030901003001	下垂型喷头	个	450			
344	030901003002	侧喷喷头	个	118			
345	030901008001	末端试水装置 DN25	组	1			
346	031003001005	末端试水阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式:螺纹连接	个	6			
347	031003001006	自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式:螺纹连接	个	1			
348	031003001007	截止阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式:螺纹连接	个	1			
349	030901006001	水流指示器 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含检查接线	个	5			
350	030901006002	水流指示器 DN125 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含检查接线	个	1			
351	030901006003	水流指示器 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含检查接线	个	1			
352	031003003005	遥控信号阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含检查接线	个	5			
353	031003003006	遥控信号阀 DN125 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含检查接线	个	1			
354	031003003007	遥控信号阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含检查接线	个	1			
355	031003003008	蝶阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	2			
356	031003003009	信号蝶阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含检查接线	个	3			
357	031003003010	闸阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	1			
358	030413003003	吊顶开孔	个	568			
359	030413003004	混凝土楼板打洞 DN200	个	6			
360	031002003003	过楼板钢套管制作、安装 DN200	个	6			
361	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	7			
		抗震支架					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第32页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
362	031002002003	金属管道侧向抗震支吊架 DN150 材质:热镀锌钢,含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	4			
363	031002002004	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN150 材质:热镀锌钢,含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	2			
364	031002002005	金属管道侧向抗震支吊架 DN100 材质:热镀锌钢,含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	18			
365	031002002006	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN100 材质:热镀锌钢,含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	9			
366	031002002007	金属管道侧向抗震支吊架 DN80 材质:热镀锌钢,含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	18			
367	031002002008	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN80 材质:热镀锌钢,含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	9			
368	031002002009	金属管道侧向抗震支吊架 DN65 材质:热镀锌钢,含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	3			
369	031002002010	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN65 材质:热镀锌钢,含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	3			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第33页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		门诊3层-装修工程					
		分部分项工程					
	7.	A.7 屋面及防水工程					
370	010903002003	墙面涂膜防水 部位:外墙门窗洞口四周100mm范围内 1、防水层做法:不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层 2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m²	7.44			
371	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位:楼梯间卫生间 1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水 2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m²	14.85			
	9.	A.9 楼地面工程					
372	011101006002	平面砂浆找平层 部位:楼梯间卫生间 20厚1:2水泥砂浆找平	m²	10.89			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第34页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
373	011102003003	块料楼地面 部位:卫生间 1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍平,瓷砖胶擦缝 2、40厚1:4干硬性水泥砂浆 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	10.89			
374	011103004003	塑料卷材楼地面 部位:楼梯间 1、2mm厚pvc地胶②,专用胶粘剂粘贴 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	50.03			
375	FA1101004002	自流平楼地面 部位:楼梯间 1、5mm厚自流平层 2、自流平界面剂	m ²	50.03			
376	011105004005	地胶踢脚线 部位:楼梯间 1、踢脚线高度:150mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶② 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	6.53			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
377	桂011204007002	块料墙面 部位:楼梯间卫生间 1、15厚1:3水泥砂浆 2、300×600墙面砖 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	66.00			
378	011210005002	卫生间蹲便器隔断 做法详见15ZJ512-29/2 部位:楼梯间卫生间 隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚酚醛树脂复合板	m ²	7.99			
	11.	A.11 天棚工程					
379	011302001006	吊顶天棚 部位:三楼楼梯间厕所 1、龙骨材料种类、规格:3吊杆,轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格:铝扣板300×300×0.8 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”	m ²	10.89			
	13.	门窗工程					
380	010802003003	乙级钢质防火门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	6.60			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第35页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
381	桂010811001005	防火锁	把	2			
382	桂010811001006	防火门防火铰链	副	12.00			
383	桂010811001007	闭门器(套)暗装	套	2			
384	桂010811001008	顺序器	把	2			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
385	011406003003	墙面满刮腻子 部位:三层楼梯间 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m²	96.44			
386	011406003004	天棚满刮腻子 部位:3层楼梯间、3-7层消防管道 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m²	350.03			
387	011407001002	墙面喷(刷)涂料 部位:三层楼梯间 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m²	96.44			
388	011407002002	天棚喷(刷)涂料 部位:3层楼梯间、消防管道 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m²	350.03			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011703	垂直运输					
389	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	台·月	1			
390	桂011710006001	墙面装饰面 保护材料种类、规格:塑料薄膜	m²	32.73			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第36页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		门诊3层_安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
391	030412001003	吸顶灯 4000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2			
392	030412005010	防水防尘LED平板灯 600×300mm 3000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2			
393	030404033002	300*300mm吸顶式排气扇	台	2			
394	030404034011	单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	2			
395	030404034012	双联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	1			
396	030411001028	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	21.08			
397	030413002014	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	5.10			
398	030411004023	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	66.53			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第37页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		门诊楼外立面_装修工程					
		分部分项工程					
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
399	010903002004	墙面涂膜防水 部位: 外墙门窗洞口四周100mm范围内 1、防水层做法: 不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层 2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	120.44			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
400	011208001001	柱(梁)面装饰 部位: 外墙铝合金格栅下方、外墙百叶窗旁 1、龙骨种类、规格:L40×40×4镀锌角钢@600、安卡锚栓M12、300×200×8镀锌钢板 2、面层材料品种、规格、颜色:2mm厚木色铝单板	m ²	334.56			
	13.	门窗工程					
401	010807001008	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材, 洞口面积≤2m ²	m ²	98.87			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第38页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜 钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输 及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米 安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝” “凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不 得低于“粤坚固”“兰姆伽” “HANDP”;五金配件品牌不得低 于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
402	010807001009	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金 型材,洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜 钢化玻璃 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝” “凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不 得低于“粤坚固”“兰姆伽” “HANDP”;五金配件品牌不得低 于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	250.47			
403	010807001010	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金 型材,洞口面积 $\leq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜 钢化玻璃 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝” “凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不 得低于“粤坚固”“兰姆伽” “HANDP”;五金配件品牌不得低 于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	74.70			
404	010807004001	金属纱窗 1、框材质及规格:铝合金型材 2、窗纱材料品种、规格:金刚纱防蝇 防蚊纱窗	m ²	98.87			
405	010807003001	成品定制百叶窗 部位:外墙 1.2mm厚木色铝合金装饰百叶	m ²	98.54			
406	010807005001	铝合金格栅 部位:外墙 材质及规格:□100×50×1厚铝合金 方通@150	m ²	232.04			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
407	011406003005	天棚满刮腻子 部位:窗帘盒 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦” “三棵树”	m ²	58.94			
408	011407002003	天棚喷(刷)涂料 部位:窗帘盒 1、刷无机涂料一底一面	m ²	58.94			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第39页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”					
	14.	A.14 其他装饰工程					
409	桂010810006002	饰面夹板窗帘盒 1、基层材料种类、规格:15mm厚大芯板 2、饰面材料种类、规格:6mm埃特板 3、装饰线条:1.2厚铝制角线收边	m	178.60			
410	011508004001	原有外立面金属字拆除及恢复 共17个字,拆除后妥善保管,待外立面完成后利旧安装	项	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
411	011701008001	外装饰吊篮 搭设高度:23.4m	m²	1727.62			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		门诊楼外立面_安装工程					
		分部分项工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第40页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		B7 通风空调工程					
412	030701003003	空调外机移机(利旧) 含:设备拆除、安装,冷媒管加长自行考虑,冷媒管新安装等所有施工费用	台	40			
413	031001006009	空调排水管及管件安装 dn50 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	242.02			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		煎药房、消防控制室-装修工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第41页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
414	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m ³	18.87			
415	010103001001	回填方 1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方来源、运距:利用开挖土、运距自行考虑	m ³	7.50			
416	010103002002	余土弃置 含装运,运距按起步第1km、弃置费自行考虑	m ³	10.25			
417	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 运距:工程量暂按增加14KM,结算按实结算	m ³ ·km	143.50			
	4.	砌筑工程					
418	010404001004	垫层 部位:顶棚1 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m ³	1.03			
419	010401004002	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2、墙体类型:砖墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	19.13			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
420	010501001003	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	0.63			
421	010501001004	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	2.75			
422	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ³	10.43			
423	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ³	0.63			
424	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:商品砼	m ³	3.86			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第42页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢 支撑					
425	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢 支撑	m ³	0.38			
426	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢 支撑	m ³	4.13			
427	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢 HPB300 3 10以内	t	0.011			
428	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶ 10以内	t	0.675			
429	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.096			
	8.	屋面及防水工程					
430	010902001001	屋面卷材防水 4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	34.42			
431	010902001002	屋面聚乙烯膜防水 0.4厚聚乙烯膜	m ²	34.42			
432	010902002001	屋面涂膜防水 2厚聚氨酯防水涂料	m ²	34.42			
433	010904002003	楼(地)面涂膜防水 部位:所有室内地面 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	34.42			
	10.	楼地面装饰工程					
434	011101006003	平面砂浆找平层 部位:顶棚1、所有室内地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	68.84			
435	011101006004	平面砂浆找平层 部位:顶棚1 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土 找2%坡(另计) 20厚1:2.5水泥砂浆,分格面积宜为1 m ²	m ²	34.42			
436	011102003004	块料楼地面 部位:所有室内地面 1、600×600×10防滑陶瓷地砖 2、20厚1:1:4干硬性水泥砂浆	m ²	34.42			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
437	011201004002	立面砂浆找平层 部位:消防控制室内墙 15厚1:3水泥砂浆	m ²	64.45			
438	桂011204007003	块料墙面	m ²	45.30			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第43页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位:煎药房内墙 做法详见11ZJ001-53/内墙201 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑 胶镶贴 4、300×450陶瓷面砖					
439	桂011204007004	块料墙面 部位:外墙 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层4#热镀锌电焊网 3、200×50陶瓷锦砖,陶瓷墙地砖胶 粘剂粘贴,填缝剂填缝	m ²	99.59			
	13.	门窗工程					
440	010802001007	塑钢平开门 1、洞口面积≥2m ² 2、含门制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“海螺”“实德 ”“北新”;五金配件品牌不得低于 “顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	2.20			
441	010802003004	乙级木质防火门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	4.40			
442	010807001011	塑钢推拉窗 1、成品采购,含制作、安装、运输 及五金配件等全部工序 2、品牌不得低于“海螺”“实德 ”“北新”;五金配件品牌不得低于 “顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	4.20			
443	桂010811001009	防火锁	把	2			
444	桂010811001010	防火门防火铰链	副	6.00			
445	桂010811001011	闭门器(套)暗装	套	2			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
446	011406003006	墙面满刮腻子 部位:消防控制室内墙 1、刮外墙腻子两道,打磨两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦 ”“三棵树”	m ²	64.45			
447	011406003007	天棚满刮腻子 部位:顶棚1 1、刮外墙腻子两道,打磨两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦 ”“三棵树”	m ²	34.42			
448	011407001003	墙面喷(刷)涂料 部位:消防控制室内墙 1、刷无机涂料三遍	m ²	34.42			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第44页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”					
449	011407002004	天棚喷(刷)涂料 部位:顶棚1 1、刷一底两面无机涂料 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	34.42			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
450	桂011701002001	里脚手架 1、搭设高度:3.6m以内 2、脚手架材质:钢管脚手架 3、搭设方式:双排脚手架	m ²	13.50			
451	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	34.42			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
452	011705001001	履带式挖掘机进出场及安拆	台次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第45页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外临时用房_安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
453	030404017010	总配电箱AW 安装方式:一层底边距地1.5米明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
454	030404017011	1AL配电箱 安装方式:底边距地1.8米明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
455	030404017012	2AL配电箱 安装方式:底边距地1.8米明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
456	030412005011	防眩光LED平板灯 1200×200m LED 40W 4000lm(含底盒) 安装方式:嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	22			
457	030412001004	节能吸顶灯 LED 10W 1000lm(含底盒) 安装方式:吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	12			
458	030412001005	防水防尘LED灯 LED 12W 1000lm(含底盒) 安装方式:吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	1			
459	030404034013	单联单控开关 250V, 10A(含底盒) 安装方式:底边距地1.3米明装	套	14			
460	030404034014	双联单控开关 250V, 10A(含底盒) 安装方式:底边距地1.3米明装	套	11			
461	030404035008	普通单相二三孔安全型插座 250V, 10A(含底盒) 安装方式:底边距地0.3米明装	套	42			
462	030404035009	挂式空调插座 250V, 16A(含底盒) 安装方式:底边距地2.3米明装	套	12			
463	030904005002	DC24V声光控报警器(带复位)(含底盒) 安装方式:距地2.5米壁装	个	1			
464	030904003002	紧急呼叫开关 安装方式:距地0.5/1.0米暗装	个	2			
465	030404033003	排气扇 45W	台	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第46页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
466	030411002001	普通塑料线槽 PR60×25	m	20.70			
467	030411002002	普通塑料线槽 PR40×20	m	41.40			
468	030411002003	普通塑料线槽 PR25×15	m	62.10			
469	030411002004	普通塑料线槽 PR20×10	m	252.10			
470	030411001029	镀锌钢管埋地敷设 镀锌钢管SC50	m	5.38			
471	030411001030	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌 钢管SC20	m	1.54			
472	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×6mm² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	11.56			
473	030411004024	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	1530.36			
474	030411004025	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	653.51			
475	030411004026	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-4mm² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”	m	12.12			
		应急照明系统					
476	030404017013	消防应急照明ALE 安装方式:底边距地1.8米明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、 “正泰”、“人民电气”	台	1			
477	030412004013	疏散出口指示灯 LED-3W 常 急 单面 设不易碎或其他 不燃烧材料制作的保护罩 安装方式:壁装	套	1			
478	030412004014	单向疏散指示灯(壁装) LED-3W 常 急 单面 设不易碎或其他 不燃烧材料制作的保护罩 安装方式:壁装	套	2			
479	030412004015	双头应急灯 LED光源 LED-2x5W 急 设不易碎或其他不燃烧 材料制作的保护罩 安装方式:壁装	套	5			
480	030412004016	楼层标志灯 LED-3W 常 急 设不易碎或其他不燃 烧材料制作的保护罩 安装方式:壁装	套	1			
481	030411001031	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌 钢管SC15	m	47.89			
482	030411004027	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm²	m	106.78			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第47页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“ 银杉”、“纵缆”					
		防雷接地工程					
483	030409002004	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地 母线	m	100.67			
484	030409003002	避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷 引下线	m	40.50			
485	030409008003	总等电位端子联结箱	台	1			
486	030409008004	接地端子板	块	4			
487	030414011002	接地装置	系统	1			
		综合布线系统					
488	030502003002	配电架箱 内设采用6类RJ45模块配线架用于支持数据,3类IDC配线架用于支持语音 规格L*W*H:450*450*140mm 安装方式:底边距地1.5米明装	个	1			
489	030502003003	楼层过路箱 规格L*W*H:450*450*140mm 安装方式:底边距地1.5米明装	个	1			
490	030501012003	12口千兆POE交换机	台	1			
491	030502003004	光纤连接盘	个	1			
492	030501009001	6口集线器	台	1			
493	030502012006	网络插座 安装方式:底边距地0.6m暗装	个	10			
494	030411002005	普通塑料线槽 PR25×15	m	84.24			
495	030411001032	镀锌钢管埋地敷设 镀锌钢管SC25	m	16.41			
496	030502007002	线槽内布放 两芯光纤	m	5.10			
497	030502005003	线槽内布放 双绞线缆UTP-5	m	151.23			
		B9 给排水工程					
498	031001006010	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn50 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	9.96			
499	031001006011	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn40 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	3.47			
500	031001006012	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn32 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连	m	6.40			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第48页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”					
501	031001006013	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn25 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	16.05			
502	031001006014	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn20 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	38.57			
503	031001006015	排水双壁波纹管及管件安装 dn200 连接方式:胶圈承插连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	21.14			
504	031001006016	PVC-U排水管及管件安装 dn110 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	3.36			
505	031001006017	PVC-U排水管及管件安装 dn50 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	59.68			
506	031001006018	PVC-U排气管及管件安装 dn110 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	4.74			
507	031001006019	PVC-U直通雨水管及管件安装 dn75 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	11.82			
508	031001006020	PVC-U空调排水管及管件安装 dn32 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	21.55			
509	031003013001	水表 DN40 连接方式:螺纹连接 含表前阀	组	1			
510	031003001008	截止阀 DN40 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接	个	1			
511	031003001009	截止阀 DN20 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接	个	7			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第49页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
512	031003001010	截止阀 DN15 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	12			
513	031003001011	自动排气阀 DN15 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	6			
514	031004006005	带水箱坐式大便器 含上下水五金配件	套	1			
515	031004006006	台式洗手盆 含上下水五金配件, 感应龙头	套	2			
516	031004006007	立式洗手盆 含上下水五金配件, 感应龙头	套	9			
517	031004006008	残卫洗手盆 含上下水五金配件, 感应龙头	套	1			
518	桂031004023002	侧墙式雨水斗 dn75	个	2			
519	桂031004021001	地漏 dn50	个	1			
520	桂010507011001	成品玻璃钢化粪池4m3 HFBH-2-II 具体做法详见国标图集14SS706	座	1			
521	030901013002	灭火器放置箱 含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC4	套	2			
522	040504002001	混凝土检查井 600×600 含: 100mm厚C15砼垫层 C30砼底板、井墙, 抗渗等级S6 C15砼流槽 C30砼井室盖板制作、运输及安装 坐浆、抹三角灰均用M10预拌防水水泥砂浆 钢筋制作、安装 具体做法详见国标图集20S515/326页	座	4			
		土石方工程					
523	040101002001	沟槽、基坑土方 1、土壤类别:综合, 由投标人根据地质报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价	m ³	24.05			
524	040305001001	沟槽、基坑回填中砂 1、场内运输、回填、压实等, 填料及压实按施工图设计要求 2、运距: 自行考虑	m ³	1.90			
525	040103001001	沟槽、基坑利用土方回填 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石方, 场内利用方运距由投标人自行考虑	m ³	12.02			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第50页 共58页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第51页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		室外临时用房-装修工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
528	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地质 勘察报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸 3、土方场内平衡运距:由投标人根 据施工现场实际情况自行考虑,决定 报价	m ³	141.20			
529	010103001002	回填方 1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方来源、运距:利用开挖土、运 距自行考虑	m ³	105.20			
530	010103002003	余土弃置 含装运,运距按起步第1km、弃置费 自行考虑	m ³	20.22			
531	桂010103003003	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 运距:工程量暂按增加14KM,结算按 实结算	m ³ ·km	283.08			
	4.	砌筑工程					
532	010404001005	垫层 部位:无障碍厕所地面 最薄处30厚LC7.5轻骨料混凝土填充 层找坡,坡向地漏	m ³	0.22			
533	010404001006	垫层 部位:无障碍坡道 60厚中砂垫层	m ³	0.30			
534	010404001007	垫层 部位:无障碍坡道 砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝	m ³	0.75			
535	010404001008	垫层 部位:基础底部 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm 厚级配砂石	m ³	16.90			
536	010404001009	垫层 部位:总平场地硬化 1、120厚碎石垫层 2、素土夯实	m ³	23.93			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
537	010404001010	垫层 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木 支撑	m ³	13.69			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第52页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
538	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木 支撑	m ³	24.00			
539	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢 支撑	m ³	5.14			
540	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木 支撑	m ³	4.56			
541	010505002001	室内楼面 部位:钢结构压型板上 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	7.57			
542	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶ 10以内	t	1.310			
543	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶ 10以上	t	2.192			
544	010516002001	预埋铁件	t	0.411			
	6.	金属结构工程					
545	010603002001	钢柱 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格: HW175×175×7.5×11.0 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序	t	3.167			
546	010604001001	钢梁 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格: HN250×125×6.0×9.0、 HN300×150×6.5×9.0、 HN200×100×5.5×8.0 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序	t	7.287			
547	010605001001	二层组合楼盖板 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格:YXB51-305-915- G300/0.75mm厚楼面钢承板(带压痕) 3、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序	m ²	106.44			
548	010606001001	钢支撑、钢拉条 1、钢材品种、规格:Q235B	t	0.167			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第53页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、钢材规格:直拉条、斜拉条: ▶ 12, 撑杆: ▶12+ ³ 32×2.5, SC水平 支撑: ▶20采用M20 0型索具螺旋扣 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序					
549	010606002001	钢檩条 1、钢材品种、规格:Q235B 2、钢材规格: C250×75×20×2.2 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序	t	0.739			
550	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格: 钢梁-180×10 ([16a]), 踏步花纹钢板厚4.5mm 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序	t	0.315			
551	010605002001	钢板墙板 100厚成品彩钢板	m ²	435.80			
	8.	屋面及防水工程					
552	010901001001	3mm厚树脂瓦屋面	m ²	131.74			
553	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位:无障碍卫生间地面 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3 厚用于粘结料满粘(基层处理平整)	m ²	7.48			
554	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位:无障碍卫生间地面 3厚聚合物水泥基防水涂料,刷三道	m ²	7.48			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
555	011001001001	保温隔热屋面 50mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不燃)	m ²	131.74			
556	011001001002	保温隔热屋面 75mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不 燃), 容重≥10kg/m ²	m ²	131.74			
	10.	楼地面装饰工程					
557	011101006005	平面砂浆找平层 部位:室内全部地面 20厚1:2水泥砂浆找平	m ²	142.73			
558	011101006006	平面砂浆找平层 部位:无障碍厕所地面 1、刷基层处理剂一遍 2、20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	7.48			
559	011102003005	块料楼地面 部位:无障碍厕所地面	m ²	7.48			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第54页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、300×300防滑地砖铺实拍平,水泥 浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆					
560	011103001001	橡胶板楼地面 部位:室内全部楼面 1、2mm厚pvc地胶,浅灰色 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”	m ²	75.55			
561	011103001002	橡胶板楼地面 部位:室内全部地面 1、2.0mm厚pvc地胶,浅灰色 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”	m ²	67.64			
562	010507001002	无障碍坡道 1、8~10厚地面横向每150~200做12 宽 2、水泥金刚砂防滑条地砖缝宽5~8或 用广场砖1:1水泥砂浆填缝 3、20厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水 泥	m ²	5.00			
563	011101003001	总平场地硬化 1、面层厚度、混凝土强度等级:80厚 C25混凝土面层 2、含模板、浇捣、养护等	m ²	199.38			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
564	桂011204007005	块料墙面 部位:无障碍厕所墙裙 做法:参11ZJ001-内墙202-A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑 胶镶贴 4、8~10厚600×300面砖,水泥浆擦 缝或1:1水泥砂浆填缝	m ²	11.53			
565	010804005001	立柱式装饰格栅 口100×100×3厚镀锌铁方通	m ²	6.00			
	12.	天棚工程					
566	011302001007	吊顶板天棚 1、基层材料种类、规格:75mm厚岩棉 (另列) 2、面层材料品种、规格:0.376mm厚 白灰色彩钢板	m ²	81.48			
567	011302001008	吊顶天棚 部位:顶棚1 1、龙骨材料种类、规格:³ 6吊杆, 轻钢龙骨 2、600×600×0.6厚铝质扣板	m ²	73.27			
	13.	门窗工程					
568	010807001012	60系列塑钢推拉窗(带纱窗) 1、洞口面积<2m²	m ²	10.92			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第55页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 3、带防盗杆、推拉金钢网纱窗、配暗锁 4、其他满足设计要求 5、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
569	010807001013	60系列塑钢固定窗 1、洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 3、其他满足设计要求 4、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	2.52			
570	010807001014	60系列塑钢固定窗 1、洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 3、其他满足设计要求 4、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	13.50			
571	010807001015	60系列塑钢窗外平开窗(带纱窗) 1、洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:中空玻璃(5mm+6A+5mm) 3、带推拉金钢网纱窗、配暗锁 4、其他满足设计要求 5、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	13.50			
572	010802003005	甲级钢质防火门 1、含制作、安装、运输等全部工序 2、经消防部门认可的成品防火门	m^2	44.33			
573	桂010811001012	防火锁	把	22			
574	桂010811001013	防火门防火铰链	副	66.00			
575	桂010811001014	闭门器(套)暗装	套	22			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
576	011405001001	金属面油漆 部位:立柱式装饰格栅 1、刷防锈漆一遍,刮腻子磨光,调和漆两遍 2、调和漆品牌相当于或优于:“多乐士”“立邦”“三棵树”	m^2	9.60			
577	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 防火涂料采用超薄型防火涂料,防火等级二级	m^2	693.32			
	15.	其他装饰工程					
578	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 做法详见15J401 T2A10-A6 A7/3、7	m	29.15			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第56页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、高度: H=1000 2、扶手材料种类、规格: 扶手Φ 50×2.5钢管 3、栏杆材料种类、规格: 立柱Φ 50×2.5, 立杆□20×2间距@110 4、采用不锈钢 304材质					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
579	桂011701003001	外装修脚手架 1、搭设高度: 3.6m以上 2、脚手架材质: 钢管脚手架 3、搭设方式: 单排脚手架	m ²	443.33			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
580	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	71.91			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总平给排水工程					
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第57页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程					
581	040101002002	沟槽、基坑土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地质报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m ³	43.77			
582	040305001002	沟槽、基坑回填中砂垫层 1、场内运输、回填、压实等,填料及压实按施工图设计要求 2、运距:自行考虑	m ³	7.47			
583	040103001002	沟槽、基坑利用土方回填 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石方,场内利用方运距由投标人自行考虑	m ³	36.30			
584	040103002002	余方弃置(含装车、弃置、运输) 1、废弃料品种:废弃料(包括淤泥、流沙等),土方类别综合考虑 2、弃置运距:起步1公里,装车,汽车加盖运输,弃置费自行考虑	m ³	2.03			
585	桂040103003002	土方运输增(减) m ³ ·km 运距:工程量暂按增运1km列计,结算按实际运距做调整	m ³ ·km	2.03			
		消防给水工程					
586	040501004001	PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:电熔承插连接 含水压试验、管道冲洗、消毒	m	40.93			
587	040501004002	PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:电熔承插连接 含水压试验、管道冲洗、消毒	m	53.28			
588	031001002015	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚: δ =4.5mm 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	314.57			
589	031001002016	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚: δ =4mm 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	240.84			
590	040502005001	闸阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第58页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
591	040502005002	闸阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	3			
592	040502010001	室外消火栓水泵接合器 SQS100-1.6 具体做法详见图集15S909	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		门诊1-7层-拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		门诊1_7层_安装拆除工程				
一		安装拆除工程(营改增)简 易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人 工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		门诊1-2层-装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		门诊1_2层-安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合计				
		福利医院门诊1_7层消防 安装工程				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
		合计				
		门诊3层-装修工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		门诊3层_安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
		合计				
		门诊楼外立面_装修工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				
		门诊楼外立面_安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		煎药房、消防控制室-装修工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
		室外临时用房_安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
		合计				
		室外临时用房-装修工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		总平给排水工程				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	门诊1-7层-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	193.34	17.40	210.74
	门诊1_7层_安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
	门诊1-2层-装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	6000.00	540.00	6540.00
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2049.56	184.46	2234.02
	门诊1_2层-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	966.43	86.98	1053.41
5	计日工			
6	总承包服务费			
	福利医院门诊1_7层消防安装工程			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1344.86	121.04	1465.90
5	计日工			
6	总承包服务费			
	门诊3层-装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	1100.00	99.00	1199.00
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	102.71	9.24	111.95
	门诊3层_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	2.59	0.23	2.82
5	计日工			
6	总承包服务费			
	门诊楼外立面_装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	997.31	89.76	1087.07
	门诊楼外立面_安装工程			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	49.73	4.48	54.21
5	计日工			
6	总承包服务费			
	煎药房、消防控制室-装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	167.35	15.06	182.41
	室外临时用房_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	166.22	14.96	181.18
5	计日工			
6	总承包服务费			
	室外临时用房-装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	864.44	77.80	942.24
	总平给排水工程			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价 (元)	不含税结算价 (元)	备注
	门诊1-7层-拆除工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊1_7层_安装拆除工程				
	门诊1-2层-装修工程		6000.00		
1	专业工程暂估价		6000.00		
	金属靠墙扶手		2500.00		
	首层护栏栏杆		3500.00		
	门诊1_2层-安装工程				
1	专业工程暂估价				
	福利医院门诊1_7层消防安装工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊3层-装修工程		1100.00		
1	专业工程暂估价		1100.00		
	金属靠墙扶手		1100.00		
	门诊3层_安装工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊楼外立面_装修工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊楼外立面_安装工程				
1	专业工程暂估价				
	煎药房、消防控制室-装修工程				
1	专业工程暂估价				
	室外临时用房_安装工程				
1	专业工程暂估价				
	室外临时用房-装修工程				
1	专业工程暂估价				
	总平给排水工程				
1	专业工程暂估价				
	合计		7100.00		

注: 1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中, 结算时按合同约定的结算金额填写。

主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	010000102	型钢 (综合)	t		
2	010000102.1	HW175×175×7.5×11.0	t		
3	010000102.2	HN200×100×5.5×8.0	t		
4	010000102.3	焊接钢管 (综合)	t		
5	010000102.4	槽钢 (综合)	t		
6	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
7	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
8	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
9	010310002	镀锌铁丝 φ4	kg		
10	010310013	镀锌铁丝 φ0.7	kg		
11	010902001	圆钢HPB300 φ10以内 (综合)	t		
12	010902001	圆钢HPB300 φ10以内 (综合)	t		
13	011101001.1	□100×100×3厚镀锌铁方通	t		
14	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
15	012701001	C型钢 (综合)	t		
16	012901031.1	HW175×175×7.5×11.0	t		
17	012901031.2	HN300×150×6.5×9.0	t		
18	012901031.3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
19	012901031.4	花纹钢板 (综合)	t		
20	012910014	不锈钢板AISI304 1mm	m²		
21	012914020.1	压型钢楼板0.75mm	m²		
22	014303002.1	2mm铝单板	m²		
23	014303002.2	2mm厚铝单板	m²		
24	020901001	聚乙烯薄膜0.3mm	m²		
25	023501001.1	50mm加厚皮革材质浅绿色软包	m²		
26	023501001.2	加厚皮革材质软包	m²		
27	030311004	防火铰链	副		
28	030311111	不锈钢合页	副		
29	030312002	闭门器 (暗装)	套		
30	030312007	顺位器	套		
31	030316018	防火锁	把		
32	032116001	铁件 (综合)	kg		
33	032116004	预埋铁件	kg		
34	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
35	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
36	040103001	白水泥 (综合)	t		
37	040301001	砂 (综合)	m³		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	040301001	砂(综合)	m ³		
39	040301003	细砂	m ³		
40	040301004	中砂	m ³		
41	040301005	粗砂	m ³		
42	040502001	碎石 (综合)	m ³		
43	040701001	陶粒	m ³		
44	041101001	毛石 (块石)	m ³		
45	041102002.1	100厚花岗石长条石	m ³		
46	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
47	041707001.1	3mm厚树脂瓦屋面	m ²		
48	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
49	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
50	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		
51	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
52	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
53	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
54	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
55	043017001.1	干混地面砂浆 DS M10	t		
56	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
57	050102005	周转圆木	m ³		
58	050102006	周转圆木 (支撑)	m ³		
59	050301001	一等杉木板枋材 (综合)	m ³		
60	050301003	一等杉木枋材	m ³		
61	050304004	二等松杂板枋材 (综合)	m ³		
62	050306001	周转板枋材	m ³		
63	050306002	周转枋材	m ³		
64	050306003	周转板材	m ³		
65	050501004.2	10mm白色护墙板	m ²		
66	050501004.2	10mm木纹护墙板	m ²		
67	050501011.1	15mm阻燃板	m ²		
68	050501012.1	15mm厚大芯板	m ²		
69	050901003.1	15mm阻燃基层板	m ²		
70	060501003	钢化玻璃 10mm	m ²		
71	070102004.1	陶瓷墙面砖 200×50	m ²		
72	070102008	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
73	070103004.1	陶瓷墙面砖 300×450	m ²		
74	070103014.1	陶瓷墙面砖 600×300	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
76	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²		
77	070501006.1	陶瓷地面砖 300×600	m²		
78	071901004.1	2mm厚PVC地板胶①	m²		
79	071901004.2	2mm厚PVC地板胶②	m²		
80	072101003.1	2mmPVC地胶	m²		
81	072101003.2	2mmPVC地胶	m²		
82	072101003.4	2mm厚PVC地胶②	m²		
83	080101003.1	20mm世纪米黄大理石	m²		
84	080301001.1	20厚600×600芝麻灰花岗岩	m²		
85	080301101.1	20厚600×600芝麻灰花岗岩	m²		
86	081101001.3	人造石饰面	m²		
87	090301002.1	10mm木纹饰面护墙板	m²		
88	090301002.2	10mm白色饰面护墙板	m²		
89	090301002.3	10mm绿色饰面护墙板	m²		
90	090503001	铝板 600×600	m²		
91	090503001.1	600×600×0.6厚铝质扣板	m²		
92	090503001.1	蜂窝铝板铝板 600×1200	m²		
93	090503001.2	铝板 300×600	m²		
94	090503003	铝扣板 300×300	m²		
95	090505003.1	不锈钢板 1mm 201材质	m²		
96	090508017	彩钢夹芯板(轻质隔热) 100mm	m²		
97	091301001.1	0.376mm厚白灰色彩钢板	m²		
98	091301001.1	8厚玻镁板	m²		
99	091901001.1	6mm埃特板	m²		
100	091901001.1	6mm埃特板	m²		
101	093301001.1	墙布	m²		
102	093702003.1	□100×50×1厚铝合金格栅方通@150	m²		
103	093704003.1	60×80木纹转印铝通	m²		
104	093901006.1	15mm厚酚醛树脂复合板(包括五金配件)	m²		
105	110101003	乙级木质防火门(成品)	m²		
106	110103001.1	成品木质门M1	m²		
107	110104001.1	成品木质推拉门	樘		
108	110305002	甲级钢质防火门(成品)	m²		
109	110305002	甲级钢质防火门(成品)	m²		
110	110305003	乙级钢质防火门(成品)	m²		
111	110305003	乙级钢质防火门(成品)	m²		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	110312001	钢制防火窗 甲级	m²		
113	110901001.1	100系列成品定制铝合金玻璃推拉门	m²		
114	110902001.1	100系列成品定制铝合金推拉门	m²		
115	110904001.2	铝合金卫生间门	m²		
116	110904001.3	100系列成品铝合金单平开门	m²		
117	110908001.1	铝合金推拉窗	m²		
118	110910001.1	铝合金平开窗	m²		
119	110911001	铝合金固定窗(成品)	m²		
120	110911002	铝合金百页窗(成品)	m²		
121	111102001	塑钢平开门(成品)	m²		
122	111102001.1	钢制成品医用气密门(成品)	m²		
123	111103001.1	60系列塑钢推拉窗<2m²(成品)	m²		
124	111104001	塑钢推拉窗不带亮(成品)	m²		
125	111105001.1	60系列塑钢平开窗<2m²(成品)	m²		
126	111108001.1	60系列塑钢固定窗≥2m²(成品)	m²		
127	111108001.2	60系列塑钢固定窗<2m²(成品)	m²		
128	120303004.1	铝合金角线 1.2	m		
129	120305001	铝合金压条	m		
130	120310201.1	5厚15×15L型201不锈钢	m		
131	120901001.1	2mmpvc地胶②踢脚线150mm高	m		
132	120901001.1	2mmpvc地胶③踢脚线100mm高	m		
133	120901001.2	2mmpvc地胶①踢脚线100mm高	m		
134	120901001.3	2mmpvc地胶②踢脚线100mm高	m		
135	120901001.4	2mmpvc地胶②踢脚线150mm高	m		
136	122311001.1	不锈钢管弯头 Φ50 304材质	个		
137	130301001	乳胶漆	kg		
138	130301001.1	无机涂料	kg		
139	133314000.1	4厚SBS改性沥青防水卷材	m²		
140	150301007	岩棉板 δ 50	m³		
141	150301009.1	岩棉板 δ 75	m³		
142	150704001.1	50mm隔音棉	m²		
143	170508029.1	不锈钢管 Φ50×2.5 304材质	m		
144	170509021.1	不锈钢方管□20×2 304材质	m		
145	170509025.1	不锈钢管 Φ50×2.5 304材质	m		
146	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
147	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
148	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第5页 共5页

[illegible]