

宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：宾阳县新圩镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西冠宁工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025 年 7 月 2 日

宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

招 标 工 程 量 清 单

招标人：宾阳县新圩镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：

广西冠宁工程咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年7月2日

复核时间：2025年7月2日

总 说 明

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第1页 共1页

1、工程概况：本工程位于新圩镇，主要为新圩镇粮食标准智能仓库项目。

本项目的工程施工图范围内的粮食标准智能仓库，粮仓一、粮仓二的建筑装饰工程，安装工程。

2、编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（桂建标（2013）43号）和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（桂建标（2015）46号）等相关规范文件。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库一建筑装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库一安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库二建筑装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库二安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
雨棚钢结构工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
雨棚安装工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库一建筑装饰			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库一安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库二建筑装饰			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库二安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
雨棚钢结构工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
雨棚安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
室外地坪硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库—建筑装饰							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101002001	挖基坑(沟槽)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.场内运输:根据项目情况及自身施工方案综合考虑	m³	2204.67			
2	010103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方来源、运距:	m³	2017.87			
3	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:弃置土 2.运距:第1KM	m³	186.80			
4	桂010103003001	土方运输增（减）m3·km 1.挖土、借土、弃土:弃土 2.运距:暂按增运9KM, 结算据实调整	m³·km	1681.20			
5	桂010104002001	基础钎插 1.钎插深度:5m内	孔	75			
	4.	砌筑工程					
6	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10小型砼实心砖 2.墙体厚度:400 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	100.26			
7	010402001001	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块390×240×190 2.墙体厚度:400 3.砂浆种类、强度等级:砌筑砂浆M5	m³	484.36			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m³	15.84			
9	010501001002	垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m³	20.22			
10	010501002001	带形基础 部位:钢梯基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m³	0.59			
11	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m³	64.55			
12	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m³	74.73			
13	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	40.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
14	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	100.63			
15	010505008001	雨篷板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	14.00			
16	010503005001	过梁 2. 混凝土强度等级:C20 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 3. 含混凝土运输及泵送费	m ³	1.87			
17	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以内	t	13.112			
18	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 ▶10以上	t	20.379			
19	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋	t	4.133			
20	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 规格:Φ18以内	个	744			
	6.	金属结构工程					
21	010516002001	预埋铁件 1. 规格:250*150*10钢板	t	0.083			
22	010606008001	检修钢梯 见图集11ZJ904-40页-b 1. 钢材品种、规格:详设计图纸 2. 螺栓种类:综合考虑 4. 构件运距:5KM	t	0.441			
		楼地面装饰工程					
23	011101003001	混凝土楼地面 1. 150厚C30砼面层,纵横间距6m割缝一道,水泥嵌缝 2. (干粘)3厚CPS反应粘结型湿铺防水卷材,墙面上翻300mm 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m ²	477.20			
24	011101001001	水泥砂浆楼地面 部位:室外雨棚顶、室外走廊楼面 1. 详见图集15ZJ001-地102 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 20厚掺防水剂防水砂浆,分层抹压 4. 素水泥浆一遍	m ²	104.08			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
25	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 详图集15ZJ001-外墙11 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	1055.34			
26	011203003001	零星项目砂浆找平 部位:雨棚水泥砂浆找坡	m ²	1.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	13.	门窗工程					
27	010802003001	专用保温密封门 1. 定制专用保温密封门	m ²	129.28			
28	010802001001	专用挡粮门 1. 定制专用挡粮门	m ²	119.52			
29	桂010811001001	手动开启装置 1. 种类、规格、用途:门窗装置	套	36			
30	010807002001	保温密封窗 1. 定制专用保温密封窗	m ²	15.68			
	15.	其他装饰工程					
31	011702032001	检修口 1. 屋面检修孔图集15ZJ201 17/1	个	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆费					
32	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 履带式挖掘机	台次	1			
	011703	建筑物垂直运输					
33	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2. 建筑物垂直高度:12.15m	台·月	1			
	011701	综合脚手架					
34	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:24m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	1349.38			
35	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混 3. 泵送、非泵送:泵送	m ²	502.32			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
36	011702001001	垫层模板 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m ²	75.76			
37	011702001002	条形基础模板 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m ²	2.80			
38	011702001003	独立基础模板 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m ²	90.44			
39	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	317.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
40	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:4.5m	m ²	223.57			
41	011702002003	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:4m	m ²	196.34			
42	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m ²	80.64			
43	011702008002	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m ²	68.54			
44	011702008003	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m ²	147.70			
45	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m ²	21.96			
46	桂011702034001	高大有梁板胶合板模板 1. 模板材质:胶合模板 2. 位置:屋面层	m ²	848.09			
47	桂011702035001	高大有梁板模板钢支撑 1. 支撑类型:钢管支撑 2. 支撑高度:11.88m以内	m ³	5312.74			
48	桂011702035002	高大有梁板模板钢支撑 1. 使用周期暂按20天计算	m ³	106254.80			
49	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	122.28			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
50	桂011708002001	混凝土泵送 1. 檐高:12m	m ³	337.54			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库一安装							
		分部分项工程					
	030409	防雷及接地装置					
51	030409005001	避雷网 沿女儿墙敷设	m	109.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Φ10热镀锌圆钢					
52	030409005002	避雷网 沿隔热板敷设 Φ10热镀锌圆钢	m	26.97			
53	030409003001	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	m	72.00			
54	030409002001	接地母线 利用基础钢筋做接地母线	m	114.06			
55	030409002002	接地母线 -40*4不锈钢扁钢	m	27.42			
56	030409008001	测试端子盒 规格:150*150*100	块	4			
57	030414011001	接地装置调试 接地网 接地装置	系统	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
58	031001006001	PVC-U雨水管 De110 连接方式:专业胶粘连接	m	72.90			
59	桂031004023001	雨水斗 DN100塑料雨水斗	个	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库二建筑装 饰							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	1.	土(石)方工程					
60	010101002002	挖基坑(沟槽)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.场内运输:根据项目情况及自身施工方案综合考虑	m ³	1738.01			
61	010103001002	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方来源、运距:	m ³	1595.23			
62	010103002002	余土弃置 1.废弃料品种:弃置土 2.运距:第1KM	m ³	142.78			
63	桂010103003002	土方运输增(减)m ³ ·km 1.挖土、借土、弃土:弃土 2.运距:暂按增运9KM,结算据实调整	m ³ ·km	1285.02			
64	桂010104002002	基础钎插 1.钎插深度:5m内	孔	75			
	4.	砌筑工程					
65	010401003002	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10小型实心砖 2.墙体厚度:400 3.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	103.66			
66	010402001002	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块390×240×190 2.墙体厚度:400 3.砂浆种类、强度等级:砌筑砂浆M5	m ³	484.36			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
67	010501001003	垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m ³	15.84			
68	010501001004	垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	20.22			
69	010501002002	带形基础 部位:钢梯基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	0.59			
70	010501003002	独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	64.55			
71	010502001002	矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	72.96			
72	010503004002	圈梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	40.30			
73	010505001002	有梁板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土	m ³	100.63			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
74	010505008002	雨篷板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	14.00			
75	010503005002	过梁 2. 混凝土强度等级:C20 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 3. 含混凝土运输及泵送费	m ³	1.87			
76	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 ▶10以内	t	13.031			
77	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 ▶10以上	t	20.289			
78	桂010515011002	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋	t	3.916			
79	桂010516004002	电渣压力焊接 1. 规格:Φ18以内	个	744			
	6.	金属结构工程					
80	010516002002	预埋铁件 1. 规格:250*150*10钢板	t	0.083			
81	010606008002	检修钢梯 见图集11ZJ904-40页-b 1. 钢材品种、规格:详设计图纸 2. 螺栓种类:综合考虑 4. 构件运距:5KM	t	0.441			
		楼地面装饰工程					
82	011101003002	混凝土楼地面 1. 150厚C30砼面层,纵横间距6m割缝一道,水泥嵌缝 2. (干粘)3厚CPS反应粘结型湿铺防水卷材,墙面上翻300mm 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m ²	477.20			
83	011101001002	水泥砂浆楼地面 部位:室外雨棚顶、室外走廊楼面 1. 详见图集15ZJ001-地102 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 20厚掺防水剂防水砂浆,分层抹压 4. 素水泥浆一遍	m ²	104.08			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
84	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 详图集15ZJ001-外墙11 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	1055.34			
85	011203003002	零星项目砂浆找平 部位:雨棚水泥砂浆找坡	m ²	1.72			
	13.	门窗工程					
86	010802003002	专用保温密封门 1. 定制专用保温密封门	m ²	129.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
87	010802001002	专用挡粮门 1. 定制专用挡粮门	m²	119.52			
88	桂010811001002	手动开启装置 1. 种类、规格、用途:门窗装置	套	36			
89	010807002002	保温密封窗 1. 定制专用保温密封窗	m²	15.68			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
90	011407001001	白色弹性涂料外墙面 1. 详图集15ZJ001-外墙11 2. 滚或喷刷底涂料一遍 3. 滚或喷刷面层涂料二遍	m²	1247.46			
	15.	其他装饰工程					
91	011702032002	检修口 1. 屋面检修孔图集15ZJ201 17/1	个	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆费					
92	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台次	1			
	011703	建筑物垂直运输					
93	011703001002	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2. 建筑物垂直高度:12.15m	台·月	1			
	011701	综合脚手架					
94	桂011701001002	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:24m以内 3. 脚手架材质:钢管	m²	1349.38			
95	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:砖混 3. 泵送、非泵送:泵送	m²	502.32			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
96	011702001004	垫层模板 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m²	85.52			
97	011702001005	条形基础模板 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m²	2.80			
98	011702001006	独立基础模板 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m²	90.44			
99	011702002004	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m²	299.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 支模高度:3. 6m以内					
100	011702002005	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:4. 5m	m ²	223. 57			
101	011702002006	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:4m	m ²	196. 34			
102	011702008004	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m ²	80. 64			
103	011702008005	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m ²	68. 54			
104	011702008006	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m ²	147. 70			
105	011702009002	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m ²	21. 96			
106	桂011702034002	高大有梁板胶合板模板 1. 模板材质:胶合模板 2. 位置:屋面层	m ²	848. 09			
107	桂011702035003	高大有梁板模板钢支撑 1. 支撑类型:钢管支撑 2. 支撑高度:11. 88m以内	m ³	5312. 74			
108	桂011702035004	高大有梁板模板钢支撑 1. 使用周期暂按20天计算	m ³	106254. 80			
109	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	122. 28			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
110	桂011708002002	混凝土泵送 1. 檐高:12m	m ³	335. 75			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库二安装							
		分部分项工程					
	030409	防雷及接地装置					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
111	030409005003	避雷网 沿女儿墙敷设 Φ10热镀锌圆钢	m	109.74			
112	030409005004	避雷网 沿隔热板敷设 Φ10热镀锌圆钢	m	26.97			
113	030409003002	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	m	72.00			
114	030409002003	接地母线 利用基础钢筋做接地母线	m	114.06			
115	030409002004	接地母线 -40*4不锈钢扁钢	m	27.42			
116	030409008002	测试端子盒 规格:150*150*100	块	4			
117	030414011002	接地装置调试 接地网 接地装置	系统	1			
	031001	给排水工程					
118	031001006002	PVC-U雨水管 De110 连接方式:专业胶粘连接	m	72.90			
119	桂031004023002	雨水斗 DN100塑料雨水斗	个	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
雨棚钢结构工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	1.	土(石)方工程					
120	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	2.54			
121	010103001003	回填方 1.填方材料品种:三类土	m ³	0.79			
122	010103002003	余土弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:1km	m ³	1.75			
123	桂010103003003	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.运距:暂按增运9KM,结算据实调整	m ³ ·km	15.75			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
124	010501001005	二次灌浆 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	0.25			
125	010501001006	垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m ³	0.25			
126	010501003003	独立基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m ³	1.50			
127	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10 以内	t	0.012			
128	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10 以上	t	0.030			
	6.	金属结构工程					
129	桂010516005001	化学锚栓 1.规格:M18	个	20			
130	010603003001	钢管柱 1.钢材品种、规格:镀锌钢管DN100*4 2.构件运距:1km	t	0.297			
131	010604001001	钢梁 1.钢材品种、规格:镀锌方管100*50*2.5 2.构件运距:1km	t	0.220			
132	010606001001	钢屋架支撑 1.钢材品种、规格:镀锌钢管D40*4、 D20*3.4 2.构件运距:1km	t	0.515			
133	010606002001	钢檩条 1.钢材品种、规格:镀锌方管40*80*1.5 2.构件运距:1km	t	0.707			
	8.	屋面及防水工程					
134	010901002001	型材屋面 1.型材品种、规格:476型单层彩钢瓦	m ²	150.43			
135	桂010902011001	屋面单层彩钢板天沟 1.材料品种、规格:彩钢压型板	m	36.60			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
136	010404001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ³	1.40			
137	010404001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ³	12.00			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
雨棚安装工程							
		分部分项工程					
	031001	给排水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
138	031001006003	PVC-U雨水管 De100 连接方式:专业胶粘连接	m	16.80			
139	桂031004023003	雨水斗 DN100	个	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外地坪硬化							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
140	040203007001	水泥混凝土面层 1. 200厚C25砼,纵横间距6m,沥青灌缝 2. 100厚碎石垫层 3. 素土夯实	m ²	407.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库 一建筑装饰						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库 一安装						
—		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库 二建筑装饰						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库 二安装						
—		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
雨棚钢结构工程						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第1页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5		◆材料◆			
6	010000102.2	冷弯钢筋 20	t		
7	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
8	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
9	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310002	镀锌铁丝 ϕ 4	kg		
13	010310013	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg		
14	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
15	010902001	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	t		
16	010902001	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	t		
17	010903001	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	kg		
18	010903015	圆钢HPB300 ϕ 10~14	kg		
19	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
20	012901031.1	冷弯钢筋 20	t		
21	020303002	橡胶密封条20×4	m		
22	020509001	彩钢密封圈	只		
23	020901006	塑料薄膜	m ²		
24	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
25	022705004	棉纱头	kg		
26	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
27	030108001	自攻螺钉	百个		
28	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
29	030135101	带帽螺栓	kg		
30	030143001	对拉螺栓	kg		
31	030154005.1	化学锚栓 M18	套		
32	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
33	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
34	030316014.1	手动开启装置	把		
35	031311001	电焊条(综合)	kg		
36	031311002	电焊条 结422 ϕ 2.5~3.2	kg		
37	031311008	碳钢焊条	kg		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第2页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	031314001	耐热电焊条	kg		
39	031319001	电焊丝	kg		
40	031330001	焊剂	kg		
41	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
42	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
43	031345001	钢锯条	根		
44	031345006	高频割片	片		
45	031345011	切缝机刀片	片		
46	031347001	砂纸	张		
47	031347004	铁砂布	张		
48	032116001	铁件 (综合)	kg		
49	032116004	预埋铁件	kg		
50	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
51	032126002	彩钢堵头	只		
52	032126003	金属堵头	只		
53	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
54	040301001	砂 (综合)	m³		
55	040301005	粗砂	m³		
56	040301006	天然中 (粗) 砂	m³		
57	040502001	碎石 (综合)	m³		
58	040502006	碎石 (20~40) mm	m³		
59	040904008	石粉	m³		
60	040909003	石油沥青砂浆1:2:7	m³		
61	041506002	混凝土炉渣实心砌块 190×190×190	块		
62	041506004	混凝土炉渣实心砌块 390×190×190	块		
63	041507004	砼空心砌块 90×240×190	块		
64	041507008	砼空心砌块 190×240×190	块		
65	041507012	砼空心砌块 390×240×190	块		
66	041507013	砼空心砌块配块	m³		
67	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
68	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
69	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
70	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
71	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
72	050102005	周转圆木	m³		
73	050304004	二等松杂板枋材 (综合)	m³		
74	050306002	周转枋材	m³		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第3页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	050306003	周转板材	m³		
76	052502007	垫木	m³		
77	053501002	竹蔑	百根		
78	090508002.1	彩钢板 0.476mm	m²		
79	090508010.1	压型彩钢板 0.476mm	m²		
80	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
81	110917001.1	粮仓专用保温密封窗	m²		
82	112302003.1	保温门(成品)	m²		
83	112302003.2	专用挡粮门(成品)	m²		
84	120311001	槽形彩钢条 2mm	m		
85	130302004	丙烯酸无光外墙涂料	kg		
86	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
87	130503001	沥青漆	kg		
88	130507001	防锈漆	kg		
89	130507001	防锈漆	kg		
90	130508002	环氧富锌底漆	kg		
91	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
92	130705002	铅油	kg		
93	130904001	银粉漆	kg		
94	133101003	石油沥青 30#	kg		
95	133311001.1	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 3mm	m²		
96	133504001	防水粉	kg		
97	133508006	冷底子油	kg		
98	134101001	嵌缝料	kg		
99	140101001	清油	kg		
100	140501003	油漆溶剂油	kg		
101	143309001	丙酮	kg		
102	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
103	143520001	隔离剂	kg		
104	143537001	聚合物胶浆	kg		
105	143906001	氧气	m³		
106	143907001	二氧化碳	m³		
107	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
108	144113002	玻璃胶 310g	支		
109	144114004	密封胶	支		
110	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
111	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第4页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	144309001	塑料粘胶带	卷		
113	150101001	石棉	kg		
114	150118001	石棉橡胶垫	kg		
115	173126001	软管 ϕ 150	根		
116	182501008	塑料管卡 de110	个		
117	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
118	330106005.1	镀锌钢管D40*4、D20*3.4	t		
119	330106007.1	镀锌钢管DN100*4	t		
120	330106008.1	镀锌方管100*50*2.5	t		
121	330106013.1	镀锌方管40*80*1.5	t		
122	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
123	341101001	水	m ³		
124	341101001	水	m ³		
125	341104001	煤	t		
126	341105003	木柴	kg		
127	341508001	其他材料费	元		
128	341508006	其他材料费	元		
129	341509001	校验材料费	元		
130	350102001	钢模板	kg		
131	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
132	350104002	复合木模板面板	m ²		
133	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
134	350302001	回转扣件	个		
135	350302002	对接扣件	个		
136	350302003	直角扣件	个		
137	350303001	脚手架焊接钢管 ³ 48.3×3.6	t		
138	350306001	木脚手板 (松杂)	m ³		
139	350307002	竹脚手板	m ²		
140	350309001	挡脚板 (综合)	m		
141	350906001	混凝土输送管 ϕ 150	m		
142	350906002	混凝土输送管卡 ϕ 150	个		
143	350907003	钢支架摊销	kg		
144	370501003	枕木	m ³		
145	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
146	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
147	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
148	390101007	顶托 (租赁)	t·天		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第5页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149		◆商品砼◆			
150	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
151	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
152	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
153	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
154	043113001	预拌商品混凝土 fc4.0	m³		
155	043115001	预拌细石混凝土 C30	m³		
156		◆配合比◆			
157	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
158	801101001	素水泥浆	m³		
159		◆主材◆			
160	172500000.1	PVC-U雨水管 De110(含管件)	m		
161	172500000.1	PVC-U雨水管 De100(含管件)	m		
162	180904000.1	承插塑料管件	个		
163	213331000.1	雨水斗 DN100	个		
164	270503001.1	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m		
165	270503001.2	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m		
166	270605000.1	接地测试板	块		
167	B-Z	检修口 主材费	元		
168	2270603001.1	接地母线 -40*4不锈钢扁钢	m		
169		◆机械台班组成◆			
170	000701003	市政机械第一类费用	元		
171	002401001	机械台班人工费	元		
172	140301004	汽油92#	kg		
173	140304001	轻柴油0#	kg		
174	341103001	电	kW·h		
175	341103001	电	kW.h		
176	994701004	折旧费	元		
177	994701005	检修费	元		
178	994701006	维护费	元		
179	994701007	安拆及场外运输费	元		
180	994701008	其他费	元		
181		◆机械◆			
182	341509003	其他机械费	元		
183	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
184	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
185	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第6页 共7页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
187	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
188	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
189	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
190	990507007	混凝土输送泵 输送量60m³/h	台班		
191	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
192	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
193	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
194	990703003	轮胎式装载机 斗容量1.5m³	台班		
195	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
196	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
197	990705001	自卸汽车 装载质量2t	台班		
198	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
199	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
200	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班		
201	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
202	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
203	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
204	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
205	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
206	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
207	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
208	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
209	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
210	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
211	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
212	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
213	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
214	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
215	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
216	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
217	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
218	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
219	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
220	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
221	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
222	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45 (cm³)	台班		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县新圩镇粮食标准智能仓库项目

第7页 共7页

[illegible]

