

宾阳县幼儿园幼教综合楼维修

工程

招标工程量清单

招标人：

宾阳县教育局

(单位盖章)



造价咨询人：

广西火天信工程咨询有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

滕玲江

编制人：

林娟

(造价人员签字)



复核人：

甘静姬

(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：

2025年07月01日

复核时间：

2025年07月01日

总 说 明

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第1页 共1页

一、项目概况 1、建设地点：宾阳县幼儿园内。 2、工程概况： (1)翻新外墙装饰面层 (2)翻新内墙、天棚装饰层 (3)翻修屋面防水隔热层 (4)翻修卫生间 (5)楼地面翻修 (6)水电翻修 (7)更换门窗 二、编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则； 2、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）；
--

建设项目建筑安装工程费汇总表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程-建筑拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程-建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程-建筑拆除							
		分部分项工程					
1	桂011616001001	拆除屋面现有钢结构活动用房	m²	190.00			
2	011601001001	砖砌体拆除 拆除原有卫生间		9.29			
3	011602001001	混凝土构件拆除 破拆原卫生间沉箱清理打磨至原建筑物楼层结构板面		5.72			
4	011608002001	内墙面铲除涂料面 机械刨剥原装饰面层至原抹灰层 部位：扩展绘本馆	m²	57.95			
5	011608002002	外墙面铲除涂料面 机械刨剥原有喷砂装饰面层至砂浆打底层 部位：一层东、西面	m²	305.78			
6	011608002003	天棚铲除涂料面 清理表面灰尘、蛛网、挂钉、砂浆鼓包等 机械刨剥原装饰面层至原抹灰层 部位：扩展绘本馆、展厅	m²	138.76			
7	011605001001	平面块料拆除 拆除原地面瓷砖层至原地面混凝土垫层	m²	685.19			
8	011605001002	平面块料拆除 拆除原地面装饰层至原地面砂浆找平层 部位：一楼展厅	m²	121.10			
9	011605002001	立面块料拆除 拆除卫生间内墙1.8米高拆除原瓷砖装饰面层	m²	34.85			
10	011605002002	外墙面块料拆除 凿除原墙面瓷砖，机械打磨平整冲洗干净	m²	1170.37			
11	011607001001	屋面刚性层拆除	m²	305.56			
12	011607002001	屋面防水层拆除	m²	338.36			
13	011609001001	栏杆拆除 拆除原有女儿墙不锈钢护栏扶手 拆除原有走廊不锈钢楼层防护栏	m	173.00			
14	011610002001	金属门窗拆除 拆除原有铁皮折叠门	m²	31.28			
15	011610002002	金属门窗拆除 拆除原有铝合金门窗	m²	199.56			
16	010103002001	余渣弃置 起步1km		641.15			
17	桂010103003001	渣土运输增（减）m3•km 运距：暂定4km计算，结算时按实际运距调整	•km	2564.60			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程-建筑							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
18	010402001001	砌块墙 190x120x90mm厚烧结页岩多孔砖（多孔砖孔型2，孔洞率30%） M7.5水泥砂浆砌筑 厚度：200mm 部位：加砌隔墙、扩展绘本馆		13.37			
19	010402001002	砌块墙 190x120x90mm厚烧结页岩多孔砖（多孔砖孔型2，孔洞率30%） M7.5水泥砂浆砌筑 厚度：120mm 部位：卫生间		5.03			
20	010401012001	零星砌砖 190x120x90mm厚烧结页岩多孔砖（多孔砖孔型2，孔洞率30%） M7.5水泥砂浆砌筑	m²	2.55			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 卫生间门口					
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
	8.	屋面及防水工程					
21	010902001001	屋面1(不上人平屋面) 40厚细石混凝土(内配C6@200X200钢筋, 面层机械磨光)保护层分格缝1.5M,缝宽 20嵌防水油膏 0.4厚聚乙烯膜 3.0厚APP改性沥青防水卷材 2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜 20厚1:3水泥砂浆找平层 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 20厚(最薄处)陶粒混凝土找2%坡抹平 现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m²	305.56			
	10.	楼地面装饰工程					
22	011104002001	实木木地板 1:3水泥砂浆找平厚30原地面 面层铺设环保型多层实木木地板 部位:一层扩建绘本馆地面	m²	17.66			
23	011103003001	塑料板楼地面 用胶水调制水泥腻子填补地面坑洼然后用 机械打磨平整;清理干净 面层做8厚全塑型塑胶面层 部位:一层展厅	m²	96.99			
24	011102003001	块料楼地面 8~10厚防滑地板砖(规格800X800,颜色 由使用业主定) 素水泥浆结合层 30厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 原地面混凝土垫层 部位:一层值班室地面、二层室内房间、 三层室内房间	m²	553.70			
25	011102003002	块料楼地面(卫生间) 10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1:3水泥砂浆找坡,坡向地漏 C25钢筋混凝土架空板厚60 M7.5水泥砂浆砌砖巷厚120 3.0厚APP改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平 混凝土结构层,表面清扫干净	m²	9.18			
26	011105003001	块料踢脚线 贴130高踢脚砖,用同款地板砖加工厂制 作,现场安装 部位:室内所有腻子乳胶漆墙面	m²	59.69			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
27	011201001001	内墙面一般抹灰 1:3水泥砂浆打底厚20 部位:扩展绘本馆	m²	11.55			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	011201001002	内墙面一般抹灰 1: 2水泥砂浆打底厚20 部位: 二层加砌隔墙	m ²	124.78			
29	桂011204007001	块料墙面 贴瓷质面砖300X600, 水泥浆擦缝或1:1水 泥砂浆勾缝 4~5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 刷素水泥浆一遍 15厚1: 3水泥砂浆 部位: 一楼东面临街外墙	m ²	195.53			
30	桂011204007002	块料墙面 贴瓷质面砖300X600 刷素水泥浆一遍 15厚1: 3水泥砂浆 部位: 卫生间	m ²	88.51			
31	桂011205007001	块料柱面 贴瓷质面砖40X200 刷素水泥浆一遍 15厚1: 3水泥砂浆 部位: 大门通道柱子	m ²	8.55			
	12.	天棚工程					
32	011302001001	吊顶天棚 钢龙骨打底10厚蜂窝铝板造型吊顶(样式 由施工单位二次设计后经使用业主同意后 施工) 部位: 扩建绘本馆	m ²	17.66			
33	011302001002	吊顶天棚 轻钢龙骨打底, 10厚乳白色蜂窝铝板吊 顶, 吊顶底板面平结构梁底 部位: 大门通道	m ²	34.16			
	13.	门窗工程					
34	010802001001	成品镁铝合金卫生间门≤2m ² 含制作、安装及运输等	m ²	10.29			
35	010802004001	成品高级钢质防盗门 带观察窗、带亮子 含普通五金配件、制作、安装及运输等	m ²	32.13			
36	010802001002	普通铝合金平开门>2m ² 框、扇材质:1.8mm厚铝合金型材 玻璃品种、厚度:热反射镀膜中空玻璃 6+12A+6 含制作、安装及运输等	m ²	2.43			
37	010807001001	普通铝合金推拉窗≤2m ² 框、扇材质:1.4mm厚铝合金型材 玻璃品种、厚度:热反射镀膜中空玻璃 6+12A+6 含制作、安装及运输等	m ²	2.88			
38	010807001002	普通铝合金推拉窗>2m ² 框、扇材质:1.4mm厚铝合金型材 玻璃品种、厚度:热反射镀膜中空玻璃 6+12A+6 含制作、安装及运输等	m ²	96.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	010807001003	普通铝合金固定窗≤2m² 框、扇材质:1.4mm厚铝合金型材 玻璃品种、厚度:热反射镀膜中空玻璃 6+12A+6 含制作、安装及运输等	m²	7.66			
40	010807001004	普通铝合金固定窗>2m² 框、扇材质:1.4mm厚铝合金型材 玻璃品种、厚度:热反射镀膜中空玻璃 6+12A+6 含制作、安装及运输等	m²	17.07			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
41	011406003001	内墙面满刮腻子 刮钢化腻子二道 部位:一层扩展绘本馆、二层新砌隔墙、 工具间	m²	183.93			
42	011406003002	天棚满刮腻子 刮钢化腻子二道 部位:一层展厅	m²	121.10			
43	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 白色8~10年保质期环保乳胶漆涂料 部位:一层值班室、展厅、扩展绘本馆 二层教师用房、办公用房、库房 三层档案室、职工活动中心、党建 活动室 屋面城堡	m²	1632.26			
44	011407002001	天棚喷(刷)涂料 白色8~10年保质期环保乳胶漆涂料 部位:一层值班室、展厅、卫生间、走廊 二层教师用房、办公用房、库房、 卫生间、工具间、前室、走廊、阳台天棚 三层档案室、职工活动中心、党建 活动室、卫生间、工具间、走廊、阳台天 棚 屋面城堡、天沟底	m²	926.05			
45	011407001002	外墙涂料 刮钢化腻子二道(罩光打磨) 涂刷8~10年保质期环保型高级外墙涂料涂 料(颜色由使用业主确定)	m²	1251.63			
46	011404007001	其他木材面漆 清理灰尘、蛛网和污垢后,原样修补破损 腐化的部分 砂纸打磨二道,清漆罩面二道 部位:展厅装饰实木柜(高3.0米)	m²	100.00			
47	011405001001	金属面油漆 清理锈迹,涂刷防锈油漆二道 重新油黑色调和漆一底二道 部位:大门	m²	49.60			
	15.	其他装饰工程					
48	011503001001	走廊铁艺栏杆 高600mm	m	58.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
49	011503001002	女儿墙不锈钢护栏 样式由使用业主定	m	114.27			
50	010606008001	钢梯 尺寸: 1500*1940 Φ50镀锌钢管扶手, 楼梯栏杆高度为1200 Φ40儿童扶手栏杆外挂 □40镀锌方型钢管栏杆立柱 □25镀锌方型钢管栏杆间距小于110 楼梯踏步板、平台板采用4厚压纹钢板; 施工时参照图集T5D12 梯平台钢梁端部焊接10厚钢板与1#楼连接 采用M18不锈钢膨胀螺钉	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
51	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 24m以内	m ²	1446.70			
52	011701006001	扣件式钢管满堂脚手架 基本层高3.6m	m ²	774.64			
53	011701006002	活动脚手架 天棚面修整或装饰 走廊顶棚	m ²	201.93			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
54	030404017001	配电箱AP1-1 非标定制,箱内元器件详系统图 安装方式:底边距地 1.5m嵌墙暗装	台	1			
55	030404017002	配电箱AL1-1 非标定制,箱内元器件详系统图 安装方式:底边距地 1.5m嵌墙暗装	台	1			
56	030404017003	配电箱AL2-1 非标定制,箱内元器件详系统图 安装方式:底边距地 1.5m嵌墙暗装	台	1			
57	030404017004	配电箱AL3-1 非标定制,箱内元器件详系统图 安装方式:底边距地 1.5m嵌墙暗装	台	1			
58	030404017005	配电箱ALE1-1 非标定制,箱内元器件详系统图 安装方式:底边距地 1.5m嵌墙暗装	台	1			
59	030404034001	一位跷板开关~250V 10A 含接线盒 安装方式:底边距地1.4m,明装	套	22			
60	030404034002	二位跷板开关~250V 10A 含接线盒 安装方式:底边距地1.4m,明装	套	7			
61	030404034003	风扇调速开关 风扇配套 H=1.4m安装	套	32			
62	030404035001	带保护接点明装安全型插座 10A 含接线盒 吸顶安装	套	50			
63	030404035002	安全型明装空调插座 16A 含接线盒 H=2.5m暗装	套	15			
64	030404033001	带防护罩摇头扇 60W 吸顶安装	台	32			
65	030404033002	排气扇42W (卫生间) H=3m安装	台	7			
66	030412001001	自带电源天棚灯 光通量=1800lm Ra>80 应急时间:180min 1x18W LED 4000K (含LED驱动器功率) 吸顶安装	套	13			
67	030412001002	防水防尘灯 光通量=1000lm Ra>80 1x10W LED 4000K (含LED驱动器功率) 吸顶安装	套	7			
68	030412001003	60WLED灯盘 (规格300X600) 嵌入吊顶安装	套	6			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
69	030412005001	双管荧光灯 (带控光罩) 光通量=7000lm Ra>80 2x35W LED 4000K (含LED驱动器功率) 吸顶安装	套	59			
70	030412005002	自带电源应急疏散指示标识灯(向右) TY-BLJC系列 1W 巡检、常亮、频闪 T ≥60min 距地0.5米安装	套	4			
71	030412005003	自带电源的应急照明灯 TY-ZFJC系列 5W 应急、巡检、开灯、灭 灯 T≥60min 距地2.5米安装	套	12			
72	030412005004	自带电源应急疏散指示标识灯(向左) TY-BLJC系列 1W 巡检、常亮、频闪 T ≥60min 距地0.5米安装	套	4			
73	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4x70mm2	m	15.00			
74	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1x16mm2	m	20.70			
75	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-5x16mm2	m	7.00			
76	030408006001	电力电缆头制作、安装 1kV以下截面70m m²	个	2			
77	030408006002	电力电缆头制作、安装 1kV以下截面25m m²	个	4			
78	030408006003	电力电缆头制作、安装 1kV以下截面16m m²	个	2			
79	030411004001	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	386.70			
80	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2	m	1675.62			
81	030411004003	管内穿线 ZR-BV-2.5mm2	m	1508.10			
82	030411003001	金属桥架 CT200x100 垂直安装 厚度: 1mm 含三通弯头等配件	m	10.40			
83	030413001001	桥架支撑架制作、安装角钢∠40*40*4 型钢、圆钢综合考虑	kg	11.75			
84	030411001001	镀锌钢管埋地敷设 SC150	m	10.00			
85	030411001002	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌 钢管 SC20	m	182.60			
86	030411001003	塑料线槽 PR40*10	m	971.24			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
87	030502004001	电视插座 距地0.3m暗装	个	10			
88	030502004002	电话插座 距地0.3m暗装	个	31			
89	030502012001	信息插座 距地0.3m暗装	个	31			
90	030502010001	楼层配线架	个	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
91	030411004004	管内穿线 HBVV4*0.6	m	391.40			
92	030502006001	管内穿放 UTP	m	446.20			
93	030411005001	电话前端箱 箱内加设电涌防护器	个	1			
94	030411005002	网络前端箱 箱内加设电涌防护器	个	1			
95	030411005003	电视前端箱 箱内加设电涌防护器	个	1			
96	030411003002	金属桥架 CT200x100 厚度: 1mm 含三通弯头等配件	m	10.40			
97	030411003003	金属桥架 CT150x75 梁下0.1米安装 厚度: 1.5mm 含三通弯头等配件	m	17.30			
98	030413001002	桥架支撑架制作、安装角钢∠40*40*4 型钢、圆钢综合考虑	kg	47.11			
99	030411001004	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	30.00			
100	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙明配 刚性阻燃管 PC20	m	391.40			
		生活给水系统					
101	031001006001	内筋嵌入式衬塑钢管给水管及管件安装 DN40 公称压力:1.0MPa 连接方式:双热熔连接 相当于或优于“联塑、雄塑”产品	m	13.80			
102	031001006002	内筋嵌入式衬塑钢管给水管及管件安装 DN32 公称压力:1.0MPa 连接方式:双热熔连接 相当于或优于“联塑、雄塑”产品	m	15.60			
103	031001006003	内筋嵌入式衬塑钢管给水管及管件安装 DN25 公称压力:1.0MPa 连接方式:双热熔连接 相当于或优于“联塑、雄塑”产品	m	26.40			
104	031001006004	内筋嵌入式衬塑钢管给水管及管件安装 DN20 公称压力:1.0MPa 连接方式:双热熔连接 相当于或优于“联塑、雄塑”产品	m	16.30			
105	031001006005	内筋嵌入式衬塑钢管给水管及管件安装 DN15 公称压力:1.0MPa 连接方式:双热熔连接 相当于或优于“联塑、雄塑”产品	m	10.50			
106	031003001001	普通闸阀 DN40 连接方式:螺纹连接 公称压力:1.0MPa	个	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌:相当于或优于“三川”产品					
107	031003001002	普通截止阀 DN40 连接方式:螺纹连接 公称压力:1.0MPa 品牌:相当于或优于“三川”产品	个	1			
108	031003001003	普通截止阀 DN32 连接方式:螺纹连接 公称压力:1.0MPa 品牌:相当于或优于“三川”产品	个	3			
109	031003001004	普通截止阀 DN25 连接方式:螺纹连接 公称压力:1.0MPa 品牌:相当于或优于“三川”产品	个	1			
110	031003001005	普通截止阀 DN20 连接方式:螺纹连接 公称压力:1.0MPa 品牌:相当于或优于“三川”产品	个	1			
111	031003001006	普通截止阀 DN15 连接方式:螺纹连接 公称压力:1.0MPa 品牌:相当于或优于“三川”产品	个	2			
112	031003008001	普通止回阀 DN40 连接方式:螺纹连接 公称压力:1.0MPa 品牌:相当于或优于“三川”产品	个	1			
113	031003001007	自动排气阀DN20 连接方式:螺纹连接 公称压力:1.0MPa 品牌:相当于或优于“三川”产品	个	2			
114	031003013001	螺翼湿式水表DN40 连接方式:螺纹连接 品牌:相当于或优于“三川”产品	个	1			
115	031003013002	螺翼湿式水表DN32 连接方式:螺纹连接 品牌:相当于或优于“三川”产品	个	2			
116	031003013003	螺翼湿式水表DN15 连接方式:螺纹连接 品牌:相当于或优于“三川”产品	个	2			
		雨水系统					
117	桂030413013001	小型机械挖沟槽 一般土 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5米以内		0.75			
118	桂030413014001	机械回填沟槽 土方		0.75			
119	031001006006	PVC-U塑料雨水管及管件 dn110 含管件安装,专用胶粘接 品牌:相当于或优于“联塑”	m	69.00			
120	031001006007	PVC-U塑料雨水管及管件 dn75 含管件安装,专用胶粘接 品牌:相当于或优于“联塑”	m	36.95			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
121	桂031004023001	87型雨水斗de110	个	4			
122	桂031004021001	圆形地漏de75	个	6			
		凝结水管系统					
123	031001006008	PVC-U塑料凝结水管及管件 dn50 含管件安装,专用胶粘接 品牌:相当于或优于“联塑”	m	88.95			
124	桂031004022001	喇叭口 DN100	个	7			
		排水系统					
125	031001006009	PVC-U塑料排水管及管件 dn110 含管件安装,专用胶粘接 品牌:相当于或优于“联塑”	m	34.77			
126	031001006010	PVC-U塑料排水管及管件 dn75 含管件安装,专用胶粘接 品牌:相当于或优于“联塑”	m	0.90			
127	031001006011	PVC-U塑料排水管及管件 dn50 含管件安装,专用胶粘接 品牌:相当于或优于“联塑”	m	1.10			
128	031002003001	过楼板塑料套管制作安装 dn110	个	8			
129	桂031004021002	圆形地漏de75	个	3			
130	桂031004022002	塑料清扫口 DN110	个	2			
131	031004006001	成品陶瓷蹲式便盆 配冲洗管及液压式脚踏阀, 带有防污隔断功能,详08ZS01-154	套	5			
132	031004003001	陶瓷洗脸盆 产品配带水嘴	套	2			
133	031004008001	陶瓷成品拖把池	个	2			
		B11 刷油、防腐蚀、绝热工程					
134	031201003001	桥架金属结构刷油 除锈后刷防锈漆、调和漆各两道	kg	58.86			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第1页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4		◆材料◆			
5	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
6	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
8	010310013	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg		
9	010902012	圆钢HPB300 $\Phi 20$	t		
10	010903015	圆钢HPB300 $\Phi 10\sim 14$	kg		
11	012902001	钢板 (综合)	kg		
12	014101004	铜丝 $\Phi 1.6$	kg		
13	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
14	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
15	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
16	020901001.1	聚乙烯薄膜0.4mm	m ²		
17	020901009	塑料薄膜 (养护)	m ²		
18	021107001.1	40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板			
19	021301001	塑料带 20mm $\times$ 40m	卷		
20	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
21	021913001	低发泡聚乙烯			
22	022705003	棉丝	kg		
23	022705004	棉纱头	kg		
24	022705004	棉纱头	kg		
25	022706010	破布	kg		
26	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6 $\times$ 20~35	个		
27	030112005	木螺钉 m2~4 $\times$ 6~65	个		
28	030112013	木螺钉 M4 $\times$ 60	个		
29	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6 $\times$ 15~100	个		
30	030119001	机螺钉	kg		
31	030126007	螺栓 M6~12 $\times$ 12~50	套		
32	030127034	镀锌螺栓 M10 $\times$ 100	套		
33	030156001	膨胀螺栓	套		
34	030156011	膨胀螺栓 M6 $\times$ 85	套		
35	030156017	膨胀螺栓 M8 $\times$ 120	套		
36	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
37	030156026	膨胀螺栓 M12	套		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第2页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
39	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
40	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
41	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
42	030171101	螺母	百个		
43	030172001	垫圈	百个		
44	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
45	031301006	砂轮片 Φ400	片		
46	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
47	031311001	电焊条 (综合)	kg		
48	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
49	031311008	碳钢焊条	kg		
50	031311008	低碳钢电焊条	kg		
51	031321001	焊锡丝 综合	kg		
52	031321003	焊锡	kg		
53	031324001	不锈钢焊丝	kg		
54	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
55	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
56	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
57	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
58	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
59	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
60	031345001	钢锯条	根		
61	031346001	钢丝刷子	把		
62	031347001	砂纸	张		
63	031347003	水砂纸	张		
64	031347004	铁砂布	张		
65	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
66	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
67	032120001	PVC管专用弹簧	根		
68	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
69	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
70	040301001	砂 (综合)			
71	040301001	砂 (综合)			
72	040301004	中砂			
73	040502004	碎石 (5~40) mm			
74	040701001	陶粒			

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第3页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	040903001	石膏粉	kg		
76	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
77	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
78	041507002	砼空心砌块 90×120×190	块		
79	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
80	041507006	砼空心砌块 190×120×190	块		
81	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块		
82	041507010	砼空心砌块 390×120×190	块		
83	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块		
84	041507013	砼空心砌块配块			
85	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
86	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
87	050306001	周转板枋材			
88	051101001	空心木板 125×250×25	块		
89	052502007	垫木			
90	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
91	070103016	陶瓷墙面砖194×94	m²		
92	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
93	070503006.1	防滑地砖 600×600	m²		
94	070503006.2	防滑地砖 800×800	m²		
95	071301001.1	环保型多层实木木地板	m²		
96	090503001.1	10厚蜂窝铝板造型吊顶	m²		
97	090503001.2	10厚乳白色蜂窝铝板吊顶	m²		
98	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
99	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
100	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
101	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
102	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
103	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
104	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
105	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
106	110914001.1	铝合金平开门≤2m²	m²		
107	110914001.1	铝合金平开门>2m²	m²		
108	110914001.2	成品镁铝合金卫生间门≤2m²	m²		
109	110915001.1	铝合金推拉窗≤2m²	m²		
110	110915001.2	铝合金推拉窗>2m²	m²		
111	110917001.1	铝合金固定窗≤2m²	m²		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第4页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	110917001.2	铝合金固定窗>2m²	m²		
113	112301001.1	成品高级钢质防盗门	m²		
114	130102001	调和漆(综合)	kg		
115	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
116	130106001	醇酸调和漆	kg		
117	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
118	130120001	醇酸清漆	kg		
119	130132001	油灰	kg		
120	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
121	130507001	防锈漆	kg		
122	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
123	130519001	沥青绝缘漆	kg		
124	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
125	130527201	聚合物改性沥青防水涂料	kg		
126	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
127	130705002	铅油	kg		
128	133317001	改性沥青防水卷材APP-I型聚酯胎3.0mm	m²		
129	133504001	防水粉	kg		
130	133508001	建筑油膏	kg		
131	133508006	冷底子油	kg		
132	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
133	133510002	密封油膏	kg		
134	133901001	防腐油	kg		
135	140101001	清油	kg		
136	140103002	熟桐油	kg		
137	140301004	国V汽油 92#	kg		
138	140501003	油漆溶剂油	kg		
139	140702001	机油(综合)	kg		
140	140901002	电力复合酯 一级	kg		
141	142101001	环氧树脂	kg		
142	143124001	漂白粉	kg		
143	143303001	硬酯酸 一级	kg		
144	143309001	丙酮	kg		
145	143901001	乙炔气			
146	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
147	143901002	乙炔气	kg		
148	143906001	氧气			

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第5页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	143908001	氩气			
150	144101005	建筑胶	kg		
151	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
152	144113002	玻璃胶 310g	支		
153	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
154	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
155	144115001	万能胶	kg		
156	144116003	胶合剂	kg		
157	144116005	粘合剂	kg		
158	144117003	水胶粉	kg		
159	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
160	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
161	170508017	不锈钢管 φ25×1.5 201 材质	m		
162	170508025	不锈钢管 φ50×1.5 201材质	m		
163	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
164	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
165	172513000	塑料软管	kg		
166	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
167	180314002	钢制弯头 DN20	个		
168	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
169	180327001	外丝 DN15	个		
170	180329001	内牙弯头 DN20	个		
171	180908002	塑料排水管弯头 DN50	个		
172	181510002	钢制管箍 DN20	个		
173	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
174	181514001	镀锌活接头 DN15	个		
175	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
176	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
177	181515001	钢制活接头 DN15	个		
178	181515002	钢制活接头 DN20	个		
179	181515003	钢制活接头 DN25	个		
180	181515004	钢制活接头 DN32	个		
181	181515005	钢制活接头 DN40	个		
182	182501001	塑料管卡 de20	个		
183	182501002	塑料管卡 de25	个		
184	182501003	塑料管卡 de32	个		
185	182501004	塑料管卡 de40	个		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第6页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	182501005	塑料管卡 de50	个		
187	182501007	塑料管卡 de75	个		
188	182501008	塑料管卡 de110	个		
189	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
190	182511000	接地卡子(综合)	个		
191	182519002	固定卡子 3×80	套		
192	190301001	闸阀 Z15T-10 DN15	个		
193	190301004	闸阀 Z15T-10 DN32	个		
194	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个		
195	200305000	不锈钢法兰座	个		
196	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
197	213321000	大便器胶皮碗	个		
198	213321001	便器接头 De130×110	个		
199	213322001	存水弯 De32	个		
200	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
201	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
202	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
203	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
204	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
205	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
206	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
207	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
208	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
209	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
210	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
211	290628002	塑料护口 15~20	个		
212	290628003	塑料护口 15~50	个		
213	290628004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
214	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
215	290901002	瓷接头 (双)	个		
216	290905002	铜接线端子 DT-4mm2	个		
217	290905005	铜接线端子 DT-16mm2	个		
218	290905007	铜接线端子 DT-35mm2	个		
219	290905009	铜接线端子 DT-70mm2	个		
220	291112001	接线盒	个		
221	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
222	340105003	钨棒	kg		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第7页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	340701001	塑料手套 ST型	副		
224	341101001	水			
225	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
226	341508001	其他材料费	元		
227	341508006	其他材料费	元		
228	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
229	350104002	复合木模板面板	m²		
230	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t		
231	350305001	金属脚手架底座	个		
232	350309001	挡脚板 (综合)	m		
233	350309002	钢笆子 (钢筋网脚手板)	m²		
234	350310001	交叉支撑 (脚手架专用)	副		
235	350310002	水平架 (脚手架专用)	m²		
236	350310003	连接棒	个		
237	350907004	门式钢管架	m²		
238	370905001	钢垫板	kg		
239	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
240	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
241	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
242	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m²·天		
243	B-C. 1	热反射镀膜中空玻璃6+12A+6与中空玻璃5+9A+5差价	m²		
244	B-C. 2	钢梯 材料费	个		
245	B-C. 5	内墙涂刷白色8~10年保质期环保乳胶漆涂料 材料费	m²		
246	B-C. 6	热反射镀膜中空玻璃6+12A+6与中空玻璃5+9A+5差价	m²		
247	B-C. 7	天棚涂刷白色8~10年保质期环保乳胶漆涂料 材料费	m²		
248	B-C. 8	水性弹性外墙涂料 材料费	m²		
249	B-C. 9	材料费	m		
250		◆商品砼◆			
251	043104003	预拌普通混凝土 C20			
252	043115008	预拌细石混凝土 C20			
253		◆配合比◆			
254	800101005	水泥砂浆中砂M5			
255	800101006	水泥砂浆中砂M7.5			
256	800102003	水泥砂浆 1:2			
257	800102005	水泥砂浆 1:3			
258	800102006	水泥砂浆 1:4			
259	800702001	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:1			

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第8页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5			
261	801101001	素水泥浆			
262	802102025	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25			
263	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5			
264		◆主材◆			
265	010000103A.1	型钢 (综合)	kg		
266	010000103A.2	型钢 (综合)	kg		
267	170014000.1	镀锌钢管 SC150	m		
268	170014000.2	镀锌钢管 SC50	m		
269	172500000.1	PVC-U塑料雨水管及管件 dn110	m		
270	172500000.2	PVC-U塑料雨水管及管件 dn75	m		
271	172500000.3	PVC-U塑料排水管及管件 dn75	m		
272	172500000.4	刚性阻燃管 PC20	m		
273	172500000.6	PVC-U塑料排水管及管件 dn110	m		
274	172500000.7	PVC-U塑料排水管及管件 dn50	m		
275	172504000.1	PVC-U塑料凝结水管及管件 dn50	m		
276	194103000.1	普通闸阀 DN40	个		
277	194103000.2	普通截止阀 DN32	个		
278	194103000.3	普通截止阀 DN40	个		
279	194103000.4	普通截止阀 DN25	个		
280	194103000.5	普通截止阀 DN20	个		
281	194103000.6	普通截止阀 DN15	个		
282	194103000.7	普通止回阀 DN40	个		
283	211501000.1	蹲式大便器	个		
284	213301000.2	水嘴	个		
285	213316002.1	自闭式冲洗阀 DN20	个		
286	213318000.1	圆形地漏de75	个		
287	213318000.2	圆形地漏de75	个		
288	213319000.1	清扫口de110	个		
289	213319000.4	喇叭口 DN100	个		
290	213320000.1	大便器冲洗管	根		
291	213331000.1	87型雨水斗de110	个		
292	226113000.2	自动排气阀DN20	个		
293	234101000.1	风扇调速开关	套		
294	240101000.1	螺翼湿式水表DN40	个		
295	240101000.2	螺翼湿式水表DN32	个		
296	240101000.3	螺翼湿式水表DN15	个		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第9页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
297	2811.1	电力电缆 WDZ-YJY-4x70mm2	m		
298	2811.2	电力电缆 WDZ-YJY-5x16mm2	m		
299	2811.3	电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1x16mm2	m		
300	282716000.1	管内穿线 HBVV4*0.6	m		
301	301101000.1	电视插座	个		
302	301301001.2	信息插座	个		
303	500102001.1	排气扇42W（卫生间）	台		
304	500103001.1	带防护罩摇头扇 60W	台		
305	550117001.1	配电箱AP1-1	台		
306	550117001.2	配电箱AL1-1	台		
307	550117001.3	配电箱AL2-1	台		
308	550117001.4	配电箱AL3-1	台		
309	550117001.5	配电箱ALE1-1	台		
310	B-.1	陶瓷成品拖把池	个		
311	B5-0293.1	楼层配线架	架		
312	Z130105001.1	酚醛调和漆（各色）	kg		
313	Z130507003.1	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg		
314	Z170303000.4	镀锌钢管 SC20	m		
315	Z182902000.4	过楼板塑料套管制作安装 dn110	m		
316	Z210901000.1	洗脸盆	个		
317	Z250001001.1	自带电源天棚灯	套		
318	Z250001001.2	防水防尘灯	套		
319	Z250001001.3	60WLED灯盘（规格300X600）	套		
320	Z250001001.6	自带电源应急疏散指示标识灯(向右)	套		
321	Z250001001.7	自带电源的应急照明灯	套		
322	Z250001001.8	自带电源应急疏散指示标识灯(向左)	套		
323	Z250001001.11	双管荧光灯（带控光罩）	套		
324	Z260501001.1	一位跷板开关~250V 10A	个		
325	Z260501001.2	二位跷板开关~250V 10A	个		
326	Z264101001.1	带保护接点明装安全型插座 10A	套		
327	Z264101001.2	安全型明装空调插座 16A	套		
328	Z280301000.1	管内穿线 ZR-BV-2.5mm2	m		
329	Z280301000.2	管内穿线 WDZN-BYJ-4mm2	m		
330	Z280301000.3	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m		
331	Z280311000.1	管内穿放 UTP	m		
332	Z2811340050.1	内筋嵌入式衬塑钢管给水管及管件安装DN20	m		
333	Z2811340050.2	内筋嵌入式衬塑钢管给水管及管件安装DN25	m		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第10页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	Z2811340050.3	内筋嵌入式衬塑钢管给水管及管件安装DN32	m		
335	Z2811340050.4	内筋嵌入式衬塑钢管给水管及管件安装DN40	m		
336	Z2811340050.5	内筋嵌入式衬塑钢管给水管及管件安装DN15	m		
337	Z290101000.1	金属桥架150x75	m		
338	Z290101000.1	金属桥架 CT200x100	m		
339	Z290302000.1	塑料线槽 PR40*10	m		
340	Z291115001.1	电话前端箱	个		
341	Z291115001.2	网络前端箱	个		
342	Z291115001.3	电视前端箱	个		
343	Z301303001.1	电话插座(单口)	个		
344		◆机械台班组成◆			
345	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
346	002401001	机械台班人工费	元		
347	140301004	汽油92#	kg		
348	140304001	轻柴油 0#	kg		
349	140304001	轻柴油0#	kg		
350	341103001	电	kW·h		
351	994701004	折旧费	元		
352	994701005	检修费	元		
353	994701006	维护费	元		
354	994701007	安拆及场外运输费	元		
355	994701008	其他费	元		
356		◆机械◆			
357	341509003	其他机械费	元		
358	980502012	工业用真效值万用表	台班		
359	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
360	981701001	对讲机 C15	台班		
361	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
362	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班		
363	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
364	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
365	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
366	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
367	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
368	990703004	轮胎式装载机 斗容量2	台班		
369	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
370	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县幼儿园幼教综合楼维修工程

第11页 共11页

[illegible]