

桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：桂林市妇女儿童医院

(单位盖章)



造价咨询人：广西众益工程咨询有限公司

(单位盖章)



桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

招标工程量清单

招标人： 桂林市妇女儿童医院
(单位盖章)

造价咨询人： 广西众益工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 卢浩
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 雷啸雯
(签字或盖章)

编制人： 王嘉文
(造价工程师签字盖专用章)

复核人： 雷啸雯
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025-8-18

复核时间： 2025-8-18

总 说 明

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第1页 共1页

一、工程概况:本工程为改造工程,主要包括:室内隔墙拆除,地面墙面装饰拆除,门窗拆除,隔墙重新布置,室内地面、墙面、天面装修,门窗安装、电气、弱电、应急照明、火灾自动报警、给排水、消防喷淋、通讯信息、门禁、供氧项目等。

二、编制依据:

1. 设计施工图纸:

2. 国家计价规范《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则、国家计算规范《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本);

3. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及相配套费用定额;

4. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相配套费用定额;

5. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相配套费用定额;

6. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);

7. 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号);

8. 桂建发[2023]6号关于广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知;

9. 本项目材料价格按2025年第6期《桂林市建设工程造价信息》发布的除税材料价格计算,信息价没有的按市场询价定价。

三、其他需要说明的问题

1. 建筑垃圾外运运距暂按10km计算,结算时以签证运距为准;

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第1页 共0页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	拆除工程		
一	安全拆除工程(暂改增)费用计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	装饰装修		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	电气工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	弱电工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	应急照明		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	火灾自动报警		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	给排水工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	消防喷淋		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	日间手术室理通讯信息系统		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门禁系统		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	5楼日间手术室供氧项目		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第6页 共6页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除	m³	24.71			
2	011609002001	隔断隔墙拆除	m²	23.39			
3	011605001001	地砖拆除(含砂浆结合层)	m²	264.46			
4	011605001002	地胶拆除	m²	172.28			
5	011604001001	砂浆找平层拆除	m²	172.28			
6	011602001001	原有地面抬高	m³	0.80			
7	011605002001	立面块料拆除(含砂浆结合层)	m²	186.00			
8	011604001002	拆除护墙板、乳胶漆及踢脚线 数量不明, 暂定价格, 结算按实计算	项	1			
9	011610001001	木门窗拆除	樘	22			
10	011610002001	金属门窗拆除	m²	121.56			
11	011610002002	拆除原有装饰柜(约计50米)、治疗带 等*	m²	150.00			
12	011612002001	坐便器拆除	套	4			
13	011612002002	蹲便器拆除	套	2			
14	011612002003	成品洗手台	套	6			
15	011612002004	卫生洁具拆除	套	2			
16	011610002003	拆除灯具	套	10			
17	011610002004	拆除排气扇	台项	5			
18	011610002005	拆除旧电线、电视线、旧监控线等*	m	600			
19	011610002006	拆除旧冷热水供水管件、排水管件等 *	m	85.00			
20	011610002007	拆除本次装修范围内空调及废旧风管 设施等*	台	3			
21	011610002008	拆除本次装修范围内强、弱电废旧桥 架等*	m	75.00			
	4.	第四章渣土运输					
22	010103002001	余土弃置 智能环保渣土车挖、装、运10km	m³	70.34			
23	010103002002	建筑垃圾消纳费	m³	70.34			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		装饰装修					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
24	010401003001	实心砖墙(240mm) M7.5混合砂浆砌筑标准砖	m ³	7.57			
25	010401003002	实心砖墙(120mm) M7.5混合砂浆砌筑标准砖	m ³	25.92			
26	010404001001	卫生间抬高 材质: 陶粒	m ³	0.41			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
27	010507004001	台阶 1. 混凝土强度等级:C25普通砼	m ³	0.17			
28	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级:C25普通砼	m ³	0.13			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂平市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 部位: 反边					
29	010503003001	现浇 1. 现浇混凝土强度等级: C25 普通砼	m ²	0.98			
30	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB300 Φ 10以内	t	0.062			
31	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB300 Φ10以上	t	0.106			
	8.	屋面及防水工程					
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水 聚氨酯两遍, 厚度2.00mm	m ²	3.89			
33	010903002001	墙面涂膜防水 聚氨酯两遍, 厚度2.00mm	m ²	16.37			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011207001001	墙面装饰板 1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 面层: 9mm 木板板 3. 部位: 卫生间包管	m ²	3.30			
35	011201001001	内墙面一般抹灰 15厚1:1:6混合砂浆打底扫毛, 5厚 2:1:5混合砂浆抹平 部位: 新砌墙体	m ²	489.13			
36	011207001002	50厚洁净板	m ²	165.69			
37	011207001003	9mm厚竹木纤维维护墙板	m ²	781.47			
38	桂011204007001	块料墙面 12厚1:3水泥砂浆, 1:1水泥石灰浆 (加107胶) 贴300*600浅色墙砖	m ²	115.29			
39	011105006001	304不锈钢踢脚线 1. 踢脚线高度: 100mm	m	36.16			
	10.	楼地面装饰工程					
40	011101001001	水泥砂浆找平层 25厚1:2.5水泥砂浆	m ²	323.55			
41	011101005001	自流坪楼地面	m ²	323.55			
42	011103001001	橡胶板楼地面 3mm防静电橡胶卷材	m ²	293.45			
43	011102003001	块料楼地面 25厚1:3干硬性水泥砂浆贴800*800 仿古砖	m ²	99.18			
44	011102001001	石材楼地面 25厚1:3干硬性水泥砂浆贴15厚咖网 纹波打线	m ²	10.91			
45	011102001002	石材楼地面 25厚1:3干硬性水泥砂浆贴15厚咖网 纹门槛石	m ²	2.74			
46	011102003002	块料楼地面 25厚1:3干硬性水泥砂浆贴300*300 防滑砖	m ²	3.89			
47	011101001002	水泥砂浆找平层	m ²	3.89			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		20厚1: 2.5水泥砂浆					
	12.	天棚工程					
48	011302001001	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9厘板 3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板	m ²	69.99			
49	011302001002	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600*1铝扣板	m ²	199.94			
50	011302001003	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*1铝扣板	m ²	3.80			
51	011302001004	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*1200*1铝扣板	m ²	43.11			
52	011302001005	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:50mm洁净板	m ²	100.77			
53	010810002001	窗帘盒 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 窗帘盒展开宽度:400mm 2. 基层材料种类、规格:9厘板 3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板	m	23.77			
	13.	门窗工程					
54	010801004001	甲级木质防火门 含五金配件	m ²	3.15			
55	010801001001	成品医用实木套装门 含五金配件	m ²	36.03			
56	010801001002	成品医用实木子母门 含五金配件	m ²	15.12			
57	010802001001	成品医用电动感应气密推拉门 带门禁系统	m ²	7.84			
58	010802001001	医用电动感应气密推拉门(利旧计安装费) 带门禁系统	m ²	20.23			
59	010802001002	玻璃门 型材壁厚: 2.2mm 玻璃: 10厚钢化玻璃 含五金配件	m ²	4.40			
60	010802001003	90系列成品铝合金门 型材壁厚: 2.2mm	m ²	3.28			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		玻璃: 5*5A*5钢化中空磨砂玻璃 含五金配件					
61	010807001001	100系列铝合金推拉窗 洞孔面积>2m ² 玻璃: 6*9A*6中空玻璃 型材壁厚: 1.8mm 金刚砂纱扇	m ²	108.69			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
62	011406003001	满刮腻子	m ²	79.50			
63	011406001001	乳胶漆	m ²	79.50			
	15.	其他装饰工程					
64	010904004001	美缝	m	850.33			
65	011502001001	20宽边角铝走边收边	m	294.31			
66	011505001001	洗漱台	m ²	0.82			
67	011505010001	镜面玻璃	m ²	1.50			
68	011505006001	毛巾杆(架)	套	1			
69	011505008001	卫生纸盒	个	1			
70	011505005001	卫生间扶手	个	1			
71	011501010001	免漆板吊柜	m	11.10			
72	011501009001	免漆板大理石台面地柜	m	22.29			
73	011501003001	储物柜	m ²	26.68			
74	011501003002	鞋柜	m ²	10.09			
75	011501003003	衣柜	m ²	27.97			
76	011501003004	书写台 600*250*700H	个	3			
77	011501003005	电脑柜 700*350*1700H	个	3			
78	011501001001	护士台	个	1			
79	011503003001	成品医疗扶手	m	47.46			
80	011501003006	不锈钢刷手池	m ²	1.70			
81	011501001002	拖把池	个	1			
82	011501001003	拖把槽	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
83	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m内	m ²	279.32			
	011703	垂直运输					
84	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输 1. 建筑物装饰装修工程楼层顶板高度: 40m内 2. 卷扬机	台·月	1			
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
85	桂011710001001	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格: 无纺布+珍珠棉	m ²	410.17			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		电气工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
86	030404017001	AL1配电箱 含2个电表 其他箱内元器件详见图纸 距地1.5米安装	台	6			
87	030404017002	AL2配电箱 含2个电表 其他箱内元器件详见图纸	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		距地1.5米安装					
89	030404017003	AL3配电箱 含2个电表 其他箱内元器件详见图纸 距地1.5米安装	台	1			
89	030404017004	AL4配电箱 含1台医用单相隔离变压器 ES710/8kVA 含1台绝缘监视报警记录仪 MK2007CBM-CN 含1台绝缘监视仪107TD47 含1台仪表专用电源AN450 其他箱内元器件详见图纸	台	2			
90	030404017005	5FAL配电箱 箱内元器件详见图纸 距地1.5米安装	台	1			
91	030404018001	治疗设备用电插座箱 箱内元器件详见图纸	台	2			
92	030404018002	非治疗设备用电插座箱 箱内元器件详见图纸	台	2			
93	030411001001	PC25配管 1. 配置形式: 吊顶	m	332.29			
94	030411001002	PC32配管 1. 配置形式: 吊顶	m	31.24			
95	030411001003	PC50配管 1. 配置形式: 吊顶	m	0.59			
96	030411001004	JDG20配管 1. 配置形式: 吊顶	m	647.47			
97	030411001005	JDG20配管 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	127.60			
98	030411001006	PC32配管 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	18.90			
99	030411001007	PC50配管 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	2.10			
100	030411001008	PC25配管 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	153.66			
101	030413002001	砖结构凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN20	m	127.60			
102	030413002002	砖结构凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN32	m	18.90			
103	030413002003	砖结构凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN50	m	2.10			
104	030413002004	砖结构凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN25	m	153.66			
105	030411003001	桥架 1. 规格: CT200*100*1.2	m	27.77			
106	030413001001	一般铁构件制作安装	kg	20.37			
107	031201003001	金属结构刷油 除轻锈, 刷防锈漆二道	kg	20.37			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
108	030408001001	铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJV-5*16mm ²	m	19.20			
109	030408001002	铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJV-5*6mm ²	m	62.33			
110	030408001003	铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJV-5*2.5mm ²	m	32.68			
111	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2050.00			
112	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-4mm ²	m	2143.39			
113	030411004003	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-6mm ²	m	92.17			
114	030411004004	桥架内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-6mm ²	m	355.01			
115	030404034001	单联单控开关 1. 安装方式:暗装	套	20			
116	030404034002	双联单控开关 1. 安装方式:暗装	套	14			
117	030404034003	三联单控开关 1. 安装方式:暗装	套	3			
118	030404034004	四联单控开关 1. 安装方式:暗装	套	1			
119	030404034005	单联双控开关 1. 安装方式:暗装	套	6			
120	030404034006	门禁开关 1. 安装方式:暗装	套	11			
121	030404034007	定时开关 1. 安装方式:暗装	套	5			
122	030412001001	300*1200mmLED嵌入式洁净灯盘 78W	套	31			
123	030412001002	300*1200mmLED方片灯 56W	套	23			
124	030412001003	600*600mmLED方片灯 48W	套	46			
125	030412001004	300*300mmLED方片灯 24W	套	2			
126	030703011001	600*400mm排风口	个	3			
127	030108003001	排气扇 25W 吸顶安装	台	2			
128	030412001005	筒灯 12W 吸顶安装	套	71			
129	030412001006	吊装紫外线灯 36W	套	5			
130	030411006001	接线盒 预留电源	个	11			
131	030404035001	单相安全型二、三孔暗装插座(安全型)	套	98			
132	030404035002	单相安全型三孔暗装空调插座 (250V, 16A)	套	12			
133	030404035003	5P安全型柜式空调暗装开关盒 (380V, 20A)	套	1			
134	030404035004	单相安全型二、三孔地插(安全型)	套	6			
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		弱电工程					
		分部分项工程					
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
135	030411003002	桥架 1. 规格:CT200*100*1.2	m	42.58			
136	030413001002	一般铁构件制作安装	kg	31.23			
137	031201003002	金属结构刷油 除轻锈, 刷防锈漆二道	kg	31.23			
138	030411001009	JDG20配管 1. 配置形式: 吊顶	m	2.44			
139	030411001010	JDG20配管 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	0.60			
140	030411001011	JDG25配管 1. 配置形式: 吊顶	m	44.75			
141	030411001012	JDG25配管	m	26.40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配					
142	030411001013	JDG32配管 1. 配置形式: 吊顶	m	48.35			
143	030411001014	JDG32配管 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	24.00			
144	030411001015	JDG40配管 1. 配置形式: 吊顶	m	17.50			
145	030411001016	JDG40配管 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	15.40			
146	030413002005	砖结构凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN25	m	26.40			
147	030413002006	砖结构凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN32	m	24.00			
148	030413002007	砖结构凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN40	m	15.40			
149	030502005001	管内穿4对对绞电缆-超6类	m	625.94			
150	030502005002	线槽内穿4对对绞电缆-超6类	m	2487.89			
151	030502012001	信息插座	个	49			
152	030502012002	电视插座	个	7			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		应急照明					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
153	030404017006	ALE应急照明集中电源箱 元器件详见图纸	台	1			
154	030411001017	JDG20配管 1. 配置形式: 吊顶	m	55.42			
155	030411001018	JDG20配管 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	14.80			
156	030413002008	砖结构凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN20	m	14.80			
157	030411004005	WDZB1N-RYJS-2x4mm ² 1. 配线形式: 管内穿线	m	85.22			
158	030412004001	双面多信息复合标志灯(中型) A型小型36V 1W LED 吊顶下0.1m	套	1			
159	030412004002	单向疏散标志灯(中型) A型中型36V 1W LED 距地0.5m	套	6			
160	030412004003	楼层标志灯(中型) A型中型36V 1W LED 距地2.5m	套	1			
161	030412004004	应急照明灯具 A型36V7W LED灯 750m 4000k 吸顶安装	套	7			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		火灾自动报警					
		分部分项工程					
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
162	030411005001	消防接线端子箱 规格: JBF-11A/X	个	1			
163	030411001019	SC20配管 1. 配置形式: 吊顶	m	303.95			
164	030411001020	SC20配管 1. 配置形式: 暗敷	m	25.90			
165	030413002009	砖结构凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN20	m	25.90			
166	030411004006	WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 1. 配线形式: 管内穿线	m	153.52			
167	030411004007	WDZB1N-RYJS-2x1.5mm ² 1. 配线形式: 管内穿线	m	317.90			
168	030904001001	感烟探测器 型号: JTY-GD-JBF5100	个	40			
169	030904003001	带火警电话插孔的手动报警按钮 型号: J-SAP-JBF412A-P	个	3			
170	030904005001	声光报警器 型号: JBF372E2	个	3			
171	030904007001	消防广播 3W	个	5			
172	桂030904020001	火灾显示器 型号: JBF5061	台	1			
173	030904003002	消火栓按钮 型号: JBF4122	个	3			
174	030904008001	输入输出模块 型号: JBF5141	个	1			
175	030904008002	总线隔离器 型号: JBF4171	个	2			
176	030411004008	WDZB1N-BYJ-4mm ² 1. 配线形式: 桥架内穿线	m	60.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 暂估量, 结算按实际工程量计算					
177	030411004009	WDZB1N-RYJS-2x2.5m2 1. 配线形式: 桥架内穿线 2. 暂估量, 结算按实际工程量计算	m	90.00			
178	030904008003	广播模块 型号: JBF4143	个	1			
179	030904008004	输入模块 型号: JBF5131	个	2			
180	030905001001	自动报警系统调试 64点以下	系统	1			
181	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	8			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		给排水工程					
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	9.	B9 给排水、燃气工程					
182	031001007001	DN20内衬塑镀锌钢管 1. 连接形式: 螺纹	m	2.14			
183	031001007002	DN25内衬塑镀锌钢管 1. 连接形式: 螺纹	m	1.66			
184	031001007003	DN32内衬塑镀锌钢管 1. 连接形式: 螺纹	m	10.31			
185	031001006001	PP-R给水管及管件安装 DN20 (S4系列) 1. 连接形式: 热熔	m	35.14			
186	031001006002	PP-R给水管及管件安装 DN25 (S4系列) 1. 连接形式: 热熔	m	40.65			
187	031001006003	PP-R给水管及管件安装 DN32 (S4系列) 1. 连接形式: 热熔	m	3.96			
188	031001006004	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1. 连接形式: 粘接	m	37.20			
189	031001006005	PVC-U塑料排水管及管件安装 De50 1. 连接形式: 粘接	m	37.53			
190	031004003001	洗脸盆 洁具及配水件采用节水型, 型号甲方自理	套	8			
191	031004006001	坐式大便器 带水箱 洁具及配水件采用节水型, 型号甲方自理	套	1			
192	031004010001	淋浴器 洁具及配水件采用节水型, 型号甲方自理	套	1			
193	桂031004021001	地漏 De75	个	3			
194	031003001001	DN20截止阀	个	1			
195	031003001002	DN25截止阀	个	5			
196	031003001003	DN32截止阀	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

项目名称: 重庆市九龙坡区九龍坡區門診S樓日間手術室裝修改造工程项目

第15页 共22页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		人工费					
		材料费					
		机械费					
		管理费					
		利润					
		增值税					
		合计					
		人工费					
		材料费					
		机械费					
		管理费					
		利润					
		增值税					
		消防喷淋					
		分部分项工程					
	五、	09 给排水、燃气工程					
197	030901001001	镀锌钢管及管件安装 DN150 含管件, 沟槽连接	m	5.40			
198	030901001002	镀锌钢管及管件安装 DN100 含管件, 沟槽连接	m	26.77			
199	030901001003	镀锌钢管及管件安装 DN80 含管件, 沟槽连接	m	20.80			
200	030901001004	镀锌钢管及管件安装 DN65 含管件, 沟槽连接	m	10.25			
201	030901001005	镀锌钢管及管件安装 DN50 含管件, 螺纹连接	m	17.05			
202	030901001006	镀锌钢管及管件安装 DN40 含管件, 螺纹连接	m	9.38			
203	030901001007	镀锌钢管及管件安装 DN32 含管件, 螺纹连接	m	46.97			
204	030901001008	镀锌钢管及管件安装 DN25 含管件, 螺纹连接	m	71.79			
205	030901008001	DN25末端试水装置	组	1			
206	030901006001	DN100水流指示器 法兰连接	个	1			
207	030901015001	DN100遥控信号阀 法兰连接	个	1			
208	030901003001	DN25下垂型快速反应喷头 吊顶型玻璃球标准喷头 病房内设置	个	13			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
209	030901003002	DN25隐蔽型喷头	个	43			
210	030901010001	室内消火栓 薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 尺寸: 高1000*宽700*深180mm 15S202-15	套	4			
211	030901013001	灭火器 MF/ABC4	具	14			
212	桂030901015002	自动排气阀DN25 螺纹连接	个	1			
213	031001006006	PVC-U排水管及管件安装 De75 1. 连接形式: 粘接	m	1.00			
214	桂031004021002	地漏 De75	个	1			
215	031201001001	管道刷油 刷调和漆2遍	m ²	39.11			
216	031002001001	管道支架制作、安装 40*4角钢	kg	142.62			
217	031201003003	金属结构刷油 除轻锈, 刷调和漆2遍	kg	142.62			
218	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系 统	点	4			
219	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火 系统	点	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		日间手术室理通讯信息系统					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
220	03B001	护理通讯信息系统软件 1. 数据接口服务器平台支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接, 提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态, 并提供多种调试和查询分析工具。 2. 护理通讯信息管理平台基于B/S架构, 支持床位和房间一览表管理与显示, 支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索, 可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具, 支持日常呼叫护理记录查询、导出, 具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3. 呼叫数据统计分析平台 基于B/S架构, 通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析, 如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4. 护理信息公共发布平台通过护士站液晶电视, 可显示床位一览表和实时呼叫信息, 也可显示护理工作一览表, 包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生	项	1			
221	03B002	信息交互管理主机 1. 主机具有RJ45网络接口, 通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信, 获取HIS系统中病房科室数据信息。 2. 主机高带宽两线制总线接口, 接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备, 总线接口带载能力200W。	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 支持连接显示屏、点阵屏设备,进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4. 支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5. 支持扩展门禁分机,系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6. 支持扩展标准CAN、485通讯外设,提供RS232接口。 7. 具有振铃输出接口,可用于系统振铃音频信号输出,用于外接功放音响。 8. 主机内嵌WEB服务,具有网页登陆配置功能,方便安装时调试与配置。 9. 具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。					
222	03B003	IP网络医护主机 1. 屏幕尺寸10.1英寸,屏幕分辨率1024*600 2. 采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。 3. 手柄采用磁铁吸附式设计,既满足了可靠性要求,又方便日常清洁擦拭。 4. 可显示并语音播放呼叫病房号和病床号,播报次数可调,支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5. 可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫,进行双向对讲操作。 6. 支持独立广播功能,可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能,方便进行各种宣教操作。 7. 可显示床位一览表,并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数,而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8. 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9. 自动调节系统通话音量,提供4个时段,每个时间段时间可灵活可调。 10. 支持门禁分机可视对讲功能,并可对门禁电磁锁开关进行控制,方便系统对病区门禁集中管理。 11. 具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12. 设备支持在线升级功能,可通过	台	1			
223	03B004	医护值班分机 1. 屏幕尺寸10.1英寸,屏幕分辨率1024*600	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别, 护理级别颜色可以系统配置。 3. 手柄采用磁铁吸附式设计, 既满足了可靠性要求, 又方便日常清洁擦拭。 4. 可显示并语音播放呼叫病房号和病床号, 播报次数可调, 支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5. 可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫, 进行双向对讲操作。 6. 支持独立广播功能, 可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能, 方便进行各种宣教操作。 7. 可显示床位一览表, 并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数, 而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8. 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9. 自动调节系统通话音量, 提供4个时段, 每个时间段时间可灵活可调。 10. 支持门禁分机可视对讲功能, 并可对门禁电磁锁开关进行控制, 方便系统对病区门禁集中管理。 11. 具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 13. 设备支持在线升级功能, 可通过					
224	03B005	门口分机 1. 屏幕尺寸10.1英寸, 屏幕分辨率1024*600 2. 采用25色门灯提示本房间的护理级别, 呼叫时常亮, 护士进入闪烁 3. 可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息。 4. 支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。 5. 支持护士定位, 可提示和记录护士所在病房号。 6. 支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等。 7. 支持智能门口刷卡, 实现护士定位和记录。 8. 根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别, 呼叫时门口分机灯显示相应颜色。 9. 信息界面文字过多时支持滚动显示, 可以实现大量文本上移或左移显示。 10. 展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示, 文字和背景可以指定	台	9			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		11. 支持调整分机信息界面的样式和内容, 可同时展示5张及以上信息界面, 可手动切换查看, 支持设置正常待机默认界面。 12. 分机设备程序、素材支持在线升级, 可由系统后台统一进行功能升级。					
225	03B006	床头分机 1. 屏幕尺寸7英寸, 屏幕分辨率800*480 2. 屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定, 避免影响病患夜间休息, 黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。 3. 可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。 4. 支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。 5. 支持护士定位, 可提示和记录护士所在病房号。 6. 支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。 7. 支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。 8. 病人信息界面文字过多时可以滚动显示, 可以实现大量文本上移或左移显示。 9. 病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示, 文字和背景可以指定显示颜色。 10. 病人信息界面支持同时展示多张图片, 用来展示医护头像、护理标识等。 11. 床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式, 菜单内容最大支持10万汉字, 每个表格可以保存5000条记录, 可以实现快速翻页和查看 12. 支持在线调整病人信息界面的样式和内容, 最多可以同时展示5张病人信息界面, 可手动切换查看, 支持设置正常待机默认界面。 13. 分机设备程序、素材支持在线升级, 可由系统后台统一进行功能升级。	台	23			
226	03B007	卫生间分机 1. 超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计, 更便于患者在紧急情况进行操作。 2. 呼叫时有明显的声光报警提示, 并在病区中有广播提示, 便于医护人员快速响应。 3. 专用的取消按键, 便于及时消除误操作。 4. 防尘、防水工艺设计, 适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
227	03B008	走廊显示屏 1. 双面Φ3.75单红色点阵, 可显示2行*8个汉字 2. 呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 3. 待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容	台	2			
228	03B009	网络多媒体控制器 1. 支持 1080P分辨率输出 2. 采用4核1.8GHz处理器, 搭配2G内存与16G存储 3. 网络接口 RJ45, 支持100/1000M自适应 4. 输出接口 HDMI*1, Φ3.5标准音频接口*1 5. 金属机身, 支持红外遥控 6. 网络多媒体控制器的模板化界面, 可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面, 充分满足不同科室的差异化需求。 7. 支持通过液晶电视可以对科室状态进行数据进行统计并展示, 如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。 8. 支持通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示, 如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术床位、今日换床床位等。 9. 支持通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息, 将床位信息情况更加直观, 实时的展示。 10. 可通过液晶电视可以与亚华病房呼叫系统联动, 将呼叫信息实时醒目的显示到信息看板中。	台	1			
229	03B010	服务器 1. CPU: 主频1.7GHz, 六核及以上 (英特尔至强铜牌处理器) 2. 内存: 32G及以上, DDR4 2400M及其以上 3. 硬盘: 2个500G硬盘及其以上, 7200转及其以上 (必要时使用双硬盘做RAID镜像), 至少两个分区 (一个系统分区, 一个非系统分区)。 4. 显卡: 无特殊要求; 5. USB: 2.0接口2个, 3.0接口2个 6. 操作系统: WINDOWS SERVER 2012 R2 简体中文版 7. 运行平台: .NET Framework 4.5, SQL SERVER 2008/2012 R2, IIS 8.5	台	1			
230	03B011	配线 1. 设备专用配线	项				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
231	03B012	配管 1. 护套管、底盒。	项				
232	03B013	辅材 1. 水晶头、三角支撑、扎带、管卡、 钉子、胶水配件等其他	项				
233	03B014	安装服务费 设备安装、调试等	项	1			
234	030411004010	管内、线槽内配线 RVV2*1.5	m	725.88			
235	030502005003	管内穿4对对绞电缆-超6类	m	32.19			
236	030411001021	JDG25配管 1. 配置形式: 吊顶	m	696.07			
237	030411001022	JDG25配管 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	86.40			
238	030413002010	砖结构凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN25	m	86.40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		门禁系统					
		分部分项工程					
239	03B015	人脸识别终端 1. 海康威视牌 DS-K1T641M 设备外观: 采用4.3英寸LCD触摸显示屏, 200万像素双目摄像头, 面部识别距离0.3-3m, 支持照片视频防伪; 2. 设备容量: 支持6000张人脸白名单, 1: N人脸比对时间<0.2S/人, 支持10000张卡片, 150000条事件记录; 认证方式: 支持单独人脸、单独刷卡、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式; 可读取Mifare卡(IC卡)、CPU卡序列号/内容、身份证序列号; 通讯方式: 上行通讯为TCP/IP; 支持外接RS485、Wiegand副读卡器(不支持外接指纹读卡器); 基线支持标准韦根34/26; 3. 视频对讲: 支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能; 支持远程视频预览功能, 可以通过RTSP协议输出视频码流, 编码格式H.264; 输入接口: LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、MicroUSB*1、门磁*1、防拆*1、开门按钮*1; 输	台	7			
240	03B016	脚踏识别终端 1. 含轨道, 电机, 马达, 感应器	台	5			
241	03B017	单门门禁控制器 1. 海康威视牌 DS-K2601 单门门禁控制器 处理器: 32位处理器 2. 管控门数: 1门通讯方式: 上行TCP/IP、RS485读卡器接口: RS485和Wiegand双通讯接口存储容量: 10万张卡和30万记录存储	台	15			
242	03B018	单门磁力锁 1. 海康威视牌 DS-K4H250ESC 单门磁力锁 最大直线拉力280KG 2. 自行设定12VDC或24VDC; 出厂时电压标准设置为12VDC 3. 内置反向电流防护装置(MOV) 4. 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门	把	15			
243	03B019	IC读头 1. 海康威视牌 DS-K1108AM IC读头 读卡频率: 13.56MHz 2. 按键方式: 无 3. 可识别卡: Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 4. 通讯方式: RS485+Wiegand	台	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 工作电压: DC 12V 6. 功耗: ≤2W 防水等级: ip65					
244	03B020	开门按钮 1. 结构: 塑料面板; 2. 性能: 最大耐电流1.25A, 电压250V; 3. 输出: 常开; 4. 类型: 适合埋入式电器盒使用; 5. 尺寸: 86*86mm; 6. 重量: 0.07kg;	台	15			
245	03B021	IC卡 1. IC空白卡 (不含印刷) 2. 分机设备程序、素材支持在线升级, 可由系统后台统一进行功能升级。	张	200			
246	03B022	门禁电源 1. 上普牌 12V5A 门禁电源带12V3A后备蓄电池	套	15			
247	03B023	安装、调试、服务费	项	1			
248	030411004011	管内配线 RVV6*0.5	m	22.00			
249	030411004012	管内配线 RVV4*0.5	m	22.00			
250	030411004013	管内、线槽内配线 RVV3*2.5	m	200.00			
251	030502005004	管内穿4对对绞电缆-超6类	m	33.00			
252	030502005005	线槽内穿4对对绞电缆-超6类	m	167.00			
253	030411001023	JDG25配管 1. 配置形式: 吊顶	m	14.30			
254	030411001024	JDG25配管 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	36.30			
255	030413002011	砖结构凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN25	m	36.30			
256	030411003003	桥架 1. 规格: CT200*100*1.2	m	45.62			
257	030413001003	一般铁构件制作安装	kg	33.46			
258	031201003004	金属结构刷油 除轻锈, 刷防锈漆二道	kg	33.46			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		5楼日间手术室供氧项目					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
259	03B024	氩气无缝不锈钢管306 25mm×1.5mm 参考品牌: 丰瑞	m	120			
260	03B025	氧气无缝不锈钢管堵封 参考品牌: 丰瑞	个	25			
261	03B026	氧气医用脱脂紫铜管 8mm×1mm 参考品牌: 宏泰/七星	m	80.00			
262	03B027	负压吸引无缝不锈钢管306 32mm×1.5mm 参考品牌: 丰瑞	m	98.00			
263	03B028	负压吸引无缝不锈钢管堵封 参考品牌: 丰瑞	个	45			
264	03B029	负压吸引医用脱脂紫铜管 10mm×1mm 参考品牌: 宏泰/七星	m	80.00			
265	03B030	房间铜维修阀 参考品牌: 埃美柯	个	26			
266	03B031	楼层氧气总阀 参考品牌: 埃美柯	个	1			
267	03B032	楼层吸引总阀 参考品牌: 埃美柯	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
268	03B033	设备带装饰槽 参考品牌: 一诺	m	27.18			
269	03B034	铝合金医疗设备带 200*1.2 参考品牌: 一诺	m	27.18			
270	03B035	全金属氧气终端 德标/国标 参考品牌: 一诺	套	26			
271	03B036	全金属负压终端 德标/国标 参考品牌: 一诺	套	26			
272	03B037	氧气终端直通接头 德标/国标 参考品牌: 一诺	套	45			
273	03B038	负压终端直通接头 德标/国标 参考品牌: 一诺	套	45			
274	03B039	管道脱脂 参考品牌: 广东	次	1			
275	03B040	管道吹扫 参考品牌: 广东	次	1			
276	03B041	压力试验 参考品牌: 广东	次	1			
277	03B042	管道绝缘处理 参考品牌: 广东	次	1			
278	03B043	氧气二级稳压箱 参考品牌: 一诺	套	1			
279	03B044	气体阀门箱 二气 参考品牌: 一诺	套	2			
280	03B045	压力报警装置 参考品牌: 一诺	套	1			
281	03B046	氧气流量计 参考品牌: 一诺	套	1			
282	03B047	氧气压力传感器 参考品牌: 一诺	套	1			
283	03B048	辅料配件	批	1			
284	03B049	设备带开口	个	100			
285	03B050	安装服务费	次	1			
286	030404034008	单联单控开关 参考品牌: 公牛	套	22			
287	030411004014	BV2.5mm ²	m	550.00			
288	030412001007	床头日光灯 规格: T5/8W 参考品牌: 佛山	套	22			
289	030412001008	灯罩 规格: 30cm 参考品牌: 佛山	套	22			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
290	030404035005	单相安全型二、三孔插座(安全型) 5孔插座 参考品牌: 公牛	套	30			
291	030404035006	漏保空开(250v, 16a) 参考品牌: 正泰	套	22			
292	030404035007	漏电保护盖 参考品牌: 正泰	套	22			
293	030404035008	空开保护盖 参考品牌: 定制	套	22			
294	030502018001	网络模块	个	22			
295	030502018002	网络双口面板	个	44			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第28页 共28页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		拆除工程				
—		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		装饰装修				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		电气工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		弱电工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合计				
		应急照明				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
		合计				
		火灾自动报警				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
		合计				
		给排水工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
9	桂031401010006	脚手架搭拆费				
		合计				
		消防喷淋				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002007	检验试验配合费				
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
9	桂031401010007	脚手架搭拆费				
		合计				
		日间手术室理通讯信息系统				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	拆除工程			
—	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	97.88		97.88
	装饰装修			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1181.47	106.33	1287.80
	电气工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	255.92	23.03	278.95
5	计日工			
6	总承包服务费			
	弱电工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	50.44	4.54	54.98
5	计日工			
6	总承包服务费			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	应急照明			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	12.88	1.16	14.04
5	计日工			
6	总承包服务费			
	火灾自动报警			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	52.43	4.72	57.15
5	计日工			
6	总承包服务费			
	给排水工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	22.88	2.06	24.94
5	计日工			
6	总承包服务费			
	消防喷淋			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	68.79	6.19	74.98

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第3页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
5	计日工			
6	总承包服务费			
	日间手术室通讯信息系统			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	176.42	15.88	192.30
5	计日工			
6	总承包服务费			
	门禁系统			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	113.26	10.19	123.45
5	计日工			
6	总承包服务费			
	5楼日间手术室供氧项目			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	100.01	9.00	109.01
5	计日工			
6	总承包服务费			
	合计			2315.48

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第1页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000103	型钢(综合)	kg		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
4	010301002	钢丝 $\Phi 1.6$	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310002	镀锌铁丝 $\Phi 4$	kg		
7	010310013	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg		
8	010902001	圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内(综合)	t		
9	010903015	圆钢HPB300 $\Phi 10 \sim 14$	kg		
10	011302007	扁钢 60以内	kg		
11	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
12	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
13	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
14	014902001	角铝25.4×1	m		
15	014903002	槽铝75mm	m		
16	014904001	工字铝(综合)	m		
17	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
18	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
19	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
20	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
21	020303002	橡胶密封条20×4	m		
22	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
23	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
24	022705003	棉丝	kg		
25	022705004	棉纱头	kg		
26	022706004	白布0.9m	m ²		
27	022706010	破布	kg		
28	023101002	尼龙编织布	m ²		
29	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
30	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
31	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
32	030108001	自攻螺钉	百个		
33	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
34	030110003	镀锌自攻螺钉M(4~6)×(20~35)	个		
35	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
36	030110004	镀锌自攻螺钉M3×10	百个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第2页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	030112001	木螺钉	百个		
38	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
39	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
40	030116001	沉头螺钉M (4~5) × (35~50)	个		
41	030119001	机螺钉	kg		
42	030125001	螺栓 (综合)	kg		
43	030126005	螺栓 M5×20	套		
44	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
45	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
46	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
47	030156001	膨胀螺栓	套		
48	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
49	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
50	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
51	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
52	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
53	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
54	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
55	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
56	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
57	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
58	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个		
59	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
60	030171101	螺母	百个		
61	030171102	螺母	kg		
62	030172001	垫圈	百个		
63	030177001	钢垫圈	kg		
64	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
65	030183001	铁钉 (综合)	kg		
66	030183001	铁钉 (综合)	kg		
67	030183001	铁钉 (综合)	kg		
68	030188004	射钉 (枪钉)	盒		
69	030192000	圆钉 (综合)	kg		
70	030311111	不锈钢合页	副		
71	030314003	国产地弹簧	个		
72	030701006	不锈钢卫生纸盒	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第3页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	020701011	不锈钢浴盆扶手 (成品)	副		
74	030701012	不锈钢毛巾杆	副		
75	031301006	砂轮片 $\Phi 400$	片		
76	031302001	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片		
77	031304001	碟形钢丝砂轮片 $\Phi 100$	片		
78	031311001	电焊条 (综合)	kg		
79	031311002	电焊条 结422 $\Phi 2.5 \sim 3.2$	kg		
80	031311003	电焊条 结422 $\Phi 3.2$	kg		
81	031311008	碳钢焊条	kg		
82	031321001	焊锡丝 综合	kg		
83	031321003	焊锡	kg		
84	031321006	焊锡条	kg		
85	031332001	焊锡膏	kg		
86	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
87	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
88	031337006	冲击钻头 $\Phi 8$	个		
89	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	个		
90	031337011	冲击钻头 $\Phi 14$	个		
91	031337014	冲击钻头 $\Phi 20$	个		
92	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
93	031345001	钢锯条	根		
94	031345007	钢割片	片		
95	031346001	钢丝刷子	把		
96	031347001	砂纸	张		
97	031347002	砂纸 (木)	张		
98	031347003	水砂纸	张		
99	031347004	铁砂布	张		
100	032116001	铁件 (综合)	kg		
101	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) $3 \times 30 \times 300$	个		
102	032118014	镀锌全螺纹吊杆 $\Phi 8$	m		
103	032120001	PVC管专用弹簧	根		
104	032124007	尼龙线卡	只		
105	032125003	彩钢内外扣槽	m		
106	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
107	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
108	040103002	白水泥 (综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第4页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	040301001	砂(综合)	m³		
110	040301001	砂(综合)	m³		
111	040301003	细砂	m³		
112	040301004	中砂	m³		
113	040502004	碎石(5~40)mm	m³		
114	040701001	陶粒	m³		
115	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
116	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
117	043011005	干混普通砌筑砂浆 DM-G M20	t		
118	043013001.1	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t		
119	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
120	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
121	043017001.1	干混地面砂浆 DS M15	t		
122	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t		
123	050101001	木材(综合)	m³		
124	050101001	木材(综合)	m³		
125	050102005	周转圆木	m³		
126	050301003	一等杉木枋材	m³		
127	050306001	周转板枋材	m³		
128	050306002	周转枋材	m³		
129	050306003	周转板材	m³		
130	050501004	胶合板5mm	m²		
131	050501008	胶合板9mm	m²		
132	053501002	竹篾	百根		
133	062102003	镜面玻璃 6mm	m²		
134	070103014.1	300*600浅色墙砖	m²		
135	070501006.1	300*300防滑砖	m²		
136	070501007.1	800*800仿古砖	m²		
137	072101005	橡胶地板卷材(医用)3mm	m²		
138	080301003.1	15厚咖网纹石	m²		
139	080301102.1	15厚咖网纹门槛石	m²		
140	081101001	人造大理石板(综合)	m²		
141	090101001	石膏板	m²		
142	090301002.1	9mm厚竹木纤维护墙板	m²		
143	090503001.1	铝板 600×600*1	m²		
144	090503001.2	铝板 300×300*1	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第5页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	090503002.1	铝板 1200×300*1	m²		
146	090508002	彩钢板 0.5mm	m²		
147	090508016.1	50厚洁净板	m²		
148	090508016.2	50mm洁净板	m²		
149	091502001.1	9mm水泥板	m²		
150	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
151	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
152	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
153	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
154	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
155	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
156	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
157	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
158	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
159	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
160	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
161	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
162	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
163	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
164	110101001	木质防火门(成品)	m²		
165	110103001.1	成品套装木门安装单扇门	m²		
166	110103001.2	成品医用实木子母门	m²		
167	110914001.1	铝合金平开门(含中空玻璃)	m²		
168	110915001.1	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	m²		
169	111901101	全玻有框门扇	m²		
170	112101001.1	铝合金纱扇(成品)	m²		
171	120301002	不锈钢踢脚板 0.3mm	m²		
172	120303004	铝合金角线 20×20×1	m		
173	120303005	铝合金角线 20×20×1.5	m		
174	130102001	调和漆(综合)	kg		
175	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
176	130132001	油灰	kg		
177	130301001	乳胶漆	kg		
178	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
179	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
180	130507001	防锈漆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第6页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	130507002	红丹防锈漆	kg		
182	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
183	130519001	沥青绝缘漆	kg		
184	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
185	130705002	铅油	kg		
186	133504001	防水粉	kg		
187	133508002	嵌缝膏	kg		
188	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
189	133901001	防腐油	kg		
190	134101001	嵌缝料	kg		
191	140101001	清油	kg		
192	140301004	国V汽油 92#	kg		
193	140501003	油漆溶剂油	kg		
194	140702001	机油(综合)	kg		
195	140901002	电力复合酯 一级	kg		
196	142103002	呋喃树脂VJ型	kg		
197	143124001	漂白粉	kg		
198	143303001	硬酯酸 一级	kg		
199	143305003	二甲苯	kg		
200	143306006	酒精	kg		
201	143309001	丙酮	kg		
202	143520001	隔离剂	kg		
203	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
204	143906001	氧气	m³		
205	144101005	建筑胶	kg		
206	144108001	乳白胶	kg		
207	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
208	144113002	玻璃胶 310g	支		
209	144114004	密封胶	支		
210	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
211	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
212	144115001	万能胶	kg		
213	144116003	胶合剂	kg		
214	144116005	粘合剂	kg		
215	144116008	粘接剂	kg		
216	144116024	专用界面剂	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第7页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	144301001	胶带	m		
218	144301004	白铝塑橡胶带 20mm×5m	卷		
219	144301005	双面强力弹性胶带	m		
220	144309001	塑料粘胶带	卷		
221	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
222	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
223	170303001	镀锌钢管 DN15	m		
224	172502001	PP-R给水管 de20	m		
225	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
226	172513000	塑料软管	kg		
227	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
228	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
229	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
230	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
231	180327001	外丝 DN15	个		
232	180331003	镀锌三通 DN25	个		
233	181507001	镀锌六角外丝 DN15	个		
234	181510002	钢制管箍 DN20	个		
235	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
236	181515002	钢制活接头 DN20	个		
237	181515003	钢制活接头 DN25	个		
238	181515004	钢制活接头 DN32	个		
239	182501002	塑料管卡 de25	个		
240	182501003	塑料管卡 de32	个		
241	182501004	塑料管卡 de40	个		
242	182501005	塑料管卡 de50	个		
243	182501007	塑料管卡 de75	个		
244	182501008	塑料管卡 de110	个		
245	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
246	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
247	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
248	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
249	182504002	镀锌管卡子(给水管用) DN20	个		
250	182504003	镀锌管卡子(给水管用) DN25	个		
251	182504004	镀锌管卡子(给水管用) DN32	个		
252	182511000	接地卡子(综合)	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第8页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	182525003	管码 FCP25	个		
254	182526004	管码 FSA32	个		
255	182526006	管码 FSA50	个		
256	182529003	U型管卡子DN25	个		
257	182529004	U型管卡子DN32	个		
258	182529005	U型管卡子DN40	个		
259	182529006	U型管卡子DN50	个		
260	182529008	U型管卡子DN80	个		
261	182529009	U型管卡子DN100	个		
262	182529011	U型管卡子DN150	个		
263	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
264	200110009	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
265	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
266	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
267	213322001	存水弯 De32	个		
268	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
269	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
270	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
271	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
272	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
273	241101001	压力表 0~1.6MPa	块		
274	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
275	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
276	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
277	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
278	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
279	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
280	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
281	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
282	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
283	290622006	阻燃管接头 FST50	个		
284	290623002	直管接头 Φ20	个		
285	290623003	直管接头 Φ25	个		
286	290623004	直管接头 Φ32	个		
287	290623005	直管接头 Φ40	个		
288	290628002	塑料护口 15~20	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第9页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	290629003	塑料护口 15~50	个		
290	290629004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
291	2906291007	电缆吊杆 3×50	套		
292	290640001	铜接线卡 0-2.5	个		
293	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
294	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
295	291111001	开关盒	个		
296	291112001	接线盒	个		
297	292702006	尼龙扎带 (综合)	个		
298	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
299	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
300	340502002	打印纸	箱		
301	340702001	防尘面罩	套		
302	340703001	护目镜	套		
303	340901001	电池 1#	节		
304	340901002	电池 5#	节		
305	341101001	水	m ³		
306	341301007	铝牌	个		
307	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
308	341508001	其他材料费	元		
309	341508006	其他材料费	元		
310	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
311	350104002	复合木模板面板	m ²		
312	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
313	350302001	回转扣件	个		
314	350302003	直角扣件	个		
315	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
316	350307002	竹脚手板	m ²		
317	351101001	钢凿	个		
318	370905001	钢垫板	kg		
319	B-C.1	余土弃置 材料费	m ³		
320	B-C.1	灯罩 材料费	个		
321	B-C.1	人脸识别终端 材料费	项		
322	B-C.1	护理通讯信息系统软件 材料费	项		
323	B-C.2	信息交互管理主机 材料费	台		
324	B-C.2	氧气无缝不锈钢管25mm×1.5mm材料费	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第10页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	B-C. 2	单门门禁控制器 材料费	台		
326	B-C. 2	建筑垃圾消纳费 材料费	m		
327	B-C. 3	单门磁力锁 材料费	把		
328	B-C. 3	IP网络医护主机 材料费	台		
329	B-C. 3	氧气无缝不锈钢管堵封材料费	个		
330	B-C. 4	医护值班分机 材料费	台		
331	B-C. 4	IC读卡 材料费	台		
332	B-C. 4	负压吸引医用脱脂紫铜管10mmx1mm材料费	m		
333	B-C. 5	门口分机 材料费	台		
334	B-C. 5	开门按钮 材料费	台		
335	B-C. 6	床头分机 材料费	台		
336	B-C. 6	负压吸引无缝不锈钢管堵封材料费	个		
337	B-C. 6	IC卡材料费	张		
338	B-C. 7	卫生间分机 材料费	台		
339	B-C. 7	设备带装饰槽材料费	m		
340	B-C. 7	门禁电源材料费	套		
341	B-C. 8	氧气二级稳压箱材料费	套		
342	B-C. 8	走廊显示屏 材料费	台		
343	B-C. 9	网络多媒体控制器 材料费	台		
344	B-C. 9	安装、调试服务费	项		
345	B-C. 10	服务器 材料费	台		
346	B-C. 10	气体阀门箱材料费	套		
347	B-C. 12	氧气流量计材料费	套		
348	B-C. 14	安装服务费材料费	项		
349	B-C. 14	氧气医用脱脂紫铜管8mmx1mm材料费	m		
350	B-C. 15	管道绝缘处理	次		
351	B-C. 16	房间铜维修阀材料费	个		
352	B-C. 17	负压吸引无缝不锈钢管32mmx1.5mm材料费	m		
353	B-C. 18	压力试验	次		
354	B-C. 19	管道吹扫	次		
355	B-C. 20	管道脱脂	次		
356	B-C. 21	设备带开口	个		
357	B-C. 22	网络模块 材料费	个		
358	B-C. 23	网络双口面板 材料费	个		
359	B-C. 25	楼层氧气总阀材料费	个		
360	B-C. 26	楼层吸引总阀材料费	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第11页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	B-C. 29	铝合金医疗设备带材料费	批		
362	B-C. 30	全金属氧气终端材料费	套		
363	B-C. 31	全金属负压终端材料费	套		
364	B-C. 33	氧气终端直通接头材料费	套		
365	B-C. 34	负压终端直通接头材料费	套		
366	B-C. 44	压力报警装置材料费	套		
367	B-C. 46	氧气压力传感器材料费	套		
368	B-C. 47	辅料配件材料费	批		
369	B-C. 49	安装服务费材料费	次		
370	C00010160	其他材料费	元		
371		◆配合比◆			
372	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
373	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
374	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
375	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
376	801101001	素水泥浆	m ³		
377	802102025	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25	m ³		
378		◆主材◆			
379	010000103A	型钢(综合)	kg		
380	170014000.1	镀锌钢管DN150	m		
381	170014000.2	镀锌钢管DN100	m		
382	170014000.3	镀锌钢管DN80	m		
383	170014000.4	镀锌钢管DN65	m		
384	170014000.5	镀锌钢管DN50	m		
385	170014000.6	镀锌钢管DN40	m		
386	170014000.7	镀锌钢管DN32	m		
387	170014000.8	镀锌钢管DN25	m		
388	172500000.1	塑料管De75	m		
389	172500000.1	De110 PVC-U	m		
390	172500000.1	PC25	m		
391	172500000.2	De50 PVC-U	m		
392	172500000.2	PC32	m		
393	172500000.3	PC50	m		
394	172500000.4	PC25管	m		
395	172500000.5	PC32配管	m		
396	172500000.6	PC50配管	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第12页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	172502000.1	PP-R给水管DN20 (S4系列)	m		
398	172502000.2	PP-R给水管DN25 (S4系列)	m		
399	172502000.3	PP-R给水管DN32 (S4系列)	m		
400	172801000.1	DN20内衬塑镀锌钢管	m		
401	172801000.2	DN25内衬塑镀锌钢管	m		
402	172801000.3	DN32内衬塑镀锌钢管	m		
403	180002000.1	沟槽管件DN150	个		
404	180002000.2	沟槽管件DN100	个		
405	180002000.3	沟槽管件DN80	个		
406	180002000.4	沟槽管件DN65	个		
407	180003000.1	沟槽卡箍DN150	套		
408	180003000.2	沟槽卡箍DN100	套		
409	180003000.3	沟槽卡箍DN80	套		
410	180003000.4	沟槽卡箍DN65	套		
411	180300000.1	钢管管件DN50	个		
412	180300000.2	钢管管件DN40	个		
413	180300000.3	钢管管件DN32	个		
414	180300000.4	钢管管件DN25	个		
415	180903000.1	塑料给水管件DN20	个		
416	180903000.2	塑料给水管件DN25	个		
417	180903000.3	塑料给水管件DN32	个		
418	180904000.1	承插塑料管件De75	个		
419	180904000.1	承插塑料管件De50	个		
420	180904000.2	承插塑料管件De110	个		
421	181101000.1	钢塑复合管件DN20	个		
422	181101000.2	钢塑复合管件DN25	个		
423	181101000.3	钢塑复合管件DN32	个		
424	190000000.1	DN25末端试水装置	个		
425	194103000.1	自动排气阀	个		
426	194103000.1	DN32截止阀	个		
427	194103000.2	DN25截止阀	个		
428	194103000.3	DN20截止阀	个		
429	194110000.1	DN100遥控信号阀	个		
430	210501000.1	淋浴器	套		
431	211502000.1	坐便器	个		
432	213301000.1	水嘴	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第13页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
433	213318000.1	地漏 De75	个		
434	213318000.1	地漏 De75	个		
435	224107000.1	600*400mm排风口	个		
436	230100000.1	灭火器	具		
437	230303000.1	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	套		
438	232101000.1	DN25下垂型快速反应喷头	个		
439	232101000.2	DN25隐蔽型喷头	个		
440	233700000.1	感烟探测器	个		
441	233902000.1	声光报警器	个		
442	234001000.1	输入输出模块	个		
443	234001000.2	总线隔离器	个		
444	234001000.3	输入模块	个		
445	234001000.4	广播模块	个		
446	234101000.1	带火警电话插孔的手动报警按钮	套		
447	234101000.1	门禁开关	套		
448	234101000.2	消火栓按钮	套		
449	234301000.1	消防广播 3W	只		
450	290603000.1	JDG25	m		
451	290603000.1	JDG20	m		
452	290603000.1	SC20	m		
453	290603000.2	JDG32	m		
454	290603000.2	JDG20	m		
455	290603000.3	JDG40	m		
456	290603000.4	JDG25	m		
457	290603000.5	JDG32	m		
458	290603000.6	JDG40	m		
459	290603000.7	JDG20	m		
460	290603000.8	JDG20	m		
461	301101000.1	电视插座	个		
462	301302000.1	信息插座	个		
463	500102001.1	排气扇	台		
464	550117001.1	ALE应急照明集中电源箱	台		
465	550117001.1	成套配电箱AL1	台		
466	550117001.2	成套配电箱AL2	台		
467	550117001.3	成套配电箱AL3	台		
468	550117001.4	成套配电箱AL4	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第14页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
469	550117001.5	5FAL配电箱	台		
470	550907000.1	非治疗设备用电插座箱	台		
471	550907000.2	治疗设备用电插座箱	台		
472	550911000.2	模块箱	台		
473	B-Z.1	成品医疗扶手主材费	元		
474	B-Z.1	主材费	元		
475	B-Z.2	成品医用电动感应气密推拉门	m'		
476	B-Z.4	美缝主材费	元		
477	B-Z.5	拖把池主材费	元		
478	B-Z.6	免漆板大理石台面地柜主材费	元		
479	B-Z.7	衣柜主材费	元		
480	B-Z.8	护士台主材费	元		
481	B-Z.10	不锈钢刷手池主材费	元		
482	B-Z.11	拖把槽主材费	元		
483	B-Z.14	免漆板吊柜主材费	元		
484	B-Z.15	储物柜主材费	元		
485	B-Z.16	鞋柜主材费	元		
486	B-Z.17	书写台主材费	元		
487	B-Z.18	电脑柜主材费	元		
488	B5-1244.1	火灾显示器	台		
489	Z010000103	型钢(综合)	kg		
490	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
491	Z130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
492	Z170303000.2	SC20	m		
493	Z210901000.1	洗脸盆	个		
494	Z231300000.1	DN100水流指示器	个		
495	Z250001001.1	吊装紫外线灯	套		
496	Z250001001.1	应急照明灯具	套		
497	Z250001001.1	床头日光灯	套		
498	Z250001001.2	楼层标志灯(中型)	套		
499	Z250001001.2	筒灯	套		
500	Z250001001.3	300*300mmLED方片灯 24W	套		
501	Z250001001.3	单向疏散标志灯(中型)	套		
502	Z250001001.4	600*600mmLED方片灯 48W	套		
503	Z250001001.4	双面多信息复合标志灯(中型)	套		
504	Z250001001.5	300*1200mmLED方片灯 56W	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第15页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
505	Z250001001.6	300*1200mmLED嵌入式洁净灯盘 78W	套		
506	Z260501001.1	定时开关	个		
507	Z260501001.1	单联单控开关	个		
508	Z260501001.2	单联单控开关	个		
509	Z260501001.3	单联双控开关	个		
510	Z260501001.4	三联单控开关	个		
511	Z260501001.5	四联单控开关	个		
512	Z260501001.6	双联单控开关	个		
513	Z264101001.1	单相安全型二、三孔地插(安全型)	套		
514	Z264101001.2	单相安全型三孔暗装空调插座(250v, 16a)	套		
515	Z264101001.2	漏保空开	套		
516	Z264101001.3	单相安全型二、三孔插座(安全型)	套		
517	Z264101001.3	单相安全型二、三孔插座(安全型)	套		
518	Z280301000.1	BV2.5mm2	m		
519	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5mm2	m		
520	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5mm2	m		
521	Z280301000.2	WDZ-BYJ-4mm2	m		
522	Z280301000.3	WDZ-BYJ-6mm2	m		
523	Z280301000.3	WDZB1N-BYJ-4mm2	m		
524	Z280311000.1	双绞线缆	m		
525	Z281100000.1	WDZ-YJY-5*16mm2	m		
526	Z281100000.2	WDZ-YJY-5*6mm2	m		
527	Z281100000.3	WDZ-YJY-5*2.5mm2	m		
528	Z2811340023.1	RVV6*0.5	m		
529	Z2811340023.1	RVV2*1.5	m		
530	Z2811340023.1	WDZB1N-RYJS-2x4mm2	m		
531	Z2811340023.1	WDZB1N-RYJS-2x1.5mm2	m		
532	Z2811340023.2	RVV3*2.5	m		
533	Z2811340023.2	WDZB1N-RYJS-2x2.5mm2	m		
534	Z2811340023.3	4*0.5	m		
535	Z290101000.1	CT200*100*1.2	m		
536	Z290101000.1	桥架200*100*1.2	m		
537	z291112001.1	预留电源	个		
538	z291112001.1	漏电保护盖	个		
539	z291112001.2	5P安全型柜式空调开关盒(380V, 20A)	个		
540	z291112001.2	空开保护盖	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第16页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
541		◆设备◆			
542	B-S. 1	脚踏识别终端 设备费	元		
543		◆机械台班组成◆			
544	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
545	002401001	机械台班人工费	元		
546	140301004	国V汽油 92#	kg		
547	140301004	汽油92#	kg		
548	140304001	轻柴油 0#	kg		
549	140304001	轻柴油0#	kg		
550	341103001	电	kW·h		
551	341103001	电	kW·h		
552	994701004	折旧费	元		
553	994701005	检修费	元		
554	994701006	维护费	元		
555	994701007	安拆及场外运输费	元		
556	994701008	其他费	元		
557		◆机械◆			
558	341509003	其他机械费	元		
559	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
560	980301006	交流稳压电源	台班		
561	980502011	手持式万用表	台班		
562	980502012	工业用真效值万用表	台班		
563	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
564	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
565	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
566	981701001	对讲机 C15	台班		
567	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
568	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
569	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
570	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
571	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
572	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
573	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
574	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
575	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
576	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院门诊5楼日间手术室装修改造工程

第17页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
577	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
578	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
579	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
580	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
581	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
582	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
583	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
584	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
585	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
586	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
587	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
588	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
589	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
590	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
591	991930001	滚槽机	台班		
592	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
593	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
594	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
595	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
596	992314001	角向磨光机	台班		
597	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
598	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
599	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
600	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
601	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
602	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班		
603	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
604	994508001	电锤 功率 520W	台班		
605	994901001	卷扬机带塔 提升质量(3~5)tH=40m	台·月		
606	J00020010	其他机械费	元		
607		合 计			