

兴安县人民医院门诊及住院楼装修项目（增加补充部
分电力，墙板，门窗柜子等）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：兴安县人民医院

(单位盖章)



造价咨询人：广西冠宁工程咨询有限公司

(单位盖章)



2025年08月06日

兴安县人民医院门诊及住院楼装修项目（增加补充部分
电力，墙板，门窗柜子等）工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：兴安县人民医院
(单位盖章)

造价咨询人：广西冠宁工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：周生柏
(造价工程师签字)

复核人：韦琳
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年08月06日

复核时间：2025年08月06日

单位工程投标报价汇总表

工程名称:兴安县人民医院门诊及住院楼装修项目 (增加补充部分电力, 墙板, 门窗柜子等)

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3号楼4号楼装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
门诊楼装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
住院楼3号楼、4号楼—安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院门诊及住院楼装修项目(增加补充部分电力,墙板,门窗柜子等)

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
3号楼4号楼装饰装修工程							
		分部分项工程					
	10.	A.10 墙、柱面工程					
1	011207001001	墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:7mm厚胶合板 2.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚玻镁板护墙板(含板与板镶嵌1.5mm装饰收口线)	m²	8140.07			
2	011105003001	块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 3.面层材料品种、规格、颜色:玻镁板配套踢脚	m²	223.13			
	12.	A.12 门窗工程					
3	010802001001	金属门 1.框、扇材质:70系列铝合金平开门,不带亮,壁厚1.2mm 2.玻璃品种、厚度:5mm厚磨砂玻璃 3.洞口面积≤2m² 4.含五金配件、运输	m²	95.76			
4	010807001001	金属窗 1.框、扇材质:90系列铝合金推拉窗,不带亮,壁厚1.2mm 2.玻璃品种、厚度:5mm厚磨砂玻璃 3.洞口面积≤2m² 4.含五金配件、运输	m²	51.84			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
5	011407001001	墙面腻子 1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:腻子二遍	m²	1044.31			
6	011407002001	喷(刷)涂料 1.喷刷涂料部位:墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍	m²	1044.31			
7	011407002002	喷(刷)涂料 1.喷刷涂料部位:屋面挑檐底部 2.腻子种类:两遍防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:涂料一底两面	m²	254.98			
		单价措施项目					
门诊楼装饰装修工程							
		分部分项工程					
	12.	A.12 门窗工程					
8	010802001002	金属门 1.框、扇材质:70系列铝合金平开门,不带亮,壁厚1.2mm 2.玻璃品种、厚度:5mm厚磨砂玻璃 3.洞口面积>2m² 4.含五金配件、运输	m²	4.20			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县人民医院门诊及住院楼装修项目(增加补充部分电力,墙板,门窗柜子等)

第2页 共2页

[illegible]

表-08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:兴安县人民医院门诊及住院楼装修项目 (增加补充部分电力, 墙板, 门窗柜子等)

第1页 共1页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
3号楼4号楼装饰装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	2134.54	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2134.54	分部分项工程费及措施项目费
门诊楼装饰装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	175.97	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	175.97	分部分项工程费及措施项目费
住院楼3号楼、4号楼—安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	933.52	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	933.52	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:兴安县人民医院门诊及住院楼装修项目(增加补充部分电力,墙板,门窗柜子等)

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

规费、增值税计价表

工程名称:兴安县人民医院门诊及住院楼装修项目(增加补充部分电力,墙板,门窗柜子等)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
3号楼4号楼装饰装修工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
门诊楼装饰装修工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
住院楼3号楼、4号楼—安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院门诊及住院楼装修项目 (增加补充部分电力, 墙板, 门窗柜子等)

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4		◆材料◆			
5	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
6	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
7	020101002	橡胶板 2mm	m²		
8	022706004	白布 0.9m	m²		
9	022706010	破布	kg		
10	030156001	膨胀螺栓	套		
11	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
12	030183001	铁钉 (综合)	kg		
13	030188004	射钉 (枪钉)	盒		
14	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
15	031347002	砂纸 (木)	张		
16	040903001	石膏粉	kg		
17	040904003	滑石粉	kg		
18	050306001	周转板枋材	m³		
19	050501008.1	胶合板 7mm	m²		
20	050701002.1	9mm厚玻镁板护墙板	m²		
21	110904001.1	铝合金平开门不带亮磨砂玻璃 (成品) ≤2m²	m²		
22	110904001.1	铝合金平开门不带亮磨砂玻璃 (成品) >2m²	m²		
23	110908001.1	铝合金90系列推拉窗1.2厚≤2m²5+6A+5mm中空玻璃	m²		
24	121101001	复合板踢脚板 (成品)	m²		
25	121101001.1	玻镁板配套踢脚	m²		
26	130301001.1	无机涂料	kg		
27	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
28	130301003	外墙油性底漆	kg		
29	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
30	130312002	大白粉	kg		
31	130519001	沥青绝缘漆	kg		
32	133501001	防水腻子	kg		
33	133503001	防水胶 (310g/支)	支		
34	140301004	国V汽油 92#	kg		
35	143303001	硬酯酸 一级	kg		
36	143315001	羧甲基纤维素	kg		
37	143504005	稀释剂	kg		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院门诊及住院楼装修项目(增加补充部分电力,墙板,门窗柜子等)

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	144101005	建筑胶	kg		
39	144103005	903胶	kg		
40	144108001	乳白胶	kg		
41	144116023	界面处理剂	t		
42	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
43	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
44	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
45	341101001	水	m³		
46	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
47	341508001	其他材料费	元		
48	341508001.1	其他材料费	元		
49	B-C.01	5mm浮法白玻与5mm厚磨砂玻璃补差 材料费	m²		
50	B-C.1	1.2mm与1.4mm厚铝合金材料补差 材料费 材料费	m²		
51	B-C.1	5mm浮法白玻与5mm厚磨砂玻璃补差 材料费	m²		
52	B-C.2	1.2mm与1.8mm厚铝合金材料补差 材料费	m²		
53	B-C.05	5mm浮法白玻与5mm厚磨砂玻璃补差 材料费	m²		
54	B-C.5	1.2mm与2.0mm厚铝合金材料补差 材料费 材料费	m²		
55		◆主材◆			
56	B-Z.1	1.2mm与2.0mm厚铝合金材料补差 材料费 主材费	元		
57	B-Z.1	1.2mm与1.4mm厚铝合金材料补差 材料费 主材费	元		
58	B-Z.2	1.2mm与2.0mm厚铝合金材料补差 材料费 主材费	元		
59	Z281100000.1	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x185+95	m		
60	Z281100000.2	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x120+70	m		
61	Z281100000.3	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x185+95	m		
62	Z281100000.4	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x120+70	m		
63		◆机械台班组成◆			
64	000301001A	机械台班人工费	元		
65	140304001	轻柴油 0#	kg		
66	341103001	电	kW.h		
67	994701003	停滞费	元		
68	994701004	折旧费	元		
69	994701005	大修理费	元		
70	994701006	经常修理费	元		
71	994701007	安拆及场外运输费	元		
72	994701008	其他费用	元		
73		◆机械◆			
74	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		

主要材料及价格表

工程名称:兴安县人民医院门诊及住院楼装修项目(增加补充部分电力,墙板,门窗柜子等)

第3页 共3页

[illegible]