

平乐县同安镇高车桥一阶段施工工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：平乐县交通运输局
(单位盖章)



年 月 日

工程量清单表

合同段：平乐县同安镇高车桥一阶段施工

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：平乐县同安镇高车桥一阶段施工

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：平乐县同安镇高车桥一阶段施工

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1437		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	14391		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1603		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	11688		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	5629		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	23254		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	399		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	13426		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	52		
404-5	修筑墩（台）基坑深3m以内 抽水	座	2		
404-6	编织袋围堰 高2.0m	m	30		
404-7	筑岛填方 土方运距3km	m3	1250		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩（含钢护筒及灌注桩检测管）	m	110		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土	m3	12.98		
-a-1	C30耳背墙混凝土	m3	12.98		
-b	桥墩混凝土	m3	18.8		
-b-1	C30系梁混凝土（地面以下）	m3	6.76		
-b-2	C30墩台混凝土	m3	11.3		
-b-3	C50板式支座垫石混凝土	m3	0.74		
-c	C30盖梁混凝土	m3	57.16		
410-3	C40现浇混凝土上部结构	m3	139.2		
410-6	现浇混凝土附属结构	m3	83.37		
-a	C50预留槽混凝土	m3	1.3		
-b	C30防撞墙混凝土	m3	40.2		
-c	C30搭板混凝土	m3	20.25		
-d	C30枕梁混凝土	m3	1.62		
-e	C30混凝土溶洞处理	m3	20		
415	桥面铺装				
415-2	C40水泥混凝土桥面铺装	m3	39.66		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-4	泄水管	个	16		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	65.94		

