

南宁市兴宁区六威桥危旧桥梁改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：  南宁市兴宁区交通
运输局
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：  南宁市建筑规划设计集
团有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：  武陆
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：  学韦印文
(签字或盖章)

编 制 人： 莫海云
(造价人员签字)

复 核 人：  唐玉姣
(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位：  南宁市兴宁区财政投资评审中心
(单位盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025 年 5 月 6 日 复 核 时 间： 2025 年 5 月 6 日

工程量清单表

合同段：南宁市兴宁区六威桥危旧桥梁改造工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：南宁市兴宁区六威桥危旧桥梁改造工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除20cm厚旧水泥混凝土路面（含装车）	m3	22.8		
-e-1	石渣弃置起步第1km	m3	22.8		
-e-2	石渣弃置每增运1km	m3	91.2		
202-3	拆除结构物				
-c	拆除旧桥砖、石及其他砌体结构（含装车）（废料用于路基不良地质回填）	m3	155.4		
-d-1	石渣弃置起步第1km（旧桥拆除余方弃置）	m3	38.4		
-d-2	石渣弃置每增运1km（旧桥拆除余方弃置）	m3	153.6		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（含装车）	m3	470		
-e-1	土方弃置起步第1km	m3	470		
-e-2	土方弃置每增运1km	m3	1880		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	利用石方（不良地质利用拆除旧桥填筑）	m3	117		
-d-1	挖借土方（含装车）	m3	347.84		
-d-2	借土方运输起步第1km	m3	347.84		
-d-3	借土方运输每增运1km	m3	1391.36		
-d-4	借土填方	m3	330		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-d	土工合成材料				
-d-3	新旧路基交接处处理 土工格栅	m2	283		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：南宁市兴宁区六威桥危旧桥梁改造工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：南宁市兴宁区六威桥危旧桥梁改造工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋（桥台钢筋，挡块、垫石）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	541.4		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	1318.78		
403-3	上部结构钢筋（现浇空心板梁）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1735.2		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	7183.1		
403-4	附属结构钢筋（墙式护栏、搭板、伸缩缝）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	759.6		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	5766.96		
404	基坑开挖及回填				
404-1-1	扩大基础土方开挖	m3	82		
404-1-2	河床铺砌土方开挖	m3	227		
404-1-3	人工开挖桥台锥坡土方	m3	22.6		
404-2	水下挖土方	m3	31		
404-3	干处挖石方	m3	72		
404-4	水下挖石方	m3	10		
410	结构混凝土工程				
410-1-1	扩大基础 混凝土C30混凝土	m3	100.4		
410-2	混凝土下部结构				
-a	C30桥台混凝土	m3	166.6		
-d	C30台帽、背墙混凝土	m3	21.6		
410-3	C40现浇板混凝土	m3	27.4		
410-6-1	C40桥头搭板及枕梁混凝土	m3	21.7		
410-6-2	C20桥头搭板及枕梁混凝土垫层	m3	18.6		
410-6-5	C40防撞护栏混凝土	m3	12.96		
410-6-7-1	C40垫石混凝土	m3	0.5		
410-6-7-2	C30挡块混凝土	m3	0.8		
410-6-8	C15河床铺砌混凝土	m3	28		
415	桥面铺装				
415-2-1	C40防水水泥混凝土桥面铺装	m3	20.3		
415-2-2	桥面铺装钢筋	t	3.455		
415-3	防水层				
-b	铺设防水层（水性渗透性无机防水剂）	m2	155.9		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-2	桥面排水 Φ110mm铸铁管	套	6		
416	桥梁支座				
416-1-1	板式橡胶支座	dm3	105.5		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置 GQF-E40型	m	7.3		
419	桥梁附属工程				
419-5-1	沥青防水层	m2	41.2		
419-5-2	油毡防水层	m2	20.4		

工程量清单表

合同段：南宁市兴宁区六威桥危旧桥梁改造工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：南宁市兴宁区六威桥危旧桥梁改造工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	20		
604	道路交通标志				
604-1	2* ϕ 600mm禁令标志 单柱式交通标志	个	2		
清单 第600章 合计 人民币 元					