

梧州白云山林道修缮工程

工程

招标工程量清单



招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价人员签字)



复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2025年07月03日

复核时间: 2025年07月03日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
梧州白云山林道修缮工程-林道部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
4.1	固定总价工程=4-4.2-4.3		
4.2	暂估价		
4.2.1	材料设备暂估价		
4.2.2	专业工程暂估价		
4.2.3	安全生产责任保险费暂估价		
4.3	暂列金额		
梧州白云山林道修缮工程-林道架板段部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
4.1	固定总价工程=4-4.2-4.3		
4.2	暂估价		
4.2.1	材料设备暂估价		
4.2.2	专业工程暂估价		
4.2.3	安全生产责任保险费暂估价		
4.3	暂列金额		
梧州白云山林道修缮工程-绿化部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
4.1	固定总价工程=4-4.2-4.3		
4.2	暂估价		
4.2.1	材料设备暂估价		
4.2.2	专业工程暂估价		
4.2.3	安全生产责任保险费暂估价		
4.3	暂列金额		
梧州白云山林道修缮工程-景墙部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
4.1	固定总价工程=4-4.2-4.3		
4.2	暂估价		
4.2.1	材料设备暂估价		
4.2.2	专业工程暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
梧州白云山林道修缮工程-林道部分							
		分部分项工程					
		分部工程					
1	040101002001	人工挖沟槽土方（排水渠） 1. 土方类别：综合考虑	m ³	83.34			
2	050101009001	余方弃置（排水渠） 1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：人工运200m，自卸汽车运6km	m ³	83.34			
3	桂050201017001	入口台阶处-仿花岗岩面层 1. 无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%，进口固化剂） 2. 彩色强化层（仿花岗岩） 3. 150厚C25砼 4. 素土夯实，夯实系数>95%	m ²	122.00			
4	桂050201017002	节点1靠近道牙旁-花岗岩面层 1. 600×300×30芝麻白荔枝面花岗岩 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实，夯实系数>93%	m ²	8.46			
5	050201003001	入口台阶处-路牙 1. 路牙材料种类、规格：烧面芝麻白 600×300×150 2. 砂浆强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆	m	9.10			
6	050201002001	入口台阶处-花岗岩饰面步级 1. 500×320×30芝麻白荔枝面花岗岩 (踏面)，倒圆角 2. 500×150×30厚芝麻白荔枝面花岗岩 (踢面) 3. 25厚1:2.5水泥砂浆 4. 150厚C25砼 5. 素土夯实，密实度大于93%	m ²	48.00			
7	桂050201017003	林道不架板段-仿木纹压纹面层 1. 无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%，进口固化剂） 2. 彩色强化层（仿木纹） 3. 30厚1:2.5水泥砂浆找坡层 4. 150厚C25混凝土 5. 素土夯实，夯实系数>93%	m ²	306.52			
8	桂050201017004	林道不架板段-仿木纹压纹步级 1. 无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理 固体份>40%，进口固化剂） 2. 彩色强化层（仿木纹压纹） 3. 30厚1:2.5水泥砂浆找坡层 4. 150厚C25混凝土 5. 素土夯实，夯实系数>93%	m ²	189.06			
9	桂010507010001	排水渠 1. 混凝土强度等级：C25	m	438.53			
10	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	2.079			
11	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	3.193			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	桂050201017005	排水渠抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	438.53			
13	011508004001	立体艺术字体-大 1. 铸字材料品种、颜色:不锈钢	个	17			
14	011508004002	立体艺术字体-小 1. 铸字材料品种、颜色:不锈钢	个	17			
15	050307009001	入口和节点1成品指示牌安装	套	2			
16	050307009002	林道里程标牌	个	5			
17	050301005001	景观泰山石1×1×1.2m	块	8			
18	050301005002	景观泰山石1.2×1×1.5m	块	2			
19	01B003	景观泰山石0.8×0.5×0.8m	块	3			
		艺术栏杆					
20	040101003001	人工挖基坑土方 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	114.74			
21	050101009002	人工回填方 1. 填方材料品种:原土回填	m ³	100.40			
22	050101009003	弃方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:人工运200m, 自卸汽车运6km	m ³	14.34			
23	050201006001	混凝土基础 (1)混凝土强度等级:c30	m ³	13.40			
24	050307008001	仿木栏杆 1. ϕ 110钢筋混凝土立柱, ϕ 75钢筋混凝土扶手, ϕ 75钢筋混凝土横梁, ϕ 50钢筋混凝土仿树枝 2. 钢丝网缠绕 3. 20厚1:2水泥砂浆, 表面做仿树皮处理 4. 外刷仿树藤纹漆两遍 5. 具体样式参考图纸YS-10	m	542.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	050406	二次搬运					
25	桂050406001001	水泥二次搬运200m	t	11.265			
26	桂050406001002	钢材二次搬运200m	t	6.914			
27	桂050406001003	砂、石二次搬运200m	m ³	30.24			
28	桂050406001004	木材二次搬运200m	m ³	2.50			
29	桂050406001005	混凝土二次搬运200m	m ³	191.12			
30	桂050406001006	仿木栏杆二次搬运200m	m ³	81.95			
		临时防护网					
31	桂041109007001	临时防护网	m	542.00			
		小 计					
		Σ 人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
梧州白云山林道修缮工程-林道架板段部分							
		分部分项工程					
		分部工程					
32	040101003002	人工挖基坑土方 1. 土壤类别：综合考虑	m ³	930.50			
33	040101002001	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别：综合考虑	m ³	22.38			
34	050101009003	人工回填方 1. 填方材料品种：原土回填	m ³	838.38			
35	050101009004	弃方弃置 1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：人工运200m，自卸汽车运6km	m ³	101.62			
36	041001002	拆除人行道 1. 混凝土层15cm 2. 面砖5cm 3. 自卸汽车运6km	m ²	162.00			
37	041001007	拆除砖石结构 1. 自卸汽车运6km 2. 暂计工程量	m ³	2.40			
		园林景观工程					
38	010501001	垫层 1. 混凝土强度等级：C15 2. 含模板	m ³	17.26			
39	010501003	独立基础 1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模板	m ³	47.37			
40	010502001	矩形柱 1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模板	m ³	24.84			
41	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类：普通商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板	m ³	85.80			
42	010505001002	楼梯 1. 混凝土种类：普通商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板	m ³	11.96			
43	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.093			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 Φ10以内					
44	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	9.016			
45	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	9.729			
46	011202001	柱、梁面一般抹灰 1. 20厚1：2水泥浆抹面	m ²	333.24			
47	桂050201017005	林道架板段面层-仿木纹压纹 1. 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份>40%，进口固化剂) 2. 彩色强化层(仿木纹压纹) 3. 30厚1：2.5水泥砂浆找坡层	m ²	443.77			
48	桂050201017006	节点1-花岗岩面 1. 600×300×30芝麻白荔枝面花岗岩 2. 30厚1：2.5水泥砂浆	m ²	99.47			
49	桂050201017007	节点1-仿木纹压纹步级 1. 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份>40%，进口固化剂) 2. 彩色强化层(仿木纹压纹) 3. 30厚1：2.5水泥砂浆找坡层	m ²	23.46			
50	050201002002	节点1-花岗岩饰面步级 1. 500×320×30芝麻白荔枝面花岗岩(踏面)，倒圆角 2. 500×150×30厚芝麻白荔枝面花岗岩(踢面) 3. 25厚1：2.5水泥砂浆	m ²	25.53			
51	010904004	楼(地)面变形缝 1. 做法见图集14J936/BD7/①	m	11.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					
52	桂011701011	楼板现浇混凝土运输道	m ²	592.23			
53	011701006	满堂脚手架	m ²	142.23			
	050406	二次搬运					
54	桂050406001001	水泥二次搬运200m	t	14.054			
55	桂050406001001	钢材二次搬运200m	t	19.890			
56	桂050406001002	砂、石二次搬运200m	m ³	32.40			
57	桂050406001003	木材二次搬运200m	m ³	11.04			
58	桂050406001004	混凝土二次搬运200m	m ³	189.95			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
梧州白云山林道修缮工程-绿化部分							
		分部分项工程					
		分部工程					
59	050101007001	清除地被植物(含片植灌木及花卉) 1. 植物种类:现场杂草及绿化和林道场地 2. 人工运200m, 自卸汽车运6km	m ²	1600.00			
60	桂050101016001	金毛狗蕨等二级保护植物移植 1. 高度30-50cm 2. 养护期: 1年 3. 在原种植地周边进行移植 4. 坡度1: 0.5~1: 1.5 5. 按实际工程量结算	株	100			
61	桂050101013001	清理已经倒下的乔木 1. 胸径10-40cm 2. 人工运200m, 自卸汽车运6km 3. 坡度1: 0.5~1: 1.5 4. 按实际工程量结算	株	100			
62	桂050101014001	清理林道施工范围内的灌木 1. 高度2.0m以内 2. 人工运200m, 自卸汽车运6km 3. 按实际工程量结算	株	100			
63	050102001001	栽植乔木 1. 种类:紫花风铃木, 全冠, 容器苗 2. 胸径或干径:10~12cm 3. 株高、冠径:高5~5.5m, 冠幅2~2.5m 4. 养护期:一年	株	2			
64	050102001002	栽植乔木 1. 种类:金花茶, 全冠, 容器苗 2. 胸径或干径:6~8cm 3. 株高、冠径:高3.5~4m, 冠幅1.5~2m 4. 养护期:一年	株	1			
65	050102002002	栽植孤植灌木 1. 种类:塔型金钱榕, 全冠, 容器苗 2. 冠丛高:2.2-2.5m 3. 蓬径:1.2-1.4m 4. 养护期:一年	株	5			
66	050102002003	栽植孤植灌木 1. 种类:金合欢, 全冠, 容器苗 2. 冠丛高:1.8~2m	株	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 蓬径:1.5m 4. 养护期:一年					
67	050102002004	栽植孤植灌木 1. 种类:非洲茉莉球, 全冠, 容器苗 2. 冠丛高:0.8~1m 3. 蓬径:0.8~1m 4. 养护期:一年	株	5			
68	050102002005	栽植孤植灌木 1. 种类:黄金榕球, 全冠, 容器苗 2. 冠丛高:1.2~1.5m 3. 蓬径:1.2~1.5m 4. 养护期:一年	株	4			
69	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:大红花, 袋苗, 一等品 2. 冠丛高:0.4~0.5m 3. 蓬径:0.4m 4. 单位面积株数:36袋/m ² 5. 养护期:一年	m ²	12.00			
70	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:龙船花, 袋苗, 一等品 2. 冠丛高:0.4~0.5m 3. 蓬径:0.4m 4. 单位面积株数:36袋/m ² 5. 养护期:一年	m ²	37.00			
71	桂050102017003	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:麦冬, 袋苗, 一等品 2. 冠丛高:0.4m 3. 蓬径:0.3m 4. 单位面积株数:36袋/m ² 5. 养护期:一年	m ²	7.00			
72	桂050102017004	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:朱蕉, 袋苗, 一等品 2. 冠丛高:0.8~1.0m 3. 蓬径:0.4m 4. 单位面积株数:25袋/m ² 5. 养护期:一年	m ²	15.00			
73	桂050102017005	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:鹅掌柴, 袋苗, 一等品 2. 冠丛高:0.4~0.5m 3. 蓬径:0.3m 4. 单位面积株数:36袋/m ² 5. 养护期:一年 6. 人工浇水 7. 坡度1: 0.5~1: 1.5	m ²	749.00			
74	桂050102017006	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:肾蕨, 袋苗, 一等品 2. 冠丛高:0.3~0.35m 3. 蓬径:0.2m 4. 单位面积株数:36袋/m ² 5. 养护期:一年 6. 人工浇水 7. 坡度1: 0.5~1: 1.5	m ²	315.00			
75	桂050102017007	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:小天使, 袋苗, 一等品 2. 冠丛高:0.6~0.8m 3. 蓬径:0.4m	m ²	250.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		4. 单位面积株数:10袋/m ² 5. 养护期:一年 6. 人工浇水 7. 坡度1: 0.5~1: 1.5					
76	桂050102017008	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:龟背竹, 袋苗, 一等品 2. 冠丛高:0.6~0.8m 3. 蓬径:0.4m 4. 单位面积株数:10袋/m ² 5. 养护期:一年 6. 人工浇水 7. 坡度1: 0.5~1: 1.5	m ²	281.00			
77	桂050102017009	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:蜘蛛兰, 袋苗, 一等品 2. 冠丛高:0.4~0.5m 3. 蓬径:0.3m 4. 单位面积株数:36袋/m ² 5. 养护期:一年	m ²	12.00			
78	050101009005	种植土回(换)填	m ³	167.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
79	050403001001	树木支撑架	株	3			
	050406	二次搬运					
80	桂050406001	苗木二次搬运200m(冠幅≤40cm)	丛	5469			
81	桂050406001	苗木二次搬运费200m(冠幅≤30cm)	丛	27773			
82	桂050406001	苗木二次搬运费200m(冠幅≤20cm)	丛	8973			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增值税					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
梧州白云山林道修缮工程-景墙部分							
		分部分项工程					
		景墙a					
83	040101002002	人工挖沟槽土方	m ³	2.61			
84	040103001001	人工回填方	m ³	1.79			
85	040103002001	余方弃置 1. 弃运6km	m ³	0.82			
86	050307010001	景墙 1. C20混凝土垫层 2. M7.5水泥砂浆砌MU10非粘土砖基础 3. C20混凝土基础（4Φ10通长，Φ8@200箍筋） 4. M7.5水泥砂浆砌MU10非粘土砖砖墙 5. C20混凝土压顶（4Φ10通长，Φ8@200箍筋） 6. 两根C20混凝土柱（4Φ10通长，Φ8@200箍筋）	m	3.40			
87	011207001001	墙面装饰板 1. 基层材料种类、规格：20厚1：2.5水泥砂浆抹面，喷白色外墙涂料 2. 面层材料品种、规格、颜色：8厚定制耐候钢板，镂空图案	m ²	3.58			
88	011207001002	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色：30厚PU龟裂石（聚氨酯），采用硅酮胶粘贴 2. 基层材料种类、规格：20厚1：2.5水泥砂浆抹面	m ²	8.11			
89	011508004003	不锈钢广告字体，50*50钢管固定	个	3			
		景墙b					
90	001	景墙b 1. 背面5厚钢板，防锈处理后喷漆 2. 8厚定制耐候钢板	座	1			
		景墙c					
91	050307010002	景墙 1. 墙体材料种类、规格：M7.5水泥砂浆砌MU10非粘土砖	m	5.34			
92	011207001003	墙面装饰板 1. 基层材料种类、规格：20厚1：2.5水泥砂浆抹面，喷白色外墙涂料 2. 面层材料品种、规格、颜色：8厚定制耐候钢板，镂空图案	m ²	6.41			
93	011207001004	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色：30厚PU龟裂石（聚氨酯），采用硅酮胶粘贴 2. 基层材料种类、规格：20厚1：2.5水泥砂浆抹面	m ²	8.34			
		坐凳					
94	050307010003	坐凳 1. 墙体材料种类、规格：M7.5水泥砂浆砌MU10非粘土砖	m	2.50			
95	011207001005	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色：30厚PU龟裂石（聚氨酯），采用硅酮胶粘贴	m ²	1.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 基层材料种类、规格:20厚1: 2.5水泥砂浆抹面					
96	050201015001	坐凳面 1. 50*80*340棕色防腐木（留缝5mm） 2. 沉头螺钉固定防腐木与砖体 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m ²	0.85			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
梧州白云山林道修缮工程-路灯工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
97	030412008001	庭院灯 1. 型号、规格:LED灯（60W），杆高3.5米 2. 灯杆材料厚度4mm，底板为20mm厚钢板。灯杆为一次性卷制、焊接面成，焊缝均匀、平整，不得有气孔、夹渣、漏焊等缺陷；焊缝的加强高度不大于2mm，管口光滑无毛刺 3. 灯具防护等级为IP65 4. 照明光源采用LED灯，额定功率60W，采用1W/颗LED灯珠，每瓦流明不小于100lx 5. 每杆路灯灯具采用四合一模组调光灯（光源、AC驱动、超低频通信、调光） 6. 灯杆表面热镀锌后喷塑处理，灯杆染色为白色，外表喷塑无挂泪，表面光滑平整	套	27			
98	桂030412013001	洗墙灯	套	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 规格:LED 18W, 暖色温					
99	030411004001	配线 1. 规格:BVV-2.5mm ²	m	364.50			
100	030408001001	电力电缆 1. 规格:YJV-0.6/1.0KV-4*10mm ²	m	50.00			
101	030408001001	电力电缆 1. 规格:YJV-0.6/1.0KV-3*10mm ²	m	587.50			
102	030408003001	难燃型塑料管 1. 规格:PVC-U-Φ75	m	515.00			
103	030404019001	漏电保护开关 1. 规格:5A/2P, 30MA, 0.04S	个	27			
104	030404017001	照明配电箱AC 1. 规格:箱内电器元件详系统图	台	1			
105	030409001001	接地极 1. 材质:镀锌角钢 2. 规格:50*50*5*2500	根	27			
106	030409002001	接地母线 1. 材质:镀锌圆钢 2. 规格:Φ12	m	515.00			
107	桂030413011001	路灯基础 1. 混凝土强度等级:C20 2. 钢筋种类、规格:地脚螺栓 4*M18*1000, 圆钢3*Φ8@200 3. 含挖土	座	27			
108	桂030413010001	配电箱基础 1. 砖品种、规格、强度等级:M10水泥 砂浆MU15砖砌基础 2. 含挖土	座	1			
109	030413005001	路灯手孔井 (1)井净空:500mm×400mm (2)M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结砖 (3)10cm厚砂垫层 (4)井内壁:20mm厚1:2水泥防水砂浆 (5)井圈:混凝土C20 (6)盖板:复合材料盖板	个	33			
110	040101002003	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	204.52			
111	040103001002	人工回填方 1. 填方材料品种:土	m ³	137.03			
112	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:土 2. 人工运200m, 自卸汽车运6km	m ³	72.65			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增 值 税					
		单价措施项目					
		单价措施(2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法)					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：梧州白云山林道修缮工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
梧州白云山林道修缮工程-林道部分			
一	2021园路园桥工程（总价合同）一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1529.48	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
梧州白云山林道修缮工程-林道架板段部分			
一	2021园路园桥工程（总价合同）一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1333.90	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
梧州白云山林道修缮工程-绿化部分			
一	2021绿化工程（总价合同）一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1009.17	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
梧州白云山林道修缮工程-景墙部分			
一	2021园路园桥工程（总价合同）一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	34.53	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
梧州白云山林道修缮工程-路灯工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	400.35	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	合计	4307.43	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

