

荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第1页 共1页

一、工程概况：

1、工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

二、本项目工程计算范围：垃圾转运站1栋、地上1层，建筑面积174m²，建筑高度6.75m；调节处理池1座、挡土墙、围墙、排水沟、混凝土地面硬化、植草砖、绿化，垃圾设备、光纤、水泥电杆、监控等工程。

2. 编制依据：

(1) 业主提供由广西兴桂建筑设计院有限公司设计的《荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目》图纸；

(2) 《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；

(3) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额；

(4) 2022版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额；

(5) 2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额；

(6) 桂建标〔2016〕17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

(7) 根据“桂建标【2018】14号——自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”，修改各专业增值税税率，即：增值税税率由10%调整为9%；根据“桂造价【2018】14号——关于调整除税价计算适用增值税税率的通知”，调整各专业工料机增值税税率；

(8) 根据最新《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）文调整相应人工费和相关费率，相关费率按中值计取；

(9) 《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》桂建标【2016】16号；

(10) 《自治区住房城乡建设厅关于〈调整市政工程工程量清单计价规定〉的通知》桂造价【2023】5号；

(11) 《自治区住房城乡建设厅关于〈调整园林绿化及仿古建筑工程工程量清单计价规定〉的通知》桂造价【2023】6号；

(12) 《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号）；

(13) 材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025年第4期荔浦市信息价进行审核，荔浦市没有的部分按桂林市及市场询价计算。绿化工程材料价格《桂林市建设工程造价信息》2025年第3期。

四、其他说明：

1、本预算不包含成品垃圾压缩机

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
垃圾转运站土建装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
垃圾转运站电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
7.1	其中：暂估价		
8	总价措施项目费用合计		
8.1	其中：安全文明施工费		
9	其他项目费用合计		
11	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
10	建筑安装工程费合计=1+2+3		
垃圾转运站给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
7.1	其中：暂估价		
8	总价措施项目费用合计		
8.1	其中：安全文明施工费		
9	其他项目费用合计		
11	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
10	建筑安装工程费合计=1+2+3		
调节处理池工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费		
6	增值税		
7	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
7.1	其中：暂估价		
8	总价措施项目费用合计		
8.1	其中：安全文明施工费		
9	其他项目费用合计		
11	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
10	建筑安装工程费合计=1+2+3		
室外配套工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
7.1	其中：暂估价		
8	总价措施项目费用合计		
8.1	其中：安全文明施工费		
9	其他项目费用合计		
11	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
10	建筑安装工程费合计=1+2+3		
垃圾设备及监控工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
7.1	其中：暂估价		
8	总价措施项目费用合计		
8.1	其中：安全文明施工费		
9	其他项目费用合计		
11	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
10	建筑安装工程费合计=1+2+3		
光纤工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
垃圾转运站土建装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
垃圾转运站电气工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
二	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
三	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
7.1	其中：暂估价		
8	总价措施项目费用合计		
8.1	其中：安全文明施工费		
9	其他项目费用合计		
11	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
10	建筑安装工程费合计=1+2+3		
垃圾转运站给排水工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
7.1	其中：暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
8	总价措施项目费用合计		
8.1	其中：安全文明施工费		
9	其他项目费用合计		
11	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
10	建筑安装工程费合计=1+2+3		
调节处理池工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
二	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
7.1	其中：暂估价		
8	总价措施项目费用合计		
8.1	其中：安全文明施工费		
9	其他项目费用合计		
11	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
10	建筑安装工程费合计=1+2+3		
室外配套工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
二	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
7.1	其中：暂估价		
8	总价措施项目费用合计		
8.1	其中：安全文明施工费		
9	其他项目费用合计		
11	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
10	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	垃圾设备及监控工程		
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
三	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
四	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法_1		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
7.1	其中：暂估价		
8	总价措施项目费用合计		
8.1	其中：安全文明施工费		
9	其他项目费用合计		
11	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
10	建筑安装工程费合计=1+2+3		
光纤工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第6页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
绿化工程			
一	绿化工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
二	2021绿化工程（单价合同）一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
7.1	其中：暂估价		
8	总价措施项目费用合计		
8.1	其中：安全文明施工费		
9	其他项目费用合计		
11	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
10	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	税前项目清单计价合计		
4	工程总造价=1+2+3+4+5+6+7+8+9		
5	规费		
6	增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
垃圾转运站土建装修工程							
		分部分项工程					
		土方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖方深度: 4m以内 堆放方式: 就近堆放 开挖方式: 机械为主 人工为辅	m³	1097.90			
2	010103001001	回填方 密实度:符合图纸要求 填方材料品种:开挖料 回填方式: 机械回填	m³	1062.05			
3	010103002001	回填土场内挖运 (1)废弃料品种:回填土 (2)运距:场内挖运(运至室外配套工程)	m³	35.40			
4	桂010104002001	基础钎插 (1)钎插方式:基础面积≤5m2, 布3~4个点	孔	44			
	0104	砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:多孔砖240×180×90 (2)墙体厚度:200mm (3)砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m³	38.70			
6	010507001001	散水、暗沟 (1)20厚1:2水泥砂浆随打随抹光 (2)600宽散水 (3)明沟 截面300*150 (4)预制混凝土沟盖板 (5)80厚C15混凝土 (6)300厚3: 7灰土 (7)素土夯实 (8)做法详11ZJ901 1/8 A/8	m	17.20			
7	桂010507010001	明沟 (1)20厚1:2水泥砂浆随打随抹光 (2)明沟 截面300*150 (3)预制混凝土沟盖板 (4)80厚C15混凝土 (5)100厚3: 7灰土 (6)素土夯实 (7)做法详11ZJ901 1/8 A/8	m	28.80			
8	010401013001	坡道 (1)面层材料种类、厚度:28厚1:2水泥砂浆抹面, 80宽防滑槽 (2)素水泥浆结合层一道, 内掺建筑胶 (3)混凝土厚度及强度等级:100厚C15混凝土 (4)垫层:300厚3:7灰土 (5)素土夯实 (6)做法详11ZJ901 3/19	m²	8.00			
9	010401014001	垃圾堆放间排水沟 (1)沟底沟壁贴耐酸陶质砖230*115*65 (2)1.5厚聚氨酯隔离层	m	15.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(3)沟截面尺寸:300*150 (4)240厚砌体:240*115*53 (5)80厚C20混凝土垫层 (6)素土夯实 (7)做法详24J306 1b/3-11					
10	桂010401015001	玻璃钢化粪池12m³	个	1			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	地面垫层 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C15	m³	13.06			
12	010501001002	垫层 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)部位:柱基础	m³	5.42			
13	010501003001	独立基础 混凝土种类:品混凝土 混凝土强度等级:C30	m³	18.28			
14	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)部位:柱	m³	18.28			
15	010502002001	构造柱 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m³	0.60			
16	010503004001	基础梁 混凝土种类:品混凝土 混凝土强度等级:C30	m³	7.05			
17	010503005001	过梁 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m³	0.65			
18	010505001001	有梁板 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m³	37.93			
19	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m³	4.80			
20	010507005001	扶手、压顶 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m³	5.36			
21	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.056			
22	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ10以内	t	4.340			
23	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ10以上	t	4.972			
24	桂010516004001	电渣压力焊接	个	184			
	0108	门窗工程					
25	010807001001	普通铝合金窗 (1)框、扇材质及规格:普通100系系列 铝合金厚1.8, 6+12A+6中空玻璃 (2)普通三轨带纱窗 (3)含制作、运输、安装、五金配件	m²	35.76			
26	010802001001	普通铝合金门	m²	3.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 普通铝合金平开门，壁厚 ≥ 2.0 (2) 普通铝合金50系列平开门，洞口面积 $> 2m^2$ (3) 5+6A+5钢化中空玻璃 (4) 含制作、运输、安装、五金配件					
	0109	屋面及防水工程					
27	020601003001	琉璃瓦屋面 (1) 瓦品种、规格：规格200X200X10 (2) 粘结层砂浆种类、配合比：25厚1:3水泥砂浆	m ²	29.13			
28	011101001001	水泥砂浆屋面 (1) 找平层厚度、砂浆种类、配合比：30厚1:3水泥砂浆 (2) 部位：瓦屋面	m ²	29.13			
29	011101001002	水泥砂浆屋面 (1) 找平层厚度、砂浆种类、配合比：15厚1:2.5水泥砂浆 (2) 部位：瓦屋面	m ²	29.13			
30	010904002001	屋面面涂膜防水 (1) 防水膜品种：1厚聚合物沥青防水 (2) 部位：瓦屋面	m ²	29.13			
31	010902001001	屋面卷材防水 (1) 卷材品种、规格、厚度：0.4厚聚乙烯膜 (2) 防水层数：一层	m ²	29.13			
32	010902001002	屋面卷材防水 (1) 规格： $\Phi 3@50 \times 50$	m ²	29.13			
33	010516002001	铁件 (1) 钢材种类： $\Phi 12$ (2) 铁件尺寸：20cm	t	0.004			
34	010902001003	卷材防水屋面 平屋面1(不上人屋面) (1) 50厚C20细石混凝土，内配 $\Phi 4@100$ 钢筋网片 (2) 10厚1:4水泥石灰砂浆 (3) 3.0+3.0厚SBS改性沥青聚乙烯胎防水卷材 (4) 20厚1:2.5水泥砂浆找平 (5) 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m ²	161.28			
35	010902001004	下沉式卫生间防水 (1) 1.5厚聚氨酯防水涂料 (2) 20厚1:3泥砂浆找平 (3) 30厚LC10轻骨料混凝土找2%坡 (4) 2.0厚改性沥青防水卷材 (5) 20厚1:3泥砂浆找平	m ²	3.19			
	0111	楼地面装饰工程					
36	011102003001	块料楼地面 (1) 面层材料品种、规格、颜色：800*800耐磨陶瓷地砖 (2) 结合层厚度、砂浆种类、配合比：20厚1:3干硬性砂浆 (3) 部位：休息室、工具间、洗手间	m ²	56.26			
37	011102003002	块料楼地面 (1) 面层材料品种、规格、颜色：300*300釉面砖	m ²	3.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 结合层厚度、砂浆种类、配合比:25厚1:2干硬性砂浆 (3) 部位:卫生间					
38	011101003001	混凝土楼地面 (1) 面层厚度、混凝土强度等级:150厚C30混凝土,内配单层Φ8双向钢筋网@200*200, (2) 20厚1:2.5水泥砂浆找平,1.5厚聚氨酯隔离层 (3) 280厚级配碎石 (4) 部位:垃圾存放间	m ²	103.36			
39	011107002001	块料台阶面	m ²	4.32			
40	011505001001	洗漱台 (1) 材料品种、规格、颜色:1.8厚花岗岩	m ²	1.08			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
41	011201001001	墙面一般抹灰 (1) 底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚水泥砂浆 1:3 (2) 部位:外墙	m ²	255.40			
42	011201001002	墙面一般抹灰 (1) 底层厚度、砂浆种类、配合比:水泥石灰砂浆 1:1:6 (2) 面层厚度、砂浆种类、配合比:水泥石灰砂浆 1:0.5:3 (3) 部位:内墙	m ²	269.10			
43	桂011201005001	墙面钉(挂)网 (1) 网的种类、规格:钢丝网 (2) 部位:内墙	m ²	56.30			
44	桂011201005002	墙面钉(挂)网 (1) 网的种类、规格:耐碱玻璃纤维网布 (2) 部位:外墙	m ²	228.87			
45	010903003001	墙面砂浆防水 (1) 砂浆厚度、砂浆种类、配合比:5厚聚合物水泥砂浆防水 (2) 部位:外墙	m ²	228.87			
46	010903002001	墙面涂膜防水 (1) 涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 (2) 部位:外墙、卫生间	m ²	286.89			
47	桂011204007001	块料墙面 (1) 面层材料品种、规格、颜色:600*300釉面砖 (2) 安装方式:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (3) 部位:卫生间、洗手间、工具间	m ²	58.02			
48	011201001003	墙面一般抹灰 (1) 面层厚度、砂浆种类、配合比:8厚水泥砂浆 1:2 (2) 底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚水泥砂浆 1:3 (3) 部位:女儿墙内侧含压顶 (4) 混凝土面刷界面剂	m ²	86.77			
	0113	天棚工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
49	011301001001	天棚抹灰 (1)面层厚度、砂浆种类、配合比：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） (2)部位：顶1	m ²	202.11			
50	010904002002	卫生间天棚面涂膜防水 (1)涂膜厚度、遍数或层数：2厚聚合物水泥防水涂料 (2)部位：顶2	m ²	6.09			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
51	011406003001	天棚满刮腻子 (1)腻子种类：耐水腻子 (2)刮腻子遍数：2遍 (3)部位：顶1 顶2	m ²	208.20			
52	011406003002	墙面满刮腻子 (1)腻子种类：耐水腻子 (2)刮腻子遍数：2遍	m ²	269.10			
53	011407001001	墙面喷(刷)涂料 (1)腻子种类：防水腻子两遍 (2)涂料品种、刷涂遍数：油性底漆2遍，中砂状真石漆2遍（5kg/m ² ），油性罩面漆2遍	m ²	255.40			
54	011407001002	墙面喷(刷)涂料 (1)涂料品种、刷涂遍数：防腐涂料2遍 (2)喷刷涂料部位：垃圾存放间内墙 (3)内墙3	m ²	156.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
55	桂011701001001	外脚手架 (1)脚手架材质：扣件式钢管外脚手架 (2)单排、双排脚手架：双排	m ²	286.78			
56	桂011701002001	里脚手架 (1)脚手架材质：扣件式钢管外脚手架	m ²	61.50			
57	011701006001	满堂脚手架	m ²	105.60			
58	桂011701010001	框架现浇混凝土运输道	m ²	174.00			
59	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	174.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
60	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	9.76			
61	011702001002	独立基础 (1)模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m ²	42.60			
62	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 (1)模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑	m ²	162.80			
63	011702003001	构造柱	m ²	9.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑					
64	011702009001	过梁	m ²	21.78			
65	011702005001	基础梁 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	84.60			
66	011702014001	有梁板 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 (2)支模高度:5.5m	m ²	388.98			
67	011702014002	有梁板 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 (2)支模高度:3.6m	m ²	60.76			
68	011702022001	天沟、檐沟	m ²	48.00			
69	011702028001	扶手、压顶	m	54.00			
70	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 (1)机械设备规格型号:履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
71	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	52.45			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
垃圾转运站电气工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
72	030404017001	配电箱 (1)名称:AW电度表箱 (2)规格:1000*600*250 (3)安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
73	030404017002	配电箱 (1)名称:DL1/2动力配电箱 (2)规格:700*500*200 (3)安装方式:悬挂嵌入式	台	2			
74	030404017003	配电箱 (1)名称:AL楼层配电箱 (2)规格:600*400*200 (3)安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
75	030411001001	配管	m	102.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 材质:PC20					
76	030411001002	配管 (1) 材质:SC50	m	23.50			
77	030411001003	配管 (1) 材质:SC40	m	23.00			
78	030411004001	配线 (1) 规格:BV2.5mm ² (2) 配线形式:管内穿线	m	252.00			
79	030411004002	配线 (1) 规格:BV4mm ² (2) 配线形式:管内穿线	m	77.70			
80	030411004003	配线 (1) 规格:BV10mm ² (2) 配线形式:管内穿线	m	119.20			
81	030411004004	配线 (1) 规格:YJV22-0.6/1KV35mm ² (2) 配线形式:管内穿线	m	95.40			
82	030404035001	插座 (1) 名称:带保护接点安全插座 (2) 安装方式:暗装 (3) 规格:250V10A	套	16			
83	030412005001	单管荧光灯 (1) 规格:LED36W (2) 安装形式:吸顶式	套	6			
84	030412005002	双管荧光灯 (1) 规格:LED2*36W (2) 安装形式:吸顶式	套	6			
85	030412001001	普通灯具 (1) 名称:防水防尘灯 (2) 规格:T5 (24w)	套	3			
86	030404034001	照明开关 (1) 名称:1位开关	套	3			
87	030404034002	照明开关 (1) 名称:2位开关	套	3			
88	030413002001	凿(压)槽及恢复	m	31.00			
	第九章	防雷及接地装置					
89	030409002001	接地母线 (1) 规格:不锈钢类L40*4	m	12.50			
90	030409008001	总等电位连接端子箱	台	1			
91	030409002002	接地母线 (1) 规格:配电房热镀锌扁钢接地干线-40*4	m	54.00			
92	030414011001	接地装置系统调试	系统	1			
93	030409005001	Φ10镀锌圆钢避雷带	m	63.90			
94	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	24.00			
95	030409006001	Φ20热镀锌圆钢 L=300mm接闪短杆	根	4			
96	030409008002	接地端子板	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
垃圾转运站给排水工程							
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
97	031001006001	塑料管Rde40 (1) 材质、规格:PP-Rde40-1.6MPa	m	5.50			
98	031001006002	塑料管Rde25 (1) 材质、规格:PP-Rde25-1.6MPa	m	8.70			
99	031003001001	螺纹阀门闸阀DN25 (1) 类型:闸阀DN25	个	1			
100	031003013001	水表 (1) 型号、规格:DN40	组	1			
101	031001006003	塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U200 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 安装部位:化粪池 (位置暂定)	m	13.75			
102	031001006004	塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U160 (2) 连接形式:粘接连接	m	5.40			
103	031001006005	塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U110 (2) 连接形式:粘接连接	m	26.30			
104	桂031004023001	雨水斗 (1) 型号、规格:塑料dn110	个	3			
105	桂031004021001	地漏 (1) 材质:DN110不锈钢	个	2			
106	031004006001	大便器 (1) 材质:陶瓷 (2) 型号、规格:545*430*175	套	2			
107	031004003001	洗脸盆 (1) 材质:陶瓷 (2) 型号、规格:490*420*185 (3) 含不锈钢水龙头	套	2			
108	040504002001	混凝土井 井深1.05m	座	1			
109	030901013001	灭火器 (1) 规格、型号:MF/ABC4 (2) 安装方式:放置式	具	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
调节处理池工程							
		分部分项工程					
		土方工程					
110	010101004001	挖基坑土方 土壤类别：三类土 挖方深度：2m以内 开挖方式：机械为主 人工为辅 回填土堆放方式：就近堆放	m ³	76.14			
111	010103001001	回填方 密实度：符合图纸要求 填方材料品种：开挖料 回填方式：机械回填	m ³	43.70			
	0104	砌筑工程					
112	010401004001	多孔砖墙 (1) 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 240×180×90 (2) 墙体厚度：400mm (3) 砂浆种类、强度等级：水泥石灰砂浆中砂M5	m ³	25.18			
113	010507001001	坡道 (1) 5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 (2) 80厚C20混凝土 (3) 300厚3:7灰土 (4) 素土夯实	m ²	4.88			
114	010401012001	零星砌砖 (1) 零星砌砖名称、部位：台阶	m ²	1.80			
115	031001006001	塑料管 (1) 材质、规格：排水管PVC-U150	m	12.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2) 材质、规格：进水管PVC-U200 (3) 连接形式：粘接连接					
116	010404001001	砂石虑层	m³	3.26			
117	010404001002	陶粒虑层	m³	1.63			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
		垫层					
118	010501001001	(1) 混凝土种类：商品混凝土 (2) 混凝土强度等级：C20	m³	1.99			
		底板混凝土					
119	010501001002	(1) 混凝土种类：商品混凝土 (2) 混凝土强度等级：C30	m³	3.15			
		碎石垫层					
120	010404001003	(1) 垫层材料种类、配合比、厚度：级配碎石厚100	m³	0.26			
		平板					
121	010505001001	(1) 混凝土种类：商品混凝土 (2) 混凝土强度等级：C30	m³	0.89			
		现浇构件钢筋					
122	010515001001	钢筋种类、规格：螺纹钢制安 Ⅰ10以上	t	0.034			
	0111	楼地面装饰工程					
		平面砂浆找平层					
123	011101006001	15厚1:3水泥砂浆打底	m²	3.73			
		楼(地)面涂膜防水					
124	010904002001	刷JS混合物防水涂料2道	m²	3.73			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
125	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	3.10			
		平板板					
126	011702014001	(1) 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑 (2) 支模高度：3.6m	m²	2.78			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
室外配套工程							
		分部分项工程					
	0116	土方工程					
127	040101001001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)部位:场地外借土方回填 (3)运距:暂定3km	m³	2603.53			
128	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:暂定3km	m³	2603.53			
129	040103001001	回填土方 (1)填方来源:借土回填 (2)密实度:分层回填,压实系数不小于93% (3)借方运距:暂定3km	m³	2819.59			
	010805	其他门					
130	010805004001	电动伸缩门 (1)门框或扇外围尺寸:长9m,高1.2m (2)门材质及规格:不锈钢	m	9.00			
131	桂011509002001	花岗岩防撞石墩Φ60cm	个	10			
	0402	地面硬化工程					
132	040202001001	路床(槽)整形	m²	457.29			
133	040203007001	水泥混凝土路面 (1)混凝土强度等级:C25 (2)厚度:20cm (3)嵌缝材料:沥青	m²	457.29			
134	040202011001	碎石 (1)石料规格:级配碎石 (2)厚度:20cm	m²	457.29			
135	040202012001	块石 (1)厚度:40cm	m²	424.60			
136	040901001001	现浇构件钢筋Φ10以内	t	0.179			
137	桂040501021001	C25混凝土包封	m³	5.32			
138	040501001001	钢筋混凝土涵管 (1)接口方式:钢丝网水泥砂浆接口 (2)规格:DN500	m	26.15			
139	040303001001	混凝土垫层	m³	2.12			
140	040504009001	成品不锈钢排污栅	个	1			
141	040204004001	安砌侧(平、缘)石	m	103.10			
142	040204002001	人行道块料铺设 (1)块料品种、规格:300*600*30青石板 (2)30厚1:干硬性水泥砂浆结合层	m²	102.60			
143	040202004001	灰土垫层 (1)厚度:150mm厚3:7灰土垫层	m²	15.39			
144	040504001001	砌筑井 (1)盖板材质、规格:Φ1000,载重力	座	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		≥400KN (2) 砌筑材料品种、规格、强度等级： 详20S515，第29、30页					
	040204	植草砖工程					
145	040204001001	人行道整形碾压 (1) 素土夯实，压实度≥93%	m ²	123.00			
146	040203008001	植草砖场地铺装 (1) 块料品种、规格：400*400*60植草砖 (2) 30厚中砂 (3) 垫层：材料品种、厚度：100厚6%水泥石粉	m ²	123.00			
	0502	围墙工程					
147	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 (1) 栏杆类型：镀锌方钢，高1.2m (2) 扶手材料种类、规格、颜色：仿木色氟碳漆80*80*3 (3) 栏杆材料种类、规格、颜色：仿木色氟碳竖30*30*2，横60*60*3	m	144.30			
	0104	挡土墙工程					
148	010101003001	挖沟槽土方 (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：2m以内 (3) 开挖方式：机械开挖	m ³	207.04			
149	040103001002	回填土方 (1) 部位：就地回填	m ³	58.85			
150	010403001001	石基础 (1) 砂浆种类、强度等级：水泥石灰砂浆中砂M10	m ³	150.08			
151	010403004001	石挡土墙 (1) 砂浆种类、强度等级：水泥石灰砂浆中砂M7.5 (2) 泄水孔：间距2m，孔径10cm	m ³	241.98			
	010403	排水沟工程					
152	010101003002	挖沟槽土方 (1) 土壤类别：三类土 (2) 挖土深度：2m以内 (3) 开挖方式：机械开挖	m ³	46.55			
153	040103001003	回填土方 (1) 部位：就地回填	m ³	0.50			
154	010404001001	垫层 (1) 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20商品混凝土	m ³	6.58			
155	040202011002	碎石 (1) 石料规格：级配碎石 (2) 厚度：20cm	m ³	13.16			
156	010402001001	砌块墙 (1) 砌块品种、规格、强度等级：390*190*190水泥砖 (2) 砂浆种类、强度等级：水泥石灰砂浆中砂M10	m ³	12.14			
157	011201001001	墙面一般抹灰 (1) 面层厚度、砂浆种类、配合比：20厚水泥砂浆 1：2	m ²	96.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		垃圾设备及监控工程					
		分部分项工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		光纤工程					
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		光纤工程					
158	桂030413007001	电缆井 (1)井截面、深度:1m*1m*1m (2)砌体材料:页岩标准砖 240×115×53砖砌,厚240mm (3)砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	座	2			
159	桂030413013001	土方开挖 (1)部位:电缆沟 (2)土壤类别:三类土	m³	51.84			
160	桂030413014001	土方回填	m³	51.84			
161	桂030413013002	土方开挖 (1)部位:电杆 (2)土壤类别:三类土	m³	0.72			
162	桂030413009001	电杆毛石混凝土基础 (1)混凝土种类、强度等级:自拌C25毛石混凝土	m³	0.72			
163	030411001001	七孔梅花管 (1)规格:7-φ32	m	144.00			
164	030410001001	电杆组立 (1)材质:9m混凝土杆 (2)杆底直径:230mm	根	2			
165	030411004001	光缆 (1)名称:深特发长途光缆	m	400.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
绿化工程							
		分部分项工程					
	0501	绿化工程					
166	050101009001	种植土回(换)填 (1)取土运距:20km	m³	33.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2) 回填厚度:40cm (3) 部位:调节池及草坪 (4) 回填方式:人机配合					
167	050102002001	栽植孤植灌木 (1) 种类:三角梅 (2) 株高、冠幅:20-30cm、20-30cm (3) 养护期:12个月	株	53			
168	050102003001	栽植竹类 (1) 竹种类:黄金间碧竹 (2) 株高、冠幅:180cm (3) 养护期:12个月	株	48			
169	*050102009001	调节处理池栽植水生植物 (1) 植物种类:再生花 (2) 养护期:12个月	株	42			
170	*050102012001	铺种铜钱草 (1) 种类、数量:栽种铜钱草 20株 (2) 冠幅:20-30cm (3) 养护期:12个月	m ²	2.72			
171	050102012002	铺种草皮 (1) 铺种方式:满铺 (2) 草皮种类:马尼拉草 (3) 养护期:1年	m ²	156.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
垃圾转运站土建装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
垃圾转运站电气工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
垃圾转运站给排水工程						
二		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
调节处理池工程						
二		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
室外配套工程						
二		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
光纤工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
绿化工程						
一		绿化工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第1页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
垃圾转运站土建装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1306.15	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
垃圾转运站电气工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	57.43	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	72.41	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
二	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
三	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
垃圾转运站给排水工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	23.27	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第2页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	21.63	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
调节处理池工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
二	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	68.96	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
室外配套工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
二	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	891.49	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1251.06	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
垃圾设备及监控工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
三	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
四	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法_1		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
光纤工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	42.70	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
绿化工程			
一	绿化工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	41.74	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
二	2021绿化工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第4页 共4页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
垃圾转运站土建装修工程						
		税前项目				
1	010802001002	实木门	m ²	8.58		
2	010805007001	铝合金卷帘门	m ²	39.00		
调节处理池工程						
		税前项目				
3	010802001001	重型盖板 检修孔600*600	块	1		
垃圾设备及监控工程						
		税前项目（垃圾设备）				
4	011504001001	垃圾收集车 定制式电动三轮车，全封闭车厢，体积1.8立方 自卸式不挂桶 规格参数为暂定	辆	6		
5	011504001002	15升垃圾桶 脚踏式带盖15升垃圾桶	只	3000		
6	011504001003	360升垃圾挂桶（2mm厚镀锌铁皮）	只	40		
		税前项目（监控设备）				
7	011504001004	摄像机（枪机） (1)规格型号：DH-IPC-HFW4443M-A-I1 (2)采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米	只	6		
8	011504001005	高清摄像机（球机） (1)规格型号：DH-SD6223-D2-I (2)性能参数:6寸23倍400万网络智能球机 1、采用400万1/2.8英寸CMOS图像传感器,使夜间监控效果更出色 2、低码流传输,资源更节省（25帧1080P码流2M） 3、支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA等各种网络协议,组网更方便 4、内置150米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀,一体化结构设计,铝合金外壳,更坚固、耐用 5、垂直角度-15°～90° 超大旋转范围,支持自动翻转	只	2		
9	011504001006	POE交换机 (1)规格型号：RG-ES118GS-LP-E (2)性能参数:16个千兆电口+1个千兆上联光口+1个千兆上联电口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率180W，交换机容量36Gbps，包转发率27Mpps，	只	1		
10	011504001007	超能网络硬盘录像机 (1)规定型号：DH-NVR4416-HDS3 (2)性能参数:●支持全新UI4.0界面风格 ●支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 ●支持WEB、本地GUI界面操作 ●支持最大16路网络视频接入；最多支持205Mbps接入/存储/转发	台	1		
11	011504001008	监控级硬盘 (1)规格型号:ST6000DM004 (2)性能参数:6TB监控专用盘	块	4		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
垃圾转运站土建装修工程				
—	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
垃圾转运站电气工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
二	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
三	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
垃圾转运站给排水工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称：荔浦市杜莫镇垃圾转运站建设工程项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
调节处理池工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
二	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
室外配套工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
二	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
垃圾设备及监控工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			

