

灵川县中医医院空中连廊建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：灵川县中医医院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年08月15日

灵川县中医医院空中连廊建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：灵川县中医医院
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年08月15日

复核时间：2025年08月21日

总 说 明

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第1页 共1页

1、工程概况：

- (1) 项目名称：灵川县中医医院空中连廊建设工程
- (2) 建设地点：桂林市灵川县
- (3) 建设单位：灵川县中医医院
- (4) 主要建设内容：本工程为医院局部加建钢框架结构，具体按有关资料及图纸计算

2、编制依据：

- (1) 全套设计施工图纸；
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
- (3) 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
- (4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关配套费用定额；
- (5) 2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》及相关配套费用定额；
- (6) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套费用定额；

3、其他需要说明的问题：

- (1) 信息价选用《桂林市建设工程造价信息（灵川县）》2025年第7期除税价，灵川县未公布的信息价参考市场询价及桂林市区除税信息价；
- (2) 本项目按一般计税法计税计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
灵川县中医医院空中连廊建设工程-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灵川县中医医院空中连廊建设工程-1#连廊土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灵川县中医医院空中连廊建设工程-2#连廊土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灵川县中医医院空中连廊建设工程-1#、2#连廊安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
灵川县中医医院空中连廊建设工程-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体材质:砖砌体	m³	19.53			
2	011602001001	混凝土构件拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 构件名称:原阳台栏板及楼板	m³	4.38			
3	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:块料面层	m²	54.68			
4	011610002001	金属门窗拆除 1. 室内高度:3.6m	m²	26.76			
	4.	第四章渣土运输					
5	010103002001	建筑垃圾外运 1. 废弃料品种:拆除废弃物 2. 运距:暂定5km（具体按签证结算）	m³	37.43			
6	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3 • km 1. 土（方）类别:拆除废弃物 2. 挖土、借土、弃土:弃渣	m³ • km	149.72			
		单价措施项目					
灵川县中医医院空中连廊建设工程-1#连廊土建							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
7	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:A7.5蒸压加气砼砌块 600×200×200 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级: M5专用砌筑砂浆	m³	56.48			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501005001	基座承台 1. 混凝土种类:非泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	7.25			
9	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	5.69			
10	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:非泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	6.33			
11	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:非泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	4.66			
12	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详13G322-2	m³	5.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
13	010505010001	压型钢板楼板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	59.86			
14	010507007001	屋脊 1. 部位:坡屋面屋脊 2. 混凝土种类:非泵商砼 3. 混凝土强度等级:C30	m³	1.47			
15	010507007002	柱脚二次浇灌 1. 构件的类型:包脚细石砼 2. 混凝土种类:非泵商砼 3. 混凝土强度等级:C15	m³	0.40			
16	010507007003	柱脚二次浇灌 1. 构件的类型:后浇细石砼 2. 混凝土种类:非泵商砼 3. 混凝土强度等级:C35	m³	0.07			
17	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内圆钢	t	0.012			
18	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 以内螺纹钢	t	5.308			
19	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 以上螺纹钢	t	3.118			
20	桂010515011001	砌体加固筋 1、钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内圆钢	t	0.129			
21	桂010515012001	加固柱植筋 1. 钢筋种类、规格:Φ8圆钢	根	960			
22	桂010515012002	承台植筋 1. 钢筋种类、规格:Φ25带肋钢筋	根	38			
23	桂010515012003	M20植筋螺栓 1. 钢筋种类、规格:M20植筋螺栓,植入原结构梁或柱200mm	根	24			
24	010516001001	地脚螺栓 1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	t	0.128			
	6.	金属结构工程					
25	010603001001	钢框架柱GZ-1、GZ-2 1. 柱类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 含连接板、加强板 4. 单根柱质量:5t以内 5. 构件运距:1km以内	t	20.742			
26	010604001001	钢框架梁GL-1 1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根质量:0.5t以内 4. 安装高度:15m 5. 构件运距:1km	t	2.011			
27	010604001002	钢框架梁GL-2 1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q355B	t	13.847			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 单根质量:5t以内 4. 安装高度:15m 5. 构件运距: 1km					
28	010604001003	钢框架梁GL-3 1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根质量:3t以内 4. 安装高度:15m 5. 构件运距:1km	t	25.061			
29	010604001004	钢次梁GCL-1、GCL-2、GCL-3 1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根质量:0.3t以内 4. 安装高度:15m 5. 构件运距:1km	t	9.283			
30	010605001001	钢板楼板 1. 钢材品种、规格:YXB76-344-688型 2. 钢板厚度:1.0mm	m²	493.95			
31	010606013001	零星钢构件 1. 构件名称:装饰小坡檐挂瓦条、顺水条 2. 挂瓦条L30×4, 中距按瓦材规格 3. 钢顺水条-35×5, 中距2000, 焊在悬挑工字钢上	t	1.455			
32	040901010001	M20高强螺栓 1. 材料种类及规格:M20高强螺栓	套	1644			
	8.	屋面及防水工程					
33	010901001001	瓦屋面 深灰色筒板瓦(板瓦盖六留四) 1: 1: 4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆, 最薄处20	m²	210.45			
34	010902001001	屋面卷材防水 1. 8厚聚氯乙烯防水卷材 1. 8厚聚氯乙烯防水卷材+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m²	210.45			
35	010902003001	屋面刚性层 30厚DM M15砂浆, 满铺钢丝网, 用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的%%c10钢筋头绑扎 20厚1: 3水泥砂浆(干混)找平层	m²	210.45			
36	010901001002	装饰小坡檐 筒板瓦(板瓦盖六留四) 钢挂瓦条 30X4, 中距按瓦材规格(另列) 钢顺水条-35X5, 中距2000, 焊在悬挑工字钢上(另列)	m²	148.87			
37	010903004001	墙面变形缝 1. 部位:外墙变形缝 2. 做法详14J936 CQ1-3	m	28.80			
38	010904004001	楼(地)面变形缝 1. 部位:楼面变形缝 2. 做法详14J936 CD1-3	m	16.00			
39	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m²	263.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
40	010904001001	楼(地)面卷材防水 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)	m²	263.94			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
41	011001001001	保温隔热屋面 50厚自熄型挤塑聚苯乙烯保温板	m²	210.45			
	10.	楼地面装饰工程					
42	011101006001	平面砂浆找平层 20厚C25细石混凝土找平层 20厚DS M25砂浆(干混)找平层	m²	263.94			
43	011103001001	医院专用PVC地板胶楼地面 现浇钢筋混凝土楼板 界面剂1道 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 20厚C25细石混凝土找平层(另计) 1.5厚聚合物水泥防水涂料+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)(另计) 20厚DS M25砂浆找平层(另计) 3mm自流平砂浆一道 专用胶粘剂粘铺 医院专用PVC地板胶卷材2.0mm厚(同心透质),上墙踢脚线高100mm 参阿姆斯壮优洁龙系列104	m²	263.94			
44	011102003001	块料楼地面 1.部位:拆改部分恢复与原走道一致 2.现浇钢筋混凝土板底面清理一净 3.素水泥浆结合层一遍 4.20厚1:4干硬性水泥砂浆(干混) 8-10厚地砖(楼梯踏步处用踏步规格的防滑地砖,其余规格为800X800mm)铺实拍平,1:1水泥浆抹缝	m²	54.68			
45	011105004001	医院专用PVC地板胶踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3.面层材料种类、规格、颜色:医院专用PVC地板胶 4.参阿姆斯壮优洁龙系列104	m²	13.39			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	011201001001	内墙面一般抹灰 1.墙体类型:加气混凝土砌块内墙面 2.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻璃纤维网格布 3.界面剂 1 道 4.6厚DP M5砂浆(干混)打底抹灰	m²	340.67			
47	011202001001	柱、梁面一般抹灰 部位:位于地下室内部的加固柱,按原地下室室内墙做法 20厚1:2.5水泥砂浆(干混)掺入水泥用量5%的防水剂,分三次抹灰即每抹一遍收水是压实一遍 5厚1:2水泥砂浆(干混)抹面压光	m²	53.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
48	011208001001	大理石包柱 1. 龙骨材料种类、规格、中距:□50*3转角设置, 水平L50*3角钢间距500 2. 隔离层材料种类:防火岩棉填充50厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚天然大理石石材 600×600	m²	156.96			
49	011208001002	石膏板包梁 1. 龙骨材料种类、规格、中距:□50*3转角设置, 水平L50*3角钢间距500 2. 隔离层材料种类:防火岩棉填充50厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5厚耐火石膏板	m²	165.12			
50	011208002001	仿木色铝合金方管 1. 面层材料品种、规格、颜色:200*110仿木色铝合金方管, 详设计图	m	81.34			
	12.	天棚工程					
51	011302001001	吊顶天棚 钢承板底板 吊顶金属结构龙骨 10厚无石棉纤维增强硅酸钙板 刷防潮涂料2道, 横纵向各刷 1 道 (另列) 3厚耐水腻子找平, 板面接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (另列) 面罩无机涂料一遍 (另列)	m²	312.70			
52	011302002001	型材方通垂帘 1. M8镀锌吊杆, 间距900; 40副龙骨, 间距900 2. 100X100型材方通垂帘没, 中对中间距100 3. 150X150型材方通垂帘, 每逢柱子设置	m²	322.59			
	13.	门窗工程					
53	桂010803004001	防火卷帘(闸)门 1. 甲级防火卷帘 2. 含安装	m²	51.84			
54	010807001001	铝合金推拉窗 1. 框、扇材质及质量:断热铝合金, 壁厚不小于1.8mm (洞口面积>2m²) 2. 玻璃品种、厚度:90系列高透低辐射镀膜玻璃6+12A+6, 不含纱 3. 含制作、安装、运输、五金配件、塞缝等	m²	151.80			
55	010808004001	铝合金防盗窗 1. 仿木色铝合金防盗窗花格	m²	151.80			
56	010702005001	挂落一 1. 构件芯类形、式样:详大样 2. 木材品种:柏木 3. 框、芯截面尺寸:详大样 4. 雕刻的纹样:详大样 5. 防护材料种类、涂刷遍数:需经过防腐、防虫处理, 刷一底三道调和漆, 采用古建筑通用清油	m	133.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 部位: 二、三层檐口					
57	010702005002	挂落二 1. 构件芯类形、式样:详大样 2. 木材品种:柏木 3. 框、芯截面尺寸:详大样 4. 雕刻的纹样:详大样 5. 防护材料种类、涂刷遍数:需经过防腐、防虫处理,刷一底三道调和漆,采用古建筑通用清油 6. 部位: 一层檐口	m	44.40			
58	010702005003	中式挂落 1. 构件芯类形、式样:详大样 2. 木材品种:柏木 3. 框、芯截面尺寸:详大样 4. 雕刻的纹样:详大样 5. 防护材料种类、涂刷遍数:需经过防腐、防虫处理,刷一底三道调和漆,采用古建筑通用清油 6. 部位: 二、三层窗户	m	112.44			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
59	011406003001	满刮腻子 部位: 加固柱 柱子表面修检补平,清理干净 打磨后刮白色防霉腻子两遍	m ²	53.76			
60	011407001001	内墙无机涂料 1. 腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平 2. 涂料品种、喷刷遍数:面罩无机涂料一遍	m ²	340.67			
61	011407001002	外墙真石漆 1. 加气混凝土墙体 2. 刮涂耐水腻子两遍,干燥后打磨 3. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4. 主层涂料1道 5. 面层涂料一道	m ²	373.78			
62	011407002001	天棚喷(刷)涂料 刷防潮涂料2道,横纵向各刷 1 道 3厚耐水腻子找平,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 面罩无机涂料一遍	m ²	467.60			
63	桂031211003001	金属结构除锈 1. 除锈方式:喷砂或抛射除锈,除锈质量等级不低于国标GB8923中Sa2.5级标准	m ²	1141.97			
64	011405001001	金属面油漆 环氧铁红底漆35×2um 环氧云铁中间漆70×1um 面采用环氧面漆75×2um 总漆膜厚度不得小于290um	m ²	1141.97			
65	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称:钢柱、钢支撑 2. 防火等级要求:耐火极限大于2.5小时 3. 涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂料,涂层厚度≥18mm	m ²	271.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
66	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称:屋面、楼面钢梁 2. 防火等级要求:耐火极限大于1.5小时 3. 涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂料, 涂层厚度≥15.5mm	m²	870.97			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
67	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排钢管外脚手架 2. 搭设高度:20m以内 4. 脚手架有效使用时间暂按140天计算, 结算按合同约定确定	m²	1034.65			
68	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:7.45m 2. 脚手架材质:钢管	m²	131.94			
69	011701006002	满堂脚手架 1. 搭设高度:4m 2. 脚手架材质:钢管	m²	131.94			
70	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 2. 结构类型:钢结构	m²	467.56			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
71	011702001001	基础 1. 基础类型:基座承台 2. 模板、支撑材质:胶合模板木支撑	m²	15.54			
72	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板钢支撑 2. 支模高度:>3.6m	m²	48.46			
73	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板木支撑 2. 支模高度:3.6m	m²	81.81			
74	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板木支撑 2. 支模高度:<3.6m	m²	15.45			
75	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板钢支撑	m²	67.02			
76	011702025001	屋脊 1. 模板、支撑材质:胶合板木支撑	m²	0.78			
77	011702025002	其他现浇构件 1. 基础类型:柱脚二次浇灌 2. 模板、支撑材质:胶合模板木支撑	m²	3.36			
	011703	垂直运输					
78	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2. 建筑物垂直高度:20m以内 3. 结算时按合同约定调整	台·月	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
79	桂011708002001	混凝土泵送	m³	66.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
灵川县中医医院空中连廊建设工程-2#连廊土建							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
80	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:A7.5加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级: M5专用砌筑砂浆	m³	40.44			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
81	010501005002	基座承台 1. 混凝土种类:非泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	9.47			
82	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	9.13			
83	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类:非泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4.19			
84	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:非泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详13G322-2	m³	4.18			
85	010505010002	压型钢板楼板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	45.94			
86	010507007004	柱脚二次浇灌 1. 构件的类型:包脚细石砼 2. 混凝土种类:非泵商砼 3. 混凝土强度等级:C15	m³	0.66			
87	010507007005	柱脚二次浇灌 1. 构件的类型:后浇细石砼 2. 混凝土种类:非泵商砼 3. 混凝土强度等级:C35	m³	0.11			
88	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 ￠10 以内螺纹钢	t	4.534			
89	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 ￠10 以上螺纹钢	t	2.906			
90	桂010515011002	砌体加固筋 1、钢筋种类、规格: HPB300 ￠10以内圆钢	t	0.107			
91	桂010515012004	加固柱植筋 1. 钢筋种类、规格: ￠8圆钢	根	1152			
92	桂010515012005	承台植筋 1. 钢筋种类、规格: ￠10带肋钢筋	根	42			
93	桂010515012006	承台植筋 1. 钢筋种类、规格: ￠12带肋钢筋	根	28			
94	桂010515012007	M20植筋螺栓	根	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢筋种类、规格:M20植筋螺栓, 植入原 结构梁或柱200mm					
95	010516001002	地脚螺栓 1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	t	0.128			
	6.	金属结构工程					
96	010603001002	钢框架柱GZ-1、GZ-2 1. 柱类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 含连接板、加强板 4. 单根柱质量:5t以内 5. 构件运距:1km以内	t	20.804			
97	010604001005	钢框架梁GL-1 1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根质量:0.5t以内 4. 安装高度:15m 5. 构件运距:1km	t	2.766			
98	010604001006	钢框架梁GL-2、GL-3 1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根质量:3t以内 4. 安装高度:15m 5. 构件运距:1km	t	30.509			
99	010604001007	钢次梁GCL-1 1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根质量:0.3t以内 4. 安装高度:15m 5. 构件运距:1km	t	7.322			
100	010605001002	钢板楼板 1. 钢材品种、规格:YXB76-344-688型 2. 钢板厚度:1.0mm	m²	412.76			
101	010606011001	天沟 1. 钢材品种、规格:不锈钢 2. 安装高度:14.8m	m	51.92			
102	010606013002	零星钢构件 1. 构件名称:装饰小坡檐挂瓦条、顺水条 2. 挂瓦条L30×4, 中距按瓦材规格 3. 钢顺水条-35×5, 中距2000, 焊在悬挑 工字钢上	t	1.707			
103	040901010002	M20高强螺栓 1. 材料种类及规格:M20高强螺栓	套	1596			
	8.	屋面及防水工程					
104	010902001002	屋面卷材防水 1. 5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷材E类	m²	137.59			
105	010902002001	屋面涂膜防水 2厚非固化橡胶沥青防水涂料 2厚非固化橡胶沥青防水涂料	m²	137.59			
106	010902003002	屋面刚性层 20厚1:2.5水泥砂浆(干混)找平层	m²	137.59			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
107	010903001001	墙面卷材防水 部位: 位于地下室外部的加固柱, 按原地下室侧壁做法 30厚聚苯乙烯泡沫板 (另计) 1.5厚CPS反应粘帖型湿铺防水卷材 1.5厚水泥凝胶 (另计) 钢筋混凝土外墙壁结构自防水(详结施, 抗渗等级>P6或接二期地下室200厚页岩多孔砖	m²	24.00			
108	010903002001	墙面涂膜防水 部位: 位于地下室外部的加固柱, 按原地下室侧壁做法 1.5厚水泥凝胶	m²	24.00			
109	010901001003	装饰小坡檐 筒板瓦 (板瓦盖六留四) 钢挂瓦条 30X4, 中距按瓦材规格 (另列) 钢顺水条-35X5, 中距2000, 焊在悬挑工字钢上 (另列)	m²	223.31			
110	010903004002	墙面变形缝 1. 部位: 外墙变形缝 2. 做法详14J936 CQ1-3	m	28.80			
111	010904004002	楼(地)面变形缝 1. 部位: 楼面变形缝 2. 做法详14J936 CD1-3	m	10.00			
112	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	254.41			
113	010904001002	楼(地)面卷材防水 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)	m²	254.41			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
114	011001001002	保温隔热屋面 50厚自熄型挤塑聚苯乙烯保温板 30厚 (最薄处) 1: 8陶粒混凝土找2%坡抹平, 找坡方向详屋面平面图	m²	137.59			
115	011001004001	保温柱、梁 部位: 位于地下室外部的加固柱, 按原地下室侧壁做法 30厚聚苯乙烯泡沫板	m²	24.00			
	10.	楼地面装饰工程					
116	011102003002	块料楼地面 14厚800mmX800mm防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 20厚1: 2水泥砂浆 (干混)	m²	137.59			
117	011101006002	平面砂浆找平层 20厚C25细石混凝土找平层 20厚DS M25砂浆 (干混) 找平层	m²	254.41			
118	011103001002	医院专用PVC地板胶楼地面 现浇钢筋混凝土楼板 界面剂1道 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 20厚C25细石混凝土找平层 (另计)	m²	254.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 5厚聚合物水泥防水涂料+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) 20厚DS M25砂浆找平层 (另计) 3mm自流平砂浆一道 专用胶粘剂粘铺 医院专用PVC地板胶卷材2.0mm厚 (同心透质), 上墙踢脚线高100mm 参阿姆斯壮优洁龙系列104					
119	011105004002	医院专用PVC地板胶踢脚线 1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色:医院专用PVC地板胶 4. 参阿姆斯壮优洁龙系列104	m²	10.48			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
120	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型:加气混凝土砌块内墙面 2. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 界面剂 1 道 4. 6厚DP M5砂浆 (干混) 打底抹灰	m²	246.92			
121	011201001003	墙面一般抹灰 部位: 位于地下室内部的加固柱, 按原地下室室内墙做法 20厚1:2水泥砂浆 (干混) 粉墙面	m²	24.00			
122	011202001002	柱、梁面一般抹灰 部位: 位于地下室内部的加固柱, 按原地下室室内墙做法 20厚1:2.5水泥砂浆 (干混) 掺入水泥用量5%的防水剂, 分三次抹灰即每抹一遍收水是压实一遍 5厚1:2水泥砂浆 (干混) 抹面压光	m²	48.48			
123	011208001003	大理石包柱 1. 龙骨材料种类、规格、中距: □50*3转角设置, 水平L50*3角钢间距500 2. 隔离层材料种类:防火岩棉填充50厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚天然大理石石材 600×600	m²	156.96			
124	011208001004	石膏板包梁 1. 龙骨材料种类、规格、中距: □50*3转角设置, 水平L50*3角钢间距500 2. 隔离层材料种类:防火岩棉填充50厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:双层9.5厚耐火石膏板	m²	128.76			
125	011208002002	仿木色铝合金方管 1. 面层材料品种、规格、颜色:200*110仿木色铝合金方管, 详设计图	m	81.34			
	12.	天棚工程					
126	011302001002	吊顶天棚 1. 钢承板底板 2. 吊顶金属结构龙骨	m²	316.19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 10厚无石棉纤维增强硅酸钙板 4. 刷防潮涂料2道, 横纵向各刷 1 道 (另列) 5. 3厚耐水腻子找平, 板面接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 (另列) 6. 面罩无机涂料一遍 (另列)					
127	011302002002	型材方通垂帘 1. M8镀锌吊杆, 间距900; 40副龙骨, 间距900 2. 100X100型材方通垂帘没, 中对中间距100 3. 150X150型材方通垂帘, 每逢柱子设置	m²	316. 19			
	13.	门窗工程					
128	桂010803004002	防火卷帘(闸)门 1. 甲级防火卷帘 2. 含安装	m²	35. 28			
129	010807001002	铝合金推拉窗 1. 框、扇材质及质量:断热铝合金, 壁厚不小于1. 8mm (洞口面积>2m²) 2. 玻璃品种、厚度:90系列高透低辐射镀膜玻璃6+12A+6, 不含纱 3. 含制作、安装、运输、五金配件、塞缝等	m²	118. 80			
130	010808004002	铝合金防盗窗 1. 仿木色铝合金防盗窗花格	m²	118. 80			
131	010702005004	挂落一 1. 构件芯类型、式样:详大样 2. 木材品种:柏木 3. 框、芯截面尺寸:详大样 4. 雕刻的纹样:详大样 5. 防护材料种类、涂刷遍数:需经过防腐、防虫处理, 刷一底三道调和漆, 采用古建筑通用清油 6. 部位: 二、三层檐口	m	103. 88			
132	010702005005	挂落二 1. 构件芯类型、式样:详大样 2. 木材品种:柏木 3. 框、芯截面尺寸:详大样 4. 雕刻的纹样:详大样 5. 防护材料种类、涂刷遍数:需经过防腐、防虫处理, 刷一底三道调和漆, 采用古建筑通用清油 6. 部位: 一层檐口	m	44. 40			
133	010702005006	中式挂落 1. 构件芯类型、式样:详大样 2. 木材品种:柏木 3. 框、芯截面尺寸:详大样 4. 雕刻的纹样:详大样 5. 防护材料种类、涂刷遍数:需经过防腐、防虫处理, 刷一底三道调和漆, 采用古建筑通用清油 6. 部位: 二、三层窗户	m	83. 16			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
134	011406003002	满刮腻子 部位:加固柱 柱子表面修检补平,清理干净 打磨后刮白色防霉腻子两遍	m²	72.48			
135	011407001003	内墙无机涂料 1.腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平 2.涂料品种、喷刷遍数:面罩无机涂料一遍	m²	246.92			
136	011407001004	外墙真石漆 1.加气混凝土墙体 2.刮涂耐水腻子两遍,干燥后打磨 3.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4.主层涂料1道 5.面层涂料一道	m²	258.48			
137	011407002002	天棚喷(刷)涂料 刷防潮涂料2道,横纵向各刷 1 道 3厚耐水腻子找平,板面接缝处贴嵌缝 带,刮腻子抹平 面罩无机涂料一遍	m²	373.82			
138	桂031211003002	金属结构除锈 1.除锈方式:喷砂或抛射除锈,除锈质量 等级不低于国标GB8923中Sa2.5级标准	m²	1022.51			
139	011405001002	金属面油漆 环氧铁红底漆35×2um 环氧云铁中间漆70×1um 面采用环氧面漆75×2um 总漆膜厚度不得小于290um	m²	1022.51			
140	011407005003	金属构件喷(刷)防火涂料 1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱、钢支撑 2.防火等级要求:耐火极限大于2.5小时 3.涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂 料,涂层厚度≥18mm	m²	271.00			
141	011407005004	金属构件喷(刷)防火涂料 1.喷刷防火涂料构件名称:屋面、楼面钢 梁 2.防火等级要求:耐火极限大于1.5小时 3.涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂 料,涂层厚度≥15.5mm	m²	751.51			
	15.	其他装饰工程					
142	011503008001	玻璃栏板 1.详20ZJ411-32 2.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:钢化夹 胶玻璃8mm+0.76PVB+8mm	m	51.92			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
143	桂011701001002	外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排钢管外脚手架 2.搭设高度:20m以内 3.脚手架有效使用时间暂按140天计算, 结算按合同约定确定	m²	806.84			
144	011701006003	满堂脚手架 1.搭设高度:7.45m	m²	124.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 脚手架材质:钢管					
145	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道 1. 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 2. 结构类型:钢结构	m²	378.08			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
146	011702001002	基础 1. 基础类型:基座承台 2. 模板、支撑材质:胶合模板木支撑	m²	24.90			
147	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板钢支撑 2. 支模高度:>3.6m	m²	62.67			
148	011702003002	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板木支撑 2. 支模高度:3.6m	m²	56.60			
149	011702009002	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板钢支撑	m²	52.56			
150	011702025003	其他现浇构件 1. 基础类型:柱脚二次浇灌 2. 模板、支撑材质:胶合模板木支撑	m²	4.53			
	011703	垂直运输					
151	011703001002	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2. 建筑物垂直高度:20m以内 3. 结算时按合同约定调整	台·月	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
152	桂011708002002	混凝土泵送	m³	51.77			
灵川县中医医院空中连廊建设工程-1#、2#连廊安装							
		分部分项工程					
	换	B4 电气设备安装工程					
153	030404016001	控制箱 防火卷帘门控制箱	台	12			
154	030411004001	配线 1. 铜芯线 BV-2.5mm² 2. 敷设方式:线槽敷设	m	548.70			
155	030411002001	线槽 MR50*25金属线槽	m	172.47			
156	030412004001	暗装铝框LED线条灯 1. 名称:铝框LED线条灯 2. 安装形式:暗装	m	308.70			
157	031002001001	管道支架 40*4角钢支架	kg	137.35			
	030409	防雷及接地装置					
158	030409005001	避雷网 1. 材质、规格:Φ10热镀锌圆钢(含支架) 2. 安装形式:沿坡屋面、屋脊敷设	m	254.06			
159	030409003001	避雷引下线	m	124.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第15页 共15页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
灵川县中医医院空中连廊建设工程-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	20.07	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	20.07	分部分项工程费及措施项目费
灵川县中医医院空中连廊建设工程-1#连廊土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	3881.31	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3881.31	分部分项工程费及措施项目费
灵川县中医医院空中连廊建设工程-2#连廊土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	3364.77	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3364.77	分部分项工程费及措施项目费
灵川县中医医院空中连廊建设工程-1#、2#连廊安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	121.17	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	121.17	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	合 计		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	010000102	型钢 (综合)	t		
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
4	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
5	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
6	010310002	镀锌铁丝 ϕ 4	kg		
7	010310013	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg		
8	010902001	圆钢HPB300 ϕ 10以内 (综合)	t		
9	010903001	圆钢HPB300 ϕ 10以内 (综合)	kg		
10	010903015	圆钢HPB300 ϕ 10~14	kg		
11	012102004	等边角钢3.0#	t		
12	012901031	中厚钢板 (4.1~20) mm	t		
13	012910005	不锈钢板AISI201 1mm	m ²		
14	012914021.1	压型钢板楼板1.0mm	m ²		
15	020905001	聚氯乙烯卷材 1.8mm	m ²		
16	021107001.1	30厚聚苯乙烯泡沫板	m ³		
17	030156001	膨胀螺栓	套		
18	031311001	电焊条 (综合)	kg		
19	031311002	电焊条 结422 ϕ 2.5~3.2	kg		
20	031324001	不锈钢焊丝	kg		
21	032116001	铁件 (综合)	kg		
22	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
23	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
24	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
25	040301001	砂 (综合)	m ³		
26	040301003	细砂	m ³		
27	040301004	中砂	m ³		
28	040701001	陶粒	m ³		
29	041504004	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m ³		
30	041701003	小青瓦 (底) 200×200×13	千块		
31	041701003.1	小青瓦 (底) 200×200×13	千块		
32	041701003.2	小青瓦 (底) 200×200×13	千块		
33	043011001.1	加气混凝土砌筑砂浆M5	t		
34	043013001	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t		
35	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
36	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
37	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	043017003	干混地面砂浆 DS M25	t		
39	050102005	周转圆木	m³		
40	050306001	周转板枋材	m³		
41	050306002	周转枋材	m³		
42	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
43	130102001	调和漆(综合)	kg		
44	130120001	醇酸清漆	kg		
45	130307015	真石漆	kg		
46	130311004	成品腻子粉(防水型)	kg		
47	130507001	防锈漆	kg		
48	130507002	红丹防锈漆	kg		
49	130508002.1	环氧富锌底漆	kg		
50	130508002.2	环氧铁红底漆	kg		
51	130517001	环氧云铁中间漆	kg		
52	130527201	非固化橡胶沥青防水涂料	kg		
53	133309002.2	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm	m²		
54	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类3.0mm	m²		
55	133501001	防水腻子	kg		
56	140301004	国V汽油 92#	kg		
57	140501003	油漆溶剂油	kg		
58	341101001	水	m³		
59	341103001.1	电	kW·h		
60	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
61	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
62	350302001	回转扣件	个		
63	350302002	对接扣件	个		
64	350302003	直角扣件	个		
65	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
66	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
67	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
68	043104005.2	预拌普通混凝土 C30	m³		
69	043115002	预拌细石混凝土 C35[商品砼]	m³		
70	043115007	预拌细石混凝土 C25	m³		
71	043115008.1	预拌细石混凝土 C35[商品砼]	m³		
72	043115008.2	预拌细石混凝土 C15[商品砼]	m³		
73	140301004	汽油92#	kg		
74	140304001	轻柴油 0#	kg		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县中医医院空中连廊建设工程

第3页 共3页

[illegible]