

嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____

广西壮族自治区工程勘察设计出图专用章	
中物联规划设计研究院有限公司(3)	
资质证书 编号	A145006752
(单位盖章)	
广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制	
有 效 期 至 二〇二八年十二月二十二日	

嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:	_____	造 价 咨 询 人:	<div>广西壮族自治区工程勘察设计出图专用章</div> <div>中物联规划设计研究院有限公司(3)</div> <div>(单位资质专用章)</div> <div>资质证书编号</div> <div>A145006752</div> <div>广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制</div> <div>有效 期 至 二0二八年十二月二十二日</div>
法定代表人 或其授权人:	_____	法定代表人 或其授权人:	<div>_____</div> <div>(签字或盖章)</div>
编 制 人:	<div>_____</div> <div>(造价人员签字)</div>	复 核 人:	<div><div>中华人民共和国一级注册造价工程师</div><div>邹大勇</div><div>B11044500005339</div><div>中物联规划设计研究院有限公司</div><div>广西壮族自治区住房和城乡建设厅</div><div>(造价工程师注册专用章)</div></div> <div>_____</div> <div>(签字或盖章)</div>

编制时间: _____ 复核时间: _____

总 说 明

工程名称:嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目

第1页 共1页

一、工程概况

工程名称:嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目。

工程概况:建筑面积774平方,单层钢结构厂房。

工程内容:设计图纸范围内的建筑、装饰计水电工程。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》。
- 2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013)(2015修订本)。
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 5、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)。
- 6、桂建发〔2023〕6号-自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知;
- 7、材料价格套用《桂林市建设工程造价信息》恭城县2025年第9期信息价,无信息价的材料按市场询价。

三、其他需要说明的问题

- 1、混凝土使用泵送商品混凝土、砂浆采用预拌干混砂浆;
- 2、大型机械进退场在豸遊村计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂 房项目-土建							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
1	010101001001	机械平整场地 1. 土壤类别:三类土	m²	774.00			
2	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	5.71			
3	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	325.10			
4	010103001001	回填方 1. 密实度:0.96下 2. 填方材料品种:土 3. 填方来源、运距:利用原开挖土方	m³	274.70			
5	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:土 2. 运距:1km	m³	56.10			
6	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械 2. 钎插深度:>5m	孔	69			
	4.	砌筑工程					
7	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 墙体厚度:180mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5	m³	19.51			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	11.70			
9	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	40.56			
10	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	10.35			
11	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	6.31			
12	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.84			
13	010507001001	散水、坡道 选用图集做法11ZJ901 2/5	m²	59.01			
14	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 ￼10以内	t	1.745			
15	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 ￼10以上	t	3.527			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
16	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 规格: ϕ 25以内	个	240			
	6.	金属结构工程					
17	010516001001	地脚螺栓 1. 螺栓种类:M42 Q235B	t	1.924			
18	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格: ϕ 299 \times 10mm钢管柱, Q235B 2. 单根柱质量: \leq 3t 3. 除锈方法:抛丸除锈 4. 构件运距:10km	t	7.651			
19	010602003001	钢主桁架 1. 钢材品种、规格: ϕ 127 \times 4.0, ϕ 60 \times 3.0, ϕ 32 \times 2.5钢管, Q235B 2. 单根柱质量: \leq 1.5t 3. 安装高度:9m 4. 除锈方法:抛丸除锈 5. 构件运距:10km	t	4.844			
20	010602003002	钢次桁架 1. 钢材品种、规格: ϕ 140 \times 5.0, ϕ 60 \times 3.0, ϕ 32 \times 2.5钢管, Q235B 2. 单根柱质量: \leq 1.5t 3. 安装高度:9m 4. 除锈方法:抛丸除锈 5. 构件运距:10km	t	4.254			
21	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:C200 \times 70 \times 20 \times 2.5, Q235B, 热镀锌 2. 安装高度:9m 3. 构件运距:10km	t	5.272			
22	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: ϕ 12圆钢, ϕ 20圆钢, ϕ 32 \times 2.5圆管, Q235B, 热镀锌 2. 安装高度:9m 3. 构件运距:10km	t	0.848			
23	010606011001	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:3.0厚钢板, L30*3.0角钢, 140*3.0钢管衬管, Q235B, 热镀锌	t	1.711			
24	040901010001	花篮螺栓 1. 材料种类:花篮螺栓 2. 材料规格:M20	套	16			
25	040901010002	高强螺栓 1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	20			
26	010606005001	钢墙架 1. 钢材品种、规格:C200 \times 70 \times 20 \times 2.5, Q235B, 热镀锌 2. 构件运距:10km	t	3.549			
27	010605002001	钢板墙板 0.426mm (840型) 单层彩钢板	m ²	332.54			
	8.	屋面及防水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	010901002001	型材屋面 银色0.6mm厚压型铝板 2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩、钢支撑件 Φ1.0~1.5热镀锌或不锈钢丝网（根据工程要求）	m²	829.93			
	10.	楼地面装饰工程					
29	011101003001	细石混凝土楼地面 40厚C20细石混凝土随打随抹光 20厚1:3水泥砂浆找平 素水泥浆一遍 120厚C25混凝土 素土夯实 （地面垫层分格缝按分格缝纵横间距不大于6m分格）	m²	763.25			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
30	011201001001	内墙面一般抹灰 5厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	m²	93.22			
31	011201001002	外墙面一般抹灰 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	m²	93.58			
	13.	门窗工程					
32	010802001001	金属门 定制成品不锈钢平开门	m²	48.60			
33	010807001001	90系列铝合金推拉窗 1.框、扇材质及质量:型材壁厚1.8mm 2.玻璃品种、厚度:6mm普通白玻 洞口面积>2平方	m²	21.60			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
34	011405001001	金属面油漆 环氧富锌底漆50 μ m 环氧中间漆100 μ m 丙烯酸聚氨酯面漆75 μ m×2	m²	431.70			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
35	桂011701001001	外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管	m²	423.99			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
36	011702001001	基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	24.99			
37	011702001002	基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	62.40			
38	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	54.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	63.41			
40	011702008001	压顶 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	9.41			
41	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	59.01			
嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂 房项目-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
42	030404017001	照明总配电箱AP1 配置详系统图 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
43	030404017002	一层厂房照明箱AL-ZM1 配置详系统图 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
44	030404017003	应急照明箱AL-E 配置详系统图 安装方式:距地1.8米安装	台	1			
45	030408003001	电缆保护管 SC40 敷设方式:埋地	m	10.00			
46	030408001001	铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1KV-4*16mm2 敷设方式:普通敷设	m	12.00			
47	030408006001	干包式电力电缆头 截面16mm2以内	个	2			
48	030411001001	刚性阻燃管 PC40 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	3.00			
49	030411001002	电气配管 SC20 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	3.00			
50	030411001003	电气配管 SC20 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	173.39			
51	030411004001	动力线路配线 BV-10mm2 配线形式:管内穿线	m	20.00			
52	030411004002	动力线路配线 WDZBN-BYJ-4mm2 配线形式:管内穿线	m	12.00			
53	030411001004	刚性阻燃管 PC20 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	173.05			
54	030411001005	刚性阻燃管 PC25 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	58.30			
55	030411004003	照明线路配线 BV-2.5mm2 配线形式:管内穿线	m	552.15			
56	030411004004	照明线路配线 BV-4mm2 配线形式:管内穿线	m	186.90			
57	030411004005	照明线路配线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 配线形式:管内穿线	m	369.78			
58	030412002001	金卤灯 100W (悬挂灯系列宽口深照型灯具) 安装方式:管吊式安装	套	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
59	030404035001	安全型五孔插座 10A 安装方式:暗装	套	9			
60	030412004001	应急投光灯 (A型) LED 5W 持续工作时间≥60min 非集中控制型自带蓄电池 36V	套	12			
61	030412004002	安全出口标志灯 (A型大型) LED 2W 持续工作时间≥60min 非集中控制型自带蓄电池 36V	套	2			
62	030412004003	单向疏散指示标志灯 (A型大型) LED 2W 持续工作时间≥60min 非集中控制型自带蓄电池 36V	套	6			
63	030409008001	总等电位连接端子箱	台	1			
64	030409003001	避雷引下线 利用钢柱作为避雷引下线	m	57.20			
65	030409008002	接地测试端子板	块	2			
66	030409006001	避雷针 Φ20热镀锌圆钢,高0.5米	根	1			
67	030409002001	接地母线 -40*4热镀锌扁钢作为接地母线	m	144.52			
68	030414011001	接地装置调试 接地网	系统 (组	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
69	030502003001	弱电设备总箱(空箱)	个(台	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
70	031001006001	塑料直通雨水管 De160 连接方式:粘接连接	m	25.20			
71	桂031004023001	87型雨水斗 De160	个	4			
72	040101002001	人工挖填沟槽土方	m³	33.45			
	9.	B9 消防工程					
73	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN50 连接方式:螺纹连接	m	89.20			
74	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管 DN25 连接方式:螺纹连接	m	8.30			
75	031202002001	埋地镀锌管道防腐蚀 三油两布防腐	m²	18.21			
76	031201001001	管道刷油 银粉漆两道,调和漆两道	m²	0.83			
77	030901010001	壁挂式轻便消防水龙 型号:LQG16-30 尺寸:700x550x160	套	2			
78	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC4 2A 安装方式:放置式	具	6			
79	031003001001	闸阀 DN50 公称压力:1.5Mpa 连接方式:螺纹连接	个	2			
80	031003012001	低阻力倒流防止器 DN50 型号:LHS743X型 连接方式:螺纹连接	个	1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
5	010310002	镀锌铁丝 ϕ 4	kg		
6	010310013	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg		
7	012901031.1	3.0厚钢板，Q235B，热镀锌	t		
8	030148002	地脚螺栓	kg		
9	031311001	电焊条（综合）	kg		
10	032116001	铁件（综合）	kg		
11	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
12	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
13	040301001	砂(综合)	m³		
14	040301004	中砂	m³		
15	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
16	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
17	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
18	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
19	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
20	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
21	050304004	二等松杂板枋材（综合）	m³		
22	050306001	周转板枋材	m³		
23	050306002	周转枋材	m³		
24	050306003	周转板材	m³		
25	110915001.1	90系列铝合金推拉窗（6mm普通白玻，洞口面积>2平方）	m²		
26	111703001	钢木平开大门	m²		
27	130102001	调和漆(综合)	kg		
28	130507001	防锈漆	kg		
29	140301004	国V汽油 92#	kg		
30	140501003	油漆溶剂油	kg		
31	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
32	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
33	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
34	330106006.1	钢桁架（钢管）	t		
35	330106007.1	ϕ 299×10mm钢管柱，Q235B	t		
36	330106011.1	C200×70×20×2.5，Q235B，热镀锌	t		
37	330106011.2	ϕ 12圆钢， ϕ 20圆钢， ϕ 32×2.5圆管，Q235B，热镀锌	t		

主要材料及价格表

工程名称:嘉会镇苏陂村2025年农产品加工和储藏厂房项目

第2页 共2页

[illegible]